

TOMO 1

(XP0536/2024) INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO SEDE DEL ARCHIVO GENERAL INSULAR DEL CABILDO DE GRAN CANARIA, PLANNING, PRESUPUESTO Y MEDICIONES TOTALES



**MANUEL
MORALES
GONZÁLEZ -
DNI 42798707P**

Firmado digitalmente
por MANUEL MORALES
GONZÁLEZ - DNI
42798707P
Fecha: 2025.02.05
13:42:18 Z

Situación: Carretera General del Centro (GC-110) Km 3,7 – CP 35015 T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Peticionario: Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. Identificación y objeto del proyecto

Título del proyecto

PROYECTO DE REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO SEDE DEL ARCHIVO GENERAL INSULAR DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

Objeto del Proyecto

El presente proyecto se compone de:

- **TOMO 1:** (XP0536/2024) INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO SEDE DEL ARCHIVO GENERAL INSULAR DEL CABILDO DE GRAN CANARIA, PLANNING, PRESUPUESTO Y MEDICIONES TOTALES.
- **TOMO 2:** (XP0536/2024) PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL ARCHIVO GENERAL INSULAR DEL EXCMO. CABILDO DE GRAN CANARIA.
- **TOMO 3:** (XP0536/2024) PROYECTO DE INSTALACIONES PARA LA REFORMA PARCIAL DEL ARCHIVO GENERAL INSULAR DEL EXCMO. CABILDO DE GRAN CANARIA.

El proyecto de obra civil tiene por objeto definir y valorar las obras para la reforma y conservación de parte del edificio del Archivo General Insular (en concreto, en las naves 3 y 4 del conjunto edificatorio existente en la parcela) y parte de los espacios exteriores anexos (adecuación de aceras a las condiciones de accesibilidad y saneado de parterres unidos a la edificación objeto de reforma). Las diferentes actuaciones que se describen en el proyecto tienen la finalidad de mantenerlo en correctas condiciones de salubridad, habitabilidad, confortabilidad y ornato, así como adaptar las áreas a actuar a las necesidades de espacio y funcionalidad, adaptando los aseos a la normativa vigente en materia de accesibilidad, y redistribuyendo en el interior de la nave principal, dos nuevos módulos destinados uno a sala de ensayo musical y el otro módulo como oficina que también dispondrá de una pequeña sala de realización.

El proyecto de instalaciones comprende las especificaciones y características técnicas relativas a las instalaciones de electricidad, instalaciones de aire acondicionado e instalaciones de fontanería y saneamiento, quedando fuera del alcance del mismo cualquier otra instalación que no sean las descritas. Respecto a las instalaciones contraincendios, en la actualidad el inmueble dispone de dichas instalaciones desarrolladas por otro proyecto, y legalizadas con su expediente en la Consejería correspondiente. La descripción de las mismas se realiza por ejecutarse una reforma que requiere ligeras adaptaciones de dichas instalaciones, pero que no modifica la legalización original por no suponer una modificación sustancial.

Situación

El inmueble objeto de este expediente se encuentra situado en la Carretera General del Centro (GC-110) Km 3,7 - CP 35015 T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

1.2. Agentes

1.2.1 Promotor.

Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria

CIF/NIF: P3500001G Calle Bravo Murillo Nº 23 - 35003 Las Palmas de Gran Canaria (LAS PALMAS)

1.2.2. Proyectistas.

ANCOR FLOTATS QUEVEDO

ARQUITECTO

Nº colegiado: 3427

RICARDO TUYA CORTÉS

INGENIERO INDUSTRIAL

Nº colegiado: 1262

1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida

Emplazamiento

El inmueble se encuentra ubicado en la carretera general del centro (GC-110), Km 3,7, en el Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria. La referencia catastral del inmueble es 000802000DS50F0001YH.

La parcela donde se ubica el inmueble objeto del presente proyecto, se encuentra en la zona periférica de la ciudad, junto a edificaciones industriales. El suelo está calificado como suelo URBANO en la categoría de CONSOLIDADO.

El uso global asignado por el planeamiento en vigor es el USO INDUSTRIAL Y ALMACENAMIENTO, teniendo como usos compatibles el dotacional y equipamiento: terciario - oficinas. La configuración de la parcela global es irregular con una superficie en planta de unos 12.700 m², salvando un desnivel en el eje norte-sur de unos 20 m, y queda enmarcada en sus linderos norte, sur y este por la carretera GC-110.

El inmueble cuenta con vía de acceso rodado, accesible para los vehículos de emergencias.

Datos de la edificación existente

El conjunto edificatorio está formado por 4 naves adosadas por una de sus caras y que se desarrollan en tres plantas para adaptarse al desnivel de la parcela. El edificio original, el cual es el objeto de la intervención, tiene una sola planta sobre rasante, y se compone de la garita de control de acceso, sala de estar y aseo para el personal de seguridad y limpieza, los aseos generales (NAVE 4), y la nave principal (NAVE 3). El edificio ampliado presenta dos alturas sobre la rasante del nivel inferior, siendo la planta baja la destinada al archivo.

Es objeto de este expediente únicamente la intervención en dos de las cuatro naves (NAVES 3 y 4).

El estado actual del inmueble requiere, sobre todo en la edificación original, varias intervenciones de mejora y reparación. La superficie total construida del conjunto edificatorio es de 3.477m², estando distribuidas de la siguiente forma:

- **Nave 1** destinada a Archivo General, Oficinas y Almacén con una superficie construida de 2.003,00m² (formada por planta semisótano, planta baja, planta primera y planta cubierta). Esta nave **no es objeto de intervención**.
- **Nave 2** destinada a Archivo Insular con una superficie construida de 423,00m² (formada por una única planta). Esta nave **no es objeto de intervención**.
- **Nave 3** destinada a Cultura con una superficie construida de 731,00m² (formada por una única planta). Esta nave **SÍ es objeto de intervención**.

- **Nave 4** destinada a Control de Acceso, Comedor y Vestuarios con una superficie construida de 320,00m² (formada por planta baja y planta primera). Esta nave **Sí es objeto de intervención**.

El edificio está construido principalmente en estructura de hormigón armado y forjados ejecutados con losas de hormigón armado y con viguetas armadas y bovedillas, con mallazo de reparto en capa de compresión, excepto la cubierta de la nave 3 que se diseñó con cerchas metálicas. Sus cerramientos son de bloque hueco de hormigón vibrado de 20 cm de espesor enfoscados a dos caras.

1.4. Descripción del proyecto

1.4.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.

Descripción general del edificio

El edificio original, objeto de la intervención, tiene una sola planta sobre rasante, y se compone de la garita de control de acceso, sala de estar y aseo para el personal de seguridad y limpieza, los aseos generales (NAVE 4), y la nave principal con cubierta de "dientes de sierra" (NAVE 3).

El edificio presenta diversos daños detectados en las visitas de inspección como el estado de corrosión que presentan los voladizos, la carbonatación de algunos pilares exteriores, etc... y que se reflejan en la planimetría del proyecto (ver TOMO 2).

La intervención no altera la configuración del edificio ni la distribución interior, a excepción de la reforma de los aseos para adaptarlos a la legislación vigente en materia de accesibilidad, y la incorporación de dos nuevos módulos en el interior de la nave principal, destinados uno a sala de ensayo musical y el otro módulo como oficina que también dispondrá de una pequeña sala de realización.

Programa de necesidades

El programa de necesidades del presente proyecto incluye la creación de varios módulos en el interior de la nave principal, la definición y valoración de las obras necesarias para el acondicionamiento, la reparación y el mantenimiento de las edificaciones originales (NAVE 3 - CULTURA y NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR, VESTUARIOS) del Archivo Insular, las cuales, serán desarrolladas con detalle en el TOMO 2.

Asimismo, este proyecto cubrirá las necesidades del edificio a nivel de potencia eléctrica y potencia de climatización, que serán desarrolladas con detalle en el TOMO 3.

Uso característico del edificio

El inmueble es la sede y alberga las oficinas del Archivo General Insular del Cabildo de Gran Canaria. Los usos de las distintas zonas del edificio son actualmente variados, debido a que son gestionadas por distintas Consejerías del Cabildo de Gran Canaria, siendo su uso principal el de Archivo General del Cabildo de Gran Canaria, encontrándose además almacenes y oficinas vinculadas al mismo.

Otros usos previstos

USO ALMACENAMIENTO y ADMINISTRATIVO.

Relación con el entorno

El entorno urbanístico queda definido por edificaciones de uso industrial.

Espacios exteriores adscritos

Además de la edificación, se consideran los siguientes espacios exteriores adscritos: aparcamientos exteriores y zonas ajardinadas. La actuación contempla únicamente la intervención en los dos parterres adosados a la Nave 4.

1.5 Plazo de ejecución

El plazo de ejecución de las obras se establece en **DOCE (12) MESES** para la realización de las obras descritas desde la firma del acta de replanteo.

1.6 Presupuesto

El importe de ejecución de las obras contenidas en el proyecto total asciende a la cantidad de:

Total Presupuesto de Ejecución Material (PEM)	1.125.036,33 €
13% de Gastos Generales (GG)	146.254,72 €
6% de Beneficio Industrial (BI)	67.502,18 €
Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC)	1.338.793,23 €
7% IGIC	93.715,53 €
Presupuesto Base de Licitación	1.432.508,76 €


El Presupuesto Base de Licitación es **UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.432.508,76 €)**

PLANNING DE OBRA



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

Diagrama de tiempos-actividades
(Completo Mes 1 – Mes 12)



Plan de pagos

Pago mensual	5.591,32 €	28.122,02 €	66.582,46 €	100.359,06 €	95.980,12 €	176.951,19 €	124.649,73 €	252.690,53 €	190.349,77 €	178.432,59 €	157.221,05 €	55.578,92 €
Pagos acumulados	5.591,32 €	33.713,34 €	100.295,80 €	200.654,86 €	296.634,98 €	473.586,17 €	598.235,91 €	850.926,44 €	1.041.276,21 €	1.219.708,79 €	1.376.929,84 €	1.432.508,76 €

PRESUPUESTOS Y MEDICIONES TOTALES



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C01	Actuaciones previas				
C01.01	Equipamiento				
C01.01.01	Traslado y transporte				
E01.01.01.01	Desmontaje y posterior montaje de estanterías metálicas	m³			
M.mq08sol010	Equipo de oxígeno, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.	0,300 h	9,759	2,93	
M.mq05mai030	Martillo neumático.	0,200 h	5,751	1,15	
M.mq05pdm110	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	0,200 h	9,073	1,81	
O011	Oficial 1ª soldador	0,300 h	25,800	7,74	
O005	Ayudante especializado	0,700 h	23,600	16,52	
O003	Peón	0,400 h	23,600	9,44	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,396 %	3,000	1,19	
%0.03	Costes indirectos	0,408 %	3,000	1,22	
TOTAL PARTIDA					42,00
E01.01.01.02	Traslado de mobiliario dentro del edificio.	m³			
O003	Peón	0,656 h	23,600	15,48	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,155 %	3,000	0,46	
%0.03	Costes indirectos	0,159 %	3,000	0,48	
TOTAL PARTIDA					16,42
C01.02	Andamios y maquinaria de elevación				
C01.02.01	Plataformas elevadoras				
E01.02.01.01	Alquiler plataforma elevadora. 10 m.	Ud			
M.mq07ple010fc	Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diesel, de 10 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y se	1,277 Ud	76,382	97,54	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,975 %	3,000	2,93	
%0.03	Costes indirectos	1,005 %	3,000	3,01	
TOTAL PARTIDA					103,48
E01.02.01.02	Transporte y retirada de plataforma elevadora. 10 m.	Ud			
M.mq07ple020fc	Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, motor diesel, de 10 m de altura máxima de trabajo.	1,277 Ud	102,939	131,45	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,315 %	3,000	3,94	
%0.03	Costes indirectos	1,354 %	3,000	4,06	
TOTAL PARTIDA					139,45
E01.02.01.03	Alquiler de plataforma elevadora. 15 m.	Ud			
M.mq07ple010ae	Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor eléctrico, de 15 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimie	1,044 Ud	154,368	161,16	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,612 %	3,000	4,83	
%0.03	Costes indirectos	1,660 %	3,000	4,98	
TOTAL PARTIDA					170,97
E01.02.01.04	Transporte de plataforma elevadora. 15 m.	Ud			
M.mq07ple020ae	Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado, motor eléctrico, de 15 m de altura máxima de trabajo.	1,044 Ud	147,354	153,84	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,538 %	3,000	4,62	
%0.03	Costes indirectos	1,585 %	3,000	4,75	
TOTAL PARTIDA					163,21
C01.02.02	Andamios				
E01.02.02.01	Alquiler de andamio tubular. 15 días. 500 m².	Ud			
M.mq13ats010d	Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido po	7.829,046 Ud	0,152	1.190,01	
%0.03MA	Medios auxiliares	11,900 %	3,000	35,70	
%0.03	Costes indirectos	12,257 %	3,000	36,77	
TOTAL PARTIDA					1.262,48
E01.02.02.02	Transporte y retirada de andamio tubular normalizado.	Ud			
M.mq13ats013d	Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura má	521,936 Ud	2,800	1.461,42	
%0.03MA	Medios auxiliares	14,614 %	3,000	43,84	
%0.03	Costes indirectos	15,053 %	3,000	45,16	
TOTAL PARTIDA					1.550,42
E01.02.02.03	Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado.	Ud			
M.mq13ats011a	Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, cons	521,936 Ud	5,463	2.851,34	
M.mq13ats012a	Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo	521,936 Ud	3,638	1.898,80	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%0.03MA	multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, c				
	Medios auxiliares	47,501 %	3,000	142,50	
%0.03	Costes indirectos	48,926 %	3,000	146,78	
TOTAL PARTIDA					5.039,42
C01.03 Encofrados, apeos y cimbras					
E01.03.01	Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, hasta 3.50m.	m²			
P.mt50spa050n	Tablón de madera de pino, dimensiones 20x10 cm.	0,004 m³	397,456	1,59	
P.mt50spa101	Clavos de acero.	0,045 kg	1,702	0,08	
P.mt50spa081a	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	0,027 Ud	17,418	0,47	
O013	Oficial 1ª estructurista	0,509 h	25,800	13,13	
O005	Ayudante especializado	0,509 h	23,600	12,01	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,273 %	3,000	0,82	
%0.03	Costes indirectos	0,281 %	3,000	0,84	
TOTAL PARTIDA					28,94
E01.03.02	Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m	m²			
P.mt50spa050n	Tablón de madera de pino, dimensiones 20x10 cm.	0,004 m³	397,456	1,59	
P.mt50spa101	Clavos de acero.	0,045 kg	1,702	0,08	
P.mt50spa081d	Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.	0,040 Ud	29,139	1,17	
O013	Oficial 1ª estructurista	0,769 h	25,800	19,84	
O005	Ayudante especializado	0,769 h	23,600	18,15	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,408 %	3,000	1,22	
%0.03	Costes indirectos	0,421 %	3,000	1,26	
TOTAL PARTIDA					43,31

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C02	Demoliciones				
C02.01	Albañilería				
E02.01.01	Demolición de tabique de placas de yeso laminado.	m²			
O003	Peón	0,362 h	23,600	8,54	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,085 %	3,000	0,26	
%0.03	Costes indirectos	0,088 %	3,000	0,26	
TOTAL PARTIDA					9,06
E02.01.02	Demolición de partición interior de fábrica revestida.	m²			
M.mq05mai030	Martillo neumático.	0,110 h	5,751	0,63	
M.mq05pdm110	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	0,110 h	9,073	1,00	
O005	Ayudante especializado	0,140 h	23,600	3,30	
O003	Peón	0,140 h	23,600	3,30	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,082 %	3,000	0,25	
%0.03	Costes indirectos	0,085 %	3,000	0,25	
TOTAL PARTIDA					8,73
E02.01.03	Demolición de fábrica revestida.	m²			
M.mq05mai030	Martillo neumático.	0,300 h	5,751	1,73	
M.mq05pdm110	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	0,300 h	9,073	2,72	
O005	Ayudante especializado	0,300 h	23,600	7,08	
O003	Peón	0,300 h	23,600	7,08	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,186 %	3,000	0,56	
%0.03	Costes indirectos	0,192 %	3,000	0,58	
TOTAL PARTIDA					19,75
E02.01.04	Apertura de hueco en partición interior de fábrica revestida.	m²			
M.mq05mai030	Martillo neumático.	0,729 h	5,751	4,19	
M.mq05pdm110	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	0,364 h	9,073	3,30	
O005	Ayudante especializado	0,564 h	23,600	13,31	
O003	Peón	0,564 h	23,600	13,31	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,341 %	3,000	1,02	
%0.03	Costes indirectos	0,351 %	3,000	1,05	
TOTAL PARTIDA					36,18
C02.02	Carpintería, escaleras metálicas y barandillas				
E02.02.01	Arranque carpintería de cualquier tipo	ud			
O003	Peón	0,731 h	23,600	17,25	
O002	Oficial 2ª Albañil	0,731 h	24,800	18,13	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,354 %	3,000	1,06	
%0.03	Costes indirectos	0,364 %	3,000	1,09	
TOTAL PARTIDA					37,53
E02.02.02	Demolición de barandilla de acero, en exterior, zona perimetral	m			
M.mq08sol010	Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.	0,211 h	9,759	2,06	
O011	Oficial 1ª soldador	0,240 h	25,800	6,19	
O003	Peón	0,599 h	23,600	14,14	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,224 %	3,000	0,67	
%0.03	Costes indirectos	0,231 %	3,000	0,69	
TOTAL PARTIDA					23,75
E02.02.03	Demolición de escalera metálica.	m²			
M.mq08sol010	Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.	0,211 h	9,759	2,06	
O011	Oficial 1ª soldador	0,240 h	25,800	6,19	
O003	Peón	0,599 h	23,600	14,14	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,224 %	3,000	0,67	
%0.03	Costes indirectos	0,231 %	3,000	0,69	
TOTAL PARTIDA					23,75
E02.02.04	Levantado de barandilla metálica	m			
M.mq08sol010	Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.	0,108 h	9,759	1,05	
O011	Oficial 1ª soldador	0,122 h	25,800	3,15	
O003	Peón	0,243 h	23,600	5,73	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,099 %	3,000	0,30	
%0.03	Costes indirectos	0,102 %	3,000	0,31	
TOTAL PARTIDA					10,54

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C02.03 Cerramientos					
E02.03.01	Levantado de vallado metálico existente	m			
M.mq08sol010	Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.	0,059 h	9,759	0,58	
O011	Oficial 1ª soldador	0,061 h	25,800	1,57	
O005	Ayudante especializado	0,152 h	23,600	3,59	
O003	Peón	0,200 h	23,600	4,72	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,105 %	3,000	0,31	
%0.03	Costes indirectos	0,108 %	3,000	0,32	
TOTAL PARTIDA					11,09
C02.04 Cubiertas					
E02.04.01	Demolición de pavimento en cubierta plana	m²			
O003	Peón	0,700 h	23,600	16,52	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,165 %	3,000	0,50	
%0.03	Costes indirectos	0,170 %	3,000	0,51	
TOTAL PARTIDA					17,53
E02.04.02	Retirada de capa de impermeabilización	m²			
O003	Peón	0,450 h	23,600	10,62	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,106 %	3,000	0,32	
%0.03	Costes indirectos	0,109 %	3,000	0,33	
TOTAL PARTIDA					11,27
E02.04.03	Demolición de formación de pendientes	m²			
M.mq05mai030	Martillo neumático.	0,400 h	5,751	2,30	
M.mq05pdm110	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	0,400 h	9,073	3,63	
O005	Ayudante especializado	0,400 h	23,600	9,44	
O003	Peón	0,400 h	23,600	9,44	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,248 %	3,000	0,74	
%0.03	Costes indirectos	0,256 %	3,000	0,77	
TOTAL PARTIDA					26,32
C02.05 Revestimientos					
C02.05.01 Revestimientos continuos					
E02.05.01.01	Eliminación de revoco a la tirolesa vertical exterior	m²			
O003	Peón	0,600 h	23,600	14,16	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,142 %	3,000	0,42	
%0.03	Costes indirectos	0,146 %	3,000	0,44	
TOTAL PARTIDA					15,02
E02.05.01.02	Eliminación de enfoscado de cemento, vertical interior	m²			
O003	Peón	0,700 h	23,600	16,52	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,165 %	3,000	0,50	
%0.03	Costes indirectos	0,170 %	3,000	0,51	
TOTAL PARTIDA					17,53
E02.05.01.03	Eliminación de enfoscado en paramento exterior.	m²			
O003	Peón	0,800 h	23,600	18,88	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,189 %	3,000	0,57	
%0.03	Costes indirectos	0,195 %	3,000	0,58	
TOTAL PARTIDA					20,03
E02.05.01.04	Picado guarnecido yeso en vertical.	m²			
O003	Peón	0,450 h	23,600	10,62	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,106 %	3,000	0,32	
%0.03	Costes indirectos	0,109 %	3,000	0,33	
TOTAL PARTIDA					11,27
E02.05.01.05	Picado guarnecido yeso en horizontal.	m²			
O003	Peón	0,650 h	23,600	15,34	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,153 %	3,000	0,46	
%0.03	Costes indirectos	0,158 %	3,000	0,47	
TOTAL PARTIDA					16,27

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C02.05.02 Suelos y pavimentos					
E02.05.02.01	Demolición de pavimentos	m²			
M.mq05mai030	Martillo neumático.	0,174 h	5,751	1,00	
M.mq05pdm010a	Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.	0,174 h	5,285	0,92	
O005	Ayudante especializado	0,171 h	23,600	4,04	
O003	Peón	0,114 h	23,600	2,69	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,087 %	3,000	0,26	
%0.03	Costes indirectos	0,089 %	3,000	0,27	
TOTAL PARTIDA					9,18
E02.05.02.02	Demolición de rodapié cerámico	m			
O003	Peón	0,071 h	23,600	1,68	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,017 %	3,000	0,05	
%0.03	Costes indirectos	0,017 %	3,000	0,05	
TOTAL PARTIDA					1,78
E02.05.02.03	Levantado de pavimento de corcho, sintético o textil.	m²			
O003	Peón	0,413 h	23,600	9,75	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,098 %	3,000	0,29	
%0.03	Costes indirectos	0,100 %	3,000	0,30	
TOTAL PARTIDA					10,34
E02.05.02.04	Demolición de base de pavimento.	m²			
M.mq05mai030	Martillo neumático.	0,207 h	5,751	1,19	
M.mq05pdm010a	Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.	0,103 h	5,285	0,54	
O005	Ayudante especializado	0,230 h	23,600	5,43	
O003	Peón	0,374 h	23,600	8,83	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,160 %	3,000	0,48	
%0.03	Costes indirectos	0,165 %	3,000	0,49	
TOTAL PARTIDA					16,96
C02.05.03 Alicatados					
E02.05.03.01	Demolición de alicatado.	m²			
M.mq05mai040	Martillo eléctrico manual picador.	0,150 h	7,137	1,07	
O003	Peón	0,350 h	23,600	8,26	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,093 %	3,000	0,28	
%0.03	Costes indirectos	0,096 %	3,000	0,29	
TOTAL PARTIDA					9,90
C02.05.04 Falsos techos					
E02.05.04.01	Demolición techo de placas de escayola	m²			
O003	Peón	0,305 h	23,600	7,20	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,072 %	3,000	0,22	
%0.03	Costes indirectos	0,074 %	3,000	0,22	
TOTAL PARTIDA					7,64
C02.06 Equipamiento					
C02.06.01 Baños					
E02.06.01.01	Desmontaje de inodoro	Ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,616 h	25,800	15,89	
O003	Peón	0,616 h	23,600	14,54	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,304 %	3,000	0,91	
%0.03	Costes indirectos	0,313 %	3,000	0,94	
TOTAL PARTIDA					32,28
E02.06.01.02	Desmontaje de lavabo	Ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,635 h	25,800	16,38	
O003	Peón	0,635 h	23,600	14,99	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,314 %	3,000	0,94	
%0.03	Costes indirectos	0,323 %	3,000	0,97	
TOTAL PARTIDA					33,28
E02.06.01.03	Desmontaje de urinario	Ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,625 h	25,800	16,13	
O003	Peón	0,625 h	23,600	14,75	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,309 %	3,000	0,93	
%0.03	Costes indirectos	0,318 %	3,000	0,95	
TOTAL PARTIDA					32,76
E02.06.01.04	Desmontaje de plato de ducha	Ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,529 h	25,800	13,65	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O003	Peón	1,058 h	23,600	24,97	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,386 %	3,000	1,16	
%0.03	Costes indirectos	0,398 %	3,000	1,19	
TOTAL PARTIDA					40,97
E02.06.01.05	Desmontaje de encimera.	m			
O003	Peón	1,204 h	23,600	28,41	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,284 %	3,000	0,85	
%0.03	Costes indirectos	0,293 %	3,000	0,88	
TOTAL PARTIDA					30,14
C02.07	Instalaciones				
E02.07.01	Desmantelamiento de las instalaciones existentes.	ud			
O005	Ayudante especializado	20,000 h	23,600	472,00	
O001	Oficial 1ª Albañil	10,000 h	25,800	258,00	
O003	Peón	30,000 h	23,600	708,00	
M.QBB0010	Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.	30,000 h	15,921	477,63	
%0.03MA	Medios auxiliares	19,156 %	3,000	57,47	
%0.03	Costes indirectos	19,731 %	3,000	59,19	
TOTAL PARTIDA					2.032,29
E02.07.02	Demolición de arqueta de hormigón	Ud			
O003	Peón	3,200 h	23,600	75,52	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,755 %	3,000	2,27	
%0.03	Costes indirectos	0,778 %	3,000	2,33	
TOTAL PARTIDA					80,12
E02.07.03	Demolición de canaleta de drenaje	m			
M.mq05mai030	Martillo neumático.	0,187 h	5,751	1,08	
M.mq05pdm110	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	0,093 h	9,073	0,84	
O005	Ayudante especializado	0,210 h	23,600	4,96	
O003	Peón	0,105 h	23,600	2,48	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,094 %	3,000	0,28	
%0.03	Costes indirectos	0,096 %	3,000	0,29	
TOTAL PARTIDA					9,93
C02.08	Elementos de Hormigón				
E02.08.01	Demolición de losa maciza de hormigón armado	m²			
M.mq05mai030	Martillo neumático.	1,068 h	5,751	6,14	
M.mq05pdm110	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	0,534 h	9,073	4,84	
M.mq08sol010	Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.	0,317 h	9,759	3,09	
O011	Oficial 1ª soldador	0,359 h	25,800	9,26	
O005	Ayudante especializado	1,196 h	23,600	28,23	
O003	Peón	0,897 h	23,600	21,17	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,727 %	3,000	2,18	
%0.03	Costes indirectos	0,749 %	3,000	2,25	
TOTAL PARTIDA					77,16
E02.08.02	Corte de forjado de hormigón armado con útiles diamantados.	m²			
P.mt51cpd020c	Corte en húmedo con sierra con disco diamantado, en forjados de hormigón armado o prefabricado.	1,000 m²	738,199	738,20	
O003	Peón	0,899 h	23,600	21,22	
%0.03MA	Medios auxiliares	7,594 %	3,000	22,78	
%0.03	Costes indirectos	7,822 %	3,000	23,47	
TOTAL PARTIDA					805,67
C02.09	Pavimentos exteriores				
E02.09.01	Demolición con martillo neumático de todo tipo de pavimentos	m²			
M.mq05mai030	Martillo neumático.	0,300 h	5,751	1,73	
M.mq05pdm010a	Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.	0,300 h	5,285	1,59	
O005	Ayudante especializado	0,300 h	23,600	7,08	
O003	Peón	0,300 h	23,600	7,08	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,175 %	3,000	0,52	
%0.03	Costes indirectos	0,180 %	3,000	0,54	
TOTAL PARTIDA					18,54
E02.09.02	Demolición de solera hasta 15 cm de espesor	m²			
M.mq05mai030	Martillo neumático.	0,250 h	5,751	1,44	
M.mq05pdm010a	Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.	0,250 h	5,285	1,32	
O005	Ayudante especializado	0,250 h	23,600	5,90	
O003	Peón	0,250 h	23,600	5,90	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,146 %	3,000	0,44	
%0.03	Costes indirectos	0,150 %	3,000	0,45	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					15,45
E02.09.03	Demolición de bordillo.	m			
M.mq05mai030	Martillo neumático.	0,150 h	5,751	0,86	
M.mq05pdm110	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	0,150 h	9,073	1,36	
O005	Ayudante especializado	0,150 h	23,600	3,54	
O003	Peón	0,150 h	23,600	3,54	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,093 %	3,000	0,28	
%0.03	Costes indirectos	0,096 %	3,000	0,29	
TOTAL PARTIDA					9,87
E18.05.01.03	Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.	ml			
M.mq11eqc010	Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte manuales.	0,061 h	53,823	3,28	
O003	Peón	0,261 h	23,600	6,16	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,200 h	25,800	5,16	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,146 %	3,000	0,44	
%0.03	Costes indirectos	0,150 %	3,000	0,45	
TOTAL PARTIDA					15,49

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C03	Acondicionamiento del terreno				
C03.01	Excavaciones y rellenos				
E03.01.01	Desbroce y limpieza del terreno con arbustos.	m²			
M.mq09sie010	Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.	0,022 h	4,474	0,10	
M.mq09bro010	Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con hilo de corte, de 0,42 kW de potencia.	0,038 h	5,971	0,23	
O003	Peón	0,431 h	23,600	10,17	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,105 %	3,000	0,32	
%0.03	Costes indirectos	0,108 %	3,000	0,32	
TOTAL PARTIDA					11,14
E03.01.02	Desbroce y limpieza del terreno.	m²			
M.mq09bro010	Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con hilo de corte, de 0,42 kW de potencia.	0,021 h	5,971	0,13	
O003	Peón	0,335 h	23,600	7,91	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,080 %	3,000	0,24	
%0.03	Costes indirectos	0,083 %	3,000	0,25	
TOTAL PARTIDA					8,53
E03.01.03	Excavación en el interior del edificio.	m³			
O003	Peón	3,000 h	23,600	70,80	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,708 %	3,000	2,12	
%0.03	Costes indirectos	0,729 %	3,000	2,19	
TOTAL PARTIDA					75,11
E03.01.04	ss	m³			
O003	Peón	1,600 h	23,600	37,76	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,378 %	3,000	1,13	
%0.03	Costes indirectos	0,389 %	3,000	1,17	
TOTAL PARTIDA					40,06
E03.01.05	Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y compactación en ton	m³			
P.mt01var010	Cinta plastificada.	1,100 m	0,192	0,21	
M.mq04dua020b	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	0,200 h	12,834	2,57	
M.mq02rod010d	Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible.	0,200 h	8,839	1,77	
M.mq02cia020j	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	0,200 h	55,409	11,08	
M.mq04cab010c	Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.	0,200 h	55,615	11,12	
O003	Peón	0,250 h	23,600	5,90	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,327 %	3,000	0,98	
%0.03	Costes indirectos	0,336 %	3,000	1,01	
TOTAL PARTIDA					34,64
E03.01.06	Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con grava de 20 a 30 mm de diámetro.	m³			
P.mt01var010	Cinta plastificada.	1,100 m	0,192	0,21	
P.mt01arr010b	Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro.	2,100 t	11,461	24,07	
M.mq04dua020b	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	0,116 h	12,834	1,49	
O003	Peón	0,084 h	23,600	1,98	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,278 %	3,000	0,83	
%0.03	Costes indirectos	0,286 %	3,000	0,86	
TOTAL PARTIDA					29,44
E03.01.07	Relleno de zanjas para instalaciones.	m³			
P.mt10hmf011xb	Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central.	1,000 m³	105,500	105,50	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,800 h	25,800	20,64	
O003	Peón	0,800 h	23,600	18,88	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,450 %	3,000	4,35	
%0.03	Costes indirectos	1,494 %	3,000	4,48	
TOTAL PARTIDA					153,85
E03.01.08	Transporte de residuos vegetales con camión.	m³			
M.mq04cap020oa	Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes.	0,071 h	148,051	10,51	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,105 %	3,000	0,32	
%0.03	Costes indirectos	0,108 %	3,000	0,32	
TOTAL PARTIDA					11,15

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C03.02	Red de saneamiento horizontal				
C03.02.01	Arquetas				
E03.02.01.01	Arqueta de hormigón en masa "in situ".	Ud			
P.mt10hmf010kn	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.	0,218 m³	182,093	39,70	
P.mt11var130	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro.	1,000 Ud	46,900	46,90	
P.mt08ep030a	Molde reutilizable para formación de arquetas de sección cuadrada de 40x40x50 cm, de chapa metálica, incluso accesorios de monta	0,050 Ud	239,835	11,99	
P.mt11fa010a	Marco y tapa de fundición, 40x40 cm, para arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN 124.	1,000 Ud	110,000	110,00	
O001	Oficial 1ª Albañil	1,022 h	25,800	26,37	
O003	Peón	0,738 h	23,600	17,42	
%0.03MA	Medios auxiliares	2,524 %	3,000	7,57	
%0.03	Costes indirectos	2,600 %	3,000	7,80	
TOTAL PARTIDA					267,75
C03.03	Nivelación				
C03.03.01	Soleras				
E03.03.01.01	Solera de hormigón de 15 cm de espesor.	m²			
P.mt07aco020e	Separador homologado para soleras.	2,000 Ud	0,069	0,14	
P.mt07ame010d	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	1,200 m²	1,784	2,14	
P.mt10haf010ctLe	Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central.	0,158 m³	105,644	16,69	
P.mt16pea020c	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0	0,050 m²	2,580	0,13	
M.mq06vib020	Regla vibrante de 3 m.	0,091 h	5,463	0,50	
M.mq06cor020	Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.	0,095 h	12,202	1,16	
O005	Ayudante especializado	0,103 h	23,600	2,43	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,120 h	25,800	3,10	
O003	Peón	0,180 h	23,600	4,25	
%0.03	Costes indirectos	0,305 %	3,000	0,92	
TOTAL PARTIDA					31,46
E03.03.01.02	Solera de hormigón en masa.	m²			
P.mt10hmf010tLb	Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.	0,126 m³	123,610	15,57	
P.mt16pea020c	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0	0,050 m²	2,580	0,13	
M.mq06vib020	Regla vibrante de 3 m.	0,090 h	5,463	0,49	
M.mq06cor020	Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.	0,090 h	12,202	1,10	
O005	Ayudante especializado	0,097 h	23,600	2,29	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,083 h	25,800	2,14	
O003	Peón	0,124 h	23,600	2,93	
%0.03	Costes indirectos	0,247 %	3,000	0,74	
TOTAL PARTIDA					25,39
E03.03.02	Base de hormigon con arido ligero	m²			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					29,22
E03.03.03	Capa fina de pasta niveladora de suelos	m²			
P.mt09mcp200b	Pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, compuesta por cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos,	6,000 kg	0,886	5,32	
P.mt09bnc235a	Imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, para la adherencia de mo	0,125 l	6,943	0,87	
P.mt16pea020a	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0	0,100 m²	0,896	0,09	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,064 h	25,800	1,65	
O003	Peón	0,080 h	23,600	1,89	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,098 %	3,000	0,29	
%0.03	Costes indirectos	0,101 %	3,000	0,30	
TOTAL PARTIDA					10,41

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C04	Cimentaciones				
C04.01	Regularización				
C04.01.01	Hormigón de limpieza				
E04.01.01.01	Capa de hormigón de limpieza.	m²			
P.mt10hmf011fb	Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.	0,105 m³	105,802	11,11	
O013	Oficial 1ª estructurista	0,200 h	25,800	5,16	
O005	Ayudante especializado	0,200 h	23,600	4,72	
%0.03	Costes indirectos	0,210 %	3,000	0,63	
TOTAL PARTIDA					21,62
E04.01.02	Cimentación de hormigón ciclópeo.	m³			
P.mt10hmf010tui	Hormigón HM-20/P/40/X0, fabricado en central.	0,660 m³	95,059	62,74	
P.mt01arg110h	Piedra en rama de tamaño máximo 30 cm.	0,400 m³	18,434	7,37	
O013	Oficial 1ª estructurista	1,200 h	25,800	30,96	
O005	Ayudante especializado	1,200 h	23,600	28,32	
O003	Peón	1,200 h	23,600	28,32	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,577 %	3,000	4,73	
%0.03	Costes indirectos	1,624 %	3,000	4,87	
TOTAL PARTIDA					167,31
C04.02	Zapatas				
E04.02.01	Zapata de cimentación de hormigón armado	m³			
P.mt07aco020a	Separador homologado para cimentaciones.	8,000 Ud	0,192	1,54	
P.mt07aco010c	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.	15,111 kg	2,704	40,86	
P.mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,060 kg	1,552	0,09	
P.mt10haf010nsa	Hormigón HA-30/F/20/XC2, fabricado en central.	1,100 m³	100,277	110,30	
O005	Ayudante especializado	0,595 h	23,600	14,04	
O013	Oficial 1ª estructurista	0,096 h	25,800	2,48	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,693 %	3,000	5,08	
%0.03	Costes indirectos	1,744 %	3,000	5,23	
TOTAL PARTIDA					179,62
E04.02.02	Encofrado perdido para zapata de cimentación.	m²			
P.mt02bhv010la	Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 12x25x50 cm.	8,000 Ud	1,318	10,54	
P.E01E0010T	Agua	0,006 m³	2,526	0,02	
P.mt09mif010ca	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s	0,017 t	43,729	0,74	
M.mq06hor010	Hormigonera.	0,005 h	2,333	0,01	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,496 h	25,800	12,80	
O003	Peón	0,301 h	23,600	7,10	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,312 %	3,000	0,94	
%0.03	Costes indirectos	0,322 %	3,000	0,96	
TOTAL PARTIDA					33,11

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C05	Estructuras				
C05.01	Hormigón armado				
C05.01.01	Preparación de la superficie				
E05.01.01.01	Preparación de superficie de hormigón estructural, con medios manuales.	m²			
M.mq05mai040	Martillo eléctrico manual picador.	1,200 h	7,137	8,56	
M.mq08gel010k	Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia.	1,200 h	6,657	7,99	
O005	Ayudante especializado	1,500 h	23,600	35,40	
O003	Peón	1,500 h	23,600	35,40	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,874 %	3,000	2,62	
%0.03	Costes indirectos	0,900 %	3,000	2,70	
TOTAL PARTIDA					92,67
E05.01.01.02	Preparación de la superficie de las armaduras en elementos de hormigón armado.	m²			
P.mt08lim050	Disolvente de tricloroetileno, para aceites, grasas y resinas.	0,100 l	12,288	1,23	
O005	Ayudante especializado	0,800 h	23,600	18,88	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,201 %	3,000	0,60	
%0.03	Costes indirectos	0,207 %	3,000	0,62	
TOTAL PARTIDA					21,33
C05.01.02	Reparaciones				
E05.01.02.01	Puente de unión entre mortero de reparación y hormigón existente, y protector de armaduras de acero, a base de resina epoxi.	m²			
P.mt09reh040b	Imprimación activa de dos componentes a base de resina epoxi, de color rojo, impermeable al agua, al oxígeno, a los cloruros y a	1,000 kg	12,724	12,72	
O005	Ayudante especializado	0,124 h	23,600	2,93	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,157 %	3,000	0,47	
%0.03	Costes indirectos	0,161 %	3,000	0,48	
TOTAL PARTIDA					16,60
E05.01.02.02	Refuerzo estructural de hormigón, con bandas de matriz de acero con sistema tipo Geolite + Geosteel G600 de Kerakoll.	m			
P.mt28mkerak_2	Malla GEOSTEEL 600 "KERAKOLL",	0,600 m	32,313	19,39	
P.mt28mkerak_1	Mortero GEOLITE de "KERAKOLL", aplicado manualmente.	34,000 kg	1,640	55,76	
P.E01E0010T	Agua	0,004 m³	2,526	0,01	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,800 h	25,800	20,64	
O003	Peón	0,800 h	23,600	18,88	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,147 %	3,000	3,44	
%0.03	Costes indirectos	1,181 %	3,000	3,54	
TOTAL PARTIDA					121,66
E05.01.02.03	Reparación estructural de hormigón, con mortero a base de cemento, modificado con polímeros.	m²			
P.mt09rem110b	Mortero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de retracción compensada, con una resistencia a compresión	37,000 kg	1,021	37,78	
P.E01E0010T	Agua	0,004 m³	2,526	0,01	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,471 h	25,800	12,15	
O003	Peón	0,471 h	23,600	11,12	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,611 %	3,000	1,83	
%0.03	Costes indirectos	0,629 %	3,000	1,89	
TOTAL PARTIDA					64,78
E05.01.02.04	Reparación superficial y acabado de estructura de hormigón, con mortero a base de cemento, modificado con polímeros.	m²			
P.mt09rew010b	Mortero de reparación y nivelación superficial, modificado con polímeros, compuesto por ligantes hidráulicos, resinas polimérica	4,500 kg	0,832	3,74	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,404 h	25,800	10,42	
O003	Peón	0,404 h	23,600	9,53	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,237 %	3,000	0,71	
%0.03	Costes indirectos	0,244 %	3,000	0,73	
TOTAL PARTIDA					25,13

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C05.02 Acero					
E05.02.01 Acero en pilares. serie HEB					
P.mt07ala010deb	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, acabado	1,000 kg	6,000	6,00	
M.mq08sol020	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	0,190 h	7,342	1,39	
O011	Oficial 1ª soldador	0,035 h	25,800	0,90	
O005	Ayudante especializado	0,100 h	23,600	2,36	
P.U09F0020	p.p. pequeño material (electrodos, discos)	2,000 ud	0,137	0,27	
P.U35LAD0010	Imprim anticorr, Palverol Imprimación Universal	0,012 l	14,000	0,17	
%0.03	Costes indirectos	0,111 %	3,000	0,33	
TOTAL PARTIDA					11,42
E05.02.02 Acero en vigas.					
P.mt07ala010dab	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de las s	1,000 kg	6,000	6,00	
M.mq08sol020	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	0,019 h	7,342	0,14	
O011	Oficial 1ª soldador	0,035 h	25,800	0,90	
O005	Ayudante especializado	0,100 h	23,600	2,36	
%0.03	Costes indirectos	0,094 %	3,000	0,28	
TOTAL PARTIDA					9,68
E05.02.03 Estructura metálica secundaria					
P.mt07ala011k	Pletina o cuadradillo de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, par	0,470 kg	7,500	3,53	
P.mt27pf010	Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc.	0,167 l	7,022	1,17	
M.mq08sol010	Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.	0,011 h	9,759	0,11	
M.mq08sol020	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	0,634 h	7,342	4,65	
O013	Oficial 1ª estructurista	0,100 h	25,800	2,58	
O011	Oficial 1ª soldador	0,292 h	25,800	7,53	
O005	Ayudante especializado	0,342 h	23,600	8,07	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,276 %	3,000	0,83	
%0.03	Costes indirectos	0,285 %	3,000	0,85	
TOTAL PARTIDA					29,32
E05.02.04 Placa anclaje 300x300x20 mm.					
O010	Oficial 1ª cerrajero	0,300 h	25,800	7,74	
O005	Ayudante especializado	0,300 h	23,600	7,08	
O003	Peón	0,300 h	23,600	7,08	
P.E01ACAJ0010	Chapa acero laminado, 300x300x20 mm	1,000 ud	90,000	90,00	
P.E01AA0130	Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S	4,940 kg	0,948	4,68	
P.E09F0020	p.p. pequeño material	8,000 ud	0,177	1,42	
TOTAL PARTIDA					118,00
E05.02.05 Placa de anclaje de acero, con pernos soldados.					
P.mt07ala011k	Pletina o cuadradillo de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, par	8,478 kg	7,500	63,59	
P.mt07aco010c	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.	2,662 kg	2,704	7,20	
M.mq08sol020	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	0,016 h	7,342	0,12	
O011	Oficial 1ª soldador	0,414 h	25,800	10,68	
O005	Ayudante especializado	0,414 h	23,600	9,77	
%0.03	Costes indirectos	0,914 %	3,000	2,74	
TOTAL PARTIDA					94,10
E05.01 Escalera metálica					
P.mt41esc010a	Escalera metálica de perfiles de acero S 275 JR laminado en caliente, formada por vigas "zanca" con perfiles IPE; peldañoado y m	1,000 Ud	1.127,232	1.127,23	
P.mt07ala010deb	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, acabado	10,000 kg	6,000	60,00	
P.mt27pfi010	Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc.	3,500 l	7,022	24,58	
M.mq07gte010a	Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 12 t y 20 m de altura máxima de trabajo.	1,461 h	71,975	105,16	
M.mq08sol020	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	3,015 h	7,342	22,14	
O011	Oficial 1ª soldador	3,891 h	25,800	100,39	
O005	Ayudante especializado	3,891 h	23,600	91,83	
%0.03MA	Medios auxiliares	15,313 %	3,000	45,94	
%0.03	Costes indirectos	15,773 %	3,000	47,32	
TOTAL PARTIDA					1.624,59

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C06 Albañilería					
E06.01	Hoja de fábrica de bloque de hormigón de 9 cm de espesor, para revestir.	m²			
P.mt02bhv010ke	Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 9x25x50 cm; con el precio incrementado el 20% en concepto de piezas especiales.	9,000 Ud	1,345	12,11	
P.E01E0010T	Agua	0,004 m³	2,526	0,01	
P.mt09mif010ca	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s	0,009 t	43,729	0,39	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,326 h	25,800	8,41	
O003	Peón	0,326 h	23,600	7,69	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,286 %	3,000	0,86	
%0.03	Costes indirectos	0,295 %	3,000	0,88	
TOTAL PARTIDA					30,35
E06.02	Hoja de partición interior, de fábrica de bloque de hormigón para revestir.	m²			
P.mt02bhv010le	Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 12x25x50 cm; con el precio incrementado el 20% en concepto de piezas especiales	9,000 Ud	1,400	12,60	
P.E01E0010T	Agua	0,004 m³	2,526	0,01	
P.mt09mif010ca	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s	0,013 t	43,729	0,57	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,362 h	25,800	9,34	
O003	Peón	0,362 h	23,600	8,54	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,311 %	3,000	0,93	
%0.03	Costes indirectos	0,320 %	3,000	0,96	
TOTAL PARTIDA					32,95
E06.03	Tabique de placas de yeso laminado. Sistema "PLADUR", con resistencia al fuego EI 120	m²			
P.mt12pip020b	Banda estanca autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas "PLADUR", de 3 mm de espesor y 46 mm de anchura, resisten	3,440 m	0,421	1,45	
P.mt12pfp010ab	Canal C 48/30 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado Z1 (Z140), según UNE-EN 14195.	1,900 m	2,229	4,24	
P.mt12pfp020b	Montante M 48/35 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado Z1 (Z140), según UNE-EN 14195.	14,000 m	2,611	36,55	
P.mt16lra060b	Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1.	2,100 m²	3,870	8,13	
P.mt12psp010cwa	Placa de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 15 / con los bordes longitudinales afinados, con resistencia al fuego F "P	4,200 m²	16,062	67,46	
P.mt12ptp010ag	Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x25 "PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija	21,000 Ud	0,012	0,25	
P.mt12ptp010ae	Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x45 "PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija	42,000 Ud	0,027	1,13	
P.mt12ptp010ch	Tornillo autoperforante de acero cincado, MM 3,5x9,5 "PLADUR", de cabeza redonda y punta de broca; para la unión de perfiles met	26,000 Ud	0,029	0,75	
P.mt12pep010pa	Pasta de secado en polvo JN "PLADUR", 3A, color blanco, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de	1,282 kg	1,692	2,17	
P.mt12pip010aa	Cinta microperforada de papel "PLADUR", de 51 mm de anchura y 0,215 mm de espesor, según UNE-EN 13963.	6,300 m	0,067	0,42	
P.mt12pip010ea	Cinta microperforada de papel con refuerzo metálico "PLADUR", de 50 mm de anchura y 0,215 mm de espesor, según UNE-EN 14353.	0,300 m	0,642	0,19	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,432 h	25,800	11,15	
O005	Ayudante especializado	0,432 h	23,600	10,20	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,441 %	3,000	4,32	
%0.03	Costes indirectos	1,484 %	3,000	4,45	
TOTAL PARTIDA					152,86

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C07	Carpintería y vidrios				
C07.01	Carpintería				
C07.01.01	De aluminio				
E07.01.01.01	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 2020x800 mm	Ud			
P.mt25pfx215jgcb	Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja fija y una hoja practicable, con apertura hacia el inter	2,000 Ud	997,041	1.994,08	
P.mt22www010a	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten	0,850 Ud	6,784	5,77	
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de	0,400 Ud	6,961	2,78	
O010	Oficial 1ª cerrajero	1,555 h	25,800	40,12	
O005	Ayudante especializado	1,053 h	23,600	24,85	
%0.03MA	Medios auxiliares	20,676 %	3,000	62,03	
%0.03	Costes indirectos	21,296 %	3,000	63,89	
TOTAL PARTIDA					2.193,52
E07.01.01.02	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas fijas y dos hojas oscilobatientes, Ud dimensiones totales 4000x1250 mm				
P.mt25pfx135mpg	Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobaciente, con apertura hacia el interior, dimensio	2,000 Ud	585,675	1.171,35	
P.mt25pfx055mpf	Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 1000x1250 mm, acabado anodizado natural, con el	2,000 Ud	330,779	661,56	
P.mt25pem015b	Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij	10,500 m	4,461	46,84	
P.mt22www010a	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten	2,800 Ud	6,784	19,00	
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de	1,200 Ud	6,961	8,35	
O010	Oficial 1ª cerrajero	5,000 h	25,800	129,00	
O005	Ayudante especializado	4,000 h	23,600	94,40	
%0.03MA	Medios auxiliares	21,305 %	3,000	63,92	
%0.03	Costes indirectos	21,944 %	3,000	65,83	
TOTAL PARTIDA					2.260,25
E07.01.01.03	Fijo de aluminio, con rotura de puente térmico cuatro hojas fijas, dimensiones totales 4000x800 Ud mm,				
P.mt25pfx055mgb	Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 1000x800 mm, acabado anodizado, con el sello EW	4,000 Ud	243,720	974,88	
P.mt25pem015b	Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij	9,600 m	4,461	42,83	
P.mt22www010a	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten	1,800 Ud	6,784	12,21	
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de	0,900 Ud	6,961	6,26	
O010	Oficial 1ª cerrajero	5,000 h	25,800	129,00	
O005	Ayudante especializado	3,500 h	23,600	82,60	
%0.03MA	Medios auxiliares	12,478 %	3,000	37,43	
%0.03	Costes indirectos	12,852 %	3,000	38,56	
TOTAL PARTIDA					1.323,77
E07.01.01.04	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas fijas y dos hojas oscilobatientes, Ud dimensiones totales 4000x800 mm				
P.mt25pfx135mpgb	Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobaciente, con apertura hacia el interior, dimensio	2,000 Ud	487,834	975,67	
P.mt25pfx055mpfb	Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 1000x800 mm, acabado anodizado natural, con el	2,000 Ud	243,720	487,44	
P.mt25pem015b	Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij	10,500 m	4,461	46,84	
P.mt22www010a	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten	2,800 Ud	6,784	19,00	
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de	1,200 Ud	6,961	8,35	
O010	Oficial 1ª cerrajero	5,000 h	25,800	129,00	
O005	Ayudante especializado	4,000 h	23,600	94,40	
%0.03MA	Medios auxiliares	17,607 %	3,000	52,82	
%0.03	Costes indirectos	18,135 %	3,000	54,41	
TOTAL PARTIDA					1.867,93
E07.01.01.05	Ventana de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, dimensiones totales Ud 1000x2300 mm				
P.mt25pfx217pEf	Puerta de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, dimensiones 115	1,000 Ud	582,546	582,55	
P.mt22www010a	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten	1,071 Ud	6,784	7,27	
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y	0,504 Ud	6,961	3,51	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O010	curado rápido, color blanco, rango de temperatura de Oficial 1ª cerrajero	1,641 h	25,800	42,34	
O005	Ayudante especializado	1,169 h	23,600	27,59	
%0.03MA	Medios auxiliares	6,633 %	3,000	19,90	
%0.03	Costes indirectos	6,832 %	3,000	20,49	
TOTAL PARTIDA					703,65
E07.01.01.06	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 2450x580 mm.	Ud			
P.mt25pfx030alcf	Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dos hojas correderas, dimensiones 2450x580 mm, acabado anodizado	1,000 Ud	600,769	600,77	
P.mt22www010a	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten	1,054 Ud	6,784	7,15	
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de	0,496 Ud	6,961	3,45	
O010	Oficial 1ª cerrajero	1,570 h	25,800	40,51	
O005	Ayudante especializado	1,128 h	23,600	26,62	
%0.03MA	Medios auxiliares	6,785 %	3,000	20,36	
%0.03	Costes indirectos	6,989 %	3,000	20,97	
TOTAL PARTIDA					719,83
E07.01.01.07	Ventanal de 2200x1400 mm , de aluminio, con rotura de puente térmico formado por dos paños Ud fijos en los laterales y una hoja osc	Ud			
P.mt25pfx135hmg	Ventanal de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensio	1,000 Ud	572,343	572,34	
P.mt25pfx055hmg	Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 733x1100 mm, acabado anodizado, con el sello EW	2,000 Ud	279,995	559,99	
P.mt25pfx055gag	Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 733x300 mm, acabado anodizado, con el sello EWA	3,000 Ud	170,193	510,58	
P.mt25pem015b	Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij	7,200 m	4,461	32,12	
P.mt22www010a	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten	2,800 Ud	6,784	19,00	
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de	1,900 Ud	6,961	13,23	
O010	Oficial 1ª cerrajero	5,200 h	25,800	134,16	
O005	Ayudante especializado	3,800 h	23,600	89,68	
%0.03MA	Medios auxiliares	19,311 %	3,000	57,93	
%0.03	Costes indirectos	19,890 %	3,000	59,67	
TOTAL PARTIDA					2.048,70
E07.01.01.08	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 1270x1270 mm.	Ud			
P.mt25pfx215fmf	Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente y una hoja practicable, con apertura haci	1,000 Ud	869,044	869,04	
P.mt22www010a	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten	0,884 Ud	6,784	6,00	
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de	0,416 Ud	6,961	2,90	
O010	Oficial 1ª cerrajero	1,587 h	25,800	40,94	
O005	Ayudante especializado	1,081 h	23,600	25,51	
%0.03MA	Medios auxiliares	9,444 %	3,000	28,33	
%0.03	Costes indirectos	9,727 %	3,000	29,18	
TOTAL PARTIDA					1.001,90
E07.01.01.09	Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 1025x1580 mm,	Ud			
P.mt25pfx055nwf	Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 1050x1600 mm, acabado anodizado natural, con el	1,000 Ud	282,056	282,06	
P.mt22www010a	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten	0,901 Ud	6,784	6,11	
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de	0,424 Ud	6,961	2,95	
O010	Oficial 1ª cerrajero	1,586 h	25,800	40,92	
O005	Ayudante especializado	1,086 h	23,600	25,63	
%0.03MA	Medios auxiliares	3,577 %	3,000	10,73	
%0.03	Costes indirectos	3,684 %	3,000	11,05	
TOTAL PARTIDA					379,45
E07.01.01.10	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 2050x570 mm.	Ud			
P.mt25pfx217wff	Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, dimensiones 20	1,000 Ud	631,129	631,13	
P.mt22www010a	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten	0,765 Ud	6,784	5,19	
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de	0,360 Ud	6,961	2,51	
O010	Oficial 1ª cerrajero	1,537 h	25,800	39,65	
O005	Ayudante especializado	1,017 h	23,600	24,00	
%0.03MA	Medios auxiliares	7,025 %	3,000	21,07	
%0.03	Costes indirectos	7,236 %	3,000	21,71	
TOTAL PARTIDA					745,26

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07.01.01.11	Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 500x2150 mm		Ud			
P.mt25pfx055cHg	Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 500x2150 mm, acabado anodizado, con el sello EW	4,000	Ud	480,972	1.923,89	
P.mt25pem015b	Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij	5,000	m	4,461	22,31	
P.mt22www010a	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten	3,000	Ud	6,784	20,35	
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de	1,500	Ud	6,961	10,44	
O010	Oficial 1ª cerrajero	4,500	h	25,800	116,10	
O005	Ayudante especializado	4,000	h	23,600	94,40	
%0.03MA	Medios auxiliares	21,875	%	3,000	65,62	
%0.03	Costes indirectos	22,531	%	3,000	67,59	
TOTAL PARTIDA						2.320,70
E07.01.01.12	Ventanal de 3000x2150 mm , de aluminio, con rotura de puente térmico formado por cuatro paños fijos y dos hojas batientes, todas		Ud			
P.mt25pfx135cHg	Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensio	2,000	Ud	652,144	1.304,29	
P.mt25pfx055cHg	Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 500x2150 mm, acabado anodizado, con el sello EW	1,000	Ud	480,972	480,97	
P.mt25pem015b	Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij	10,300	m	4,461	45,95	
P.mt22www010a	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten	4,000	Ud	6,784	27,14	
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de	2,000	Ud	6,961	13,92	
O010	Oficial 1ª cerrajero	7,000	h	25,800	180,60	
O005	Ayudante especializado	5,800	h	23,600	136,88	
%0.03MA	Medios auxiliares	21,898	%	3,000	65,69	
%0.03	Costes indirectos	22,554	%	3,000	67,66	
TOTAL PARTIDA						2.323,10
E07.01.01.13	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 640x500 mm.		Ud			
P.mt25pfx135caf	Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensio	1,000	Ud	455,874	455,87	
P.mt22www010a	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten	0,340	Ud	6,784	2,31	
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de	0,160	Ud	6,961	1,11	
O010	Oficial 1ª cerrajero	1,271	h	25,800	32,79	
O005	Ayudante especializado	0,746	h	23,600	17,61	
%0.03MA	Medios auxiliares	5,097	%	3,000	15,29	
%0.03	Costes indirectos	5,250	%	3,000	15,75	
TOTAL PARTIDA						540,73
E07.01.01.14	Ventana ojo de buey de aluminio.		Ud			
P.mt25pfx175qa	Ventana ojo de buey fija de aluminio anodizado natural, de 80 cm de diámetro, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso p	1,000	Ud	735,566	735,57	
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de	0,224	Ud	6,961	1,56	
O010	Oficial 1ª cerrajero	2,676	h	25,800	69,04	
O005	Ayudante especializado	2,672	h	23,600	63,06	
%0.03MA	Medios auxiliares	8,692	%	3,000	26,08	
%0.03	Costes indirectos	8,953	%	3,000	26,86	
TOTAL PARTIDA						922,17
E07.01.01.15	Puerta de aluminio, con rotura de puente térmico, con una hoja practicable, 970x2300 mm		Ud			
P.mt25pfx115oKgc	Puerta de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones	1,000	Ud	1.081,547	1.081,55	
P.mt23var010a	Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio.	1,000	Ud	76,861	76,86	
P.mt25pem015b	Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij	6,800	m	4,461	30,33	
P.mt22www010a	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten	1,156	Ud	6,784	7,84	
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de	0,544	Ud	6,961	3,79	
O010	Oficial 1ª cerrajero	1,768	h	25,800	45,61	
O005	Ayudante especializado	1,315	h	23,600	31,03	
%0.03MA	Medios auxiliares	12,770	%	3,000	38,31	
%0.03	Costes indirectos	13,153	%	3,000	39,46	
TOTAL PARTIDA						1.354,78
E07.01.01.16	Puerta de aluminio, con rotura de puente térmico, con dos hojas practicables, dimensiones 1800x2300 mm		Ud			
P.mt25pfx160kGg	Puerta de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensio	1,000	Ud	1.036,839	1.036,84	
P.mt23var010a	Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio.	1,000	Ud	76,861	76,86	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P.mt25pem015b	Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij	8,200 m	4,461	36,58	
P.mt22www010a	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten	1,394 Ud	6,784	9,46	
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de	0,656 Ud	6,961	4,57	
O010	Oficial 1ª cerrajero	1,911 h	25,800	49,30	
O005	Ayudante especializado	1,463 h	23,600	34,53	
%0.03MA	Medios auxiliares	12,481 %	3,000	37,44	
%0.03	Costes indirectos	12,856 %	3,000	38,57	
TOTAL PARTIDA					1.324,15
E07.01.01.17	Puerta de aluminio, con rotura de puente térmico, con una hoja practicable, 920x2200 mm Ud				
P.mt25pfx115oKgb	Puerta de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones	1,000 Ud	1.150,959	1.150,96	
P.mt23var010a	Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio.	1,000 Ud	76,861	76,86	
P.mt25pem015b	Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij	6,800 m	4,461	30,33	
P.mt22www010a	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten	1,156 Ud	6,784	7,84	
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de	0,544 Ud	6,961	3,79	
O010	Oficial 1ª cerrajero	1,768 h	25,800	45,61	
O005	Ayudante especializado	1,315 h	23,600	31,03	
%0.03MA	Medios auxiliares	13,464 %	3,000	40,39	
%0.03	Costes indirectos	13,868 %	3,000	41,60	
TOTAL PARTIDA					1.428,41
E07.01.01.18	Ventana con fijo inferior, de aluminio, con rotura de puente térmico, Ventana: 860x1700 mm + Ud fijo inferior: 860x1700 mm				
P.mt25pfx135jyg	Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensio	1,000 Ud	571,753	571,75	
P.mt25pfx055jyf	Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 850x1700 mm, acabado anodizado natural, con el	1,000 Ud	270,975	270,98	
P.mt25pem015b	Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij	10,000 m	4,461	44,61	
P.mt22www010a	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten	1,700 Ud	6,784	11,53	
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de	0,800 Ud	6,961	5,57	
O010	Oficial 1ª cerrajero	2,200 h	25,800	56,76	
O005	Ayudante especializado	1,800 h	23,600	42,48	
%0.03MA	Medios auxiliares	10,037 %	3,000	30,11	
%0.03	Costes indirectos	10,338 %	3,000	31,01	
TOTAL PARTIDA					1.064,80
E07.01.01.19	Ventana ojo de buey de aluminio. Ud				
P.mt25pfx175wa	Ventana ojo de buey mitad fija y mitad abatible de aluminio anodizado natural, de 75 cm de diámetro, gama alta, con rotura de pu	1,000 Ud	1.026,553	1.026,55	
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de	0,224 Ud	6,961	1,56	
O010	Oficial 1ª cerrajero	2,676 h	25,800	69,04	
O005	Ayudante especializado	2,672 h	23,600	63,06	
%0.03MA	Medios auxiliares	11,602 %	3,000	34,81	
%0.03	Costes indirectos	11,950 %	3,000	35,85	
TOTAL PARTIDA					1.230,87
E07.01.01	Puerta con reja electrosoldada de acero galvanizado. ud				
P.mt26btr010a	Rejilla electrosoldada con pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor electrosoldado.	3,960 m²	172,760	684,13	
P.mt52vpm020w	Poste de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 60x60x1,5 mm y 2,5 m de altura.	0,550 Ud	50,693	27,88	
P.mt52vpm052	Accesorios para la fijación de los paneles de rejilla electrosoldada a los postes metálicos.	6,000 Ud	10,580	63,48	
P.mt10hmf010tLb	Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.	0,015 m³	123,610	1,85	
O010	Oficial 1ª cerrajero	1,500 h	25,800	38,70	
O005	Ayudante especializado	1,500 h	23,600	35,40	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,700 h	25,800	18,06	
O003	Peón	0,700 h	23,600	16,52	
%0.03MA	Medios auxiliares	8,860 %	3,000	26,58	
%0.03	Costes indirectos	9,126 %	3,000	27,38	
TOTAL PARTIDA					939,98

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C07.02 Puertas interiores					
C07.02.01 De madera					
E07.02.01.01	Puerta interior abatible, una hoja de 210x92,5cm	Ud			
P.mt22aap011Ra	Preferco de madera de pino, 200x40 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación.	1,000 Ud	42,548	42,55	
P.mt22agb010eD	Galce de MDF hidrófugo, 200x30 mm, prelacado en blanco.	5,100 m	8,976	45,78	
P.mt22pxn020apb	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con Rw 30dB, de 210x92,5x4 cm. Según UNE 56803.	1,000 Ud	271,760	271,76	
P.mt22atb010n	Tapajuntas de MDF hidrófugo, 80x12 mm, prelacado en blanco.	10,400 m	3,294	34,26	
P.mt23ibl010qb	Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón, acabado mate, para puerta de paso interior.	3,000 Ud	1,081	3,24	
P.mt23ppb031	Tornillo de latón 21/35 mm.	18,000 Ud	0,084	1,51	
P.mt23ppb200	Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN 12209.	1,000 Ud	14,823	14,82	
P.mt23hbl010ff	Juego de manivela y escudo de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie de diseño, para puerta interior.	1,000 Ud	16,470	16,47	
O009	Oficial 1ª carpintero	0,980 h	25,800	25,28	
O005	Ayudante especializado	0,980 h	23,600	23,13	
%0.03MA	Medios auxiliares	4,788 %	3,000	14,36	
%0.03	Costes indirectos	4,932 %	3,000	14,79	
TOTAL PARTIDA					507,95
E07.02.01.02	Puerta interior abatible, una hoja de 210x82,5cm	Ud			
P.mt22aap011ja	Preferco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación.	1,000 Ud	19,798	19,80	
P.mt22agb010eg	Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.	5,100 m	4,893	24,95	
P.mt22pxm020ao	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con rebaje de forma recta, de 210x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.	1,000 Ud	293,429	293,43	
P.mt22atb010m	Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.	10,400 m	4,153	43,19	
P.mt23ibl010jb	Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón, acabado brillante, para puerta de paso interior.	3,000 Ud	0,967	2,90	
P.mt23ppb031	Tornillo de latón 21/35 mm.	18,000 Ud	0,084	1,51	
P.mt23ppb200	Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN 12209.	1,000 Ud	14,823	14,82	
P.mt23hbl010aa	Juego de manivela y escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica, para puerta interior.	1,000 Ud	10,670	10,67	
O009	Oficial 1ª carpintero	1,070 h	25,800	27,61	
O005	Ayudante especializado	1,070 h	23,600	25,25	
%0.03MA	Medios auxiliares	4,641 %	3,000	13,92	
%0.03	Costes indirectos	4,781 %	3,000	14,34	
TOTAL PARTIDA					492,39
E07.02.01.03	Puerta interior abatible, de madera.	Ud			
P.mt22aap011ja	Preferco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación.	1,000 Ud	19,798	19,80	
P.mt22agb010eg	Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.	5,000 m	4,893	24,47	
P.mt22pxm020as	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con rebaje de forma recta, de 210x72,5x3,5 cm. Según UNE 56803.	1,000 Ud	277,292	277,29	
P.mt22atb010m	Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.	10,200 m	4,153	42,36	
P.mt23ibl010jb	Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón, acabado brillante, para puerta de paso interior.	3,000 Ud	0,967	2,90	
P.mt23ppb031	Tornillo de latón 21/35 mm.	18,000 Ud	0,084	1,51	
P.mt23ppb200	Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN 12209.	1,000 Ud	14,823	14,82	
P.mt23hbl010aa	Juego de manivela y escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica, para puerta interior.	1,000 Ud	10,670	10,67	
O009	Oficial 1ª carpintero	1,070 h	25,800	27,61	
O005	Ayudante especializado	1,070 h	23,600	25,25	
%0.03MA	Medios auxiliares	4,467 %	3,000	13,40	
%0.03	Costes indirectos	4,601 %	3,000	13,80	
TOTAL PARTIDA					473,88
E07.02.01.04	Puerta interior abatible, de dos hojas de 203x72,5x3,5 cm	Ud			
P.mt22aap011jb	Preferco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de dos hojas, con elementos de fijación.	1,000 Ud	23,870	23,87	
P.mt22agb010eg	Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.	5,800 m	4,893	28,38	
P.mt22pxm020aq	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con rebaje de forma recta, de 203x72,5x3,5 cm. Según UNE 56803.	2,000 Ud	235,311	470,62	
P.mt22atb010m	Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.	11,700 m	4,153	48,59	
P.mt23ibl010jb	Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón, acabado brillante, para puerta de paso interior.	6,000 Ud	0,967	5,80	
P.mt23ppb031	Tornillo de latón 21/35 mm.	36,000 Ud	0,084	3,02	
P.mt23ppb200	Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN 12209.	1,000 Ud	14,823	14,82	
P.mt23hbl010aa	Juego de manivela y escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica, para puerta interior.	2,000 Ud	10,670	21,34	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O009	Oficial 1ª carpintero	1,400 h	25,800	36,12	
O005	Ayudante especializado	1,400 h	23,600	33,04	
%0.03MA	Medios auxiliares	6,856 %	3,000	20,57	
%0.03	Costes indirectos	7,062 %	3,000	21,19	
TOTAL PARTIDA					727,36
E07.02.01.05	Puerta interior corredera, de una hoja de 210x92,5x4 cm	Ud			
P.mt22aap011ja	Preferido de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación.	2,000 Ud	19,798	39,60	
P.mt22aga015ae	Galce de madera maciza de haya vaporizada, lacado color blanco, 90x20 mm.	10,600 m	5,929	62,85	
P.mt23ppb100a	Herrajes de colgar, kit para puerta corredera.	1,000 Ud	8,822	8,82	
P.mt23ppb102c	Carril puerta corredera doble aluminio.	1,870 m	10,053	18,80	
P.mt22pxh025ao	Puerta interior ciega hueca, de tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft, de 210x92,	1,000 Ud	73,210	73,21	
P.mt22ata015ab	Tapajuntas de madera maciza de haya vaporizada, lacado color blanco, 70x10 mm.	10,700 m	5,106	54,63	
P.mt23hba020j	Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, para puerta interior corredera, para interior.	1,000 Ud	28,916	28,92	
O009	Oficial 1ª carpintero	1,308 h	25,800	33,75	
O005	Ayudante especializado	1,308 h	23,600	30,87	
%0.03MA	Medios auxiliares	3,515 %	3,000	10,54	
%0.03	Costes indirectos	3,620 %	3,000	10,86	
TOTAL PARTIDA					372,85
E07.02.01	Puerta acústica, de acero.	Ud			
P.mt26pac010S	Puerta acústica interior de dos hojas practicables, formada por dos chapas de acero, de 1675x2000 mm de luz y altura de paso y 5	1,000 Ud	3.268,493	3.268,49	
P.mt26pac020c	Dispositivo antipánico de fácil apertura, con doble barra horizontal, superior e inferior, situada ésta última a una altura de 3	1,000 Ud	581,676	581,68	
P.mt26pac020a	Mirilla circular, de 30 cm de diámetro, realizada con doble acristalamiento, para puerta acústica.	1,000 Ud	260,025	260,03	
P.mt22www050b	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color gris, rango de temperatura de tr	1,176 Ud	6,204	7,30	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,592 h	25,800	15,27	
O003	Peón	0,592 h	23,600	13,97	
%0.03MA	Medios auxiliares	41,467 %	3,000	124,40	
%0.03	Costes indirectos	42,711 %	3,000	128,13	
TOTAL PARTIDA					4.399,27
C07.03	Puertas cortafuegos				
E07.03.01	Puerta cortafuegos de acero galvanizado.	Ud			
P.mt26pca020cf	Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2000 mm de luz y a	1,000 Ud	353,000	353,00	
P.mt26pca100i	Cierrapuertas para uso intensivo de puerta cortafuegos de una hoja, según UNE-EN 1154.	1,000 Ud	332,179	332,18	
P.mt26pca110a	Barra antipánico para puerta cortafuegos de una hoja, según UNE-EN 1125, incluso tapa ciega para la cara exterior de la puerta.	1,000 Ud	87,265	87,27	
P.mt26pca120c	Mirilla circular homologada, de 200 mm de diámetro, con marcos de acero inoxidable y vidrio cortafuegos EI2 60.	1,000 Ud	318,096	318,10	
P.mt22www050b	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color gris, rango de temperatura de tr	0,928 Ud	6,204	5,76	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,770 h	25,800	19,87	
O003	Peón	0,770 h	23,600	18,17	
%0.03MA	Medios auxiliares	11,344 %	3,000	34,03	
%0.03	Costes indirectos	11,684 %	3,000	35,05	
TOTAL PARTIDA					1.203,43
C07.04	Puertas de garaje				
C07.04.01	De aluminio				
E07.04.01.01	Puerta enrollable para garaje de aluminio extrusionado, 343x402 cm,	Ud			
P.mt26pge010ax	Puerta enrollable para garaje, formada por laminas de chapa lisa de aluminio extrusionado, 343x402 cm, con acabado prelacado de co	1,000 Ud	3.237,191	3.237,19	
P.mt26egm010cb	Equipo de motorización para apertura y cierre automático, para puerta de garaje enrollable de más de 160 kg de peso.	1,000 Ud	774,763	774,76	
P.mt26egm012	Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y fotocélula) para automatización de puerta de garaje.	1,000 Ud	393,832	393,83	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,853 h	25,800	22,01	
O003	Peón	0,853 h	23,600	20,13	
O010	Oficial 1ª cerrajero	1,990 h	25,800	51,34	
O005	Ayudante especializado	1,990 h	23,600	46,96	
O006	Oficial 1ª electricista	5,686 h	25,800	146,70	
%0.03MA	Medios auxiliares	46,929 %	3,000	140,79	
%0.03	Costes indirectos	48,337 %	3,000	145,01	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					4.978,72
E07.04.01.02	Puerta abatible para garaje de aluminio extrusionado, 302x351 cm,	Ud			
P.mt26pge010az	Puerta abatible para garaje, formada por lamas de chapa lisa de aluminio extrusionado, 302x351 cm, con puerta de paso peatonal i	1,000 Ud	2.517,600	2.517,60	
P.mt26egm010cb	Equipo de motorización para apertura y cierre automático, para puerta de garaje enrollable de más de 160 kg de peso.	1,000 Ud	774,763	774,76	
P.mt26egm012	Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y fotocélula) para automatización de puerta de garaje.	1,000 Ud	393,832	393,83	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,853 h	25,800	22,01	
O003	Peón	0,853 h	23,600	20,13	
O010	Oficial 1ª cerrajero	1,990 h	25,800	51,34	
O005	Ayudante especializado	1,990 h	23,600	46,96	
O006	Oficial 1ª electricista	5,686 h	25,800	146,70	
%0.03MA	Medios auxiliares	39,733 %	3,000	119,20	
%0.03	Costes indirectos	40,925 %	3,000	122,78	
TOTAL PARTIDA					4.215,31
C07.05	Vidrios				
E07.05.01	Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 5/12/3+3 laminar, conjunt	m²			
P.mt21veu055Edaa	Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 5/12/3+3 laminar, conjunt	1,006 m²	238,000	239,43	
P.mt21sik010	Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).	0,580 Ud	2,031	1,18	
P.mt21vva021	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,000 Ud	1,284	1,28	
O014	Oficial 1ª cristalero	0,375 h	25,800	9,68	
O005	Ayudante especializado	0,375 h	23,600	8,85	
%0.03MA	Medios auxiliares	2,604 %	3,000	7,81	
%0.03	Costes indirectos	2,682 %	3,000	8,05	
TOTAL PARTIDA					276,28
E07.05.02	Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/14/ 4+4	m²			
P.mt21veg015acAr	Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/14/ 4+4 conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro de 4+4 mm compue	1,006 m²	258,980	260,53	
P.mt21vva015a	Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).	0,580 Ud	3,841	2,23	
P.mt21vva021	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,000 Ud	1,284	1,28	
O014	Oficial 1ª cristalero	0,633 h	25,800	16,33	
O005	Ayudante especializado	0,633 h	23,600	14,94	
%0.03MA	Medios auxiliares	2,953 %	3,000	8,86	
%0.03	Costes indirectos	3,042 %	3,000	9,13	
TOTAL PARTIDA					313,30

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C08	Remates y ayudas				
C08.01	Remates				
E08.01.01	Vierteaguas de hormigón polímero	m			
P.mt20vho010e	Vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida, plano, con goterón, de 225x25 mm, suministrado en piezas de hasta 2 m de	1,050 m	50,000	52,50	
P.E01E0010T	Agua	0,006 m³	2,526	0,02	
P.mt09mif010la	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15	0,015 t	58,182	0,87	
P.mt20wwa040	Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2, según UNE-EN 12004.	2,340 kg	0,701	1,64	
P.mt20wwa025	Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro, para relleno de juntas.	2,250 m	0,549	1,24	
P.mt20wwa035	Bote de imprimación para masillas (250 cm³).	0,041 Ud	7,453	0,31	
P.mt20wwa030	Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm³).	0,082 Ud	10,198	0,84	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,267 h	25,800	6,89	
O003	Peón	0,267 h	23,600	6,30	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,706 %	3,000	2,12	
%0.03	Costes indirectos	0,727 %	3,000	2,18	
TOTAL PARTIDA					74,91
E08.01.02	Albardilla de hormigón polímero	m			
P.mt20aho010be	Albardilla de hormigón polímero de superficie pulida, color blanco, diseño a dos aguas, para cubrición de muros, con goterón, de	1,100 m	54,000	59,40	
P.E01E0010T	Agua	0,006 m³	2,526	0,02	
P.mt09mif010la	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15	0,013 t	58,182	0,76	
P.mt20wwa040	Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2, según UNE-EN 12004.	2,400 kg	0,701	1,68	
P.mt20wwa025	Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro, para relleno de juntas.	2,500 m	0,549	1,37	
P.mt20wwa035	Bote de imprimación para masillas (250 cm³).	0,041 Ud	7,453	0,31	
P.mt20wwa030	Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm³).	0,082 Ud	10,198	0,84	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,261 h	25,800	6,73	
O003	Peón	0,261 h	23,600	6,16	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,773 %	3,000	2,32	
%0.03	Costes indirectos	0,796 %	3,000	2,39	
TOTAL PARTIDA					81,98
C08.02	Ayudas de albañilería				
C08.02.01	Para instalaciones				
E08.02.01.01	Ayudas de albañilería a todo tipo de instalaciones y/u oficios	u			
O001	Oficial 1ª Albañil	40,000 h	25,800	1.032,00	
O003	Peón	40,000 h	23,600	944,00	
%0.03MA	Medios auxiliares	19,760 %	3,000	59,28	
%0.03	Costes indirectos	20,353 %	3,000	61,06	
TOTAL PARTIDA					2.096,34
E08.02.01.02	Partida Alzada en la realización de todos los pasamuros	PA			
O003	Peón	30,000 h	23,600	708,00	
M.QBB0010	Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.	30,000 h	15,921	477,63	
%0.03MA	Medios auxiliares	11,856 %	3,000	35,57	
%0.03	Costes indirectos	12,212 %	3,000	36,64	
TOTAL PARTIDA					1.257,84
E08.02.01.03	Partida Alzada la restauración y sellado de todos los pasamuros	PA			
O001	Oficial 1ª Albañil	10,000 h	25,800	258,00	
O003	Peón	10,000 h	23,600	236,00	
P.E01FF0020	Mortero refractario de fraguado rápido, SIKAREP-115 Mortero Refr	150,000 kg	1,195	179,25	
%0.03MA	Medios auxiliares	6,733 %	3,000	20,20	
%0.03	Costes indirectos	6,935 %	3,000	20,80	
TOTAL PARTIDA					714,25

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C08.03	Recibidos				
C08.03.01	Aparatos sanitarios				
E08.03.01.01	Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante formación de meseta de elevación con ladrillo cerámico hueco sencillo, Ud				
P.mt04lvc010a	Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, según	4,000 Ud	0,124	0,50	
P.E01E0010T	Agua	0,006 m³	2,526	0,02	
P.mt09mif010ca	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s	0,015 t	43,729	0,66	
P.mt01ara010	Arena de 0 a 5 mm de diámetro.	0,060 m³	18,132	1,09	
O001	Oficial 1ª Albañil	2,027 h	25,800	52,30	
O003	Peón	2,076 h	23,600	48,99	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,036 %	3,000	3,11	
%0.03	Costes indirectos	1,067 %	3,000	3,20	
TOTAL PARTIDA					109,87
C08.03.02	Carpinterías				
E08.03.02.01	Colocación y fijación de carpintería de hasta 3 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con Ud				
P.E01E0010T	Agua	0,006 m³	2,526	0,02	
P.mt09mif010ia	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/	0,019 t	39,179	0,74	
O001	Oficial 1ª Albañil	1,200 h	25,800	30,96	
O003	Peón	1,200 h	23,600	28,32	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,600 %	3,000	1,80	
%0.03	Costes indirectos	0,618 %	3,000	1,86	
TOTAL PARTIDA					63,70
E08.03.02.02	Recibido de premarco de aluminio Ud				
P.E01E0010T	Agua	0,007 m³	2,526	0,02	
P.mt09mif010ia	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/	0,038 t	39,179	1,49	
O001	Oficial 1ª Albañil	1,100 h	25,800	28,38	
O003	Peón	1,100 h	23,600	25,96	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,559 %	3,000	1,68	
%0.03	Costes indirectos	0,575 %	3,000	1,73	
TOTAL PARTIDA					59,26

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C09	Aislamientos, impermeabilizaciones y tratamiento de humedades				
C09.01	Acondicionamiento acústico				
E09.01.01	Acondicionamiento acústico con panel autoportante de lana mineral	Ud			
P.mt16par130bacld	Panel acústico autoportante de lana mineral, de 1160x1160x40 mm, revestido por la cara visible con un velo mineral de color Blan	1,000 Ud	145,592	145,59	
P.mt12par202ad	Kit de suspensión formado por un anclaje en espiral para atornillar al panel de lana de roca y un cable de 0,50 m de longitud co	4,000 Ud	9,595	38,38	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,351 h	25,800	9,06	
O005	Ayudante especializado	0,059 h	23,600	1,39	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,944 %	3,000	5,83	
%0.03	Costes indirectos	2,003 %	3,000	6,01	
TOTAL PARTIDA					206,26
C09.02	Impermeabilizaciones				
E09.02.01	Impermeabilización de jardinera, por el interior	m²			
P.mt15rer101a	Imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa incolora, acabado satinado, para aplicar con brocha,	0,200 l	45,870	9,17	
P.mt15rer501a	Geotextil no tejido de fibras de poliéster, de 100 g/m² de masa superficial y 0,82 mm de espesor, suministrado en rollos de 0,2x	0,050 m²	4,035	0,20	
P.mt15rer140a	Masilla tixotrópica a base de poliuretano líquido, color gris.	0,100 kg	25,598	2,56	
P.mt15rer115f	Revestimiento continuo elástico impermeabilizante, a base de resina de poliuretano monocomponente, dióxido de titanio, pigmentos	1,500 kg	20,575	30,86	
O012	Oficial 1ª pintor	0,165 h	25,800	4,26	
O005	Ayudante especializado	0,165 h	23,600	3,89	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,509 %	3,000	1,53	
%0.03	Costes indirectos	0,525 %	3,000	1,57	
TOTAL PARTIDA					54,04
C09.03	Tratamiento de humedades por capilaridad				
E09.03.01	Tratamiento de humedades por capilaridad en muros deteriorados. Sistema Biocalce MuroSeco "KERAKOLL". CAPA DE REGULARIZACIÓN: mo	m²			
P.E01E0010T	Agua	0,751 m³	2,526	1,90	
P.mt27thr010a	Líquido antisalitre, para limpieza de eflorescencias salinas incoloro, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y aditiv	0,330 l	16,251	5,36	
P.mt28mkr010b	Mortero de cal Biocalce MuroSano "KERAKOLL", compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, arenas de sílice y de márm	17,000 kg	0,412	7,00	
P.mt28mkr020b	Mortero de cal Biocalce MuroSeco "KERAKOLL", tipo R CSII W1, según UNE-EN 998-1, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, p	24,000 kg	0,824	19,78	
P.mt28mkr030a	Mortero de cal Biocalce Revoco Fino "KERAKOLL", compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, arena de sílice y polvo de mármol	8,000 kg	0,686	5,49	
P.mt27pik005a	Imprimación, Kerakover Eco Silox Primer "KERAKOLL", a base de copolímeros acrílicos y siloxanos, para aplicar con brocha, rodill	0,150 l	8,345	1,25	
P.mt27pik010e	Pintura para interior y exterior, Kerakover Eco Silox Pittura "KERAKOLL", a base de copolímeros acrílicos y siloxanos, color bla	0,175 l	17,610	3,08	
M.mq06pym010	Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h.	0,123 h	10,596	1,30	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,476 h	25,800	12,28	
O005	Ayudante especializado	0,476 h	23,600	11,23	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,687 %	3,000	2,06	
%0.03	Costes indirectos	0,707 %	3,000	2,12	
TOTAL PARTIDA					72,85

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C10 Cubiertas						
E10.01	Panel sándwich, para cubierta plana.	m²				
P.mt13pst018hh	Panel sándwich machihembrado en las cuatro caras, compuesto de: cara superior de placa de cemento reforzado con fibras, de 12 mm	1,050	m²	75,779	79,57	
P.mt13pst050a	Cartucho de 310 ml de sellador adhesivo, a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa.	0,240	Ud	9,046	2,17	
P.mt13pst100h	Tornillo autorroscante de cabeza avellanada, de acero galvanizado, de 6 mm de diámetro y 110 mm de longitud.	7,000	Ud	0,329	2,30	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,170	h	25,800	4,39	
O005	Ayudante especializado	0,170	h	23,600	4,01	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,924	%	3,000	2,77	
%0.03	Costes indirectos	0,952	%	3,000	2,86	
TOTAL PARTIDA						98,07
E10.02	Sustitución de capa de impermeabilización en cubierta	m²				
P.mt14lga010ca	Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fie	1,200	m²	13,000	15,60	
P.mt14lba010e	Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fielt	1,200	m²	12,000	14,40	
O004	Oficial especialista	0,400	h	25,800	10,32	
O005	Ayudante especializado	0,400	h	23,600	9,44	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,498	%	3,000	1,49	
%0.03	Costes indirectos	0,513	%	3,000	1,54	
TOTAL PARTIDA						52,79
E10.03	Encuentro de cubierta con paramento vertical	m				
P.mt14iea020c	Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231.	0,150	kg	2,031	0,30	
P.mt14lba010g	Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fielt	0,525	m²	6,657	3,49	
P.mt14lga010ea	Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m², con armadura de fie	0,500	m²	8,112	4,06	
P.mt15acc020c	Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm, y 2 pliegues.	1,000	m	2,101	2,10	
P.mt15sja020a	Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³.	0,170	Ud	9,732	1,65	
O004	Oficial especialista	0,199	h	25,800	5,13	
O005	Ayudante especializado	0,199	h	23,600	4,70	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,111	h	25,800	2,86	
O003	Peón	0,111	h	23,600	2,62	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,269	%	3,000	0,81	
%0.03	Costes indirectos	0,277	%	3,000	0,83	
TOTAL PARTIDA						28,55
E10.04	Corrección de pendientes con hormigón aligerado	m²				
P.mt10hac010a	Hormigón aligerado de cemento y picón fino, con 115 kg de cemento CEM IV/A-P 32,5 N, confeccionado en obra.	0,050	m³	68,201	3,41	
P.E01E0010T	Agua	0,007	m³	2,526	0,02	
P.mt09mif010ca	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s	0,038	t	43,729	1,66	
M.mq06hor010	Hormigonera.	0,070	h	2,333	0,16	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,154	h	25,800	3,97	
O003	Peón	0,263	h	23,600	6,21	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,154	%	3,000	0,46	
%0.03	Costes indirectos	0,159	%	3,000	0,48	
TOTAL PARTIDA						16,37

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C11	Revestimientos y trasdosados				
C11.01	Conglomerados tradicionales				
C11.01.01	Enfoscados				
E11.01.01.01	Enfoscado de cemento para base de alicatado.	m²			
P.E01E0010T	Agua	0,005 m³	2,526	0,01	
P.mt28mif010a	Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de cemento, tipo GP CSII W0, suministrado en sacos, según UNE-EN 998	0,028 t	54,970	1,54	
P.mt09var030a	Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µm d	0,210 m²	2,004	0,42	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,545 h	25,800	14,06	
O003	Peón	0,486 h	23,600	11,47	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,275 %	3,000	0,83	
%0.03	Costes indirectos	0,283 %	3,000	0,85	
TOTAL PARTIDA					29,18
E11.01.01.02	Enfoscado de cemento sobre paramento exterior.	m²			
P.E01E0010T	Agua	0,005 m³	2,526	0,01	
P.mt28mif010e	Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de cemento, tipo GP CSIII W1, suministrado en sacos, según UNE-EN 99	0,028 t	57,304	1,60	
P.mt09var030a	Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µm d	1,260 m²	2,004	2,53	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,683 h	25,800	17,62	
O003	Peón	0,466 h	23,600	11,00	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,328 %	3,000	0,98	
%0.03	Costes indirectos	0,337 %	3,000	1,01	
TOTAL PARTIDA					34,75
C11.02	Alicatados				
E11.02.01	Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 18 €/m²	m²			
P.mt09mcr021m	Adhesivo cementoso mejorado, C2 según UNE-EN 12004, color gris.	6,000 kg	0,550	3,30	
P.mt19abp010al14	Baldosa cerámica de gres porcelánico, acabado pulido, 31,6x59,2 cm, 18,00€/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo Bla,	1,100 m²	17,000	18,70	
P.mt09mcp020bv	Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm, compuesto por cemento blanco de alta resistencia y	0,055 kg	1,579	0,09	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,700 h	25,800	18,06	
O005	Ayudante especializado	0,700 h	23,600	16,52	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,567 %	3,000	1,70	
%0.03	Costes indirectos	0,584 %	3,000	1,75	
TOTAL PARTIDA					60,12
E11.02.02	Perfil cantonera en alicatado con piezas cerámicas.	m			
P.mt19awa132a	Perfil redondeado de aluminio con recubrimiento antibacteriano, acabado lacado, brillante, color blanco de 2,5 m de longitud, pa	0,400 m	13,533	5,41	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,150 h	25,800	3,87	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,093 %	3,000	0,28	
%0.03	Costes indirectos	0,096 %	3,000	0,29	
TOTAL PARTIDA					9,85
C11.03	Falsos techos				
C11.03.01	Continuos, de placas de yeso laminado				
E11.03.01.01	Falso techo continuo, altura menor de 4 m, liso (12,5+27+27)	m²			
P.mt12psg160a	Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm.	0,400 m	1,469	0,59	
P.mt12psg220	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	2,000 Ud	0,069	0,14	
P.mt12psg210a	Cuelgue para falsos techos suspendidos.	1,200 Ud	0,933	1,12	
P.mt12psg210b	Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendidos.	1,200 Ud	0,152	0,18	
P.mt12psg210c	Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos suspendidos.	1,200 Ud	1,125	1,35	
P.mt12psg190	Varilla de cuelgue.	1,200 Ud	0,508	0,61	
P.mt12psg050c	Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, según UNE-EN 14195.	3,200 m	1,689	5,40	
P.mt12pek020ka	Conector, para maestra 60/27.	0,600 Ud	0,317	0,19	
P.mt12pek020da	Conector tipo caballete, para maestra 60/27.	2,300 Ud	0,292	0,67	
P.mt12psg010a	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados.	1,050 m²	5,792	6,08	
P.mt12psg081b	Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.	17,000 Ud	0,014	0,24	
P.mt12psg041b	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura, resiste	0,400 m	0,371	0,15	
P.mt12psg030a	Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.	0,700 kg	1,469	1,03	
P.mt12psg040a	Cinta de juntas.	0,450 m	0,036	0,02	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,225 h	25,800	5,81	
O005	Ayudante especializado	0,084 h	23,600	1,98	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%0.03MA	Medios auxiliares	0,256 %	3,000	0,77	
%0.03	Costes indirectos	0,263 %	3,000	0,79	
TOTAL PARTIDA					27,12
E11.03.01.02	Falso techo continuo de placas de yeso laminado altura mayor o igual a 4 m	m²			
P.mt12psg160a	Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm.	0,400 m	1,469	0,59	
P.mt12psg220	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	2,000 Ud	0,069	0,14	
P.mt12psg210a	Cuelgue para falsos techos suspendidos.	1,200 Ud	0,933	1,12	
P.mt12psg210b	Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendidos.	1,200 Ud	0,152	0,18	
P.mt12psg210c	Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos suspendidos.	1,200 Ud	1,125	1,35	
P.mt12psg190	Varilla de cuelgue.	1,200 Ud	0,508	0,61	
P.mt12psg050c	Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, según UNE-EN 14195.	3,200 m	1,689	5,40	
P.mt12pek020ka	Conector, para maestra 60/27.	0,600 Ud	0,317	0,19	
P.mt12pek020da	Conector tipo caballete, para maestra 60/27.	2,300 Ud	0,292	0,67	
P.mt12psg010a	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados.	1,050 m²	5,792	6,08	
P.mt12psg081b	Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.	17,000 Ud	0,014	0,24	
P.mt12psg041b	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura, resiste	0,400 m	0,371	0,15	
P.mt12psg030a	Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.	0,300 kg	1,469	0,44	
P.mt12psg040a	Cinta de juntas.	1,200 m	0,036	0,04	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,365 h	25,800	9,42	
O005	Ayudante especializado	0,365 h	23,600	8,61	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,352 %	3,000	1,06	
%0.03	Costes indirectos	0,363 %	3,000	1,09	
TOTAL PARTIDA					37,38
E11.03.01.03	Trampilla de registro de 1000x1000 mm,	Ud			
P.mt12ppk060aeeeg	Trampilla de registro gama Básica, Plus 2x12,5, sistema E102.b "KNAUF", de 1000x1000 mm, formada por marco de aluminio y puerta	1,000 Ud	139,998	140,00	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,351 h	25,800	9,06	
O005	Ayudante especializado	0,175 h	23,600	4,13	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,532 %	3,000	4,60	
%0.03	Costes indirectos	1,578 %	3,000	4,73	
TOTAL PARTIDA					162,52
E11.03.01.04	Trampilla de registro de 600x600 mm	Ud			
P.mt12ppk060aeeeg	Trampilla de registro gama Básica, Plus 2x12,5, sistema E102.b "KNAUF", de 600x600 mm, formada por marco de aluminio y puerta de	1,000 Ud	93,428	93,43	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,351 h	25,800	9,06	
O005	Ayudante especializado	0,175 h	23,600	4,13	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,066 %	3,000	3,20	
%0.03	Costes indirectos	1,098 %	3,000	3,29	
TOTAL PARTIDA					113,11
E11.03.01.05	Tabica vertical hasta 50 cm de altura.	m			
P.mt12psg010c	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 18 / con los bordes longitudinales afinados.	0,578 m²	9,402	5,43	
P.mt12psg035a	Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.	0,300 kg	0,659	0,20	
P.mt12psg030a	Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.	0,400 kg	1,469	0,59	
P.mt12psg040a	Cinta de juntas.	2,100 m	0,036	0,08	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,857 h	25,800	22,11	
O005	Ayudante especializado	0,857 h	23,600	20,23	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,486 %	3,000	1,46	
%0.03	Costes indirectos	0,501 %	3,000	1,50	
TOTAL PARTIDA					51,60
C11.04	Decorativos				
C11.04.01	De madera				
E11.04.01.01	Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, recubierto por	m²			
P.mt29tma140	Adhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras, para revestimientos decorativos de madera.	0,100 kg	5,682	0,57	
P.mt29tmf025abc	Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, recubierto por ambas caras con una chapa fi	1,050 m²	26,427	27,75	
O009	Oficial 1ª carpintero	0,354 h	25,800	9,13	
O005	Ayudante especializado	0,354 h	23,600	8,35	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,458 %	3,000	1,37	
%0.03	Costes indirectos	0,472 %	3,000	1,42	
TOTAL PARTIDA					48,59

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C11.05 Pinturas en paramentos interiores					
C11.05.01 Plásticas					
E11.05.01.01	Aplicación pintura plástica sobre paramento interior de más de 3,50 m.	m²			
P.mt27pfj023a	Plaste en polvo de interior de 1,78 g/cm³ de densidad, color blanco, para aplicar con espátula o llana.	0,060 kg	3,678	0,22	
P.mt27pfp010b	Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, para favorecer la cohesión de soportes poco consistentes y la	0,125 l	3,857	0,48	
P.mt27pir010a	Pintura plástica ecológica para interior, a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos e	0,260 l	6,252	1,63	
O012	Oficial 1ª pintor	0,129 h	25,800	3,33	
O005	Ayudante especializado	0,183 h	23,600	4,32	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,100 %	3,000	0,30	
%0.03	Costes indirectos	0,103 %	3,000	0,31	
TOTAL PARTIDA					10,59
E11.05.01.02	Aplicación pintura plástica ecológica (EEE) para interior vertical hasta 3 m	m²			
P.mt27pfj023a	Plaste en polvo de interior de 1,78 g/cm³ de densidad, color blanco, para aplicar con espátula o llana.	0,060 kg	3,678	0,22	
P.mt27pfp010b	Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, para favorecer la cohesión de soportes poco consistentes y la	0,125 l	3,857	0,48	
P.mt27pir010a	Pintura plástica ecológica para interior, a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos e	0,260 l	6,252	1,63	
O012	Oficial 1ª pintor	0,113 h	25,800	2,92	
O005	Ayudante especializado	0,113 h	23,600	2,67	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,079 %	3,000	0,24	
%0.03	Costes indirectos	0,082 %	3,000	0,24	
TOTAL PARTIDA					8,40
E11.05.01.03	Aplicación pintura plástica ecológica (EEE) para interior horizontal	m²			
P.mt27pfp010b	Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, para favorecer la cohesión de soportes poco consistentes y la	0,125 l	3,857	0,48	
P.mt27pir010a	Pintura plástica ecológica para interior, a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos e	0,200 l	6,252	1,25	
O012	Oficial 1ª pintor	0,141 h	25,800	3,64	
O005	Ayudante especializado	0,141 h	23,600	3,33	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,087 %	3,000	0,26	
%0.03	Costes indirectos	0,090 %	3,000	0,27	
TOTAL PARTIDA					9,23
C11.05.02 Minerales al silicato					
E11.05.02.01	Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato sobre paramento interior vertical, de hasta 3 m de altura.	m²			
P.mt27pir120a	Imprimación no orgánica, incolora, a base de silicato potásico modificado; para aplicar con brocha, rodillo o pistola.	0,100 l	7,659	0,77	
P.mt27pir110f	Pintura para interior, a base de silicato potásico modificado en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos extendedores	0,280 l	18,159	5,08	
O012	Oficial 1ª pintor	0,235 h	25,800	6,06	
O005	Ayudante especializado	0,021 h	23,600	0,50	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,124 %	3,000	0,37	
%0.03	Costes indirectos	0,128 %	3,000	0,38	
TOTAL PARTIDA					13,16
C11.06 Pinturas en paramentos exteriores					
E11.06.01	Pintura plástica sobre paramento exterior.	m²			
P.mt27pfj130a	Solución de agua y lejía al 10%.	0,050 l	6,053	0,30	
P.mt27pfs100cf	Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a base de copolímeros acrílicos, color blanco, con un contenido de sustancias o	0,096 l	8,579	0,82	
P.mt27pii020kl	Pintura para exteriores, a base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa, color blanco, acabado mate, textura lisa, impermeabil	0,200 l	14,823	2,96	
O012	Oficial 1ª pintor	0,182 h	25,800	4,70	
O005	Ayudante especializado	0,194 h	23,600	4,58	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,134 %	3,000	0,40	
%0.03	Costes indirectos	0,138 %	3,000	0,41	
TOTAL PARTIDA					14,17
E11.06.02	Pintura al silicato.	m²			
P.mt27pfj120	Solución de ácido clorhídrico diluido en diez partes de agua.	0,060 l	6,053	0,36	
P.mt27pfs020b	Imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, para aplicar con brocha	0,117 l	14,631	1,71	
P.mt27psi010t	Pintura para exterior, a base de silicato potásico, color a elegir, acabado mate, textura lisa, permeable al vapor de agua y res	0,340 l	15,496	5,27	
O012	Oficial 1ª pintor	0,147 h	25,800	3,79	
O005	Ayudante especializado	0,159 h	23,600	3,75	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%0.03MA	Medios auxiliares	0,149 %	3,000	0,45	
%0.03	Costes indirectos	0,153 %	3,000	0,46	
TOTAL PARTIDA					15,79
C11.07 Pinturas sobre soporte metálico					
E11.07.01	Aplicación de imprimación sintética antioxidante	m²			
P.mt27pmr010a	Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, acabado mate, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos	0,125 l	3,761	0,47	
O012	Oficial 1ª pintor	0,300 h	25,800	7,74	
O005	Ayudante especializado	0,300 h	23,600	7,08	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,153 %	3,000	0,46	
%0.03	Costes indirectos	0,158 %	3,000	0,47	
TOTAL PARTIDA					16,22
E11.07.02	Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético	m²			
P.mt27pfi140a	Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color blanco, acabado mate, a base de resinas alcídicas y pigmentos antioxi	0,200 l	13,204	2,64	
P.mt27ess130b	Esmalte sintético, para exterior, color a elegir, acabado forja mate, a base de resinas alcídicas especiales y pigmentos antioxi	0,200 l	31,431	6,29	
O012	Oficial 1ª pintor	0,738 h	25,800	19,04	
O005	Ayudante especializado	0,147 h	23,600	3,47	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,314 %	3,000	0,94	
%0.03	Costes indirectos	0,324 %	3,000	0,97	
TOTAL PARTIDA					33,35
E11.07.03	Tratamiento antioxidante de barandillas	m²			
P.mt27pmr010a	Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, acabado mate, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos	0,250 l	3,761	0,94	
O012	Oficial 1ª pintor	0,200 h	25,800	5,16	
O005	Ayudante especializado	0,200 h	23,600	4,72	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,108 %	3,000	0,32	
%0.03	Costes indirectos	0,111 %	3,000	0,33	
TOTAL PARTIDA					11,47
C11.08 Pavimentos					
C11.08.01 De baldosas cerámicas					
E11.08.01.01	Pavimento de gres porcelánico c2	m²			
P.mt09mcr021m	Adhesivo cementoso mejorado, C2 según UNE-EN 12004, color gris.	6,000 kg	0,550	3,30	
P.mt18bcp010ao12	Baldosa cerámica de gres porcelánico, 30x60 cm, acabado pulido, 18,00€/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo Bla, seg	1,100 m²	32,000	35,20	
P.mt09mcp020bv	Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm, compuesto por cemento blanco de alta resistencia y	0,113 kg	1,579	0,18	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,900 h	25,800	23,22	
O005	Ayudante especializado	0,900 h	23,600	21,24	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,831 %	3,000	2,49	
%0.03	Costes indirectos	0,856 %	3,000	2,57	
TOTAL PARTIDA					88,20
E11.08.01.02	Rodapié cerámico de gres porcelánico	m			
P.mt18rcp010b600	Rodapié cerámico de gres porcelánico, acabado pulido, de 8 cm de anchura, 6,00€/m.	1,050 m	6,000	6,30	
P.mt09mcr021a	Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris.	0,100 kg	0,302	0,03	
P.mt09mcp020fv	Mortero de juntas cementoso tipo CG2, según UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm, compuesto por cemento de alta	0,080 kg	0,803	0,06	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,212 h	25,800	5,47	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,119 %	3,000	0,36	
%0.03	Costes indirectos	0,122 %	3,000	0,37	
TOTAL PARTIDA					12,59
C11.08.02 Sistemas de pavimentos industriales y decorativos					
E11.08.02.01	Pavimento Byopur semiflexible	m²			
O001	Oficial 1ª Albañil	0,300 h	25,800	7,74	
O003	Peón	0,150 h	23,600	3,54	
M.QBG0012	Máquina pulidora mecánica satélite con segmento de diamante metálico y aspiración de turbina trifásica	0,150 h	16,470	2,47	
P.ZM0002	Árido de cuarzo 0,4	2,993 kg	0,302	0,90	
P.ZM0003	Byopox Imprimación	1,166 kg	15,098	17,60	
P.ZM0004	Arido de cuarzo 0,7	1,000 kg	0,344	0,34	
P.ZM0005	Byopur 3 C flexible	3,350 kg	9,608	32,19	
P.ZM0006	Byopur 2C 1C S% Antimanchas	0,300 kg	35,293	10,59	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,754 %	3,000	2,26	
%0.03	Costes indirectos	0,776 %	3,000	2,33	
TOTAL PARTIDA					79,96

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11.08.02.02	Pavimento Byopur Confort	m²			
O001	Oficial 1ª Albañil	0,300 h	25,800	7,74	
O003	Peón	0,150 h	23,600	3,54	
M.QBG0012	Máquina pulidora mecánica satélite con segmento de diamante metálico y aspiración de turbina trifásica	0,150 h	16,470	2,47	
P.ZM0002	Árido de cuarzo 0,4	2,993 kg	0,302	0,90	
P.ZM0003	Byopox Imprimación	1,166 kg	15,098	17,60	
P.ZM0004	Arído de cuarzo 0,7	1,000 kg	0,344	0,34	
P.ZM0007	Byopur 2 C semiflexible	3,330 kg	9,608	31,99	
P.ZM0006	Byopur 2C 1C S% Antimanchas	0,300 kg	35,293	10,59	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,752 %	3,000	2,26	
%0.03	Costes indirectos	0,774 %	3,000	2,32	
TOTAL PARTIDA					79,75
E11.08.02.03	Pavimento Microdur	m²			
O001	Oficial 1ª Albañil	0,800 h	25,800	20,64	
O003	Peón	0,400 h	23,600	9,44	
M.QBG0012	Máquina pulidora mecánica satélite con segmento de diamante metálico y aspiración de turbina trifásica	0,150 h	16,470	2,47	
P.ZM0008	Byond Primer	0,150 kg	7,124	1,07	
P.ZM0009	Malla de 3 x 3 mm (60 gr.)	1,000 m²	1,071	1,07	
P.ZM0010	Microdur Base	1,600 kg	11,038	17,66	
P.ZM0011	Microdur Fino Color	0,800 kg	12,435	9,95	
P.ZM0012	Tapaporos	0,120 kg	6,712	0,81	
P.ZM0013	Barniz 2C	0,120 kg	8,485	1,02	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,641 %	3,000	1,92	
%0.03	Costes indirectos	0,661 %	3,000	1,98	
TOTAL PARTIDA					68,03
C11.08.03	Bases de pavimento y grandes recrecidos				
E11.08.03.01	Atezado de hormigón aligerado, de 8 cm de espesor	m²			
P.mt16pea020a	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0	0,050 m²	0,896	0,04	
P.mt10hac010a	Hormigón aligerado de cemento y picón fino, con 115 kg de cemento CEM IV/A-P 32,5 N, confeccionado en obra.	0,060 m³	68,201	4,09	
P.mt09mor010c	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.	0,020 m³	126,272	2,53	
M.mq06hor010	Hormigonera.	0,042 h	2,333	0,10	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,260 h	25,800	6,71	
O003	Peón	0,260 h	23,600	6,14	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,196 %	3,000	0,59	
%0.03	Costes indirectos	0,202 %	3,000	0,61	
TOTAL PARTIDA					20,81
E11.08.01	Planchas de acero antideslizante.	m²			
P.mt18mlc018	Plancha de acero galvanizado antideslizante - 1,5 mm e	1,050 m²	41,176	43,23	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,199 h	25,800	5,13	
O005	Ayudante especializado	0,129 h	23,600	3,04	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,514 %	3,000	1,54	
%0.03	Costes indirectos	0,529 %	3,000	1,59	
TOTAL PARTIDA					54,53
C11.09	Trasdosados				
E11.09.01	Falso pilar en fachada, de placas de cemento Portland Aquapanel	m²			
P.mt12pck020d	Banda acústica de dilatación, autoadhesiva, de espuma de poliuretano de celdas cerradas "KNAUF", de 3,2 mm de espesor y 95 mm de	1,000 m	0,701	0,70	
P.mt12pak150x	Escuadra de sustentación "KNAUF", de acero galvanizado, de 107x65x80x2 mm.	0,580 Ud	0,027	0,02	
P.mt12pak150E	Escuadra de retención "KNAUF", de acero galvanizado, de 57x65x80x2 mm.	1,270 Ud	0,014	0,02	
P.mt12psg220	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	2,430 Ud	0,069	0,17	
P.mt12pak020a	Canal 50/40/0,7 mm GRC 0,7 "KNAUF" de acero Z4 (Z450) galvanizado especial, para sistema Aquapanel Outdoor. Según UNE-EN 14195.	0,350 m	3,144	1,10	
P.mt12pak030ga	Montante 50/50/0,7 mm GRC 0,7 "KNAUF" de acero Z4 (Z450) galvanizado especial, para sistema Aquapanel Outdoor. Según UNE-EN 1419	2,750 m	3,761	10,34	
P.mt15mkv010	Lámina altamente transpirable impermeable al agua de lluvia, de polietileno tejido no hilado, Tyvek StuccoWrap "KNAUF", de 0,22	1,100 m²	6,067	6,67	
P.mt12pak010n	Placa de cemento Portland Aquapanel Outdoor "KNAUF" de 12,5x1200x2400 mm, revestida con una capa de fibra de vidrio embebida en	1,050 m²	33,010	34,66	
P.mt12pak040d	Tornillo Aquapanel Maxi TB 4,2x25 "KNAUF".	20,000 Ud	0,069	1,38	
P.mt12pak041a	Tornillo autotaladrante de acero inoxidable AISI 304, JT4-4 4,8x19 "KNAUF", con cabeza hexagonal; para fijación de los perfiles	2,540 Ud	0,576	1,46	
P.mt12pak041d	Tornillo autotaladrante de acero inoxidable AISI 304, JT4-6 5,5x22 "KNAUF", con cabeza hexagonal; para fijación de los perfiles	1,160 Ud	0,796	0,92	
P.mt12pak060g	Mortero de juntas Aquapanel Outdoor "KNAUF", color gris.	0,600 kg	3,363	2,02	
P.mt12pak050d	Cinta de juntas Aquapanel "KNAUF".	2,100 m	0,686	1,44	
P.mt12pak100g	Malla de fibra de vidrio Aquapanel Outdoor "KNAUF", color blanco.	1,100 m²	3,129	3,44	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P.mt12pak090g	Mortero Aquapanel Outdoor "KNAUF", color blanco.	6,300 kg	2,155	13,58	
P.mt12pak085d	Imprimación incolora al siloxano GRC "KNAUF".	0,200 l	5,106	1,02	
P.mt12pak120	Imprimación a base de copolímeros acrílicos modificados Fondo Pétreo GRC "KNAUF", color a elegir, para mortero de acabado pétreo	0,140 kg	4,653	0,65	
P.mt12pak130	Mortero GRC "KNAUF", a base de copolímeros acrílicos modificados con siloxano, acabado pétreo, color a elegir.	0,400 kg	5,380	2,15	
P.mt28fvk030	Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis, "KNAUF", para remate de dinteles, suministrado en barras de 2,5 m de lon	0,170 m	1,318	0,22	
P.mt15pdw100a	Cinta adhesiva de doble cara con adhesivo acrílico, de 50 mm de anchura, con resistencia a los rayos UV, rango de temperatura de	1,500 m	0,618	0,93	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,741 h	25,800	19,12	
O005	Ayudante especializado	0,741 h	23,600	17,49	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,195 %	3,000	3,59	
%0.03	Costes indirectos	1,231 %	3,000	3,69	
TOTAL PARTIDA					126,78
E11.09.02	Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado	m²			
P.mt12plj020a	Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", de espuma de polietileno de celdas cerradas, de 3 mm de espesor y 45 mm de anchura	0,450 m	1,467	0,66	
P.mt12plp070b	Canal de perfil metálico de acero galvanizado, R 48 "PLACO", fabricado mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 48x3	1,000 m	2,461	2,46	
P.mt12plp060b	Montante de perfil metálico de acero galvanizado, M 48 "PLACO", fabricado mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 4	2,100 m	2,839	5,96	
P.mt12plk010hgqcd	Placa de yeso laminado DFI / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / con los bordes longitudinales afinados, Phonique PPH 15 "PLACO", fo	1,050 m²	11,392	11,96	
P.mt12plt010a	Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, de 25 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad	11,000 Ud	0,014	0,15	
P.mt12plt030b	Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm de longitud.	5,000 Ud	0,027	0,14	
P.mt12plj010	Cinta microperforada, "PLACO", para acabado de juntas de placas de yeso laminado.	1,400 m	0,069	0,10	
P.mt12plm010a	Pasta de secado en polvo SN "PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de tra	0,330 kg	1,315	0,43	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,300 h	25,800	7,74	
O005	Ayudante especializado	0,300 h	23,600	7,08	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,367 %	3,000	1,10	
%0.03	Costes indirectos	0,378 %	3,000	1,13	
TOTAL PARTIDA					38,91
C11.10	Chapados y aplacados				
E11.10.01	Chapado con placas de piedra natural fijadas con adhesivo cementoso.	m²			
P.mt18ban010eb	Placa de arenisca nacional, Bateig Beige, 40x40x2 cm, acabado abujardado, según UNE-EN 1469.	1,100 m²	32,269	35,50	
P.mt09mcr021q	Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, según UNE-EN 12004, color gris.	4,500 kg	0,769	3,46	
P.mt18acc050b	Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm.	12,000 Ud	0,042	0,50	
P.mt09mcr060c	Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.	0,100 kg	0,906	0,09	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,900 h	25,800	23,22	
O005	Ayudante especializado	0,900 h	23,600	21,24	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,840 %	3,000	2,52	
%0.03	Costes indirectos	0,865 %	3,000	2,60	
TOTAL PARTIDA					89,13
C11.11	Espejos				
E11.11.01	Espejo incoloro, de 2000x900 mm y 5 mm de espesor	Ud			
P.mt21vsj020a	Espejo incoloro, de 5 mm de espesor, protegido con pintura de color plata en su cara posterior.	1,809 m²	48,000	86,83	
P.mt21vva030	Canteado de espejo.	5,800 m	3,157	18,31	
P.mt21vva012	Masilla de aplicación con pistola, de base neutra monocomponente.	0,189 l	18,626	3,52	
O014	Oficial 1ª cristalero	0,956 h	25,800	24,66	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,333 %	3,000	4,00	
%0.03	Costes indirectos	1,373 %	3,000	4,12	
TOTAL PARTIDA					141,44
E11.11.02	Espejo incoloro, de 1200x900 mm y 5 mm de espesor	Ud			
P.mt21vsj020a	Espejo incoloro, de 5 mm de espesor, protegido con pintura de color plata en su cara posterior.	1,085 m²	48,000	52,08	
P.mt21vva030	Canteado de espejo.	4,200 m	3,157	13,26	
P.mt21vva012	Masilla de aplicación con pistola, de base neutra monocomponente.	0,113 l	18,626	2,10	
O014	Oficial 1ª cristalero	0,574 h	25,800	14,81	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,823 %	3,000	2,47	
%0.03	Costes indirectos	0,847 %	3,000	2,54	
TOTAL PARTIDA					87,26

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C11.12 Reparaciones de revestimientos					
E11.12.01	Reparación de grieta en revestimiento de mortero, con mortero y malla.	m			
P.mt09mor010c	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.	0,005 m³	126,272	0,63	
P.mt09var030a	Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µm d	0,347 m²	2,004	0,70	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,472 h	25,800	12,18	
O003	Peón	0,570 h	23,600	13,45	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,270 %	3,000	0,81	
%0.03	Costes indirectos	0,278 %	3,000	0,83	
TOTAL PARTIDA					28,60
E11.12.02	Preparación de superficie metálica, para repintar.	m²			
P.mt27smm010	Decapante biodegradable en gel, para eliminar todo tipo de barnices, pinturas y esmaltes, antiguos o recientes, aplicados sobre	0,290 l	29,505	8,56	
P.mt27wad140a	Disolvente, formulado a base de una mezcla de hidrocarburos aromáticos, ésteres y cetonas.	0,073 l	6,218	0,45	
O012	Oficial 1ª pintor	1,152 h	25,800	29,72	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,387 %	3,000	1,16	
%0.03	Costes indirectos	0,399 %	3,000	1,20	
TOTAL PARTIDA					41,09

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C12	Señalización y equipamiento				
C12.01	Aparatos sanitarios				
C12.01.01	Lavabos				
E12.01.01.01	Lavabo de empotrar en encimera	Ud			
P.mt30lpr030b	Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 500x380 mm, con juego de fijació	1,000 Ud	183,918	183,92	
P.mt31gmo101a	Grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis	1,000 Ud	145,917	145,92	
P.mt36www005d	Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado cromado, para evacuación de aguas residuales (a baja y alta tempe	1,000 Ud	62,052	62,05	
P.mt30lla010	Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado.	2,000 Ud	17,431	34,86	
P.mt30www005	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.	0,012 Ud	8,469	0,10	
O007	Oficial 1ª fontanero	1,304 h	25,800	33,64	
%0.03MA	Medios auxiliares	4,605 %	3,000	13,81	
%0.03	Costes indirectos	4,743 %	3,000	14,23	
TOTAL PARTIDA					488,53
E12.01.01.02	Lavabo mural, de porcelana sanitaria, "ROCA".	Ud			
P.mt30lpr060a	Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 750x440 mm, con juego de fijación, según UNE 67001	1,000 Ud	278,307	278,31	
P.mt31gmo101a	Grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis	1,000 Ud	145,917	145,92	
P.mt36www005d	Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado cromado, para evacuación de aguas residuales (a baja y alta tempe	1,000 Ud	62,052	62,05	
P.mt30lla010	Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado.	2,000 Ud	17,431	34,86	
P.mt30www005	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.	0,012 Ud	8,469	0,10	
O007	Oficial 1ª fontanero	1,403 h	25,800	36,20	
%0.03MA	Medios auxiliares	5,574 %	3,000	16,72	
%0.03	Costes indirectos	5,742 %	3,000	17,22	
TOTAL PARTIDA					591,38
C12.01.02	Inodoros				
E12.01.02.01	Inodoro, de porcelana sanitaria, modelo GAP "ROCA"	Ud			
P.mt30smr019g	Taza compacta de inodoro de tanque bajo, para adosar a la pared, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, d	1,000 Ud	190,821	190,82	
P.mt30smr021c	Cisterna de inodoro, de doble descarga, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 360x140x355 mm, con jue	1,000 Ud	175,468	175,47	
P.mt30smr022a	Asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada, modelo Meridian "ROCA", color Blanco.	1,000 Ud	98,097	98,10	
P.mt30lla020	Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.	1,000 Ud	26,924	26,92	
P.mt38tew010a	Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.	1,000 Ud	3,308	3,31	
P.mt30www010	Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.	1,000 Ud	3,208	3,21	
O007	Oficial 1ª fontanero	0,874 h	25,800	22,55	
%0.03MA	Medios auxiliares	5,204 %	3,000	15,61	
%0.03	Costes indirectos	5,360 %	3,000	16,08	
TOTAL PARTIDA					552,07
C12.01.03	Urinarios				
E12.01.03.01	Urinario de porcelana sanitaria "ROCA".	Ud			
P.mt30uar020a	Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, con mang	1,000 Ud	378,735	378,74	
P.mt31gmo061a	Grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, modelo Instant "ROCA", con enlace cromado y	1,000 Ud	60,501	60,50	
P.mt30www005	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.	0,012 Ud	8,469	0,10	
O007	Oficial 1ª fontanero	1,459 h	25,800	37,64	
%0.03MA	Medios auxiliares	4,770 %	3,000	14,31	
%0.03	Costes indirectos	4,913 %	3,000	14,74	
TOTAL PARTIDA					506,03
E12.01.03.02	Separador de urinarios de plástico.	Ud			
P.mt30uge300d	Separador de urinarios de plástico, de color blanco, código de pedido 115.201.11.1, serie Basic "GEBERIT", de 440x740x96 mm, con	1,000 Ud	347,276	347,28	
O007	Oficial 1ª fontanero	0,561 h	25,800	14,47	
%0.03MA	Medios auxiliares	3,618 %	3,000	10,85	
%0.03	Costes indirectos	3,726 %	3,000	11,18	
TOTAL PARTIDA					383,78

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C12.01.04 Duchas					
E12.01.04.01	Plato de ducha rectangular extraplano	Ud			
P.mt30par003ba	Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color Blanco, de 1000x800x65 mm, con fondo a	1,000 Ud	199,016	199,02	
P.mt31gmo232a	Grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Moai "ROCA", compuesta de mezclador, soporte	1,000 Ud	151,566	151,57	
P.mt30dpd010c	Desagüe para plato de ducha con orificio de 90 mm.	1,000 Ud	49,713	49,71	
P.mt30www010	Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.	1,000 Ud	3,208	3,21	
O007	Oficial 1ª fontanero	1,114 h	25,800	28,74	
%0.03MA	Medios auxiliares	4,323 %	3,000	12,97	
%0.03	Costes indirectos	4,452 %	3,000	13,36	
TOTAL PARTIDA					458,58
C12.02 Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas					
C12.02.01 Lavabos					
E12.02.01.01	Lavabo de porcelana sanitaria, mural	Ud			
P.mt30lpp010of	Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Basic, modelo Prestosan Eco 88601 "PRESTO EQUIP", de altura fija, de 680x580 mm, equ	1,000 Ud	435,090	435,09	
P.mt30asp030d	Bastidor metálico regulable, modelo Lavabo 18830 "PRESTO EQUIP", de acero pintado con poliéster, como soporte de lavabo suspendi	1,000 Ud	170,193	170,19	
P.mt30www005	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.	0,012 Ud	8,469	0,10	
O007	Oficial 1ª fontanero	1,248 h	25,800	32,20	
%0.03MA	Medios auxiliares	6,376 %	3,000	19,13	
%0.03	Costes indirectos	6,567 %	3,000	19,70	
TOTAL PARTIDA					676,41
C12.02.02 Inodoros					
E12.02.02.01	Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria	Ud			
P.mt30ipp030a	Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con fluxor de ABS blanco, asiento	1,000 Ud	739,448	739,45	
P.mt30www005	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.	0,012 Ud	8,469	0,10	
O007	Oficial 1ª fontanero	1,456 h	25,800	37,56	
%0.03MA	Medios auxiliares	7,771 %	3,000	23,31	
%0.03	Costes indirectos	8,004 %	3,000	24,01	
TOTAL PARTIDA					824,43
C12.02.03 Duchas					
E12.02.03.01	Plato de ducha acrílico, rectangular de 1200x800x40 mm	Ud			
P.mt30pap010p	Plato de ducha acrílico, rectangular, para empotrar, modelo Prestosan 2620 "PRESTO EQUIP", color blanco, de 1200x800x40 mm, con	1,000 Ud	424,714	424,71	
P.mt30www005	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.	0,036 Ud	8,469	0,30	
O007	Oficial 1ª fontanero	0,896 h	25,800	23,12	
%0.03MA	Medios auxiliares	4,481 %	3,000	13,44	
%0.03	Costes indirectos	4,616 %	3,000	13,85	
TOTAL PARTIDA					475,42
C12.02.04 Asientos, barras de apoyo y pasamanos					
E12.02.04.01	Barra de sujeción para minusválidos	Ud			
P.mt31abp135bc	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, d	1,000 Ud	185,058	185,06	
O005	Ayudante especializado	0,964 h	23,600	22,75	
%0.03MA	Medios auxiliares	2,078 %	3,000	6,23	
%0.03	Costes indirectos	2,140 %	3,000	6,42	
TOTAL PARTIDA					220,46
E12.02.04.02	Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad.	Ud			
P.mt31abp140bc	Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate	1,000 Ud	305,401	305,40	
O005	Ayudante especializado	0,337 h	23,600	7,95	
%0.03MA	Medios auxiliares	3,134 %	3,000	9,40	
%0.03	Costes indirectos	3,228 %	3,000	9,68	
TOTAL PARTIDA					332,43

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C12.03 Encimeras					
C12.03.01 Cerámicas					
E12.03.01.01 Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor, 205 cm		Ud			
P.mt19egl030a	Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor.	1,356 m²	108,032	146,49	
P.mt19ewa030sec	Formación de canto con faldón frontal colocado a inglete de 3 cm, en encimera cerámica, sin incluir el precio del faldón.	3,250 m	18,763	60,98	
P.mt19ewa010o	Formación de hueco en encimera de gres porcelánico.	1,000 Ud	41,286	41,29	
P.mt19ewa020	Material auxiliar para anclaje de encimera.	2,050 Ud	13,259	27,18	
P.mt19egl035	Masilla para uso interior, de color a elegir, de alta elasticidad y consistencia tras el endurecimiento, para aplicar como adhes	0,030 l	18,200	0,55	
O001	Oficial 1ª Albañil	3,035 h	25,800	78,30	
O003	Peón	3,170 h	23,600	74,81	
%0.03MA	Medios auxiliares	4,296 %	3,000	12,89	
%0.03	Costes indirectos	4,425 %	3,000	13,27	
TOTAL PARTIDA					455,76
E12.03.01.02 Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor, 224 cm		Ud			
P.mt19egl030a	Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor.	1,482 m²	108,032	160,10	
P.mt19ewa030sec	Formación de canto con faldón frontal colocado a inglete de 3 cm, en encimera cerámica, sin incluir el precio del faldón.	3,440 m	18,763	64,54	
P.mt19ewa010o	Formación de hueco en encimera de gres porcelánico.	1,000 Ud	41,286	41,29	
P.mt19ewa020	Material auxiliar para anclaje de encimera.	2,240 Ud	13,259	29,70	
P.mt19egl035	Masilla para uso interior, de color a elegir, de alta elasticidad y consistencia tras el endurecimiento, para aplicar como adhes	0,032 l	18,200	0,58	
O001	Oficial 1ª Albañil	3,316 h	25,800	85,55	
O003	Peón	3,461 h	23,600	81,68	
%0.03MA	Medios auxiliares	4,634 %	3,000	13,90	
%0.03	Costes indirectos	4,773 %	3,000	14,32	
TOTAL PARTIDA					491,66
E12.03.01.03 Encimera de gres porcelánico.		Ud			
P.mt19egl030a	Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor.	1,482 m²	108,032	160,10	
P.mt19ewa030sec	Formación de canto con faldón frontal colocado a inglete de 3 cm, en encimera cerámica, sin incluir el precio del faldón.	3,440 m	18,763	64,54	
P.mt19ewa010o	Formación de hueco en encimera de gres porcelánico.	2,000 Ud	41,286	82,57	
P.mt19ewa020	Material auxiliar para anclaje de encimera.	2,240 Ud	13,259	29,70	
P.mt19egl035	Masilla para uso interior, de color a elegir, de alta elasticidad y consistencia tras el endurecimiento, para aplicar como adhes	0,032 l	18,200	0,58	
O001	Oficial 1ª Albañil	3,323 h	25,800	85,73	
O003	Peón	3,490 h	23,600	82,36	
%0.03MA	Medios auxiliares	5,056 %	3,000	15,17	
%0.03	Costes indirectos	5,208 %	3,000	15,62	
TOTAL PARTIDA					536,37
C12.04 Muebles					
E12.04.01 Mobiliario completo en office.		Ud			
P.mt32cue010aga	Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior	2,240 m	102,542	229,69	
P.mt32cue020ama	Cuerpo para muebles altos de cocina de 33 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior	2,240 m	103,832	232,58	
P.mt32muh120cea	Frente rechapado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero de partículas tipo P3 no es	2,240 m	70,712	158,39	
P.mt32muh110cea	Frente rechapado para muebles altos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero de partículas tipo P3 no es	2,240 m	58,978	132,11	
P.mt32muh121ce	Zócalo rechapado para muebles bajos de cocina, compuesto por un núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso	2,240 m	16,498	36,96	
P.mt32muh111ce	Cornisa rechapada para muebles altos de cocina, compuesta por un núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para us	2,240 m	14,741	33,02	
O009	Oficial 1ª carpintero	4,603 h	25,800	118,76	
O005	Ayudante especializado	4,603 h	23,600	108,63	
%0.03MA	Medios auxiliares	10,501 %	3,000	31,50	
%0.03	Costes indirectos	10,816 %	3,000	32,45	
TOTAL PARTIDA					1.114,09
E12.04.02 Mueble para mostrador accesible		Ud			
P.mt18mva040	Adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera.	0,400 kg	5,490	2,20	
P.mt22eap020bo	Mueble para mostrador accesible de 4m de largo, curvo, de tablero aglomerado acabado lacado, de 16 mm de espesor; hoja de 19 mm	1,000 Ud	1.319,385	1.319,39	
P.mt22www040	Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, conductivi	0,250 Ud	10,870	2,72	
O009	Oficial 1ª carpintero	6,000 h	25,800	154,80	
O005	Ayudante especializado	6,000 h	23,600	141,60	
%0.03MA	Medios auxiliares	16,207 %	3,000	48,62	
%0.03	Costes indirectos	16,693 %	3,000	50,08	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					1.719,41
E12.04.03	Armario de dos hojas abatibles, de 145x250x60 cm	Ud			
P.mt18mva040	Adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera.	0,300 kg	5,490	1,65	
P.mt22eap010fg	Armario de dos hojas abatibles, de dimensiones 145x250x60 cm (ancho x alto x fondo), de tablero aglomerado recubierto con papel	1,000 Ud	425,675	425,68	
P.mt22www040	Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, conductivi	0,100 Ud	10,870	1,09	
O009	Oficial 1ª carpintero	1,702 h	25,800	43,91	
O005	Ayudante especializado	0,851 h	23,600	20,08	
%0.03MA	Medios auxiliares	4,924 %	3,000	14,77	
%0.03	Costes indirectos	5,072 %	3,000	15,22	
TOTAL PARTIDA					522,40
E12.04.04	Armario de dos hojas correderas, de dimensiones 210x250x40 cm	Ud			
P.mt18mva040	Adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera.	0,300 kg	5,490	1,65	
P.mt22eap020bbb	Armario de dos hojas correderas, de dimensiones 210x250x40 cm (ancho x alto x fondo), de tablero aglomerado acabado lacado, de 1	1,000 Ud	719,592	719,59	
P.mt22www040	Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, conductivi	0,150 Ud	10,870	1,63	
O009	Oficial 1ª carpintero	3,000 h	25,800	77,40	
O005	Ayudante especializado	3,000 h	23,600	70,80	
%0.03MA	Medios auxiliares	8,711 %	3,000	26,13	
%0.03	Costes indirectos	8,972 %	3,000	26,92	
TOTAL PARTIDA					924,12
E12.04.05	Armario para empotrar, de tres hojas abatibles de 240x250x45 cm	Ud			
P.mt18mva040	Adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera.	0,300 kg	5,490	1,65	
P.mt22eap020bbb	Armario de dos hojas correderas de 92x215x60 cm, de tablero aglomerado acabado lacado, de 16 mm de espesor, en costados, techo,	1,000 Ud	617,636	617,64	
P.mt22www040	Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, conductivi	0,150 Ud	10,870	1,63	
O009	Oficial 1ª carpintero	3,000 h	25,800	77,40	
O005	Ayudante especializado	3,000 h	23,600	70,80	
%0.03MA	Medios auxiliares	7,691 %	3,000	23,07	
%0.03	Costes indirectos	7,922 %	3,000	23,77	
TOTAL PARTIDA					815,96
E12.04.06	Mesa de comedor	ud			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					484,56
E12.04.07	Mesa de oficina	ud			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					258,62
E12.04.08	Silla de comedor	ud			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					96,91
E12.04.09	Silla de oficina	ud			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					145,37
C12.05	Taquillas				
C12.05.01	Taquilla modular para vestuario	Ud			
P.mt45tv020a	Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color	1,000 Ud	185,339	185,34	
O002	Oficial 2ª Albañil	0,224 h	24,800	5,56	
O003	Peón	0,224 h	23,600	5,29	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,962 %	3,000	5,89	
%0.03	Costes indirectos	2,021 %	3,000	6,06	
TOTAL PARTIDA					208,14

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C12.06 Bancos					
E12.06.01	Banco para vestuario	Ud			
P.mt45bvg100c	Banco para vestuario con zapatero, de 2000 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de altura, formado por asiento de dos	1,000 Ud	182,423	182,42	
O002	Oficial 2ª Albañil	0,157 h	24,800	3,89	
O003	Peón	0,157 h	23,600	3,71	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,900 %	3,000	5,70	
%0.03	Costes indirectos	1,957 %	3,000	5,87	
TOTAL PARTIDA					201,59
E12.06.02	Banco con respaldo, perchero, altito y zapatero, para vestuario.	Ud			
P.mt45bvg110a	Banco para vestuario con respaldo, perchero, altito y zapatero, de 1000 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 1750 mm de altu	1,000 Ud	258,254	258,25	
O002	Oficial 2ª Albañil	0,225 h	24,800	5,58	
O003	Peón	0,225 h	23,600	5,31	
%0.03MA	Medios auxiliares	2,691 %	3,000	8,07	
%0.03	Costes indirectos	2,772 %	3,000	8,32	
TOTAL PARTIDA					285,53
C12.07 Dosificadores, Secadores y espejos y v					
E12.07.01	Secamanos eléctrico, de 1600 W	Ud			
P.mt31abp120a	Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación	1,000 Ud	170,193	170,19	
O005	Ayudante especializado	0,301 h	23,600	7,10	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,773 %	3,000	5,32	
%0.03	Costes indirectos	1,826 %	3,000	5,48	
TOTAL PARTIDA					188,09
E12.07.02	Dosificador de jabón	Ud			
P.mt31abp020bic	Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado	1,000 Ud	36,666	36,67	
O005	Ayudante especializado	0,241 h	23,600	5,69	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,424 %	3,000	1,27	
%0.03	Costes indirectos	0,436 %	3,000	1,31	
TOTAL PARTIDA					44,94
E12.07.03	Portarrollos de papel higiénico, industrial	Ud			
P.mt31abp040g	Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS de color blanco, para un rollo de papel de 24	1,000 Ud	30,196	30,20	
O005	Ayudante especializado	0,181 h	23,600	4,27	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,345 %	3,000	1,03	
%0.03	Costes indirectos	0,355 %	3,000	1,07	
TOTAL PARTIDA					36,57
E12.07.04	Escobillero para baño.	Ud			
P.mt31abp010be	Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte mural, con sistema de cierre median	1,000 Ud	55,862	55,86	
O005	Ayudante especializado	0,112 h	23,600	2,64	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,585 %	3,000	1,76	
%0.03	Costes indirectos	0,603 %	3,000	1,81	
TOTAL PARTIDA					62,07
E12.07.05	Papelera higiénica.	Ud			
P.mt31abp100a	Papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal de apertura de tapa, de 270 mm de altura y	1,000 Ud	45,868	45,87	
O005	Ayudante especializado	0,056 h	23,600	1,32	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,472 %	3,000	1,42	
%0.03	Costes indirectos	0,486 %	3,000	1,46	
TOTAL PARTIDA					50,07
C12.08 Indicadores y rotulaciones					
E12.08.01	Letras Cabildo	Ud			
P.mt45rlv010fb	Letras según diseño y tipología oficial del Cabildo, de 2000 mm x 1000 mm (dimensión total del texto, 20 cm de altura por letra	1,000 Ud	301,956	301,96	
O005	Ayudante especializado	0,650 h	23,600	15,34	
%0.03MA	Medios auxiliares	3,173 %	3,000	9,52	
%0.03	Costes indirectos	3,268 %	3,000	9,80	
TOTAL PARTIDA					336,62
E12.08.02	Escudo Cabildo	Ud			
P.mt45rlv010f	Escudo según diseño oficial del Cabildo, de 1200 mm de altura y 600 mm de anchura. realizado en vinilo. Incluso elementos de fij	1,000 Ud	247,055	247,06	
O005	Ayudante especializado	0,500 h	23,600	11,80	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%0.03MA	Medios auxiliares	2,589 %	3,000	7,77	
%0.03	Costes indirectos	2,666 %	3,000	8,00	
TOTAL PARTIDA					274,63
E12.08.03	Simbolo suelto de latón para señalización	Ud			
P.mt45rlv010f	Escudo según diseño oficial del Cabildo, de 1200 mm de altura y 600 mm de anchura. realizado en vinilo. Incluso elementos de fij	1,000 Ud	247,055	247,06	
O005	Ayudante especializado	0,315 h	23,600	7,43	
%0.03MA	Medios auxiliares	2,545 %	3,000	7,63	
%0.03	Costes indirectos	2,621 %	3,000	7,86	
TOTAL PARTIDA					269,98

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C13 Pavimentos exteriores						
C13.01 De baldosas y losetas de hormigón						
E13.01.01	Pavimento podotáctil autoadhesivo 40x40	m²				
O001	Oficial 1ª Albañil	0,160	h	25,800	4,13	
O003	Peón	0,160	h	23,600	3,78	
P.ZM0001	Byoflex Podotáctil (autoadhesivo) 0,40x0,40 m	1,667	m²	60,735	101,25	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,092	%	3,000	3,27	
%0.03	Costes indirectos	1,124	%	3,000	3,37	
TOTAL PARTIDA						115,80
C13.02 Bordillos						
E13.02.01	Bordillo prefabricado de hormigón.	m				
P.mt10hmf011Bc	Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.	0,082	m³	121,167	9,94	
P.E01E0010T	Agua	0,006	m³	2,526	0,02	
P.mt09mif010ca	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s	0,008	t	43,729	0,35	
P.mt18jbg010aa	Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente	2,100	Ud	4,250	8,93	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,400	h	25,800	10,32	
O003	Peón	0,400	h	23,600	9,44	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,390	%	3,000	1,17	
%0.03	Costes indirectos	0,402	%	3,000	1,21	
TOTAL PARTIDA						41,38
E13.02.02	Bordillo prefabricado de hormigón.	m				
P.mt10hmf011Bc	Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.	0,082	m³	121,167	9,94	
P.E01E0010T	Agua	0,006	m³	2,526	0,02	
P.mt09mif010ca	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s	0,008	t	43,729	0,35	
P.mt18jbg010aa	Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente	2,100	Ud	4,250	8,93	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,321	h	25,800	8,28	
O003	Peón	0,344	h	23,600	8,12	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,356	%	3,000	1,07	
%0.03	Costes indirectos	0,367	%	3,000	1,10	
TOTAL PARTIDA						37,81
E13.01	Pavimento Zoruflex continuo decorativo	m²				
O001	Oficial 1ª Albañil	0,320	h	25,800	8,26	
O005	Ayudante especializado	0,160	h	23,600	3,78	
P.ZM0003	Byopox Imprimación	0,500	kg	15,098	7,55	
P.ZM0017	Zoruflex R33	2,500	kg	12,353	30,88	
P.ZM0018	Cuarzo Color (0,4 -0,8 mm)	6,000	kg	1,510	9,06	
P.ZM0019	Malla Mat 225	1,000	m²	1,922	1,92	
P.ZM0020	Zoruflex R105	1,300	kg	12,353	16,06	
P.ZM0021	Zoruflex Catalizador	0,080	kg	55,904	4,47	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,820	%	3,000	2,46	
%0.03	Costes indirectos	0,844	%	3,000	2,53	
TOTAL PARTIDA						86,97
E13.02	Suministro y colocación de grava color gris	m²				
P.mt01arp030b	Grava caliza seleccionada de machaqueo, color, de 5 a 10 mm de diámetro.	0,070	m³	34,313	2,40	
M.mq01mot010a	Motoniveladora de 141 kW.	0,005	h	93,030	0,47	
M.mq02rot030a	Compactador tandem autopropulsado, de 63 kW, de 8,75 t, anchura de trabajo 168 cm.	0,005	h	53,721	0,27	
M.mq02cia020j	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	0,004	h	55,409	0,22	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,002	h	25,800	0,05	
O003	Peón	0,005	h	23,600	0,12	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,035	%	3,000	0,11	
%0.03	Costes indirectos	0,036	%	3,000	0,11	
TOTAL PARTIDA						3,75
E13.03	Capa de rodadura	m²				
A09C0030	Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)	0,120	t	113,770	13,65	
TOTAL PARTIDA						13,65
E13.04	Reparación de pavimento de hormigón	m²				
P.mt09moc140g	Mortero cementoso de fraguado rápido, color gris, compuesto de cemento, humo de sílice, fibras de acero, aditivos especiales y á	22,000	kg	1,150	25,30	
P.E01E0010T	Agua	0,030	m³	2,526	0,08	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,550	h	25,800	14,19	
O003	Peón	0,825	h	23,600	19,47	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,590	%	3,000	1,77	
%0.03	Costes indirectos	0,608	%	3,000	1,82	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					62,63

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C14	Gestión de residuos				
C14.01	Gestión de tierras				
C14.01.01	Transporte de tierras				
E14.01.01.01	Transporte de tierras	m³			
M.mq04cab010e	Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW.	0,133 h	49,356	6,56	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,066 %	3,000	0,20	
%0.03	Costes indirectos	0,068 %	3,000	0,20	
TOTAL PARTIDA					6,96
C14.01.02	Entrega de tierras a gestor autorizado				
E14.01.02.01	Canon de vertido por entrega de tierras de la excavación	m³			
M.C001	Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación a gestor autorizado.	1,089 t	2,121	2,31	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,023 %	3,000	0,07	
%0.03	Costes indirectos	0,024 %	3,000	0,07	
TOTAL PARTIDA					2,45
C14.02	Gestión de residuos inertes				
C14.02.01	Transporte de residuos inertes				
E14.02.01.01	Clasificación en obra de residuos de la construcción	m³			
O003	Peón	1,000 h	23,600	23,60	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,236 %	3,000	0,71	
%0.03	Costes indirectos	0,243 %	3,000	0,73	
TOTAL PARTIDA					25,04
E14.02.01.01	Transporte con camión de residuos inertes	m³			
M.mq04cap020oa	Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes.	0,163 h	148,051	24,13	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,241 %	3,000	0,72	
%0.03	Costes indirectos	0,249 %	3,000	0,75	
TOTAL PARTIDA					25,60
C14.02.02	Entrega de residuos inertes a gestor autorizado				
E14.02.02.01	Canon de vertido por entrega de residuos de asfalto a gestor autorizado.	t			
M.C002	Canon de vertido por entrega de residuos de asfalto a gestor autorizado.	1,000 t	21,502	21,50	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,215 %	3,000	0,65	
%0.03	Costes indirectos	0,222 %	3,000	0,66	
TOTAL PARTIDA					22,81
E14.02.02.02	Canon de vertido por entrega de residuos de madera a gestor autorizado.	t			
M.C003	Canon de vertido por entrega de residuos de madera a gestor autorizado.	1,000 t	56,918	56,92	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,569 %	3,000	1,71	
%0.03	Costes indirectos	0,586 %	3,000	1,76	
TOTAL PARTIDA					60,39
E14.02.02.03	Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos a gestor autorizado	t			
M.C004	Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras a gestor autorizado.	1,000 t	21,502	21,50	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,215 %	3,000	0,65	
%0.03	Costes indirectos	0,222 %	3,000	0,66	
TOTAL PARTIDA					22,81
E14.02.02.04	Canon de vertido por entrega de residuos de papel y cartón a gestor autorizado.	t			
M.C005	Canon de vertido por entrega de residuos de papel y cartón a gestor autorizado.	1,000 t	550,000	550,00	
%0.03MA	Medios auxiliares	5,500 %	3,000	16,50	
%0.03	Costes indirectos	5,665 %	3,000	17,00	
TOTAL PARTIDA					583,50
E14.02.02.05	Canon de vertido por entrega de residuos de plástico a gestor autorizado.	t			
M.C006	Canon de vertido por entrega de residuos de plástico a gestor autorizado.	1,000 t	750,000	750,00	
%0.03MA	Medios auxiliares	7,500 %	3,000	22,50	
%0.03	Costes indirectos	7,725 %	3,000	23,18	
TOTAL PARTIDA					795,68
E14.02.02.06	Canon de vertido por entrega de residuos de vidrio a gestor autorizado.	t			
M.C007	Canon de vertido por entrega de residuos de vidrio a gestor autorizado.	1,000 t	35,000	35,00	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,350 %	3,000	1,05	
%0.03	Costes indirectos	0,361 %	3,000	1,08	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					37,13
E14.02.02.07	Canon de vertido por entrega de residuos de yeso a gestor autorizado.	t			
M.C008	Canon de vertido por entrega de residuos de yeso a gestor autorizado.	1,000 t	21,502	21,50	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,215 %	3,000	0,65	
%0.03	Costes indirectos	0,222 %	3,000	0,66	
TOTAL PARTIDA					22,81
E14.02.02.08	Canon de vertido por entrega de residuos biodegradables a gestor autorizado.	t			
M.C009	Canon de vertido por entrega de residuos biodegradables a gestor autorizado.	1,000 t	52,595	52,60	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,526 %	3,000	1,58	
%0.03	Costes indirectos	0,542 %	3,000	1,63	
TOTAL PARTIDA					55,81
E14.02.02.09	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de arena, grava y otros áridos a gestor autorizado.	t			
M.C010	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de arena, grava y otros áridos a gestor autorizado.	1,000 t	21,502	21,50	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,215 %	3,000	0,65	
%0.03	Costes indirectos	0,222 %	3,000	0,66	
TOTAL PARTIDA					22,81
E14.02.02.10	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados a gestor autorizado	t			
M.C011	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados, producidos en obras a gestor autorizad	1,000 t	21,502	21,50	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,215 %	3,000	0,65	
%0.03	Costes indirectos	0,222 %	3,000	0,66	
TOTAL PARTIDA					22,81
E14.02.02.11	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos a gestor autorizado	t			
M.C012	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras a gestor autori	1,089 t	21,502	23,42	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,234 %	3,000	0,70	
%0.03	Costes indirectos	0,241 %	3,000	0,72	
TOTAL PARTIDA					24,84
E14.02.02.12	Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar a gestor autorizado	t			
M.C013	Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras a gestor autorizado.	1,089 t	21,502	23,42	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,234 %	3,000	0,70	
%0.03	Costes indirectos	0,241 %	3,000	0,72	
TOTAL PARTIDA					24,84
E14.02.02.13	Canon de vertido por entrega de residuos vegetales a gestor autorizado.	t			
M.C015	Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árbole	1,000 t	16,260	16,26	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,163 %	3,000	0,49	
%0.03	Costes indirectos	0,168 %	3,000	0,50	
TOTAL PARTIDA					17,25
E14.02.02.14	Canon de vertido por entrega de residuos potencialmente peligrosos a gestor autorizado.	t			
M.C014	Canon de vertido por entrega de residuos potencialmente peligrosos a gestor autorizado.	1,000 t	1.250,000	1.250,00	
%0.03MA	Medios auxiliares	12,500 %	3,000	37,50	
%0.03	Costes indirectos	12,875 %	3,000	38,63	
TOTAL PARTIDA					1.326,13

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C15	Control de calidad y ensayos				
C15.01	Estructuras de hormigón				
C15.01.01	Barras corrugadas de acero				
E15.01.01.01	Determinación de sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.	Ud			
P.mt49arb040	Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo lote, según UN	1,000 Ud	30,937	30,94	
P.mt49arb010	Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del mis	1,000 Ud	45,774	45,77	
P.mt49arb020	Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre una muestra de dos barras corrugadas	1,000 Ud	19,587	19,59	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,963 %	3,000	2,89	
%0.03	Costes indirectos	0,992 %	3,000	2,98	
TOTAL PARTIDA					102,17
E15.01.01.02	Determinación de características mecánicas.	Ud			
P.mt49arb050	Ensayo para determinar las siguientes características mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el alargamiento de rotu	1,000 Ud	61,736	61,74	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,617 %	3,000	1,85	
%0.03	Costes indirectos	0,636 %	3,000	1,91	
TOTAL PARTIDA					65,50
C15.01.02	Mallas electrosoldadas				
E15.01.02.01	Determinación de sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue.	Ud			
P.mt49arm040	Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas del mismo lote, según UNE-EN	1,000 Ud	30,677	30,68	
P.mt49arm010	Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado sobre una muestra de cuatro mallas electrosoldadas del mism	1,000 Ud	45,774	45,77	
P.mt49arm020	Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre una muestra de dos mallas electrosol	1,000 Ud	19,325	19,33	
P.mt49arm050	Ensayo para determinar la carga de despegue de los nudos sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas del mismo lote, según U	1,000 Ud	61,270	61,27	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,571 %	3,000	4,71	
%0.03	Costes indirectos	1,618 %	3,000	4,85	
TOTAL PARTIDA					166,61
E15.01.02.02	Determinación de características mecánicas. malla electrosoldada	Ud			
P.mt49arm060	Ensayo para determinar las siguientes características mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el alargamiento de rotu	1,000 Ud	61,394	61,39	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,614 %	3,000	1,84	
%0.03	Costes indirectos	0,632 %	3,000	1,90	
TOTAL PARTIDA					65,13
C15.01.03	Hormigones fabricados en central				
E15.01.03.01	Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R.	Ud			
P.mt49hob020g	Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12	1,000 Ud	105,150	105,15	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,052 %	3,000	3,15	
%0.03	Costes indirectos	1,083 %	3,000	3,25	
TOTAL PARTIDA					111,55
E15.01.03.02	Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión.	Ud			
P.mt49hob040	Ensayo para determinar la profundidad de penetración de agua bajo presión en el hormigón, según UNE-EN 12390-8, incluso desplaza	1,000 Ud	395,549	395,55	
%0.03MA	Medios auxiliares	3,956 %	3,000	11,87	
%0.03	Costes indirectos	4,074 %	3,000	12,22	
TOTAL PARTIDA					419,64

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C15.02	Pruebas de servicio				
C15.02.01	Cubiertas				
E15.02.01.01	Prueba de servicio - estanqueidad	Ud			
P.mt49prs010dd	Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de más de 500 m² de superficie, mediante inundación, inc	1,000 Ud	402,631	402,63	
%0.03MA	Medios auxiliares	4,026 %	3,000	12,08	
%0.03	Costes indirectos	4,147 %	3,000	12,44	
TOTAL PARTIDA					427,15

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C16	Seguridad y salud				
C16.01	Sistemas de protección colectiva				
C16.01.01	Líneas y dispositivos de anclaje				
E16.01.01.01	Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para as	Ud			
P.mt50spl200b	Dispositivo de anclaje capaz de soportar una carga de 25 kN, formado por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con meca	0,660 Ud	110,845	73,16	
P.mt50spl210b	Cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos	0,330 Ud	95,445	31,50	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,066 h	25,800	1,70	
O003	Peón	0,099 h	23,600	2,34	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,087 %	3,000	3,26	
%0.03	Costes indirectos	1,120 %	3,000	3,36	
TOTAL PARTIDA					115,32
C16.01.02	Protección eléctrica				
E16.01.02.01	Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra	Ud			
P.mt50spe020a	Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de	0,250 Ud	1.157,423	289,36	
O001	Oficial 1ª Albañil	1,100 h	25,800	28,38	
O003	Peón	1,100 h	23,600	25,96	
%0.03MA	Medios auxiliares	3,437 %	3,000	10,31	
%0.03	Costes indirectos	3,540 %	3,000	10,62	
TOTAL PARTIDA					364,63
E16.01.02.02	Suministro y colocación de protector de cables, de caucho	m			
P.mt50spe030sc	Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, color negro, con elementos de fijación al pavimento.	0,333 m	41,258	13,74	
O003	Peón	0,110 h	23,600	2,60	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,163 %	3,000	0,49	
%0.03	Costes indirectos	0,168 %	3,000	0,50	
TOTAL PARTIDA					17,33
E16.01.02.03	Suministro y colocación de protector de cables, de PVC	m			
P.mt50spe030ac	Protector de cables, de PVC, en zona de paso de peatones, de 75x12 mm, color negro.	0,333 m	30,155	10,04	
O003	Peón	0,110 h	23,600	2,60	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,126 %	3,000	0,38	
%0.03	Costes indirectos	0,130 %	3,000	0,39	
TOTAL PARTIDA					13,41
C16.01.03	Protección contra incendios				
E16.01.03.01	Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2	Ud			
P.mt41ixo010a	Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, con accesorios de mont	0,333 Ud	51,717	17,22	
O003	Peón	0,110 h	23,600	2,60	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,198 %	3,000	0,59	
%0.03	Costes indirectos	0,204 %	3,000	0,61	
TOTAL PARTIDA					21,02
E16.01.03.02	Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC	Ud			
P.mt41ixi010a	Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent	0,333 Ud	48,849	16,27	
O003	Peón	0,110 h	23,600	2,60	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,189 %	3,000	0,57	
%0.03	Costes indirectos	0,194 %	3,000	0,58	
TOTAL PARTIDA					20,02

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C16.02	Equipos de protección individual				
C16.02.01	Contra caídas de altura				
E16.02.01.01	Suministro de sistema de sujeción y retención	Ud			
P.mt50epd010c	Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 14	0,330 Ud	17,473	5,77	
P.mt50epd012ad	Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisit	0,250 Ud	74,405	18,60	
P.mt50epd013d	Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1	0,250 Ud	106,248	26,56	
P.mt50epd015d	Arnés de asiento, EPI de categoría III, según UNE-EN 813, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.	0,250 Ud	107,181	26,80	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,777 %	3,000	2,33	
%0.03	Costes indirectos	0,801 %	3,000	2,40	
TOTAL PARTIDA					82,46
C16.02.02	Para los ojos y la cara				
E16.02.02.01	Suministro de gafas de protección	Ud			
P.mt50epj010cfe	Gafas de protección con montura integral, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad se	0,200 Ud	20,520	4,10	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,041 %	3,000	0,12	
%0.03	Costes indirectos	0,042 %	3,000	0,13	
TOTAL PARTIDA					4,35
C16.02.03	Para las manos y los brazos				
E16.02.03.01	Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión	Ud			
P.mt50epm010md	Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos	0,250 Ud	48,176	12,04	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,120 %	3,000	0,36	
%0.03	Costes indirectos	0,124 %	3,000	0,37	
TOTAL PARTIDA					12,77
C16.03	Medicina preventiva y primeros auxilios				
C16.03.01	Material médico				
E16.03.01.01	Suministro y colocación de botiquín de urgencia	Ud			
P.mt50eca010	Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gases estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadra	1,000 Ud	101,758	101,76	
O003	Peón	0,210 h	23,600	4,96	
%0.03MA	Medios auxiliares	1,067 %	3,000	3,20	
%0.03	Costes indirectos	1,099 %	3,000	3,30	
TOTAL PARTIDA					113,22
C16.04	Formación				
C16.04.01	Reuniones				
E16.04.01.01	Hora de charla para formación de Seguridad y Salud	Ud			
P.mt50mas020	Coste de la hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por técnico cualificado.	1,000 Ud	91,629	91,63	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,916 %	3,000	2,75	
%0.03	Costes indirectos	0,944 %	3,000	2,83	
TOTAL PARTIDA					97,21
E16.04.01.02	Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ud			
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					136,79
C16.05	Instalaciones provisionales de higiene y bienestar				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C16.05.01 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)					
E16.05.01.01	Transporte de caseta prefabricada.	Ud			
P.mt50cas060	Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y recogida.	1,000 Ud	307,406	307,41	
O003	Peón	0,894 h	23,600	21,10	
%0.03MA	Medios auxiliares	3,285 %	3,000	9,86	
%0.03	Costes indirectos	3,384 %	3,000	10,15	
TOTAL PARTIDA					348,52
E16.05.01.02	Alquiler de caseta prefabricada para aseos.	Ud			
P.mt50cas010d	Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica med	1,000 Ud	298,442	298,44	
%0.03MA	Medios auxiliares	2,984 %	3,000	8,95	
%0.03	Costes indirectos	3,074 %	3,000	9,22	
TOTAL PARTIDA					316,61
C16.05.02 Limpieza					
E16.05.02.01	Hora de limpieza	Ud			
O003	Peón	1,052 h	23,600	24,83	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,248 %	3,000	0,74	
%0.03	Costes indirectos	0,256 %	3,000	0,77	
TOTAL PARTIDA					26,34
C16.06 Señalización provisional de obras					
C16.06.01 Balizamiento					
E16.06.01.01	Valla peatonal de hierro	m			
P.mt50vbe010dbk	Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies	0,020 Ud	40,901	0,82	
P.mt50vbe020	Tubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la visibilidad de la valla.	0,050 Ud	1,497	0,07	
O003	Peón	0,107 h	23,600	2,53	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,034 %	3,000	0,10	
%0.03	Costes indirectos	0,035 %	3,000	0,11	
TOTAL PARTIDA					3,63
C16.06.02 Señalización de seguridad y salud					
E16.06.02.01	Cartel general indicativo de riesgos	Ud			
P.mt50les020a	Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación.	0,333 Ud	12,559	4,18	
P.mt50spr046	Brida de nylon, de 4,8x200 mm.	6,000 Ud	0,027	0,16	
O003	Peón	0,214 h	23,600	5,05	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,094 %	3,000	0,28	
%0.03	Costes indirectos	0,097 %	3,000	0,29	
TOTAL PARTIDA					9,96
E16.06.02.02	Señal de prohibición	Ud			
P.mt50les030nb	Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orifi	0,333 Ud	3,569	1,19	
P.mt50spr046	Brida de nylon, de 4,8x200 mm.	4,000 Ud	0,027	0,11	
O003	Peón	0,160 h	23,600	3,78	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,051 %	3,000	0,15	
%0.03	Costes indirectos	0,052 %	3,000	0,16	
TOTAL PARTIDA					5,39
E16.06.02.03	Señal de advertencia	Ud			
P.mt50les030fa	Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 o	0,333 Ud	3,569	1,19	
P.mt50spr046	Brida de nylon, de 4,8x200 mm.	4,000 Ud	0,027	0,11	
O003	Peón	0,160 h	23,600	3,78	
%0.03MA	Medios auxiliares	0,051 %	3,000	0,15	
%0.03	Costes indirectos	0,052 %	3,000	0,16	
TOTAL PARTIDA					5,39
E16.01	Resto de medidas necesarias para garantizar la seguridad e higiene básica y LA PROTECCIÓN	Ud			
CONTRA EL COVID-19					
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					1.453,69

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C17	Instalaciones					
C17.01	Instalaciones eléctricas					
C17.01.01	Alimentaciones eléctricas y canalizaciones					
E17.01.01.01	LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN PRINCIPAL. 3.5x50 mm2 RZ1-K(AS)		MI			
O006	Oficial 1ª electricista	0,200	h	25,800	5,16	
O005	Ayudante especializado	0,200	h	23,600	4,72	
P.T05BM5020	CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 1x50mm Cu	3,500	MI.	12,357	43,25	
%0.030300	Costes indirectos	0,531	%	3,000	1,59	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,547	%	3,000	1,64	
TOTAL PARTIDA						56,36
E17.01.01.02	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 5x(1x10) mm2.		MI			
O006	Oficial 1ª electricista	0,100	h	25,800	2,58	
O005	Ayudante especializado	0,100	h	23,600	2,36	
P.T05BM5012	CABLE L.Halóg.C RZ1-K 0,6/1kV 1x10mm Cu	5,000	MI.	3,968	19,84	
P.T18RR0011	TUB.PVC RÍGIDO Ø36mm,GP 5	1,000	MI.	1,689	1,69	
P.T06CA0152	CAJA DERIV.EMP.100x100x50 GARRAS	0,100	Ud.	1,167	0,12	
P.T06XR0000	REGLETA DE CONEXIÓN 12x4mm²	0,100	Ud.	0,206	0,02	
P.T06SL0054	PRENSAESTOPAS AISLANTE PG21.LEGRAND	0,100	Ud.	1,181	0,12	
%0.030300	Costes indirectos	0,267	%	3,000	0,80	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,275	%	3,000	0,83	
TOTAL PARTIDA						28,36
E17.01.01.03	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 5x(1x6) mm2.		MI			
O005	Ayudante especializado	0,100	h	23,600	2,36	
O006	Oficial 1ª electricista	0,100	h	25,800	2,58	
P.T05BM5012b	CABLE L.Halóg.C RZ1-K 0,6/1kV 1x6mm Cu	5,000	MI.	3,089	15,45	
P.T18RR0011	TUB.PVC RÍGIDO Ø36mm,GP 5	1,000	MI.	1,689	1,69	
P.T06CA0152	CAJA DERIV.EMP.100x100x50 GARRAS	0,100	Ud.	1,167	0,12	
P.T06XR0000	REGLETA DE CONEXIÓN 12x4mm²	0,100	Ud.	0,206	0,02	
P.T06SL0054	PRENSAESTOPAS AISLANTE PG21.LEGRAND	0,100	Ud.	1,181	0,12	
%0.030300	Costes indirectos	0,223	%	3,000	0,67	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,230	%	3,000	0,69	
TOTAL PARTIDA						23,70
E17.01.01.04	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 5x(1x2.5) mm2 con cable apantallado		MI			
O005	Ayudante especializado	0,100	h	23,600	2,36	
O006	Oficial 1ª electricista	0,100	h	25,800	2,58	
P.T05BM5042_AP	CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 3x2,5mm Cu	2,000	MI.	2,938	5,88	
P.T18RR0010	TUB.PVC RÍGIDO Ø29mm,GP 5	1,000	MI.	1,028	1,03	
P.T06CA0152	CAJA DERIV.EMP.100x100x50 GARRAS	0,100	Ud.	1,167	0,12	
P.T06XR0000	REGLETA DE CONEXIÓN 12x4mm²	0,100	Ud.	0,206	0,02	
P.T06SL0054	PRENSAESTOPAS AISLANTE PG21.LEGRAND	0,100	Ud.	1,181	0,12	
%0.030300	Costes indirectos	0,121	%	3,000	0,36	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,125	%	3,000	0,37	
TOTAL PARTIDA						12,84
E17.01.01.05	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 3x(1x6) mm2.		MI			
O005	Ayudante especializado	0,100	h	23,600	2,36	
O006	Oficial 1ª electricista	0,100	h	25,800	2,58	
P.T05BM5012b	CABLE L.Halóg.C RZ1-K 0,6/1kV 1x6mm Cu	3,000	MI.	3,089	9,27	
P.T18RR0011	TUB.PVC RÍGIDO Ø36mm,GP 5	1,000	MI.	1,689	1,69	
P.T06CA0152	CAJA DERIV.EMP.100x100x50 GARRAS	0,100	Ud.	1,167	0,12	
P.T06XR0000	REGLETA DE CONEXIÓN 12x4mm²	0,100	Ud.	0,206	0,02	
P.T06SL0054	PRENSAESTOPAS AISLANTE PG21.LEGRAND	0,100	Ud.	1,181	0,12	
%0.030300	Costes indirectos	0,162	%	3,000	0,48	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,166	%	3,000	0,50	
TOTAL PARTIDA						17,14
E17.01.01.06	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 3x(1x2,5) mm2.		MI			
O005	Ayudante especializado	0,100	h	23,600	2,36	
O006	Oficial 1ª electricista	0,100	h	25,800	2,58	
P.T05BM5042	CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 3x2,5mm Cu	1,000	MI.	2,182	2,18	
P.T18RR0009	TUB.PVC RÍGIDO Ø23mm,GP 5	1,000	MI.	1,002	1,00	
P.T06CA0152	CAJA DERIV.EMP.100x100x50 GARRAS	0,100	Ud.	1,167	0,12	
P.T06XR0000	REGLETA DE CONEXIÓN 12x4mm²	0,100	Ud.	0,206	0,02	
P.T06SL0054	PRENSAESTOPAS AISLANTE PG21.LEGRAND	0,100	Ud.	1,181	0,12	
%0.030300	Costes indirectos	0,084	%	3,000	0,25	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,086	%	3,000	0,26	
TOTAL PARTIDA						8,89
E17.01.01.07	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 3x(1x1,5) mm2.		MI			
O005	Ayudante especializado	0,100	h	23,600	2,36	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O006	Oficial 1ª electricista	0,100	h	25,800	2,58	
P.T18RR0009	TUB.PVC RÍGIDO Ø23mm,GP 5	1,000	MI.	1,002	1,00	
P.T05BM5040	CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5mm Cu	1,000	MI.	1,057	1,06	
P.T06CA0152	CAJA DERIV.EMP.100x100x50 GARRAS	0,100	Ud.	1,167	0,12	
P.T06XR0000	REGLETA DE CONEXIÓN 12x4mm²	0,100	Ud.	0,206	0,02	
P.T06SL0054	PRENSAESTOPAS AISLANTE PG21.LEGRAND	0,100	Ud.	1,181	0,12	
%0.030300	Costes indirectos	0,073	%	3,000	0,22	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,075	%	3,000	0,22	
TOTAL PARTIDA						7,70
E17.01.01.08	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 2x(1x1,5) mm2.		MI			
O005	Ayudante especializado	0,080	h	23,600	1,89	
O006	Oficial 1ª electricista	0,080	h	25,800	2,06	
P.T18RR0009	TUB.PVC RÍGIDO Ø23mm,GP 5	1,000	MI.	1,002	1,00	
P.T05BM5040	CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5mm Cu	1,000	MI.	1,057	1,06	
P.T06CA0152	CAJA DERIV.EMP.100x100x50 GARRAS	0,100	Ud.	1,167	0,12	
P.T06XR0000	REGLETA DE CONEXIÓN 12x4mm²	0,100	Ud.	0,206	0,02	
P.T06SL0054	PRENSAESTOPAS AISLANTE PG21.LEGRAND	0,100	Ud.	1,181	0,12	
%0.030300	Costes indirectos	0,063	%	3,000	0,19	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,065	%	3,000	0,19	
TOTAL PARTIDA						6,65
E17.01.01.09	Bandeja sin halógenos No metálica perforada Unex con tapa 60x200 mm de un compartimento m en U48X Color Ral 7038 Ref. 66200-48, o					
O006	Oficial 1ª electricista	0,100	h	25,800	2,58	
O005	Ayudante especializado	0,100	h	23,600	2,36	
P.BG2C40G0L74MB	Bandeja U48X Perf Unex 60x200, ref 66200-48	1,020	m	27,467	28,02	
P.BG2Z30F0L74P	Cubierta Bandeja Unex 200mm en U48X,gris, ref 66202-48	1,020	m	20,594	21,01	
P.BGW2308F	P.p.accesorios p/bandejas U48X s/halóg.,60x200mm	1,000	u	5,500	5,50	
P.BGY2CA300	P.P Sop. Azotea ancho de 150mm a 300mm	1,000	U	48,060	48,06	
%0.030300	Costes indirectos	1,075	%	3,000	3,23	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,108	%	3,000	3,32	
TOTAL PARTIDA						114,08
E17.02.03.03	Bandeja aislante PVC perforada,100x200mm,1 compart.,c/cubierta,mont.suspendida.Bandeja aislante 66 de UNEX y Accesorios para Ban		MI			
O006	Oficial 1ª electricista	0,200	h	25,800	5,16	
O005	Ayudante especializado	0,200	h	23,600	4,72	
P.BG2C20R0L6WJ	Bandeja perforada Unex 100x200 en U23X,gris, Bandeja aislante 66 de UNEX	1,020	m	19,907	20,31	
P.BG2Z10F0L6W9	Tapa Unex 200mm en U23X,gris, Accesorios para Bandeja aislante 66 de UNEX	1,020	m	8,721	8,90	
P.BGW210GF	P.p.accesorios p/bandejas PVC,100x200mm	1,000	u	2,348	2,35	
P.BGY210F2	P.p.elem.soporte p/bandej.aisl.PVC ancho=200mm,susp/param.horiz.	1,000	u	10,036	10,04	
%0.030300	Costes indirectos	0,515	%	3,000	1,54	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,530	%	3,000	1,59	
TOTAL PARTIDA						54,61
E17.01.01.11	Conector estanco NILED RS16, IP68		Ud			
O005	Ayudante especializado	0,100	h	23,600	2,36	
O006	Oficial 1ª electricista	0,100	h	25,800	2,58	
P.niled_RS16_	Conector estanco NILED RS16, IP68	1,000	Ud	27,473	27,47	
%0.030300	Costes indirectos	0,324	%	3,000	0,97	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,334	%	3,000	1,00	
TOTAL PARTIDA						34,38
C17.01.02	Cuadros eléctricos					
E17.01.02.01	IGA NG125N_ 4x80 A en CGMP		Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	1,000	h	25,800	25,80	
O005	Ayudante especializado	1,000	h	23,600	23,60	
P.NG125N_ 4x80_	IGA NG125N_ 4x80 A en CGMP	1,000	Ud	411,886	411,89	
%0.030300	Costes indirectos	4,613	%	3,000	13,84	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	4,751	%	3,000	14,25	
TOTAL PARTIDA						489,38
E17.01.02.02	CUADRO PRINCIPAL		ud			
O006	Oficial 1ª electricista	20,000	h	25,800	516,00	
O005	Ayudante especializado	20,000	h	23,600	472,00	
P.T05BSR016	CABLE 750V 07Z1-K 1,5 ARA-Z1 Cu RCT	10,000	ud	0,385	3,85	
P.T05BSR019	CABLE 750V 07Z1-K 6 ARA-Z1 Cu RCT	10,000	ud	1,372	13,72	
P.T05BSR017	CABLE 750V 07Z1-K 2,5 ARA-Z1 Cu RCT	10,000	ud	0,522	5,22	
P.T05BSR018	CABLE 750V 07Z1-K 4 ARA-Z1 Cu RCT	10,000	ud	0,732	7,32	
08107	Cofret G IP30, 21 m«dulos, alto 1.080 mm	1,000	ud.	324,490	324,49	
08137	Puerta transparente G IP30, 21 m«dulos, alto 1080 mm	1,000	ud.	245,660	245,66	
P.03220	OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M	1,000	ud.	5,286	5,29	
P.04200	COLECTOR TIERRA CON 41 CONECTORES A=45	1,000	ud.	24,892	24,89	
03030	Placa soporte NSX-INS250 horizontal fijo mando maneta	1,000	ud.	21,840	21,84	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03232	Tapa perforada NSX250 horizontal fijo mando maneta/rotativo	1,000 ud.	18,640	18,64	
P.03801	TAPA G/P PLENA 1 MÓDULO, ALTO=50MM	2,000 ud.	12,192	24,38	
P.03001	MOD.DEV.RAIL	4,000 ud.	11,220	44,88	
03205	Tapa apartamenta modular, 5 m«dulos, alto 250 mm	1,000 ud.	20,400	20,40	
03204	Tapa apartamenta modular, 4 m«dulos, alto 200 mm	1,000 ud.	13,160	13,16	
P.03203	TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150MM	2,000 ud.	12,837	25,67	
04034	Repartidor Polybloc 4 polos 250 A, 9 salidas por fase	1,000 ud.	56,660	56,66	
P.aparamenta	Aparamenta eléctrica	1,000 Ud	4.805,338	4.805,34	
%0.030300	Costes indirectos	66,494 %	3,000	199,48	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	68,489 %	3,000	205,47	

TOTAL PARTIDA 7.054,36

E17.01.02.03	CUADRO PLANTA BAJA ZONA ADMINISTRATIVA	ud			
O006	Oficial 1ª electricista	3,600 h	25,800	92,88	
O005	Ayudante especializado	3,582 h	23,600	84,54	
P.T05BSR016	CABLE 750V 07Z1-K 1,5 ARA-Z1 Cu RCT	5,000 ud	0,385	1,93	
P.T05BSR019	CABLE 750V 07Z1-K 6 ARA-Z1 Cu RCT	5,000 ud	1,372	6,86	
P.T05BSR017	CABLE 750V 07Z1-K 2,5 ARA-Z1 Cu RCT	5,000 ud	0,522	2,61	
P.T05BSR018	CABLE 750V 07Z1-K 4 ARA-Z1 Cu RCT	5,000 ud	0,732	3,66	
P.PRA13815	Pragma 24 5 filas, superficie	1,000	330,470	330,47	
P.PRA15524	Puerta transparente Pragma 24 5 filas	1,000	163,162	163,16	
P.PRA90055	Cerradura con llave 455 / 1242E / 2433A	1,000	15,185	15,19	
P.A9F79425	iC60N 4P 25A C	1,000 ud	75,253	75,25	
P.A9R81440	iID 4P 40A 30mA AC-type	1,000 ud.	234,281	234,28	
P.A9R81240	iID 2P 40A 30mA AC-type	5,000 ud.	81,870	409,35	
P.A9F79216	iC60N 2P 16A C	13,000 ud.	28,014	364,18	
P.A9F79210	iC60N 2P 10A C	13,000 ud.	38,462	500,01	
15650	STI 2P 8,5X31,5 400V	2,000 ud.	10,820	21,64	
P.A9F79240	iC60N 2P 40A C	1,000 ud.	70,475	70,48	
P.A9C30812	iTL 2P 16A 230VCA 110VCC	4,000 ud.	47,683	190,73	
P.A9C15409	iATLc+s 24-240 Vca	4,000 ud.	50,388	201,55	
P.A9C21732	iCT MAN 25A 2NA 230/240Vca	1,000 ud.	79,975	79,98	
%0.030300	Costes indirectos	28,488 %	3,000	85,46	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	29,342 %	3,000	88,03	

TOTAL PARTIDA 3.022,24

E17.01.02.04	CUADRO SECUNDARIO DE CUBIERTA/AIRE ACONDICIONADO	ud			
O006	Oficial 1ª electricista	2,250 h	25,800	58,05	
O005	Ayudante especializado	2,265 h	23,600	53,45	
P.T05BSR016	CABLE 750V 07Z1-K 1,5 ARA-Z1 Cu RCT	5,000 ud	0,385	1,93	
P.T05BSR017	CABLE 750V 07Z1-K 2,5 ARA-Z1 Cu RCT	5,000 ud	0,522	2,61	
P.T05BSR018	CABLE 750V 07Z1-K 4 ARA-Z1 Cu RCT	5,000 ud	0,732	3,66	
P.T05BSR019	CABLE 750V 07Z1-K 6 ARA-Z1 Cu RCT	5,000 ud	1,372	6,86	
08106	Cofret G IP30, 18 m«dulos, alto 930 mm	1,000 ud.	192,510	192,51	
08136	Puerta transparente G IP30, 18 m«dulos, alto 930 mm	1,000 ud.	145,720	145,72	
P.03220	OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M	1,000 ud.	5,286	5,29	
08940	Cerradura + 1 llave 405 (Merlin Gerin)	1,000 ud.	17,690	17,69	
P.04200	COLECTOR TIERRA CON 41 CONECTORES A=45	1,000 ud.	24,892	24,89	
P.03001	MOD.DEV.RAIL	3,000 ud.	11,220	33,66	
03204	Tapa apartamenta modular, 4 m«dulos, alto 200 mm	2,000 ud.	13,160	26,32	
P.03203	TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150MM	1,000 ud.	12,837	12,84	
04031	Repartidor Polybloc 1 polo 160 A, 6 salidas	4,000 ud.	11,910	47,64	
03804	Tapa plena, 4 m«dulos, alto 200 mm	1,000 ud.	12,670	12,67	
P.03803	TAPA G/P PLENA 3 MÓDULOS, ALTO=150MM	1,000 ud.	13,413	13,41	
P.A9F79450	iC60N 4P 50A C	1,000 ud.	258,321	258,32	
15655	STI 3P 8,5X31,5 400V	1,000 ud.	13,280	13,28	
P.A9R84425	iID 4P 25A 300mA AC-type	1,000 ud.	179,322	179,32	
P.A9R84440	iID 4P 40A 300mA AC-type	2,000 ud.	198,338	396,68	
P.A9R81240	iID 2P 40A 30mA AC-type	1,000 ud.	81,870	81,87	
P.A9F79425	iC60N 4P 25A C	2,000 ud	75,253	150,51	
P.A9F79416	iC60N 4P 16A C	2,000 ud.	91,603	183,21	
P.A9F79210	iC60N 2P 10A C	2,000 ud.	38,462	76,92	
15645	STI 1P+N 8,5X31,5 400V	1,000 ud.	6,180	6,18	
P.A9E18327	Piloto iIL red tri. rojo/rojo/rojo	3,000 ud.	48,781	146,34	
P.A9C20834	iCT25A 4NO 220/240Vac 50Hz contactor	2,000 ud.	53,490	106,98	
%0.030300	Costes indirectos	22,588 %	3,000	67,76	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	23,266 %	3,000	69,80	

TOTAL PARTIDA 2.396,37

E17.01.02.05	CUADRO UPS	ud			
O006	Oficial 1ª electricista	1,430 h	25,800	36,89	
O005	Ayudante especializado	1,444 h	23,600	34,08	
P.T05BSR016	CABLE 750V 07Z1-K 1,5 ARA-Z1 Cu RCT	5,000 ud	0,385	1,93	
P.T05BSR019	CABLE 750V 07Z1-K 6 ARA-Z1 Cu RCT	5,000 ud	1,372	6,86	
P.T05BSR017	CABLE 750V 07Z1-K 2,5 ARA-Z1 Cu RCT	5,000 ud	0,522	2,61	
P.T05BSR018	CABLE 750V 07Z1-K 4 ARA-Z1 Cu RCT	5,000 ud	0,732	3,66	
P.PRA13811	Pragma 24 1 fila, superficie	1,000	111,333	111,33	
P.PRA15124	Puerta transparente Pragma 24 1 fila	1,000	78,931	78,93	
P.PRA90055	Cerradura con llave 455 / 1242E / 2433A	1,000	15,185	15,19	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P.A9F79425	iC60N 4P 25A C	1,000 ud	75,253	75,25	
P.A9F79225	iC60N 2P 25A C	3,000 ud	45,033	135,10	
P.A9F79420	iC60N 4P 20A C	2,000 ud	68,525	137,05	
%0.030300	Costes indirectos	6,389 %	3,000	19,17	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	6,581 %	3,000	19,74	
TOTAL PARTIDA					677,79
E17.01.02.06	SAI Easy UPS 6 kVA 230 V con baterías internas - 10 minutos de autonomía	ud			
O005	Ayudante especializado	1,500 h	23,600	35,40	
O006	Oficial 1ª electricista	1,000 h	25,800	25,80	
P.E3SUPS20KHB1	SAI Easy UPS 6 kVA 230 V con baterías internas - 10 minutos de autonomía	1,000 UN	2.059,430	2.059,43	
%0.030300	Costes indirectos	21,206 %	3,000	63,62	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	21,843 %	3,000	65,53	
TOTAL PARTIDA					2.249,78
E17.01.02.07	CUADRO ENCENDIDOS	ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,800 h	25,800	20,64	
O005	Ayudante especializado	0,800 h	23,600	18,88	
P.18070	CONMUTADOR CM 2 POSICIONES	10,000 ud.	5,387	53,87	
P.18321@2	PILOTO V SIMPLE PILOTO VERDE	10,000 ud.	4,591	45,91	
P.15636@2	STI 1P 500V	10,000 ud.	1,295	12,95	
P.18036	PULSADOR BP SIMPLE(GRIS) CON INDICADOR	10,000 ud.	6,060	60,60	
P.PRA10261@2	PRAGMA 18 1 FILA, SUPERFICIE	1,000	12,274	12,27	
P.PRA15118@2	PUERTA TRANSP. PRAGMA 18 1 FILA	1,000	3,391	3,39	
P.PRA90039	CERRADURA CON LLAVE 405	1,000	3,515	3,52	
%0.030300	Costes indirectos	2,320 %	3,000	6,96	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	2,390 %	3,000	7,17	
TOTAL PARTIDA					246,16
C17.01.03	Instalaciones eléctricas interiores				
E17.01.03.01	PUESTO DE TRABAJO VOZ Y DATOS DE PARED. 3 COLUMNAS: 2L+2S+D+V	Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,500 h	25,800	12,90	
O005	Ayudante especializado	0,500 h	23,600	11,80	
O003	Peón	0,100 h	23,600	2,36	
P.T05BSR017	CABLE 750V 07Z1-K 2,5 ARA-Z1 Cu RCT	30,000 ud	0,522	15,66	
P.T18RF0023	TUB.PVC CORRUG.Ø23mm/GP5	20,000 ML.	0,550	11,00	
P.T06CA0152	CAJA DERIV.EMP.100x100x50 GARRAS	1,000 Ud.	1,167	1,17	
P.T08TDW008	TOMA RJ45 CAT.6 UTP 3M	2,000 Ud.	20,597	41,19	
P.T06XR0000	REGLETA DE CONEXIÓN 12x4mm²	1,000 Ud.	0,206	0,21	
P.T06CNE050	CAJA EMPOTRAR ENLAZABLE c/TORNILLOS	6,000 Ud.	0,838	5,03	
P.T08TCW025	B.ENCH.SCHUCKO SERIE SYSTEM,2P+TLATERAL/16A	2,000 Ud.	11,125	22,25	
P.T08TCW075	B.ENCH. SCHUCKO ROJO 2P+T-16A SYSTEM	2,000 Ud.	12,086	24,17	
P.P01DW090	Pequeño material	1,000 ud	7,340	7,34	
P.Caja_pared	Caja mecanismos pared	1,000 Ud	54,918	54,92	
%0.030300	Costes indirectos	2,100 %	3,000	6,30	
TOTAL PARTIDA					216,30
E17.01.03.02	Cofret kaedra. 3 aberturas de 90x100 + protecciones	Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,700 h	25,800	18,06	
O005	Ayudante especializado	0,700 h	23,600	16,52	
P.cofret_kaeb	cofret_kaedra_13180	1,000 Ud	82,395	82,40	
P.PKF16F723	BASE EM INCL 16A 2PT 200-250V IP67 TOR	1,000 Ud	10,827	10,83	
P.PKF16F734	BASE EM INCL 16A 3PT 380-415V IP67 TOR	1,000 Ud	12,315	12,32	
P.PKF32F734	BASE EM INCL 32A 3PT 380-415V IP67 TOR	1,000 Ud	18,425	18,43	
P.21567	IDPN N 1P+N 6000 D16	1,000 Ud	132,887	132,89	
P.21607	IDPN N 3P+N 6000 D16	1,000 Ud	171,631	171,63	
P.21610	IDPN N 3P+N 6000 D32	1,000 Ud	205,954	205,95	
P.T05BSR017	CABLE 750V 07Z1-K 2,5 ARA-Z1 Cu RCT	5,000 ud	0,522	2,61	
P.T05BSR019	CABLE 750V 07Z1-K 6 ARA-Z1 Cu RCT	5,000 ud	1,372	6,86	
P.T06SL0054	PRENSAESTOPAS AISLANTE PG21.LEGRAND	3,000 Ud.	1,181	3,54	
P.T06CN0025	CAJA SUPERF.PVC DE 80x80 mm	1,000 Ud.	1,840	1,84	
P.T06XR0001	REGLETA DE CONEXIÓN 12x6mm²	1,000 Ud.	0,253	0,25	
P.T00CJ1135	CONJ.CLAVO ROSCA+IMP.p/FIJ.HORMIGON	1,000 Ud.	0,247	0,25	
P.T18RR1008	TUB.PVC RÍGIDO Ø21mm,GP 7	3,000 ML.	1,172	3,52	
P.T18ZE1004	ABRAZAD.MET.ROSCA p/TUBO Ø21	1,000 Ud.	0,138	0,14	
%0.030300	Costes indirectos	6,880 %	3,000	20,64	
TOTAL PARTIDA					708,68
E17.01.03.03	Toma corriente 16A "SCHUKO" estanca IP55	Ud			
O005	Ayudante especializado	0,450 h	23,600	10,62	
O006	Oficial 1ª electricista	0,450 h	25,800	11,61	
O003	Peón	0,100 h	23,600	2,36	
P.T05BSR017	CABLE 750V 07Z1-K 2,5 ARA-Z1 Cu RCT	20,000 ud	0,522	10,44	
P.T18RF0023	TUB.PVC CORRUG.Ø23mm/GP5	6,000 ML.	0,550	3,30	
P.T06XR0000	REGLETA DE CONEXIÓN 12x4mm²	0,330 Ud.	0,206	0,07	
P.T06SL0054	PRENSAESTOPAS AISLANTE PG21.LEGRAND	4,000 Ud.	1,181	4,72	
P.T06CA0152	CAJA DERIV.EMP.100x100x50 GARRAS	1,000 Ud.	1,167	1,17	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P.T06CNE050	CAJA EMPOTRAR ENLAZABLE c/TORNILLOS	1,000	Ud.	0,838	0,84	
P.T08TCL032	B.ENCH.SCHUKO 16A PRESIDENTE LEGRAND	1,000	Ud.	20,389	20,39	
A02000010	Mortero 1:3 de cemento PUZ-350	0,005	M³.	45,790	0,23	
%0.030300	Costes indirectos	0,658	%	3,000	1,97	
TOTAL PARTIDA						67,72
E17.01.03.04	Toma corriente 16A "SCHUKO" STANDAR MULTIPLE		Ud			
O005	Ayudante especializado	0,500	h	23,600	11,80	
O006	Oficial 1ª electricista	0,500	h	25,800	12,90	
O003	Peón	0,100	h	23,600	2,36	
P.T18RR0008	TUB.PVC RÍGIDO Ø21mm,GP 5	3,000	MI.	0,729	2,19	
P.T05BSR017	CABLE 750V 07Z1-K 2,5 ARA-Z1 Cu RCT	15,000	ud	0,522	7,83	
P.T08TCL032	B.ENCH.SCHUKO 16A PRESIDENTE LEGRAND	4,000	Ud.	20,389	81,56	
A02000010	Mortero 1:3 de cemento PUZ-350	0,005	M³.	45,790	0,23	
%0.030300	Costes indirectos	1,189	%	3,000	3,57	
TOTAL PARTIDA						122,44
E17.01.03.05	Toma corriente 16A "SCHUKO" STANDAR		Ud			
O005	Ayudante especializado	0,450	h	23,600	10,62	
O006	Oficial 1ª electricista	0,450	h	25,800	11,61	
O003	Peón	0,100	h	23,600	2,36	
P.T18RR0008	TUB.PVC RÍGIDO Ø21mm,GP 5	3,000	MI.	0,729	2,19	
P.T05BSR017	CABLE 750V 07Z1-K 2,5 ARA-Z1 Cu RCT	15,000	ud	0,522	7,83	
P.T08TCL032	B.ENCH.SCHUKO 16A PRESIDENTE LEGRAND	1,000	Ud.	20,389	20,39	
A02000010	Mortero 1:3 de cemento PUZ-350	0,005	M³.	45,790	0,23	
%0.030300	Costes indirectos	0,552	%	3,000	1,66	
TOTAL PARTIDA						56,89
E17.01.03.06	PUNTO LUZ SENCILLO 1 luminaria		Ud			
O005	Ayudante especializado	0,400	h	23,600	9,44	
O006	Oficial 1ª electricista	0,400	h	25,800	10,32	
P.T05BSR016	CABLE 750V 07Z1-K 1,5 ARA-Z1 Cu RCT	15,000	ud	0,385	5,78	
P.T18RF0022	TUB.PVC CORRUG.Ø16mm/GP5	5,000	MI.	1,030	5,15	
P.T06CA0152	CAJA DERIV.EMP.100x100x50 GARRAS	1,000	Ud.	1,167	1,17	
P.T06XR0000	REGLETA DE CONEXIÓN 12x4mm²	1,000	Ud.	0,206	0,21	
P.T06CNE050	CAJA EMPOTRAR ENLAZABLE c/TORNILLOS	1,000	Ud.	0,838	0,84	
P.T08PSE102	INTERRUPTOR 10A EUNEA	1,000	Ud.	8,581	8,58	
P.T06TE0110	MARCO EMBELL.1MÓD. EUNEA	1,000	Ud.	10,778	10,78	
%0.030300	Costes indirectos	0,523	%	3,000	1,57	
TOTAL PARTIDA						53,84
E17.01.03.07	PUNTO LUZ ALUMBRADO EMERGENCIAS		MI			
O005	Ayudante especializado	0,550	h	23,600	12,98	
O006	Oficial 1ª electricista	0,550	h	25,800	14,19	
P.T05BSR016	CABLE 750V 07Z1-K 1,5 ARA-Z1 Cu RCT	15,000	ud	0,385	5,78	
P.T18RF0022	TUB.PVC CORRUG.Ø16mm/GP5	7,500	MI.	1,030	7,73	
P.T06CA0152	CAJA DERIV.EMP.100x100x50 GARRAS	1,000	Ud.	1,167	1,17	
P.T06XR0000	REGLETA DE CONEXIÓN 12x4mm²	1,000	Ud.	0,206	0,21	
P.T06CNE050	CAJA EMPOTRAR ENLAZABLE c/TORNILLOS	1,000	Ud.	0,838	0,84	
%0.030300	Costes indirectos	0,429	%	3,000	1,29	
TOTAL PARTIDA						44,19
E17.01.03.08	PUNTO LUZ CONMUTADO		Ud			
O005	Ayudante especializado	0,600	h	23,600	14,16	
O006	Oficial 1ª electricista	0,600	h	25,800	15,48	
P.T05BSR016	CABLE 750V 07Z1-K 1,5 ARA-Z1 Cu RCT	15,000	ud	0,385	5,78	
P.T18RF0022	TUB.PVC CORRUG.Ø16mm/GP5	5,000	MI.	1,030	5,15	
P.T06CA0152	CAJA DERIV.EMP.100x100x50 GARRAS	1,000	Ud.	1,167	1,17	
P.T06XR0000	REGLETA DE CONEXIÓN 12x4mm²	0,660	Ud.	0,206	0,14	
P.T06CNE050	CAJA EMPOTRAR ENLAZABLE c/TORNILLOS	2,000	Ud.	0,838	1,68	
P.T08PCE050	CONMUTADOR 10A EUNEA SEGRE	2,000	Ud.	14,348	28,70	
P.T06TE0110	MARCO EMBELL.1MÓD. EUNEA	2,000	Ud.	10,778	21,56	
A02000010	Mortero 1:3 de cemento PUZ-350	0,005	M³.	45,790	0,23	
%0.030300	Costes indirectos	0,941	%	3,000	2,82	
TOTAL PARTIDA						96,87

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C17.01.04 Luminarias interior y detectores presencia						
E17.01.04.01	LUCECO campana Eris regulable 100W IP65 4000K		Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,250	h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250	h	23,600	5,90	
P.LHBE25B13R40	LUCECO campana Eris regulable 100W IP65 4000K	1,000	Ud	199,078	199,08	
%0.030300	Costes indirectos	2,114	%	3,000	6,34	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	2,178	%	3,000	6,53	
TOTAL PARTIDA						224,30
E17.01.04.02	LUCECO pantalla estanca IP65 Climate 1200mm 40W/4800Lm 4000K		Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,250	h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250	h	23,600	5,90	
P.ECL12O48L40	LUCECO pantalla estanca IP65 Climate 1200mm 40W/4800Lm 4000K	3,000	Ud	71,396	214,19	
%0.030300	Costes indirectos	2,265	%	3,000	6,80	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	2,333	%	3,000	7,00	
TOTAL PARTIDA						240,34
E17.01.04.03	LUCECO plafón superficie pared/techo Sierra IP54 24W 4000K		Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,250	h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250	h	23,600	5,90	
P.LBSR33W20S40	LUCECO plafón superficie pared/techo Sierra IP54 24W 4000K	1,000	Ud	83,338	83,34	
%0.030300	Costes indirectos	0,957	%	3,000	2,87	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,986	%	3,000	2,96	
TOTAL PARTIDA						101,52
E17.01.04.04	LUCECO panel Extra 1200x300mm 34W/4200Lm 4000K UG19		Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,250	h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250	h	23,600	5,90	
P.EBP312SCRF	LUCECO marco de empotrar 1200x300mm	1,000	Ud	45,170	45,17	
P.LBX312W42S40	LUCECO panel Extra 1200x300mm 34W/4200Lm 4000K UG19	1,000	Ud	126,315	126,32	
%0.030300	Costes indirectos	1,838	%	3,000	5,52	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,894	%	3,000	5,68	
TOTAL PARTIDA						195,04
E17.01.04.05	LUCECO panel Extra 1200x300mm 34W/4200Lm 4000K UG19 DALI		Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,250	h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250	h	23,600	5,90	
P.LBX312W42D40	LUCECO panel Extra 1200x300mm 34W/4200Lm 4000K UG19	1,000	Ud	226,537	226,54	
P.EBP312SCRF	LUCECO marco de empotrar 1200x300mm	1,000	Ud	45,170	45,17	
%0.030300	Costes indirectos	2,841	%	3,000	8,52	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	2,926	%	3,000	8,78	
TOTAL PARTIDA						301,36
E17.01.04.06	LUCECO panel 1200x600mm 56W/6000lm 4000K UG19		Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,250	h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250	h	23,600	5,90	
P.EBPSF612W	LUCECO marco de superficie 1200x600mm	1,000	Ud	72,355	72,36	
P.EBP612L60N	LUCECO panel 1200x600mm 56W/6000lm 4000K UG19	1,000	Ud	138,668	138,67	
%0.030300	Costes indirectos	2,234	%	3,000	6,70	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	2,301	%	3,000	6,90	
TOTAL PARTIDA						236,98
E17.01.04.07	LUCECO downlight empotrado Carbon 240mm 18W 4000K IP44		Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,250	h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250	h	23,600	5,90	
P.LBDL8S40	LUCECO downlight empotrado Carbon 240mm 18W 4000K IP44	1,000	Ud	53,546	53,55	
%0.030300	Costes indirectos	0,659	%	3,000	1,98	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,679	%	3,000	2,04	
TOTAL PARTIDA						69,92
E17.01.04.08	LUCECO downlight empotrado Carbon 190mm 13.5W 4000K IP44		Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,250	h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250	h	23,600	5,90	
P.LBDL6S40	LUCECO downlight empotrado Carbon 190mm 13.5W 4000K IP44	1,000	Ud	46,686	46,69	
%0.030300	Costes indirectos	0,590	%	3,000	1,77	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,608	%	3,000	1,82	
TOTAL PARTIDA						62,63
E17.01.04.09	Alumbrado emergencia: AERLUX serie 16F adosada a pared 200lm IP44 1h np		Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,250	h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250	h	23,600	5,90	
P.16F-200	AERLUX serie 16F adosafa a pared 200lm IP44 1h np	1,000	Ud	60,410	60,41	
%0.030300	Costes indirectos	0,728	%	3,000	2,18	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,749	%	3,000	2,25	
TOTAL PARTIDA						77,19

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17.01.04.10	Alumbrado emergencia: AERLUX serie 15 estanca IP66 superficie 200Lm IP661h np	Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,250 h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250 h	23,600	5,90	
P.15-200E	AERLUX serie 15 estanca IP66 superficie 200Lm IP661h np	1,000 Ud	57,667	57,67	
%0.030300	Costes indirectos	0,700 %	3,000	2,10	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,721 %	3,000	2,16	
TOTAL PARTIDA					74,28
E17.01.04.11	Alumbrado emergencia: AERLUX serie 15 estanca IP66 superficie 400Lm IP661h np	Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,250 h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250 h	23,600	5,90	
P.15-400E	AERLUX serie 15 estanca IP66 superficie 400Lm IP661h np	1,000 Ud	75,518	75,52	
%0.030300	Costes indirectos	0,879 %	3,000	2,64	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,905 %	3,000	2,72	
TOTAL PARTIDA					93,23
E17.01.04.12	Alumbrado emergencia: AERLUX proyector emergencia serie55 evacuación 2000Lm IP65 1h np Ud	Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,250 h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250 h	23,600	5,90	
P.55-200V	AERLUX proyector emergencia serie55 evacuación 2000Lm IP65 1h np	1,000 Ud	418,760	418,76	
%0.030300	Costes indirectos	4,311 %	3,000	12,93	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	4,440 %	3,000	13,32	
TOTAL PARTIDA					457,36
E17.01.04.13	Alumbrado emergencia: AERLUX serie 10 de 200Lm superficie IP44 1h np	Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,250 h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250 h	23,600	5,90	
P.10-200	AERLUX serie 10 de 200Lm superficie IP44 1h np	1,000 Ud	54,918	54,92	
P.10-DT	AERLUX marco de enrasar serie 10	1,000 Ud	7,552	7,55	
%0.030300	Costes indirectos	0,748 %	3,000	2,24	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,771 %	3,000	2,31	
TOTAL PARTIDA					79,37
E17.01.04.14	Theben detector presencia IP54 empotrado 12m LUXA103 S360-100-12	Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,200 h	25,800	5,16	
O005	Ayudante especializado	0,200 h	23,600	4,72	
P.1030052	Theben detector presencia IP54 empotrado 12m LUXA103 S360-100-12	1,000 Ud	89,246	89,25	
P.anclaje	Material anclaje	1,000 Ud	3,810	3,81	
%0.030300	Costes indirectos	1,029 %	3,000	3,09	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,060 %	3,000	3,18	
TOTAL PARTIDA					109,21
E17.01.04.15	Theben detector presencia THEBEN DALI The Ronda S360 UP WH 360° 8mts IP54	Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,200 h	25,800	5,16	
O005	Ayudante especializado	0,200 h	23,600	4,72	
P.2080580	THEBEN DALI The Ronda S360 UP WH 360° 8mts IP54	1,000	336,374	336,37	
P.anclaje	Material anclaje	1,000 Ud	3,810	3,81	
%0.030300	Costes indirectos	3,501 %	3,000	10,50	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	3,606 %	3,000	10,82	
TOTAL PARTIDA					371,38
C17.01.05	Luminarias exterior				
E17.01.05.01	LUCECO proyector asimétrico IP65 GuardianPro 50W 4000K	Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,250 h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250 h	23,600	5,90	
P.LFP50B140F	LUCECO proyector asimétrico IP65 GuardianPro 50W 4000K	1,000 Ud	278,577	278,58	
%0.030300	Costes indirectos	2,909 %	3,000	8,73	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	2,997 %	3,000	8,99	
TOTAL PARTIDA					308,65
E17.01.05.02	LUCECO proyector simétrico Eco Slimline 30W IP65 4000K	Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,250 h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250 h	23,600	5,90	
P.EFLD30B40	LUCECO proyector simétrico Eco Slimline 30W IP65 4000K	1,000 Ud	33,507	33,51	
%0.030300	Costes indirectos	0,459 %	3,000	1,38	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,472 %	3,000	1,42	
TOTAL PARTIDA					48,66
E17.01.05.03	Cruceta doble para proyectores	Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	2,000 h	25,800	51,60	
O005	Ayudante especializado	2,000 h	23,600	47,20	
P.9999	Cruceta doble para proyectores	1,000	411,902	411,90	
%0.030300	Costes indirectos	5,107 %	3,000	15,32	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	5,260 %	3,000	15,78	
TOTAL PARTIDA					541,80

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C17.01.06 Puestas a tierra						
E17.01.06.01	LÍNEA DE TIERRA DE Cu 35 mm², en cimentación/suelo.	MI				
O006	Oficial 1ª electricista	0,150	h	25,800	3,87	
O005	Ayudante especializado	0,150	h	23,600	3,54	
O003	Peón	0,120	h	23,600	2,83	
P.T09TI0003	PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm	0,100	Ud.	22,396	2,24	
P.T09TZ0090	SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA	0,250	Ud.	2,540	0,64	
P.T05MDP055	CABLE DESNUDO p/T.T.1x35.PIRELLI	1,100	MI.	4,575	5,03	
E20.1331	p.p. elementos de sujeción cable y material auxiliar para instal	1,050	ud	0,230	0,24	
%0.030300	Costes indirectos	0,184	%	3,000	0,55	
TOTAL PARTIDA						18,94
E17.01.06.02	LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA 1x35mm². ARQUETA DE CONEXIÓN	Ud				
O006	Oficial 1ª electricista	0,100	h	25,800	2,58	
O005	Ayudante especializado	0,100	h	23,600	2,36	
O003	Peón	0,100	h	23,600	2,36	
P.T05MDP055	CABLE DESNUDO p/T.T.1x35.PIRELLI	9,350	MI.	4,575	42,78	
P.T09TZ0030	CAJA SECC./COMPROB.T.T.100x150	1,000	Ud.	17,917	17,92	
P.T09TZ0060	SECCIONADOR TIERRA EN CAJA SUPERF.	1,000	Ud.	21,845	21,85	
P.T18RF0026	Tubo PVC flexible empotrar Ø48mm resistencia choque 5	5,000	MI	0,973	4,87	
P.T05BT3008	Terminal Cu por presión 35mm²	1,000	Ud	0,165	0,17	
P.T09TZ1110	BORNE DE TIERRA	1,000	Ud.	4,888	4,89	
P.T09TZ0100	BARRA COBRE PERFORADA	1,000	Ud.	16,956	16,96	
P.T09TZ0070	TAPA REGISTRO TOMA TIERRA 250x250	1,000	Ud.	117,045	117,05	
D00AZ0201	ARQUETA REGISTRO;30x30x50cm	1,000	Ud.	353,560	353,56	
%0.030300	Costes indirectos	5,874	%	3,000	17,62	
TOTAL PARTIDA						604,97
E17.01.06.03	RED TIERRAS ELEMENTOS METÁLICOS/MAQUINARIA, ETC. 6 mm2	MI				
O006	Oficial 1ª electricista	0,080	h	25,800	2,06	
O005	Ayudante especializado	0,100	h	23,600	2,36	
P.T05BSR019	CABLE 750V 07Z1-K 6 ARA-Z1 Cu RCT	10,000	ud	1,372	13,72	
P.T09TI0003	PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm	0,100	Ud.	22,396	2,24	
P.T09TZ0090	SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA	0,100	Ud.	2,540	0,25	
E20.1331	p.p. elementos de sujeción cable y material auxiliar para instal	1,050	ud	0,230	0,24	
%0.030300	Costes indirectos	0,209	%	3,000	0,63	
TOTAL PARTIDA						21,50
E17.01.06.04	RED TIERRAS ALUMBRADO EXTERIOR/MAQUINARIA, ETC. 16 mm2	MI				
O006	Oficial 1ª electricista	0,050	h	25,800	1,29	
O005	Ayudante especializado	0,050	h	23,600	1,18	
P.T05BSP215b	CABLE FLEXIBLE 1x16(H07V-K)CU	1,000	MI.	2,300	2,30	
P.T09TZ0090	SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA	0,100	Ud.	2,540	0,25	
E20.1331	p.p. elementos de sujeción cable y material auxiliar para instal	1,050	ud	0,230	0,24	
%0.030300	Costes indirectos	0,053	%	3,000	0,16	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,054	%	3,000	0,16	
TOTAL PARTIDA						5,58
E17.01.06.05	PICA DE REFUERZO	Ud				
O006	Oficial 1ª electricista	0,100	h	25,800	2,58	
O005	Ayudante especializado	0,100	h	23,600	2,36	
P.T09TI0003	PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm	1,000	Ud.	22,396	22,40	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,273	%	3,000	0,82	
%0.030300	Costes indirectos	0,282	%	3,000	0,84	
TOTAL PARTIDA						29,00
E17.01.06.06	RED EQUIPOTENCIAL EN BAÑOS, VESTUARIOS, ETC. 2,5-4 mm2	Ud				
O006	Oficial 1ª electricista	0,750	h	25,800	19,35	
O005	Ayudante especializado	0,750	h	23,600	17,70	
P.T05BS5006	CABLE L.Halóg. ES07Z1-K(AS) H07V 4mm Cu	10,000	MI.	0,799	7,99	
P.T18RF0022	TUB.PVC CORRUG.Ø16mm/GP5	1,000	MI.	1,030	1,03	
P.T06CN0025	CAJA SUPERF.PVC DE 80x80 mm	0,200	Ud.	1,840	0,37	
P.T09CEA010	BARRA DE TIERRA BARTE.ABB	1,000	Ud.	8,237	8,24	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,547	%	3,000	1,64	
%0.030300	Costes indirectos	0,563	%	3,000	1,69	
TOTAL PARTIDA						58,01

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C17.02 Instalaciones eléctricas - Datos						
C17.02.01 Cableado estructurado. Red de voz y datos						
E17.02.01.01	Armario Rack de voz y datos 19" de 12U/20U y 800 mm de profundidad		Ud			
O005	Ayudante especializado	5,000	h	23,600	118,00	
O008	Oficial 1ª instalador telecomunicaciones	5,000	h	25,800	129,00	
P.C2103.04.1	Armario Rack de voz y datos 19" de 12U/20U y 800 mm de profundidad	1,000	Ud	1,002,146	1,002,15	
P.C2103.04.2	Paneles parcheo y pasahilos, ventiladores, accesorios, latiguillos, pequeño material y conexiones para armario	1,000	Ud	668,093	668,09	
P.SFP	módulo SFP para switch modelo D-link DEM-311GT	1,000	Ud	66,836	66,84	
P.Pigtail_SC	Pigtail SC/SC LSZH 1,5MT	1,000	Ud	44,566	44,57	
%0.030300	Costes indirectos	20,287	%	3,000	60,86	
TOTAL PARTIDA						2,089,51
E17.02.01.02	Switch 24 puertos modelo Cisco SG350X-24P 24-Port Gigabit PoE		Ud			
O005	Ayudante especializado	0,250	h	23,600	5,90	
O008	Oficial 1ª instalador telecomunicaciones	0,250	h	25,800	6,45	
P.switch_24	Switch 24 puertos modelo Cisco SG350X-24P 24-Port Gigabit PoE	1,000	Ud	400,930	400,93	
%0.030300	Costes indirectos	4,133	%	3,000	12,40	
TOTAL PARTIDA						425,68
E17.02.01.03	Cableado exterior de fibra óptica de 8 fibras monomodo OS2		MI			
O005	Ayudante especializado	0,100	h	23,600	2,36	
O008	Oficial 1ª instalador telecomunicaciones	0,100	h	25,800	2,58	
P.FIBRA_OPTICA	Cable de 8 fibras multimodo 50/125 micrometros	1,000	ml	0,797	0,80	
%0.030300	Costes indirectos	0,057	%	3,000	0,17	
TOTAL PARTIDA						5,91
E17.02.01.04	Cableado estructurado UTP cat.6a		MI			
O005	Ayudante especializado	0,020	h	23,600	0,47	
O008	Oficial 1ª instalador telecomunicaciones	0,020	h	25,800	0,52	
P.E19CA0010	Cableado estructurado UTP cat.6	1,000	MI	0,687	0,69	
%0.030300	Costes indirectos	0,017	%	3,000	0,05	
TOTAL PARTIDA						1,73
E17.02.01.05	TOMA RJ45		Ud			
O005	Ayudante especializado	0,100	h	23,600	2,36	
O008	Oficial 1ª instalador telecomunicaciones	0,100	h	25,800	2,58	
P.T18RF0023	TUB.PVC CORRUG.Ø23mm/GP5	5,000	MI.	0,550	2,75	
P.T06CA0152	CAJA DERIV.EMP.100x100x50 GARRAS	1,000	Ud.	1,167	1,17	
P.T08TDW008	TOMA RJ45 CAT.6 UTP 3M	1,000	Ud.	20,597	20,60	
P.T06CNE050	CAJA EMPOTRAR ENLAZABLE c/TORNILLOS	1,000	Ud.	0,838	0,84	
P.P01DW090	Pequeño material	1,000	ud	7,340	7,34	
%0.030300	Costes indirectos	0,376	%	3,000	1,13	
TOTAL PARTIDA						38,77
E17.02.01.06	Certificación toma voz/datos		Ud			
O005	Ayudante especializado	0,100	h	23,600	2,36	
O008	Oficial 1ª instalador telecomunicaciones	0,100	h	25,800	2,58	
BVLDK	Cer.para enl.de voz y dat.,con reg. y emisión	1,000	Ud	11,790	11,79	
%0.030300	Costes indirectos	0,167	%	3,000	0,50	
TOTAL PARTIDA						17,23
C17.02.02 Conexión inalámbrica						
E17.02.02.01	Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico PoE Infinity Dualband AC 2x2		Ud			
O005	Ayudante especializado	1,000	h	23,600	23,60	
O008	Oficial 1ª instalador telecomunicaciones	1,000	h	25,800	25,80	
P.wifi_	Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico PoE Infinity Dualband AC 2x2	1,000	Ud	111,335	111,34	
%0.030300	Costes indirectos	1,607	%	3,000	4,82	
TOTAL PARTIDA						165,56
E17.02.02.02	Switch 24 puertos (10/100/1000) PoE APWIFI EdgeSwitch 24x Poe		Ud			
O005	Ayudante especializado	0,250	h	23,600	5,90	
O008	Oficial 1ª instalador telecomunicaciones	0,250	h	25,800	6,45	
P.switch_wifi_	Switch 24 puertos (10/100/1000) PoE APWIFI EdgeSwitch 24x Poe	1,000	Ud	356,460	356,46	
%0.030300	Costes indirectos	3,688	%	3,000	11,06	
TOTAL PARTIDA						379,87

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C17.02.03 Canalizaciones datos					
E17.02.03.01	Armario Himel 500x500x200 poliéster reforzado c/puerta ciega	Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	0,250 h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250 h	23,600	5,90	
P.P08009	Armario Himel 500x500x200 poliéster reforzado c/puerta ciega	1,000 Ud	341,783	341,78	
%0.030300	Costes indirectos	3,541 %	3,000	10,62	
TOTAL PARTIDA					364,75
E17.02.03.02	CANALIZACIÓN BAJO TUBO RÍGIDO D50. PVC	MI			
O005	Ayudante especializado	0,100 h	23,600	2,36	
O006	Oficial 1ª electricista	0,100 h	25,800	2,58	
P.T18RR1014	TUBERÍA PVC RÍGIDO Ø48mm,GP7.	1,000 MI.	2,266	2,27	
P.T18ZE1008	ABRAZAD.MET.ROSCA p/TUBO Ø48	0,660 Ud.	0,192	0,13	
P.T00CJ1135	CONJ.CLAVO ROSCA+IMP.p/FIJ.HORMIGON	0,660 Ud.	0,247	0,16	
P.T06SL0059	PRENSAESTOPAS AISLANTE PG48.LEGRAND	0,250 Ud.	3,364	0,84	
P.T06CN0025	CAJA SUPERF.PVC DE 80x80 mm	0,200 Ud.	1,840	0,37	
%0.030300	Costes indirectos	0,087 %	3,000	0,26	
TOTAL PARTIDA					8,97
E17.02.03.03	Bandeja aislante PVC perforada,100x200mm,1 compart.,c/cubierta,mont.suspendida.Bandeja aislante 66 de UNEX y Accesorios para Ban	MI			
O006	Oficial 1ª electricista	0,200 h	25,800	5,16	
O005	Ayudante especializado	0,200 h	23,600	4,72	
P.BG2C20R0L6WJ	Bandeja perforada Unex 100x200 en U23X,gris, Bandeja aislante 66 de UNEX	1,020 m	19,907	20,31	
P.BG2Z10F0L6W9	Tapa Unex 200mm en U23X,gris, Accesorios para Bandeja aislante 66 de UNEX	1,020 m	8,721	8,90	
P.BGW210GF	P.p.accesorios p/bandejas PVC,100x200mm	1,000 u	2,348	2,35	
P.BGY210F2	P.p.elem.soporte p/bandej.aisl.PVC ancho=200mm,susp/param.horiz.	1,000 u	10,036	10,04	
%0.030300	Costes indirectos	0,515 %	3,000	1,54	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,530 %	3,000	1,59	
TOTAL PARTIDA					54,61
E17.02.03.04	Bandeja aislante PVC perforada,60x100mm,1 compart.,c/cubierta,mont.suspendida/sobrepuesta. Bandeja aislante 66 de UNEX y Accesor	MI			
O006	Oficial 1ª electricista	0,200 h	25,800	5,16	
O005	Ayudante especializado	0,200 h	23,600	4,72	
P.BG2C20E0L6VJ	Bandeja perforada Unex 60x100 en U23X,gris, Bandeja aislante 66 de UNEX	1,020 m	7,153	7,30	
P.BG2Z10D0IR2A	Tapa Unex 100mm en U23X,gris, Accesorios para Bandeja aislante 66 de UNEX	1,020 m	4,174	4,26	
P.BGW2108D	P.p.accesorios p/bandejas PVC,60x100mm	1,000 u	0,865	0,87	
P.BGY210D2	P.p.elem.soporte p/bandej.aisl.PVC ancho=100mm,susp/param.horiz.	1,000 u	4,956	4,96	
%0.030300	Costes indirectos	0,273 %	3,000	0,82	
TOTAL PARTIDA					28,09
E17.02.03.05	Tubo PVC corrugado flex. reforz. D-25 en falsos techos	MI			
O005	Ayudante especializado	0,100 h	23,600	2,36	
O006	Oficial 1ª electricista	0,100 h	25,800	2,58	
P.E22CAD0140	Tubo PVC corrug reforz D=25 mm Reflex	1,000 MI	0,261	0,26	
%0.030300	Costes indirectos	0,052 %	3,000	0,16	
TOTAL PARTIDA					5,36
C17.03 Instalaciones contraincendios					
C17.03.01 Detección y alarma					
E17.03.01.01	Modificación instalación Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo	ud			
O005	Ayudante especializado	0,500 h	23,600	11,80	
O006	Oficial 1ª electricista	0,500 h	25,800	12,90	
P.T15DA0040_2	CABLE-MANGUERA RESISTENTE AL FUEGO 30 MINUTOS PARA SISTEMA ALGORITMICO	2,000 MI	1,215	2,43	
%0.030300	Costes indirectos	0,271 %	3,000	0,81	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,279 %	3,000	0,84	
TOTAL PARTIDA					28,78
E17.03.01.02	Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo	ud			
O005	Ayudante especializado	1,000 h	23,600	23,60	
O006	Oficial 1ª electricista	1,000 h	25,800	25,80	
P.T15DA0001Oopi	DETECTOR OPTICO ALGORÍTMICO	1,000 ud	68,661	68,66	
P.T15DA0042	MODULO AISLADOR DE LÍNEA	0,031 ud	42,561	1,32	
P.T15DA0040	CABLE-MANGUERA RESISTENTE AL FUEGO 30 MINUTOS PARA SISTEMA ALGORITMICO	11,800 MI	1,648	19,45	
%0.030300	Costes indirectos	1,388 %	3,000	4,16	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,430 %	3,000	4,29	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					147,28
E17.03.01.03	Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDA	ud			
O006	Oficial 1ª electricista	1,000 h	25,800	25,80	
O005	Ayudante especializado	1,000 h	23,600	23,60	
P.d111DIS	Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDA	1,000 ud	151,025	151,03	
%0.030300	Costes indirectos	2,004 %	3,000	6,01	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	2,064 %	3,000	6,19	
TOTAL PARTIDA					212,63
E17.03.01.04	Flash para montaje en techo. Certificada EN 54-23.Referencia AE/V-AFLXC	ud			
O005	Ayudante especializado	1,000 h	23,600	23,60	
O006	Oficial 1ª electricista	1,000 h	25,800	25,80	
P.FLXWC1	Flash para montaje en techo. Certificada EN 54-23.Referencia AE/V-AFLXC	1,000 ud	94,735	94,74	
%0.030300	Costes indirectos	1,441 %	3,000	4,32	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,485 %	3,000	4,45	
TOTAL PARTIDA					152,91
E17.03.01.05	AE/SA-M. Modulo master para una 1 zona convencional	Ud			
O006	Oficial 1ª electricista	1,000 h	25,800	25,80	
O005	Ayudante especializado	1,000 h	23,600	23,60	
P.AGU3010305PMAE/SA-M. Modulo master para una 1 zona convencional		1,000 Ud	85,123	85,12	
P.P01DW090	Pequeño material	10,000 ud	7,340	73,40	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	2,079 %	3,000	6,24	
%0.030300	Costes indirectos	2,142 %	3,000	6,42	
TOTAL PARTIDA					220,58
E17.03.01.06	Tarjeta de red TCP	ud			
O005	Ayudante especializado	0,200 h	23,600	4,72	
O006	Oficial 1ª electricista	0,500 h	25,800	12,90	
P.RED	Tarjeta de red TCP	1,000 ud	274,591	274,59	
%0.030300	Costes indirectos	2,922 %	3,000	8,77	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	3,010 %	3,000	9,03	
TOTAL PARTIDA					310,01
E17.03.01.07	Nueva programación central algoritmica	ud			
O005	Ayudante especializado	2,000 h	23,600	47,20	
O006	Oficial 1ª electricista	2,000 h	25,800	51,60	
%0.030300	Costes indirectos	0,988 %	3,000	2,96	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,018 %	3,000	3,05	
TOTAL PARTIDA					104,81
C17.04	Instalaciones climatización y ventilación				
C17.04.01	Extracción salubridad				
E17.04.01.01	Ventilador modelo TD-SILENT-250/Ø100 de S&P	Ud			
O005	Ayudante especializado	0,500 h	23,600	11,80	
O004	Oficial especialista	0,500 h	25,800	12,90	
P.SyP_TD250_100Ventilador modelo TD-SILENT-250/Ø100 de S&P		1,000 Ud.	247,132	247,13	
%0.030300	Costes indirectos	2,718 %	3,000	8,15	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	2,800 %	3,000	8,40	
TOTAL PARTIDA					288,38
E17.04.01.02	Rejilla de extracción D125	Ud			
O004	Oficial especialista	0,200 h	25,800	5,16	
O005	Ayudante especializado	0,200 h	23,600	4,72	
P.SOLER_PALA	Rejilla de extracción D125	1,000 Ud.	27,459	27,46	
%0.030300	Costes indirectos	0,373 %	3,000	1,12	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,385 %	3,000	1,15	
TOTAL PARTIDA					39,61
E17.04.01.03	TUBO HELICOIDAL D=125 mm	MI			
O005	Ayudante especializado	0,250 h	23,600	5,90	
O004	Oficial especialista	0,250 h	25,800	6,45	
P.TH_125	TUBO HELICOIDAL Ø125	1,000 MI	4,712	4,71	
P.E29AF0310	p.p.acces., fij. y pequ. mat. p/cond. circ. alum. flexible, Ø 12	1,000 Ud	1,383	1,38	
%0.030300	Costes indirectos	0,184 %	3,000	0,55	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,190 %	3,000	0,57	
TOTAL PARTIDA					19,56
E17.04.01.04	Visera circular de protección Modelo APC-125 de Soler y Palau o similar.	Ud			
O005	Ayudante especializado	0,200 h	23,600	4,72	
O004	Oficial especialista	0,200 h	25,800	5,16	
P.visera_cir	Visera circular de protección de D125 mm	1,000 Ud	29,236	29,24	
P.E29AF0310	p.p.acces., fij. y pequ. mat. p/cond. circ. alum. flexible, Ø 12	1,000 Ud	1,383	1,38	
%0.030300	Costes indirectos	0,405 %	3,000	1,22	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,417 %	3,000	1,25	
TOTAL PARTIDA					42,97
C17.04.02 Climatización - Equipos y maquinaria de agua					
E17.04.02.01	ENFRIADORA RHOSS TCAITI 140 ASDP2	Ud			
O004	Oficial especialista	5,000 h	25,800	129,00	
O005	Ayudante especializado	5,000 h	23,600	118,00	
O006	Oficial 1ª electricista	1,000 h	25,800	25,80	
P.RHOSS_TCAItb	ENFRIADORA RHOSS TCAITI 140 ASDP2	1,000 S	25.399,642	25.399,64	
M.Q03C00060	CAMIÓN GRÚA H=18m.CARGA MÁX.12TN	4,000 h	82,382	329,53	
P.mt42www110i	Amortiguador metálico de muelle, de 195x82x127 mm, de 150 kg de carga mínima y 350 kg de carga máxima	4,000 Ud	41,189	164,76	
P.KBE	pasarela BACNET IP (interface Ethernet) mediante placa KBE	1,000 Ud	823,772	823,77	
%0.030300	Costes indirectos	269,905 %	3,000	809,72	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	278,002 %	3,000	834,01	
TOTAL PARTIDA					28.634,23
E17.04.02.02	FAN COIL de conductos con FILTRO, modelo T-H30-4R-4 de Biniclima	Ud			
O004	Oficial especialista	2,000 h	25,800	51,60	
O005	Ayudante especializado	2,000 h	23,600	47,20	
P.T_H30_4R_4_	FAN COIL de conductos con FILTRO, modelo T-H30-4R-4 de Biniclima	1,000 Ud.	2.059,430	2.059,43	
PEVCD02	Partida de conexión desagües (distancia max. 20 m.) + Sifón	1,000 Ud.	51,700	51,70	
%0.030300	Costes indirectos	22,099 %	3,000	66,30	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	22,762 %	3,000	68,29	
TOTAL PARTIDA					2.344,52
E17.04.02.03	Anclaje antivibratorio de fan coil de sala de ensayo	Ud			
O005	Ayudante especializado	2,000 h	23,600	47,20	
O004	Oficial especialista	2,000 h	25,800	51,60	
P.mate_anclaje	Anclaje antivibratorio de fan coil de sala de ensayo	1,000 Ud	686,477	686,48	
%0.030300	Costes indirectos	7,853 %	3,000	23,56	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	8,088 %	3,000	24,27	
TOTAL PARTIDA					833,11
E17.04.02.04	FAN COIL / SPLIT DE PARED con FILTRO, modelo HW180-2R-2 de Biniclima	Ud			
O004	Oficial especialista	2,000 h	25,800	51,60	
O005	Ayudante especializado	2,000 h	23,600	47,20	
P.HW180_2R_1_	FAN COIL / SPLIT DE PARED con FILTRO, modelo HW180-2R-1 de Biniclima	1,000 Ud.	1.372,964	1.372,96	
PEVCD02	Partida de conexión desagües (distancia max. 20 m.) + Sifón	1,000 Ud.	51,700	51,70	
%0.030300	Costes indirectos	15,235 %	3,000	45,70	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	15,692 %	3,000	47,07	
TOTAL PARTIDA					1.616,23
E17.04.02.05	FAN COIL / SPLIT DE PARED con FILTRO, modelo HW090-2R-2 de Biniclima	Ud			
O004	Oficial especialista	2,000 h	25,800	51,60	
O005	Ayudante especializado	2,000 h	23,600	47,20	
P.HW090_2R_1_	FAN COIL / SPLIT DE PARED con FILTRO, modelo HW090-2R-2 de Biniclima	1,000 Ud.	1.098,363	1.098,36	
PEVCD02	Partida de conexión desagües (distancia max. 20 m.) + Sifón	1,000 Ud.	51,700	51,70	
%0.030300	Costes indirectos	12,489 %	3,000	37,47	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	12,863 %	3,000	38,59	
TOTAL PARTIDA					1.324,92
E17.04.02.06	Visera de descarga ILHT-VISERA-V de la Marca SOLER Y PALAU	Ud			
O004	Oficial especialista	1,000 h	25,800	25,80	
P.ILHT_VISERA_V	Visera de descarga ILHT-VISERA-V de la Marca SOLER Y PALAU	1,000 Ud.	94,898	94,90	
%0.030300	Costes indirectos	1,207 %	3,000	3,62	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,243 %	3,000	3,73	
TOTAL PARTIDA					128,05
C17.04.03 Climatización - Valvulería, termostatos, interconexiones					
E17.04.03.01	DEPÓSITO EXPANSIÓN 25 l.	Ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	1,000 h	25,800	25,80	
O005	Ayudante especializado	1,000 h	23,600	23,60	
P.T23IE0705_b	VASO EXPANS.CILINDRICO 25L.	1,000 Ud.	104,345	104,35	
P.282000030	VAL.SEGURIDAD MSV 1/2 9BAR	1,000 UDS	7,496	7,50	
P.130000060	MANOMETRO T/VERTICAL 0-10 bar	1,000 u	5,712	5,71	
P.130060050	VALVULA ESFERA H-H 11/2	2,000 u	14,046	28,09	
%0.030300	Costes indirectos	1,951 %	3,000	5,85	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	2,009 %	3,000	6,03	
TOTAL PARTIDA					206,93
E17.04.03.02	Interruptor de flujo	Ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,500 h	25,800	12,90	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O005	Ayudante especializado	0,500 h	23,600	11,80	
P.interruptob	interruptor_de_flujo	1,000 Ud	109,836	109,84	
%0.030300	Costes indirectos	1,345 %	3,000	4,04	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,386 %	3,000	4,16	
TOTAL PARTIDA					142,74
E17.04.03.03	MANG.ANTIVIBR.Ø2" TORAFLEX	Ud.			
O007	Oficial 1ª fontanero	1,000 h	25,800	25,80	
O005	Ayudante especializado	1,000 h	23,600	23,60	
P.T26X00127	MANG.ANTIVIBR.Ø2" TORAFLEX	1,000 Ud.	190,882	190,88	
%0.030300	Costes indirectos	2,403 %	3,000	7,21	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	2,475 %	3,000	7,42	
TOTAL PARTIDA					254,91
E17.04.03.04	Conjunto de valvulería de medición	Ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,500 h	25,800	12,90	
O005	Ayudante especializado	0,500 h	23,600	11,80	
P.T40ER0021	TERMOM.HORZ.0°/120° Ø80 ESFERA.ROCA	1,000 Ud.	14,072	14,07	
P.T23GZK035	MANÓM.GLICERINA 40KG.62mm Ø.KROMSCHR.	1,000 Ud.	20,142	20,14	
P.T23.015	Purgador automático de 1/2"	1,000 ud	9,844	9,84	
P.GPMATERIAL	Material auxiliar para instalaciones de fontanería	1,000 Ud.	28,475	28,48	
%0.030300	Costes indirectos	0,972 %	3,000	2,92	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,002 %	3,000	3,00	
TOTAL PARTIDA					103,15
E17.04.03.05	FILTRO COLADOR PN-10 DN-50	Ud.			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,500 h	25,800	12,90	
O005	Ayudante especializado	0,500 h	23,600	11,80	
P.T23X00110	FILTRO "Y" c/BRIDA PN-10 2" MG	1,000 Ud.	65,298	65,30	
%0.030300	Costes indirectos	0,900 %	3,000	2,70	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,927 %	3,000	2,78	
TOTAL PARTIDA					95,48
E17.04.03.06	VALVULA LLENADO AUTOMATICO C/ MANOMETRO	Ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	2,000 h	25,800	51,60	
O005	Ayudante especializado	2,000 h	23,600	47,20	
P.282000110	ALIMENTADOR ALM C/MANOMETRO	1,000 u	82,377	82,38	
P.40012	VAL.DE BOLA DESM.PPR-LATON 32	4,000 u	53,133	212,53	
P.filtro_V	FILTRO DE REJILLA EN V	1,000 Ud	20,595	20,60	
P.T26R00005	VÁLVULA RETENCIÓN D=1 1/2"	1,000 Ud.	15,377	15,38	
P.61464	TUBO PPR CLIMA-FASER 40X3.7	1,050 m	12,013	12,61	
P.195003040	ABRAZ. WALRAVEN BISFIX 5000 G2 VERDE 40	2,000 u	1,702	3,40	
P.195000940	CARRIL ANCLAJE ABRZ. 28X30	0,125 u	6,316	0,79	
P.195000620	VARILLA ZINCADA ROSCA M-8	1,000 u	0,865	0,87	
P.195000510	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA M-8	1,000 u	0,028	0,03	
%0.030300	Costes indirectos	4,474 %	3,000	13,42	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	4,608 %	3,000	13,82	
TOTAL PARTIDA					474,63
E17.04.03.07	Contador Volumétrico Watts WMT DN32	Ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,750 h	25,800	19,35	
O005	Ayudante especializado	0,500 h	23,600	11,80	
P.WMT2025SV_B	Contador Volumétrico Watts WMT DN32	1,000 u	237,260	237,26	
P.0218527WS	LLAVE ESFERA PARA INSERCIÓN Sonda	1,000 u	18,192	18,19	
%0.030300	Costes indirectos	2,866 %	3,000	8,60	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	2,952 %	3,000	8,86	
TOTAL PARTIDA					304,06
E17.04.03.08	Purgador Zeparo ZUT 15	Ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,500 h	25,800	12,90	
O005	Ayudante especializado	0,500 h	23,600	11,80	
P.separ_aireb	Purgador Zeparo ZUT 15	1,000 Ud.	82,377	82,38	
P.40008_2	VAL.DE BOLA DESM.PPR-LATON 25	1,000 u	17,345	17,35	
%0.030300	Costes indirectos	1,244 %	3,000	3,73	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,282 %	3,000	3,84	
TOTAL PARTIDA					132,00
E17.04.03.09	Dispositivo de purga ascendentes Ø 50 mm.	Ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,250 h	25,800	6,45	
P.T23.015	Purgador automático de 1/2"	1,000 ud	9,844	9,84	
P.E52.3304	Tubería PB Terrain Ø 16 mm.	0,250 ml	1,579	0,39	
P.E52.33372	T PB Terrain de bocas iguales Ø 50mm.	1,000 ud	21,981	21,98	
P.E52.70112	Casquillo de plástico Ø 50 mm.	2,000 ud	1,153	2,31	
P.E52.70111	Casquillo de plástico Ø 40 mm.	2,000 ud	0,536	1,07	
P.FC.060.016	Casquillo de plástico Ø 16 mm.	2,000 ud	0,206	0,41	
P.E52.3359	Manguito de latón niquelado para transición PB a rosca macho	1,000 ud	3,638	3,64	
%0.030300	Costes indirectos	0,461 %	3,000	1,38	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,475 %	3,000	1,42	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA						48,89
E17.04.03.10	Termostato 0-10V. Marca SISTENA Modelo TX150.H2	Ud				
O007	Oficial 1ª fontanero	0,500	h	25,800	12,90	
O005	Ayudante especializado	0,500	h	23,600	11,80	
P.Termostatob	Regulador ambiente (termostato) 0-10V. Marca SISTENA Modelo TX150.H2	1,000	Ud	118,231	118,23	
%0.030300	Costes indirectos	1,429	%	3,000	4,29	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,472	%	3,000	4,42	
TOTAL PARTIDA						151,64
E17.04.03.11	Interconexión eléctrica: cuadro eléctrico - termostato - fan coil - Válvula 2/3 vías	Ud				
O004	Oficial especialista	1,000	h	25,800	25,80	
O005	Ayudante especializado	1,000	h	23,600	23,60	
P.T18RF0023	TUB.PVC CORRUG.Ø23mm/GP5	15,000	MI.	0,550	8,25	
P.T05BSR017	CABLE 750V 07Z1-K 2,5 ARA-Z1 Cu RCT	45,000	ud	0,522	23,49	
%0.030300	Costes indirectos	0,811	%	3,000	2,43	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,836	%	3,000	2,51	
TOTAL PARTIDA						86,08
E17.04.03.12	Cable apantallado para comunicación 3x1.5 mm2	MI				
O006	Oficial 1ª electricista	0,100	h	25,800	2,58	
O005	Ayudante especializado	0,150	h	23,600	3,54	
P.T05EA0050	CABLE APANTALLADO 2P p/SONIDO	1,000	Ud.	0,948	0,95	
P.T18RR1008_B	TUB.PVC RÍGIDO Ø21mm,GP 7. LIBRE DE HALÓGENOS	1,000	MI.	1,661	1,66	
P.T18ZE1004	ABRAZAD.MET.ROSCA p/TUBO Ø21	0,660	Ud.	0,138	0,09	
P.T06XR0001	REGLETA DE CONEXIÓN 12x6mm²	0,100	Ud.	0,253	0,03	
P.T06SL0054	PRENSAESTOPAS AISLANTE PG21.LEGRAND	0,150	Ud.	1,181	0,18	
P.T00CJ1135	CONJ.CLAVO ROSCA+IMP.p/FIJ.HORMIGON	0,660	Ud.	0,247	0,16	
P.T06CN0025	CAJA SUPERF.PVC DE 80x80 mm	0,200	Ud.	1,840	0,37	
%0.030300	Costes indirectos	0,096	%	3,000	0,29	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,099	%	3,000	0,30	
TOTAL PARTIDA						10,15
E17.04.03.13	Recogida vaciados	Ud				
O005	Ayudante especializado	0,250	h	23,600	5,90	
O004	Oficial especialista	0,250	h	25,800	6,45	
RECOGIDA	Recogida y canalización de vaciados a canalón en pared con vlas.	1,000	PA	155,100	155,10	
%0.030300	Costes indirectos	1,675	%	3,000	5,02	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,725	%	3,000	5,17	
TOTAL PARTIDA						177,64
E17.04.03.14	Válvula de esfera DN 50 PPR Aquatechnik	Ud				
O007	Oficial 1ª fontanero	0,350	h	25,800	9,03	
P.V_PPR_50	Válvula de esfera DN 50 PPR Aquatechnik	1,000	u	60,066	60,07	
%0.030300	Costes indirectos	0,691	%	3,000	2,07	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,712	%	3,000	2,14	
TOTAL PARTIDA						73,31
E17.04.03.15	Válvula de esfera DN 40 PPR Aquatechnik	Ud				
O007	Oficial 1ª fontanero	0,350	h	25,800	9,03	
P.V_PPR_40	VAL.DE BOLA DESM.PPR-LATON 40	1,000	u	54,918	54,92	
%0.030300	Costes indirectos	0,640	%	3,000	1,92	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,659	%	3,000	1,98	
TOTAL PARTIDA						67,85
E17.04.03.16	Válvula de esfera DN 25 PPR Aquatechnik	Ud				
O007	Oficial 1ª fontanero	0,300	h	25,800	7,74	
P.40010	VAL.DE BOLA DESM.PPR-LATON 25	1,000	u	35,806	35,81	
%0.030300	Costes indirectos	0,436	%	3,000	1,31	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,449	%	3,000	1,35	
TOTAL PARTIDA						46,21
E17.04.03.17	Válvula de esfera DN 20 PPR Aquatechnik	Ud				
O007	Oficial 1ª fontanero	0,250	h	25,800	6,45	
P.40008_2	VAL.DE BOLA DESM.PPR-LATON 25	1,000	u	17,345	17,35	
%0.030300	Costes indirectos	0,238	%	3,000	0,71	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,245	%	3,000	0,74	
TOTAL PARTIDA						25,25
E17.04.03.18	kit VALVULA 3V 1" REF. R3025-S2+LR230A	Ud				
O004	Oficial especialista	0,750	h	25,800	19,35	
O005	Ayudante especializado	0,750	h	23,600	17,70	
P.40008_2	VAL.DE BOLA DESM.PPR-LATON 25	2,000	u	17,345	34,69	
P.KIT_V3V_3_d	kit VALVULA 3V 1" REF. R3025-S2+LR230A	1,000	u	343,238	343,24	
P.ast20405	Actuador ast20405	1,000	Ud	41,203	41,20	
%0.030300	Costes indirectos	4,562	%	3,000	13,69	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	4,699	%	3,000	14,10	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					483,97
E17.04.03.19	kit VALVULA 3V 1/2" FH-04-2R	Ud			
O004	Oficial especialista	1,250 h	25,800	32,25	
O005	Ayudante especializado	1,250 h	23,600	29,50	
P.40008_2	VAL.DE BOLA DESM.PPR-LATON 25	2,000 u	17,345	34,69	
P.v3v_20_TN_	kit VALVULA 3V 3/4" CT-31/75	1,000 u	137,295	137,30	
P.ast20405	Actuador ast20405	2,000 Ud	41,203	82,41	
P.40008	VAL.DE BOLA DESM.PPR-LATON 20	2,000 u	13,342	26,68	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	3,428 %	3,000	10,28	
%0.030300	Costes indirectos	3,531 %	3,000	10,59	
TOTAL PARTIDA					363,70
E17.04.03.20	kit VALVULA 3V 1/2" FH-04-2R	Ud			
O004	Oficial especialista	0,750 h	25,800	19,35	
O005	Ayudante especializado	0,750 h	23,600	17,70	
P.40008_2	VAL.DE BOLA DESM.PPR-LATON 25	2,000 u	17,345	34,69	
P.v3v_25_TN_	kit VALVULA 3V 3/4" CT-90/126	1,000 u	205,943	205,94	
P.ast20405	Actuador ast20405	1,000 Ud	41,203	41,20	
%0.030300	Costes indirectos	3,189 %	3,000	9,57	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	3,285 %	3,000	9,85	
TOTAL PARTIDA					338,30
E17.04.03.21	VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN25 - 1" L M PICV105	Ud			
O005	Ayudante especializado	0,500 h	23,600	11,80	
O004	Oficial especialista	0,500 h	25,800	12,90	
P.PICV100	VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN25 - 1" L M PICV105	1,000 Ud	137,295	137,30	
P.cartucho_P	Cartucho tipo PICC03 L/H	1,000 Ud	96,127	96,13	
%0.030300	Costes indirectos	2,581 %	3,000	7,74	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	2,659 %	3,000	7,98	
TOTAL PARTIDA					273,85
E17.04.03.22	VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN20 - 3/4" H PICV00	Ud			
O005	Ayudante especializado	0,500 h	23,600	11,80	
O004	Oficial especialista	0,500 h	25,800	12,90	
P.PICV00	VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN20 - 3/4" H PICV00	1,000 Ud	41,200	41,20	
P.cartucho_P	Cartucho tipo PICC03 L/H	1,000 Ud	96,127	96,13	
%0.030300	Costes indirectos	1,620 %	3,000	4,86	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,669 %	3,000	5,01	
TOTAL PARTIDA					171,90
E17.04.03.23	VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN20 - 1/2" H PICV00	Ud			
O005	Ayudante especializado	0,250 h	23,600	5,90	
O004	Oficial especialista	0,250 h	25,800	6,45	
P.PICV00_	VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN20 - 3/4" H PICV00	1,000 Ud	42,905	42,91	
P.cartucho_P_	Cartucho tipo PICC03 620-2560 L/H REF. 590127	1,000 Ud	102,972	102,97	
%0.030300	Costes indirectos	1,582 %	3,000	4,75	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,630 %	3,000	4,89	
TOTAL PARTIDA					167,87
C17.04.04	Climatización - Canalizaciones frío				
E17.04.04.01	Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø50x4,6 (ext)	ml			
O007	Oficial 1º fontanero	0,080 h	25,800	2,06	
O005	Ayudante especializado	0,080 h	23,600	1,89	
P.61466	TUBO PPR CLIMA-FASER 50X4.6	1,050 m	17,368	18,24	
P.195003050	ABRAZ. WALRAVEN BISFIX 5000 G2 VERDE 50	2,000 u	2,471	4,94	
P.195000940	CARRIL ANCLAJE ABRZ. 28X30	0,125 u	6,316	0,79	
P.195000620	VARILLA ZINCADA ROSCA M-8	1,000 u	0,865	0,87	
P.195000510	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA M-8	1,000 u	0,028	0,03	
D14HABAB11	Aislam. Tub. Ø50mm / Fluido Frio 0-10°C / Inst. int.	1,050 m	21,480	22,55	
P.alum	Protección con conducto de aluminio circular	1,000 m	68,671	68,67	
P.mt27pcg010a	Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color blanco, para aislamiento en exteriores.	0,066 kg	32,992	2,18	
%0.030300	Costes indirectos	1,222 %	3,000	3,67	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,259 %	3,000	3,78	
TOTAL PARTIDA					129,67
E17.04.04.02	Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø50x4,6 (int)	ml			
O007	Oficial 1º fontanero	0,080 h	25,800	2,06	
O005	Ayudante especializado	0,080 h	23,600	1,89	
P.61466	TUBO PPR CLIMA-FASER 50X4.6	1,050 m	17,368	18,24	
P.195003050	ABRAZ. WALRAVEN BISFIX 5000 G2 VERDE 50	2,000 u	2,471	4,94	
P.195000940	CARRIL ANCLAJE ABRZ. 28X30	0,125 u	6,316	0,79	
P.195000620	VARILLA ZINCADA ROSCA M-8	1,000 u	0,865	0,87	
P.195000510	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA M-8	1,000 u	0,028	0,03	
D14HABAB11	Aislam. Tub. Ø50mm / Fluido Frio 0-10°C / Inst. int.	1,050 m	21,480	22,55	
P.mt27pcg010a	Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color blanco, para	0,066 kg	32,992	2,18	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%0.030300	aislamiento en exteriores.	0,536 %	3,000	1,61	
%0.03MA0300	Costes indirectos	0,552 %	3,000	1,65	
TOTAL PARTIDA					56,81
E17.04.04.03	Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø40x3,7 (int)	ml			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,150 h	25,800	3,87	
O005	Ayudante especializado	0,150 h	23,600	3,54	
P.61464	TUBO PPR CLIMA-FASER 40X3.7	1,050 m	12,013	12,61	
P.195003040	ABRAZ. WALRAVEN BISFIX 5000 G2 VERDE 40	2,000 u	1,702	3,40	
P.195000940	CARRIL ANCLAJE ABRZ. 28X30	0,125 u	6,316	0,79	
P.195000620	VARILLA ZINCADA ROSCA M-8	1,000 u	0,865	0,87	
P.195000510	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA M-8	1,000 u	0,028	0,03	
D14HABAB08	Aislam. Tub. Ø40mm / Fluido Frio 0-10°C / Inst. int.	1,050 m	16,640	17,47	
P.mt27pcg010a	Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color blanco, para	0,066 kg	32,992	2,18	
	aislamiento en exteriores.				
%0.030300	Costes indirectos	0,448 %	3,000	1,34	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,461 %	3,000	1,38	
TOTAL PARTIDA					47,48
E17.04.04.04	Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø32x2,9 (int)	ml			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,100 h	25,800	2,58	
O005	Ayudante especializado	0,100 h	23,600	2,36	
P.61462	TUBO PPR CLIMA-FASER 32X2.9	1,050 m	8,587	9,02	
P.195003030	ABRAZ. WALRAVEN BISFIX 5000 G2 VERDE 32	2,000 u	1,469	2,94	
P.195000930	CARRIL ANCLAJE ABRZ. 27X18	0,125 u	3,968	0,50	
P.195000620	VARILLA ZINCADA ROSCA M-8	1,000 u	0,865	0,87	
P.195000510	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA M-8	1,000 u	0,028	0,03	
D14HABAB06	Aislam. Tub. Ø32mm / Fluido Frio 0-10°C / Inst. int.	1,050 m	12,010	12,61	
%0.030300	Costes indirectos	0,309 %	3,000	0,93	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,318 %	3,000	0,96	
TOTAL PARTIDA					32,80
E17.04.04.05	Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR7,4 Ø25x3,5 (int)	ml			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,100 h	25,800	2,58	
O005	Ayudante especializado	0,100 h	23,600	2,36	
P.61460	TUBO PPR CLIMA-FASER 25X3.5	1,050 m	7,483	7,86	
P.195003020	ABRAZ. WALRAVEN BISFIX 5000 G2 VERDE 25	2,000 u	1,566	3,13	
P.195000930	CARRIL ANCLAJE ABRZ. 27X18	0,125 u	3,968	0,50	
P.195000620	VARILLA ZINCADA ROSCA M-8	1,000 u	0,865	0,87	
P.195000510	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA M-8	1,000 u	0,028	0,03	
D14HABAB04	Aislam. Tub. Ø25mm / Fluido Frio 0-10°C / Inst. int.	1,050 m	12,280	12,89	
%0.030300	Costes indirectos	0,302 %	3,000	0,91	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,311 %	3,000	0,93	
TOTAL PARTIDA					32,06
E17.04.04.06	Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR7,4 Ø20x2,8 (int)	ml			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,100 h	25,800	2,58	
O005	Ayudante especializado	0,100 h	23,600	2,36	
P.61458	TUBO PPR CLIMA-FASER 20X2.8	1,050 m	6,186	6,50	
P.195003010	ABRAZ. WALRAVEN BISFIX 5000 G2 VERDE 20	2,000 u	1,310	2,62	
P.195000930	CARRIL ANCLAJE ABRZ. 27X18	0,125 u	3,968	0,50	
P.195000620	VARILLA ZINCADA ROSCA M-8	1,000 u	0,865	0,87	
P.195000510	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA M-8	1,000 u	0,028	0,03	
D14HABAB02	Aislam. Tub. Ø20mm / Fluido Frio 0-10°C / Inst. int.	1,050 m	9,520	10,00	
%0.030300	Costes indirectos	0,255 %	3,000	0,76	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,262 %	3,000	0,79	
TOTAL PARTIDA					27,01
C17.04.05	Climatización - Redes de impulsión/extracción de aire				
E17.04.05.01	VENTILADOR EXTRACCIÓN CVAT/4-1400/250N SOLER Y PALAU	Ud			
O004	Oficial especialista	4,000 h	25,800	103,20	
O005	Ayudante especializado	4,000 h	23,600	94,40	
O006	Oficial 1ª electricista	0,500 h	25,800	12,90	
P.CVAT_4_150b	VENTILADOR EXTRACCIÓN CVAT/4-1400/250N SOLER Y PALAU	1,000 Ud.	1.372,954	1.372,95	
P.int_paro_m	Interruptor paro marcha 5-8P de Soler y palau	1,000 ud	87,762	87,76	
P.RMT_2.5	Regulador de velocidad modelo VFTM TRI-1.1/1.5 de Soler y palau	1,000 Ud.	702,093	702,09	
P.NSYCRN33200	Envolvente Spacial NSYCRN33200	1,000 Ud	117,015	117,02	
P.E09CA0040	Chapa acero galvaniz. 0,6 mm	5,000 m²	4,910	24,55	
P.E29GD0080	Flexible para absorción de la vibración, tipo SAB AMC, SIBER.	1,000 ud	4,545	4,55	
P.T05BSR017	CABLE 750V 07Z1-K 2,5 ARA-Z1 Cu RCT	30,000 ud	0,522	15,66	
P.T18RF0023	TUB.PVC CORRUG.Ø23mm/GP5	10,000 Ml.	0,550	5,50	
P.control_re	control remoto REB-CVF	1,000 Ud	205,943	205,94	
%0.030300	Costes indirectos	27,465 %	3,000	82,40	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	28,289 %	3,000	84,87	
TOTAL PARTIDA					2.913,79

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17.04.05.02	UTA Soler y Palau modelo UTBS-3 G F8 1.1 kW L		Ud			
O004	Oficial especialista	4,000	h	25,800	103,20	
O005	Ayudante especializado	4,000	h	23,600	94,40	
O006	Oficial 1ª electricista	1,000	h	25,800	25,80	
P.E29GD0080	Flexible para absorción de la vibración, tipo SAB AMC, SIBER.	2,000	ud	4,545	9,09	
P.amort_muelle	amortiguador de muelle	4,000	Ud	18,137	72,55	
P.cuadro_con	Cuadro control	1,000	Ud.	215,993	215,99	
P.int_paro_mb	INT-CA 10/3CA sodeca	1,000	ud	94,898	94,90	
P.UTA_UTBS3	UTA Soler y Palau modelo UTBS-3 F F8 C4 1.1 kW L L	1,000	Ud	3,775,622	3,775,62	
P.T09VVT010	VARIA.VEL.p/MOTOR VFTM TRI IP54	1,000	Ud.	549,181	549,18	
P.T40R00260	SONDA PRESIÓN DIF.p/COND.AIRE c/SEÑAL 0-10V.	1,000	Ud.	240,267	240,27	
P.DT02_E	SONDA CONDUCTO PARA ETN	1,000	Ud	68,648	68,65	
P.Caja_acustica	caja acústica SIL-5 750 1C B OR	1,000	Ud	474,507	474,51	
PEVCD02	Partida de conexión desagües (distancia max. 20 m.) + Sifón	1,000	Ud.	51,700	51,70	
M.Q03C00060	CAMIÓN GRÚA H=18m.CARGA MÁX.12TN	4,000	h	82,382	329,53	
P.ETN_24_P_PD	Regulador proporcional	1,000	Ud	137,295	137,30	
P.R3025_6P3S	Válvula 3 vías 1" 0-10V	1,000	Ud	411,886	411,89	
%0.030300	Costes indirectos	66,546	%	3,000	199,64	
TOTAL PARTIDA						6.854,22
E17.04.05.03	CLIMAVR PLUS		m2			
O004	Oficial especialista	0,500	h	25,800	12,90	
O005	Ayudante especializado	0,500	h	23,600	11,80	
P.T23TX0015	PLACA FIBRA DE VIDRIO CLIMAVR PLUS E25mm,3x1.22M	1,000	Ud.	14,072	14,07	
P.T23TX2005	CINTA CLIMAFLEX ALUMINIO 50m ROLLO	0,060	M².	11,093	0,67	
P.T23TXC011	GRAPA CLIMAFLEX.AIRCON	20,000	Ud.	0,139	2,78	
%0.030300	Costes indirectos	0,422	%	3,000	1,27	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,435	%	3,000	1,30	
TOTAL PARTIDA						44,79
E17.04.05.04	CANALIZACION CHAPA GALV. 0.8 mm. EXTRACCIÓN / IMPULSIÓN		m2			
O005	Ayudante especializado	0,500	h	23,600	11,80	
O004	Oficial especialista	0,500	h	25,800	12,90	
P.T24A00314	COND.RECT.GALV.BRIDA 40-0,8mm CONVESA	1,000	ML.	23,725	23,73	
%0.030300	Costes indirectos	0,484	%	3,000	1,45	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,499	%	3,000	1,50	
TOTAL PARTIDA						51,38
E17.04.05.05	Rejilla de retorno 150x100 mm marca KOOLAIR modelo 20-45-H		Ud			
O004	Oficial especialista	0,500	h	25,800	12,90	
O005	Ayudante especializado	0,500	h	23,600	11,80	
P.T24RJK001	REJ.EXT.REGUL.200*100 20-45-HO ALUM.KOOLAIR	1,000	Ud.	22,365	22,37	
P.T24RZW464	MARCO METÁL.m 150x200 AIRFLOW	1,000	Ud.	2,316	2,32	
%0.030300	Costes indirectos	0,494	%	3,000	1,48	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,509	%	3,000	1,53	
TOTAL PARTIDA						52,40
E17.04.05.06	Rejilla de retorno 500x200 mm marca KOOLAIR modelo 20-45-H		Ud			
O004	Oficial especialista	0,250	h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250	h	23,600	5,90	
P.T24RJW957_2	REJILLA ALUM.RV+O 200x500 AIRFLOW	1,000	Ud.	68,666	68,67	
P.T24RZW499	MARCO METÁL.m 250x500 AIRFLOW	1,000	Ud.	3,025	3,03	
TOTAL PARTIDA						84,05
E17.04.05.07	Regulador caudal RDR-125/150		Ud			
O004	Oficial especialista	0,250	h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250	h	23,600	5,90	
P.reg_caudalb	Regulador caudal RDR-125/150	1,000	Ud.	123,566	123,57	
%0.030300	Costes indirectos	1,359	%	3,000	4,08	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,400	%	3,000	4,20	
TOTAL PARTIDA						144,20
E17.04.05.08	Regulador caudal RDR-160/270		Ud			
O004	Oficial especialista	0,250	h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250	h	23,600	5,90	
P.reg_caudald	Regulador caudal RDR-160/270	1,000	Ud.	137,295	137,30	
%0.030300	Costes indirectos	1,497	%	3,000	4,49	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,541	%	3,000	4,62	
TOTAL PARTIDA						158,76
E17.04.05.09	Regulador caudal RDR-100/60		Ud			
O004	Oficial especialista	0,250	h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250	h	23,600	5,90	
P.reg_caudale	Regulador caudal RDR-100/60	1,000	Ud.	82,377	82,38	
%0.030300	Costes indirectos	0,947	%	3,000	2,84	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,976	%	3,000	2,93	
TOTAL PARTIDA						100,50

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17.04.05.10	Regulador caudal RCCK-200	Ud			
O004	Oficial especialista	0,250 h	25,800	6,45	
O005	Ayudante especializado	0,250 h	23,600	5,90	
P.reg_caudalg	Regulador caudal RCCK-200	1,000 Ud.	205,943	205,94	
%0.030300	Costes indirectos	2,183 %	3,000	6,55	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	2,248 %	3,000	6,75	
TOTAL PARTIDA					231,59
C17.05	Obra civil instalaciones				
C17.05.01	Obra civil				
E17.05.01.01	EXCAVACIÓN Y CIERRE EN ZANJAS EN CALZADA + 4 x Tub. estructural doble pared PE, DN-160 mm	MI			
O003	Peón	1,000 h	23,600	23,60	
O001	Oficial 1ª Albañil	1,000 h	25,800	25,80	
P.T00DE0020_B	EXCAV.ZANJA 1.00x40Cm c/MEDIOS MECÁNICOS	1,000 H.	34,325	34,33	
P.071305	Canaliz elc PE doble pared 160 'PLOMYPLAST CANALEC'	4,000 ud.	7,072	28,29	
P.T60SA0005	CINTA PVC p/SEÑAL.LÍNEAS ENTERRADAS	2,000 MI.	0,110	0,22	
M.Q02C00010	PALA CARGADORA s/NEUMÁT.TAMAÑO MEDIO	0,050 h	58,214	2,91	
M.QAA0020T	Retroexcavadora M. F. con cazo.	0,500 h	41,464	20,73	
A01000010	Hormigón HM-20/P/40	0,350 M³.	150,460	52,66	
%0.030300	Costes indirectos	1,885 %	3,000	5,66	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,942 %	3,000	5,83	
TOTAL PARTIDA					200,03
E17.05.01.02	Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio	m²			
O003	Peón	0,250 h	23,600	5,90	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,250 h	25,800	6,45	
M.mq11fre010	Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas de pavimento, de 155 kW, equipada con banda transportadora, de 100 cm de a	0,011 h	279,739	3,08	
M.mq11bar010	Barredora remolcada con motor auxiliar.	0,011 h	16,860	0,19	
M.mq04dua020a	Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil.	0,011 h	7,291	0,08	
%0.030300	Costes indirectos	0,157 %	3,000	0,47	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,162 %	3,000	0,49	
TOTAL PARTIDA					16,66
E17.05.01.03	Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.	ml			
M.mq11eqc010	Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte manuales.	0,061 h	53,823	3,28	
O003	Peón	0,261 h	23,600	6,16	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,200 h	25,800	5,16	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,146 %	3,000	0,44	
%0.030300	Costes indirectos	0,150 %	3,000	0,45	
TOTAL PARTIDA					15,49
E17.05.01.04	Hormigón relleno zanja HA-25/B/20/I en carreteras	m³			
O001	Oficial 1ª Albañil	0,750 h	25,800	19,35	
O003	Peón	0,500 h	23,600	11,80	
P.E01HCB0030	Horm prep HA-25/B/20/I, transp 30 km planta	1,020 m³	137,295	140,04	
P.mt09var040	Acelerante de fraguado, exento de cloruros, para morteros y hormigones en masa.	0,200 kg	1,579	0,32	
M.QBA0010	Vibrador eléctrico	0,300 h	8,183	2,45	
P.E01E0010T	Agua	0,045 m³	2,526	0,11	
P.E13DA0140	Separ fibrocemento r 20-25-30 mm uso universal Fosroc	10,000 ud	0,165	1,65	
M.mq04dua020a	Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil.	1,000 h	7,291	7,29	
M.QAD0010	Hormigonera portátil 250 l	1,000 h	5,684	5,68	
%0.030300	Costes indirectos	1,887 %	3,000	5,66	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,944 %	3,000	5,83	
TOTAL PARTIDA					200,18
E17.05.01.05	Pavimento c/morterto + Aglomerado asfaltico	m²			
O003	Peón	0,750 h	23,600	17,70	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,500 h	25,800	12,90	
A01000035	Hormigón HM-15/P/20	0,050 M³.	109,040	5,45	
A02000020	Mortero 1:10 de cemento PUZ-350	0,040 M³.	69,070	2,76	
UXF010	Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con	1,000 m²	27,870	27,87	
P.T00CZ0005	IMPRIMACIÓN CHOEMUL-N	0,300 Kg.	1,372	0,41	
%0.030300	Costes indirectos	0,671 %	3,000	2,01	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,691 %	3,000	2,07	
TOTAL PARTIDA					71,17
E17.05.01.06	ARQUETA REGISTRABLE TIPO AR-1	Ud			
O003	Peón	4,000 h	23,600	94,40	
O001	Oficial 1ª Albañil	4,000 h	25,800	103,20	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P.T00CF1055_b	REGISTRO PEATONAL 650x750(AR-1)	1,000 Ud.	205,943	205,94	
P.Marco_AR1	Marco tapa AR1	1,000 Ud	137,295	137,30	
P.T00CB0400	BLOQ.HORM.15x25x50.DOBLE CÁMARA	25,000 Ud.	0,690	17,25	
A02000015	Mortero 1:5 de cemento PUZ-350	0,200 M³.	74,030	14,81	
A02000010	Mortero 1:3 de cemento PUZ-350	0,200 M³.	45,790	9,16	
A05000005	Excav.zanjas cualquier terreno	1,050 M³.	13,500	14,18	
M.mq04cap020oa	Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes.	2,000 h	148,051	296,10	
P.T00CA0005	ARENA SIN LAVAR	0,100 Tn.	8,732	0,87	
%0.030300	Costes indirectos	8,932 %	3,000	26,80	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	9,200 %	3,000	27,60	
TOTAL PARTIDA					947,61
E17.05.01.07	CANALIZACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR + 2 x Tub. estructural doble pared PE, DN-110 mm	MI			
O003	Peón	0,750 h	23,600	17,70	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,750 h	25,800	19,35	
P.T00DE0020	EXCAV.ZANJA 45x75Cm c/MEDIOS MECÁNICOS	0,750 H.	34,332	25,75	
P.071305_B	Canaliz elc PE doble pared 110 'PLOMYPLAST CANALEC'	2,000 ud.	4,124	8,25	
P.T60SA0005	CINTA PVC p/SEÑAL.LÍNEAS ENTERRADAS	2,000 MI.	0,110	0,22	
A01000010	Hormigón HM-20/P/40	0,234 M³.	150,460	35,21	
M.QAA0020T	Retroexcavadora M. F. con cazo.	0,500 h	41,464	20,73	
M.Q02C00010	PALA CARGADORA s/NEUMÁT.TAMAÑO MEDIO	0,050 h	58,214	2,91	
%0.030300	Costes indirectos	1,301 %	3,000	3,90	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,340 %	3,000	4,02	
TOTAL PARTIDA					138,04
E17.05.01.08	Arqueta registro inst. eléctricas 50x50x80 cm, tapa B-125	Ud			
O001	Oficial 1ª Albañil	0,750 h	25,800	19,35	
O003	Peón	0,750 h	23,600	17,70	
P.E22DA0140X	Arqueta polipropileno Hidrostant 45x45x80 cm S.F.	1,000 ud	59,174	59,17	
P.E28BA0440	Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil, Fábregas	1,000 ud	24,508	24,51	
A03A0040	Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y encofrado.	0,050 m³	235,370	11,77	
%0.030300	Costes indirectos	1,325 %	3,000	3,98	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,365 %	3,000	4,09	
TOTAL PARTIDA					140,57
E17.05.01.09	Reparación arqueta alumbrado exterior	Ud			
O003	Peón	1,000 h	23,600	23,60	
A02A0020T	Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N	1,000 m³	160,620	160,62	
A03A0030T	Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²	0,500 m³	129,260	64,63	
%0.030300	Costes indirectos	2,489 %	3,000	7,47	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	2,563 %	3,000	7,69	
TOTAL PARTIDA					264,01
E17.05.01.10	Sellado de aberturas	Ud			
O003	Peón	0,550 h	23,600	12,98	
A02000015	Mortero 1:5 de cemento PUZ-350	0,100 M³.	74,030	7,40	
%0.030300	Costes indirectos	0,204 %	3,000	0,61	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,210 %	3,000	0,63	
TOTAL PARTIDA					21,62
E17.05.01.11	Amortiguadores bancada	Ud			
O003	Peón	0,250 h	23,600	5,90	
O005	Ayudante especializado	0,600 h	23,600	14,16	
O010	Oficial 1ª cerrajero	0,600 h	25,800	15,48	
O011	Oficial 1ª soldador	0,600 h	25,800	15,48	
P.E09F0020	p.p. pequeño material	5,000 ud	0,177	0,89	
P.mt16avg040h	Amortiguador metálico de muelle, de 195x82x127 mm, de 86 kg de carga mínima y 200 kg de carga máxima, formado por muelle de acer	1,000 Ud	17,066	17,07	
P.mt16avg030a	Plancha antivibración de caucho, de 280x280x10 mm y 2,6 kg/cm² de carga máxima a compresión.	1,000 Ud	13,954	13,95	
%0.030300	Costes indirectos	0,829 %	3,000	2,49	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,854 %	3,000	2,56	
TOTAL PARTIDA					87,98
E17.05.01.12	Plancha antivibración de caucho, de 280x280x10 mm y 2,6 kg/cm² de carga máxima a compresión.	Ud			
O010	Oficial 1ª cerrajero	0,500 h	25,800	12,90	
O005	Ayudante especializado	0,500 h	23,600	11,80	
P.mt16avg030a	Plancha antivibración de caucho, de 280x280x10 mm y 2,6 kg/cm² de carga máxima a compresión.	1,000 Ud	13,954	13,95	
%0.030300	Costes indirectos	0,387 %	3,000	1,16	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,398 %	3,000	1,19	
TOTAL PARTIDA					41,00
E17.05.01.13	Sistema Pumaflex "GRUPO PUMA" de impermeabilización líquida de cubiertas, formado por dos capas de masilla de caucho acrílico, P	m²			
O001	Oficial 1ª Albañil	0,450 h	25,800	11,61	
O005	Ayudante especializado	0,450 h	23,600	10,62	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P.mt28mrp010d	Mortero reparador reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y retracción compensada, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA",	1,500 kg	1,591	2,39	
P.mt15igp020a	Masilla de caucho acrílico, Pumaflex "GRUPO PUMA", color blanco, compuesta por una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos, c	1,500 l	8,593	12,89	
P.mt15igp021a	Fieltro de fibra de vidrio, Mallaflex "GRUPO PUMA", para impermeabilización con caucho acrílico.	1,200 m²	1,896	2,28	
%0.030300	Costes indirectos	0,398 %	3,000	1,19	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,410 %	3,000	1,23	
TOTAL PARTIDA					42,21
E17.05.01.14	Cubierta inclinada de placas translúcidas planas de policarbonato, PC Celular "ONDULINE", de 10 mm de espesor, fijadas mecánicam				
O003	Peón	0,250 h	23,600	5,90	
O010	Oficial 1ª cerrajero	1,000 h	25,800	25,80	
O005	Ayudante especializado	1,000 h	23,600	23,60	
P.mt13lpo110s	Placa translúcida plana de policarbonato, PC Celular "ONDULINE", de 10 mm de espesor, con una transmisión de luminosidad del 90%	1,050 m²	89,243	93,71	
P.mt13lpo112g	Perfil en H de policarbonato "ONDULINE", para placa translúcida plana de policarbonato, de 10 mm de espesor.	1,000 m²	7,894	7,89	
P.mt13lpo114g	Perfil en U de policarbonato "ONDULINE", para placa translúcida plana de policarbonato, de 10 mm de espesor.	2,000 m²	5,286	10,57	
P.mt13lpo040i	Pieza de cumbrera, Onducober "ONDULINE", color negro, para cubiertas de placas.	0,330 m	11,670	3,85	
P.mt13lpo020b	Pieza de remate perimetral Onducober "ONDULINE", para cubiertas de placas.	0,400 m	9,405	3,76	
P.mt13lpo070b	Aireador "ONDULINE", de 86x47 cm, para cubiertas de placas.	0,330 Ud	114,711	37,85	
P.mt13blw120	Tornillo autotaladrante para fijación de placas.	6,000 Ud	0,642	3,85	
%0.030300	Costes indirectos	2,168 %	3,000	6,50	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	2,233 %	3,000	6,70	
TOTAL PARTIDA					229,98
E17.05.01.15	Estudio cargas cubierta	Ud			
O003	Peón	5,000 h	23,600	118,00	
P.Est_cargas	Estudio cargas cubierta	1,000 Ud	686,477	686,48	
P.mt49epc010k1b	Ensayo estático de puesta en carga en un forjado de 80 m² de superficie y hasta 500 kg/m² de sobrecarga, de un ciclo de duración	1,000 Ud	2.059,430	2.059,43	
%0.030300	Costes indirectos	28,639 %	3,000	85,92	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	29,498 %	3,000	88,49	
TOTAL PARTIDA					3.038,32
E17.05.01.16	Reparación arqueta fecales	Ud			
O003	Peón	2,000 h	23,600	47,20	
A02A0020T	Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N	1,000 m³	160,620	160,62	
A03A0030T	Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²	0,500 m³	129,260	64,63	
%0.030300	Costes indirectos	2,725 %	3,000	8,17	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	2,806 %	3,000	8,42	
TOTAL PARTIDA					289,04
E17.05.01.17	Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metálico, tipo Stud Frame.	m²			
O003	Peón	0,250 h	23,600	5,90	
O010	Oficial 1ª cerrajero	1,000 h	25,800	25,80	
O005	Ayudante especializado	1,000 h	23,600	23,60	
P.mt12pgg020ab	Panel simple de GRC con bastidor metálico, tipo Stud Frame, de 120 mm de espesor total, 3,3 m de anchura máxima y 20 m² de super	1,000 m²	234,280	234,28	
P.mt12pgg100b	Repercusión, por m² de fachada de panel de GRC, de piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre p	1,000 Ud	4,131	4,13	
M.mq07gte010c	Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.	0,030 h	103,026	3,09	
M.mq08sol020	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	0,100 h	7,342	0,73	
%0.030300	Costes indirectos	2,975 %	3,000	8,93	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	3,065 %	3,000	9,19	
TOTAL PARTIDA					315,65
E17.05.01.18	Modificación carpintería + cristal	Ud			
O010	Oficial 1ª cerrajero	2,000 h	25,800	51,60	
O005	Ayudante especializado	2,000 h	23,600	47,20	
P.mod_ven	Modificación carpintería + cristal	1,000 Ud	411,886	411,89	
%0.030300	Costes indirectos	5,107 %	3,000	15,32	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	5,260 %	3,000	15,78	
TOTAL PARTIDA					541,79

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C17.05.02 Desmontajes y retirada de instalaciones						
E17.05.02.01	Retirar instalaciones vistas y cableados	Ud				
O005	Ayudante especializado	3,000	h	23,600	70,80	
O006	Oficial 1ª electricista	3,000	h	25,800	77,40	
O003	Peón	3,000	h	23,600	70,80	
P.P01012	Retirar instalaciones vistas y cableados	1,000	Ud	68,648	68,65	
SVG200	Alquiler contenedor residuos hasta llenado	1,000	Tn	51,700	51,70	
M.SMTC300	Transporte de contenedores	1,000	H	29,861	29,86	
SVG100	Separación de residuos en instalación externa	1,000	Tn	67,240	67,24	
%0.030300	Costes indirectos	4,365	%	3,000	13,09	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	4,495	%	3,000	13,49	
TOTAL PARTIDA						463,03
C17.06 Instalaciones de fontanería						
E17.06.01	COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGÜES	co				
						Sin descomposición
TOTAL PARTIDA						0,01
E17.06.02	Acometida a red interior existente con tubería de polibutileno (PB) de DN 32	ud				
O005	Ayudante especializado	1,000	h	23,600	23,60	
O007	Oficial 1ª fontanero	1,000	h	25,800	25,80	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,200	h	25,800	5,16	
O003	Peón	0,200	h	23,600	4,72	
P.E24AEA0060T	Tubería polibutileno Terrain D 32 mm	0,500	m	9,491	4,75	
P.E24AFA0160T	T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain	1,000	ud	13,798	13,80	
P.E24AFA0060T	Codo PB a 90º D 32 mm Terrain	1,000	ud	10,475	10,48	
P.E01NA0040T	Tubo de silicona de 50 g.	0,020	ud	9,749	0,19	
P.E24AFA0350T	Casquillo de plástico D 32 mm Terrain	5,000	ud	0,761	3,81	
A07B0010T	Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón	1,000	m	5,750	5,75	
%0.030300	Costes indirectos	0,981	%	3,000	2,94	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,010	%	3,000	3,03	
TOTAL PARTIDA						104,03
E17.06.03	Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) fría.	m				
O007	Oficial 1ª fontanero	0,300	h	25,800	7,74	
O005	Ayudante especializado	0,300	h	23,600	7,08	
P.E24AEA0060T	Tubería polibutileno Terrain D 32 mm	1,000	m	9,491	9,49	
P.E01NA0040T	Tubo de silicona de 50 g.	0,020	ud	9,749	0,19	
P.E24AFA0350T	Casquillo de plástico D 32 mm Terrain	0,500	ud	0,761	0,38	
P.E24AFA0160T	T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain	0,200	ud	13,798	2,76	
P.E24AFA0080T	Reducción 32x28 mm Terrain	0,100	ud	6,934	0,69	
P.E24AFA0550T	Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain	1,250	ud	0,700	0,88	
P.E24AFA0650T	Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.	0,160	ud	9,611	1,54	
%0.030300	Costes indirectos	0,308	%	3,000	0,92	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,317	%	3,000	0,95	
TOTAL PARTIDA						32,62
E17.06.04	Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) fría.	m				
O007	Oficial 1ª fontanero	0,200	h	25,800	5,16	
O005	Ayudante especializado	0,200	h	23,600	4,72	
P.E24AEA0040T	Tubería polibutileno Terrain D 25 mm	1,000	m	5,863	5,86	
P.E24AFA0310T	Manguito latón transic. PB rosca macho 25x3/4" Terrain	0,100	ud	7,427	0,74	
P.E24AFA0040T	Codo PB a 90º D 25 mm Terrain	0,200	ud	4,668	0,93	
P.E24AFA0150T	T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain	0,060	ud	6,824	0,41	
P.E24AFA0370T	Casquillo de plástico D 25 mm Terrain	0,600	ud	0,373	0,22	
P.E24AFA0430T	Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain	2,000	ud	0,521	1,04	
P.E01NA0040T	Tubo de silicona de 50 g.	0,020	ud	9,749	0,19	
P.E24AFA0630T	Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain	0,160	ud	3,694	0,59	
%0.030300	Costes indirectos	0,199	%	3,000	0,60	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,205	%	3,000	0,61	
TOTAL PARTIDA						21,07
E17.06.05	Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) caliente.	m				
O007	Oficial 1ª fontanero	0,300	h	25,800	7,74	
O005	Ayudante especializado	0,300	h	23,600	7,08	
P.E24AEA0040T	Tubería polibutileno Terrain D 25 mm	1,000	m	5,863	5,86	
P.E24AFA0310T	Manguito latón transic. PB rosca macho 25x3/4" Terrain	0,100	ud	7,427	0,74	
P.E24AFA0040T	Codo PB a 90º D 25 mm Terrain	0,200	ud	4,668	0,93	
P.E24AFA0150T	T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain	0,060	ud	6,824	0,41	
P.E24AFA0370T	Casquillo de plástico D 25 mm Terrain	0,600	ud	0,373	0,22	
P.E24AFA0430T	Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain	2,000	ud	0,521	1,04	
P.E01NA0040T	Tubo de silicona de 50 g.	0,020	ud	9,749	0,19	
P.E24AFA0630T	Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain	0,160	ud	3,694	0,59	
P.E02EC0017T	Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, ø=25 mm, SH/Armaflex	1,000	m	7,578	7,58	
%0.030300	Costes indirectos	0,324	%	3,000	0,97	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,334	%	3,000	1,00	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					34,35
E17.06.06	Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) fría.	m			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,080 h	25,800	2,06	
O005	Ayudante especializado	0,080 h	23,600	1,89	
P.E24AEA0025T	Tubería polibutileno Terrain D 20 mm	1,000 m	4,448	4,45	
P.E24AFA0295T	Manguito latón transic. PB rosca macho 20x1/2" Terrain	0,100 ud	6,742	0,67	
P.E24AFA0025T	Codo PB a 90° D 20 mm Terrain	0,200 ud	3,707	0,74	
P.E24AFA0105T	T a 90° de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain	0,060 ud	5,258	0,32	
P.E24AFA0345T	Casquillo de plástico D 20 mm Terrain	0,600 ud	0,343	0,21	
P.E24AFA0415T	Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain	2,000 ud	0,439	0,88	
P.E01NA0040T	Tubo de silicona de 50 g.	0,020 ud	9,749	0,19	
P.E24AFA0615T	Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain	0,160 ud	2,994	0,48	
%0.030300	Costes indirectos	0,119 %	3,000	0,36	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,123 %	3,000	0,37	
TOTAL PARTIDA					12,62
E17.06.07	Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) fría.	m			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,080 h	25,800	2,06	
O005	Ayudante especializado	0,080 h	23,600	1,89	
P.E24AEA0020T	Tubería polibutileno Terrain D 16 mm	1,000 m	3,061	3,06	
P.E24AFA0290T	Manguito latón transic. PB rosca macho 16x1/2" Terrain	0,100 ud	5,835	0,58	
P.E24AFA0020T	Codo PB a 90° D 16 mm Terrain	0,200 ud	3,186	0,64	
P.E24AFA0145T	T a 90° de PB de bocas iguales D 16 mm Terrain	0,060 ud	4,668	0,28	
P.E24AFA0340T	Casquillo de plástico D 16 mm Terrain	0,600 ud	0,302	0,18	
P.E24AFA0410T	Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain	2,000 ud	0,426	0,85	
P.E01NA0040T	Tubo de silicona de 50 g.	0,020 ud	9,749	0,19	
P.E24AFA0610T	Manguito de unión PB D 16 mm, Terrain	0,160 ud	2,567	0,41	
%0.030300	Costes indirectos	0,101 %	3,000	0,30	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,104 %	3,000	0,31	
TOTAL PARTIDA					10,75
E17.06.08	Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) caliente.	m			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,100 h	25,800	2,58	
O005	Ayudante especializado	0,100 h	23,600	2,36	
P.E24AEA0020T	Tubería polibutileno Terrain D 16 mm	1,000 m	3,061	3,06	
P.E24AFA0290T	Manguito latón transic. PB rosca macho 16x1/2" Terrain	0,100 ud	5,835	0,58	
P.E24AFA0020T	Codo PB a 90° D 16 mm Terrain	0,200 ud	3,186	0,64	
P.E24AFA0145T	T a 90° de PB de bocas iguales D 16 mm Terrain	0,060 ud	4,668	0,28	
P.E24AFA0340T	Casquillo de plástico D 16 mm Terrain	0,600 ud	0,302	0,18	
P.E24AFA0410T	Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain	2,000 ud	0,426	0,85	
P.E01NA0040T	Tubo de silicona de 50 g.	0,020 ud	9,749	0,19	
P.E02EC0005T	Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, ø=15 mm, SH/Armaflex	1,000 m	6,347	6,35	
P.E24AFA0610T	Manguito de unión PB D 16 mm, Terrain	0,160 ud	2,567	0,41	
%0.030300	Costes indirectos	0,175 %	3,000	0,52	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,180 %	3,000	0,54	
TOTAL PARTIDA					18,54
E17.06.09	Válvula esfera 25 mm PB Terrain	ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,450 h	25,800	11,61	
P.E24GB0420T	Válvula de esfera 25 mm para tub. PB Terrain	1,000 ud	27,528	27,53	
%0.030300	Costes indirectos	0,391 %	3,000	1,17	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,403 %	3,000	1,21	
TOTAL PARTIDA					41,52
E17.06.10	Llave regulación oculta 32 mm PB Terrain	ud			
P.E24GC0070T	Llave regul oculta 32 mm p/tub PB Terrain	1,000 ud	45,143	45,14	
O007	Oficial 1ª fontanero	0,400 h	25,800	10,32	
%0.030300	Costes indirectos	0,555 %	3,000	1,66	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,571 %	3,000	1,71	
TOTAL PARTIDA					58,83
E17.06.11	Llave regulación oculta 25 mm PB Terrain	ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,400 h	25,800	10,32	
P.E24GC0055T	LLave regul oculta 25 mm p/tub PB Terrain	1,000 ud	27,871	27,87	
%0.030300	Costes indirectos	0,382 %	3,000	1,15	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,393 %	3,000	1,18	
TOTAL PARTIDA					40,52
E17.06.12	Llave regulación oculta 20 mm PB Terrain	ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,400 h	25,800	10,32	
P.E24GC0047T	LLave regul oculta 20 mm p/tub PB Terrain	1,000 ud	19,606	19,61	
%0.030300	Costes indirectos	0,299 %	3,000	0,90	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,308 %	3,000	0,92	
TOTAL PARTIDA					31,75
E17.06.13	Llave regulación oculta 16 mm PB Terrain	ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,400 h	25,800	10,32	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P.E24GC0045T	LLave regul oculta 16 mm p/tub PB Terrain	1,000 ud	18,329	18,33	
%0.030300	Costes indirectos	0,287 %	3,000	0,86	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,295 %	3,000	0,89	
TOTAL PARTIDA					30,40
E17.06.14	Punto agua calt 3/4" (25) PB Terrain.	ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,550 h	25,800	14,19	
O005	Ayudante especializado	0,550 h	23,600	12,98	
P.E24AFA0040T	Codo PB a 90° D 25 mm Terrain	1,000 ud	4,668	4,67	
P.E24AFA0250T	Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x1/2" Terrain	1,000 ud	12,974	12,97	
P.E24AFA0450T	Distanciador para codos de latón Terrain	0,500 ud	1,071	0,54	
P.E24AFA0370T	Casquillo de plástico D 25 mm Terrain	3,000 ud	0,373	1,12	
P.E24AEA0040T	Tubería polibutileno Terrain D 25 mm	2,500 m	5,863	14,66	
P.E02EC0017T	Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, ø=25 mm, SH/Armaflex	2,500 m	7,578	18,95	
P.E01NA0040T	Tubo de silicona de 50 g.	0,060 ud	9,749	0,58	
P.E24AFA0430T	Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain	2,000 ud	0,521	1,04	
A07B0010T	Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón	2,500 m	5,750	14,38	
%0.030300	Costes indirectos	0,961 %	3,000	2,88	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,990 %	3,000	2,97	
TOTAL PARTIDA					101,93
E17.06.15	Punto agua fría 1/2" (20) PB Terrain.	ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,500 h	25,800	12,90	
O005	Ayudante especializado	0,500 h	23,600	11,80	
P.E24AFA0025T	Codo PB a 90° D 20 mm Terrain	1,000 ud	3,707	3,71	
P.E24AFA0235T	Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x1/2" Terrain	1,000 ud	8,395	8,40	
P.E24AFA0450T	Distanciador para codos de latón Terrain	0,500 ud	1,071	0,54	
P.E24AFA0345T	Casquillo de plástico D 20 mm Terrain	3,000 ud	0,343	1,03	
P.E24AEA0025T	Tubería polibutileno Terrain D 20 mm	2,500 m	4,448	11,12	
P.E01NA0040T	Tubo de silicona de 50 g.	0,060 ud	9,749	0,58	
P.E24AFA0415T	Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain	2,000 ud	0,439	0,88	
A07B0010T	Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón	2,500 m	5,750	14,38	
%0.030300	Costes indirectos	0,653 %	3,000	1,96	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,673 %	3,000	2,02	
TOTAL PARTIDA					69,32
E17.06.16	Punto agua calt 1/2" (20) PB Terrain	ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,550 h	25,800	14,19	
O005	Ayudante especializado	0,550 h	23,600	12,98	
P.E24AFA0025T	Codo PB a 90° D 20 mm Terrain	1,000 ud	3,707	3,71	
P.E24AFA0235T	Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x1/2" Terrain	1,000 ud	8,395	8,40	
P.E24AFA0450T	Distanciador para codos de latón Terrain	0,500 ud	1,071	0,54	
P.E24AFA0345T	Casquillo de plástico D 20 mm Terrain	3,000 ud	0,343	1,03	
P.E24AEA0025T	Tubería polibutileno Terrain D 20 mm	2,500 m	4,448	11,12	
P.E02EC0012T	Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, ø=20 mm, SH/Armaflex	2,500 m	6,801	17,00	
P.E01NA0040T	Tubo de silicona de 50 g.	0,060 ud	9,749	0,58	
P.E24AFA0415T	Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain	2,000 ud	0,439	0,88	
A07B0010T	Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón	2,500 m	5,750	14,38	
%0.030300	Costes indirectos	0,848 %	3,000	2,54	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,874 %	3,000	2,62	
TOTAL PARTIDA					89,97
E17.06.17	Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain.	ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,500 h	25,800	12,90	
O005	Ayudante especializado	0,500 h	23,600	11,80	
P.E24AFA0020T	Codo PB a 90° D 16 mm Terrain	1,000 ud	3,186	3,19	
P.E24AFA0220T	Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x1/2" Terrain	1,000 ud	7,597	7,60	
P.E24AFA0450T	Distanciador para codos de latón Terrain	0,500 ud	1,071	0,54	
P.E24AFA0340T	Casquillo de plástico D 16 mm Terrain	3,000 ud	0,302	0,91	
P.E24AEA0020T	Tubería polibutileno Terrain D 16 mm	2,000 m	3,061	6,12	
P.E01NA0040T	Tubo de silicona de 50 g.	0,060 ud	9,749	0,58	
P.E24AFA0410T	Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain	2,000 ud	0,426	0,85	
A07B0010T	Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón	2,500 m	5,750	14,38	
%0.030300	Costes indirectos	0,589 %	3,000	1,77	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,606 %	3,000	1,82	
TOTAL PARTIDA					62,46
E17.06.18	Punto agua calt 1/2" (16) PB Terrain.	ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,550 h	25,800	14,19	
O005	Ayudante especializado	0,550 h	23,600	12,98	
P.E24AFA0020T	Codo PB a 90° D 16 mm Terrain	1,000 ud	3,186	3,19	
P.E24AFA0220T	Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x1/2" Terrain	1,000 ud	7,597	7,60	
P.E24AFA0450T	Distanciador para codos de latón Terrain	0,500 ud	1,071	0,54	
P.E24AFA0340T	Casquillo de plástico D 16 mm Terrain	3,000 ud	0,302	0,91	
P.E24AEA0020T	Tubería polibutileno Terrain D 16 mm	2,500 m	3,061	7,65	
P.E02EC0005T	Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, ø=15 mm, SH/Armaflex	2,500 m	6,347	15,87	
P.E01NA0040T	Tubo de silicona de 50 g.	0,060 ud	9,749	0,58	
P.E24AFA0410T	Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain	2,000 ud	0,426	0,85	
A07B0010T	Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón	2,500 m	5,750	14,38	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%0.030300	Costes indirectos	0,787 %	3,000	2,36	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,811 %	3,000	2,43	
TOTAL PARTIDA					83,53
C17.07	Instalaciones de saneamiento				
C17.07.01	Saneamiento				
E17.07.01.01	Acometida a la red interior existente de saneamiento Ø 110 mm.	ud			
O001	Oficial 1ª Albañil	1,000 h	25,800	25,80	
O003	Peón	1,000 h	23,600	23,60	
O007	Oficial 1ª fontanero	0,500 h	25,800	12,90	
O005	Ayudante especializado	0,500 h	23,600	11,80	
P.E28EB0250T	Tub. PVC Terrain saneam. D 110 mm	1,000 m	16,450	16,45	
P.E28CC0430T	Y de PVC-U a 45º D 110 mm, Terrain	1,000 ud	12,517	12,52	
P.E28CC03204T	Codo 135º PVC-U, D 110 mm, Terrain	1,000 ud	6,516	6,52	
A02A0020T	Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N	0,300 m³	160,620	48,19	
A03A0010T	Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²	0,200 m³	120,570	24,11	
%0.030300	Costes indirectos	1,819 %	3,000	5,46	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,874 %	3,000	5,62	
TOTAL PARTIDA					192,97
E17.07.01.02	Acometida a la red interior existente de saneamiento Ø 125 mm.	ud			
O001	Oficial 1ª Albañil	1,000 h	25,800	25,80	
O003	Peón	1,000 h	23,600	23,60	
O007	Oficial 1ª fontanero	0,500 h	25,800	12,90	
O005	Ayudante especializado	0,500 h	23,600	11,80	
P.E28EB0252T	Tub. PVC Terrain D 125 mm unión encol.	1,000 m	19,150	19,15	
P.E28CC0440T	Y de PVC-U 45º D 125 mm, Terrain	1,000 ud	27,418	27,42	
P.E28CC0340T	Codo 135º PVC-U D 125 mm, Terrain	1,000 ud	10,874	10,87	
A02A0020T	Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N	0,300 m³	160,620	48,19	
A03A0010T	Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²	0,200 m³	120,570	24,11	
%0.030300	Costes indirectos	2,038 %	3,000	6,12	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	2,100 %	3,000	6,30	
TOTAL PARTIDA					216,26
E17.07.01.03	Válvula anti-retorno de PVC Ø110, Jimten, instalada en red de saneamiento previo a la acometida general.	ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	1,000 h	25,800	25,80	
O005	Ayudante especializado	1,000 h	23,600	23,60	
P.E28GA00480T	Válvula anti-retorno Jimten Ø110 mm	1,000 ud	239,031	239,03	
%0.030300	Costes indirectos	2,884 %	3,000	8,65	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	2,971 %	3,000	8,91	
TOTAL PARTIDA					305,99
E17.07.01.04	Válvula anti-retorno de PVC Ø125, Jimten, instalada en red de saneamiento previo a la acometida general.	ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	1,000 h	25,800	25,80	
O005	Ayudante especializado	1,000 h	23,600	23,60	
P.E28GA00490T	Válvula anti-retorno Jimten Ø125 mm	1,000 ud	247,640	247,64	
%0.030300	Costes indirectos	2,970 %	3,000	8,91	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	3,060 %	3,000	9,18	
TOTAL PARTIDA					315,13
E17.07.01.05	Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain	ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,080 h	25,800	2,06	
O005	Ayudante especializado	0,080 h	23,600	1,89	
P.E28EB0250T	Tub. PVC Terrain saneam. D 110 mm	0,500 m	16,450	8,23	
P.E28BG0010T	Tapa de acero inoxidable Terrain	1,000 ud	12,149	12,15	
P.E28CC03204T	Codo 135º PVC-U, D 110 mm, Terrain	1,000 ud	6,516	6,52	
P.E28CC0430T	Y de PVC-U a 45º D 110 mm, Terrain	1,000 ud	12,517	12,52	
P.E01NA0020T	Líquido limpiador PVC, Terrain	0,050 l	8,045	0,40	
P.E01NA0030T	Líquido soldador PVC, Terrain	0,100 l	17,025	1,70	
%0.030300	Costes indirectos	0,455 %	3,000	1,36	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,468 %	3,000	1,40	
TOTAL PARTIDA					48,23
E17.07.01.06	Arqueta 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil	ud			
O001	Oficial 1ª Albañil	3,000 h	25,800	77,40	
O003	Peón	3,000 h	23,600	70,80	
P.E28BA0070T	Tapa cuadrada 500x500 mm, fundición dúctil B-125, QUATTRO 600, EJ-NORINCO	1,000 ud	125,296	125,30	
A03A0030T	Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²	0,150 m³	129,260	19,39	
A03A0010T	Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²	0,060 m³	120,570	7,23	
A05AG0020T	Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.	1,000 m²	32,620	32,62	
A06B0010T	Excavación en zanjas y pozos.	0,530 m³	20,700	10,97	
A06D0020T	Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km	0,360 m³	6,550	2,36	
%0.030300	Costes indirectos	3,461 %	3,000	10,38	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%0.03MA0300	Medios auxiliares	3,565 %	3,000	10,69	
TOTAL PARTIDA					367,14
E17.07.01.07	Tub. saneam. PVC-U, D50 e=3 Terrain i/excav. y relleno	m			
O001	Oficial 1ª Albañil	0,200 h	25,800	5,16	
O003	Peón	0,200 h	23,600	4,72	
P.E28CA0230T	Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain	1,100 m	7,351	8,09	
P.E01CA0020T	Arena seca	0,040 m³	36,664	1,47	
A06B0010T	Excavación en zanjas y pozos.	0,200 m³	20,700	4,14	
A06C0010T	Relleno de zanjas con arena volcánica.	0,200 m³	31,770	6,35	
A06D0020T	Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km	0,200 m³	6,550	1,31	
%0.030300	Costes indirectos	0,312 %	3,000	0,94	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,322 %	3,000	0,97	
TOTAL PARTIDA					33,15
E17.07.01.08	Tub. saneam. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno	m			
O001	Oficial 1ª Albañil	0,200 h	25,800	5,16	
O003	Peón	0,200 h	23,600	4,72	
P.E28EB0250T	Tub. PVC Terrain saneam. D 110 mm	1,000 m	16,450	16,45	
P.E01CA0020T	Arena seca	0,060 m³	36,664	2,20	
A06B0010T	Excavación en zanjas y pozos.	0,290 m³	20,700	6,00	
A06C0010T	Relleno de zanjas con arena volcánica.	0,250 m³	31,770	7,94	
A06D0020T	Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km	0,290 m³	6,550	1,90	
%0.030300	Costes indirectos	0,444 %	3,000	1,33	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,457 %	3,000	1,37	
TOTAL PARTIDA					47,07
E17.07.01.09	Tub. saneam. PVC-U, D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno	m			
O001	Oficial 1ª Albañil	0,200 h	25,800	5,16	
O003	Peón	0,200 h	23,600	4,72	
P.E28EB0252T	Tub. PVC Terrain D 125 mm unión encol.	1,000 m	19,150	19,15	
P.E01CA0020T	Arena seca	0,060 m³	36,664	2,20	
A06B0010T	Excavación en zanjas y pozos.	0,330 m³	20,700	6,83	
A06C0010T	Relleno de zanjas con arena volcánica.	0,280 m³	31,770	8,90	
A06D0020T	Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km	0,330 m³	6,550	2,16	
%0.030300	Costes indirectos	0,491 %	3,000	1,47	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,506 %	3,000	1,52	
TOTAL PARTIDA					52,11
C17.07.02	Desagües				
E17.07.02.01	Punto desagüe aparato sanit PVC-U 32 mm Terrain p.p. sifón (hasta bajante o colector)	ud			
O003	Peón	0,200 h	23,600	4,72	
O007	Oficial 1ª fontanero	0,500 h	25,800	12,90	
O005	Ayudante especializado	0,500 h	23,600	11,80	
P.E28CA0210T	Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 32 mm, Terrain	2,500 m	4,503	11,26	
P.E28CC0170T	Codo 92° PVC-U, D 32 mm, Terrain	3,000 ud	1,851	5,55	
P.E28CC0280T	Codo 135° PVC-U, D 32 mm, Terrain	1,000 ud	1,482	1,48	
P.E28CC0460T	Injerto PVC-U, 110x32 mm, Terrain	1,000 ud	3,103	3,10	
P.E28IBBA0040T	Sifón PVC sencillo curvo S/V D 32 mm, Terrain	1,000 ud	4,133	4,13	
P.E28CC0880T	Abrazadera tubo D 32 mm	2,000 ud	0,659	1,32	
P.E01NA0020T	Líquido limpiador PVC, Terrain	0,010 l	8,045	0,08	
P.E01NA0030T	Líquido soldador PVC, Terrain	0,020 l	17,025	0,34	
A02A0040T	Mortero 1:6 de cemento	0,020 m³	135,890	2,72	
%0.030300	Costes indirectos	0,594 %	3,000	1,78	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,612 %	3,000	1,84	
TOTAL PARTIDA					63,02
E17.07.02.02	Punto desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain p.p. sifón (hasta bajante o colector)	ud			
O003	Peón	0,200 h	23,600	4,72	
O007	Oficial 1ª fontanero	0,500 h	25,800	12,90	
O005	Ayudante especializado	0,500 h	23,600	11,80	
P.E28CA0220T	Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain	2,500 m	5,766	14,42	
P.E28CC0180T	Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain	3,000 ud	1,949	5,85	
P.E28CC0290T	Codo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain	1,000 ud	1,607	1,61	
P.E28CC0470T	Injerto PVC-U, 110x40 mm, Terrain	1,000 ud	3,109	3,11	
P.E28IBBA0050T	Sifón PVC sencillo curvo S/V D 40 mm, Terrain	1,000 ud	4,385	4,39	
P.E28CC0890T	Abrazadera tubo D 40 mm	2,000 ud	0,784	1,57	
P.E01NA0020T	Líquido limpiador PVC, Terrain	0,010 l	8,045	0,08	
P.E01NA0030T	Líquido soldador PVC, Terrain	0,020 l	17,025	0,34	
A02A0040T	Mortero 1:6 de cemento	0,020 m³	135,890	2,72	
%0.030300	Costes indirectos	0,635 %	3,000	1,91	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,654 %	3,000	1,96	
TOTAL PARTIDA					67,38
E17.07.02.03	Punto desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain (hasta bote sifónico)	ud			
O003	Peón	0,200 h	23,600	4,72	
O007	Oficial 1ª fontanero	0,500 h	25,800	12,90	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O005	Ayudante especializado	0,500	h	23,600	11,80	
P.E28CA0220T	Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain	2,500	m	5,766	14,42	
P.E28CC0180T	Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain	3,000	ud	1,949	5,85	
P.E28CC0290T	Codo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain	1,000	ud	1,607	1,61	
P.E28CC0890T	Abrazadera tubo D 40 mm	2,000	ud	0,784	1,57	
P.E01NA0020T	Líquido limpiador PVC, Terrain	0,010	l	8,045	0,08	
P.E01NA0030T	Líquido soldador PVC, Terrain	0,020	l	17,025	0,34	
A02A0040T	Mortero 1:6 de cemento	0,020	m³	135,890	2,72	
%0.030300	Costes indirectos	0,560	%	3,000	1,68	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,577	%	3,000	1,73	
TOTAL PARTIDA						59,42
E17.07.02.04	Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm		ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,300	h	25,800	7,74	
O001	Oficial 1ª Albañil	1,000	h	25,800	25,80	
O003	Peón	0,300	h	23,600	7,08	
P.E28JBB0050T	Sumidero sifónico plano D 50 mm, Terrain	1,000	ud	32,495	32,50	
P.E28CA0230T	Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain	1,000	m	7,351	7,35	
A02A0040T	Mortero 1:6 de cemento	0,010	m³	135,890	1,36	
%0.030300	Costes indirectos	0,818	%	3,000	2,45	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,843	%	3,000	2,53	
TOTAL PARTIDA						86,81
E17.07.02.05	Cazoleta sumidero PVC 110mm S/H p/cubiertas, garajes... Terrain		ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,200	h	25,800	5,16	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,350	h	25,800	9,03	
O003	Peón	0,350	h	23,600	8,26	
P.E28JBB0070T	Sumidero sifónico plano Terrain D 110 mm.	1,000	ud	94,528	94,53	
P.E28CC0210T	Codo 92° PVC Terrain, D 110 mm. de alto impacto.	1,000	ud	8,786	8,79	
P.E28DB0040T	Tub. Terrain PVC aguas pluviales D 110 mm.	1,000	m	11,024	11,02	
P.E01NA0020T	Líquido limpiador PVC, Terrain	0,020	l	8,045	0,16	
P.E01NA0030T	Líquido soldador PVC, Terrain	0,040	l	17,025	0,68	
A02A0040T	Mortero 1:6 de cemento	0,020	m³	135,890	2,72	
%0.030300	Costes indirectos	1,404	%	3,000	4,21	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,446	%	3,000	4,34	
TOTAL PARTIDA						148,90
E17.07.02.06	Manguetón PVC 110 Terrain.		ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,600	h	25,800	15,48	
O001	Oficial 1ª Albañil	0,400	h	25,800	10,32	
O003	Peón	0,400	h	23,600	9,44	
P.E28CA0250T	Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain	1,000	m	17,038	17,04	
P.E28CC0210	Codo 92° PVC-U, D 110 mm, alto impacto, Terrain	1,000	ud	9,111	9,11	
P.E28CC0580T	Conect. inod. PVC-U Terrain y goma D 110 mm, Terrain	1,000	ud	12,831	12,83	
P.E28CC0940T	Abrazadera tubo D 110 mm	1,000	ud	1,991	1,99	
P.E01NA0020T	Líquido limpiador PVC, Terrain	0,010	l	8,045	0,08	
P.E01NA0030T	Líquido soldador PVC, Terrain	0,020	l	17,025	0,34	
A02A0040T	Mortero 1:6 de cemento	0,030	m³	135,890	4,08	
%0.030300	Costes indirectos	0,807	%	3,000	2,42	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,831	%	3,000	2,49	
TOTAL PARTIDA						85,62
E17.07.02.07	Bote sifónico registrable PVC Terrain.		ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,400	h	25,800	10,32	
O005	Ayudante especializado	0,400	h	23,600	9,44	
P.E28IAA0030T	Bote sifónico Terrain 8 bocas tapa ciega acero inox D 110 mm	1,000	ud	22,296	22,30	
P.E28CC0480T	Injerto PVC-U, 110x50 mm, Terrain	2,000	ud	3,391	6,78	
P.E28CA0230T	Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain	1,000	m	7,351	7,35	
P.E28CA0250T	Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain	0,500	m	17,038	8,52	
P.E01NA0020T	Líquido limpiador PVC, Terrain	0,010	l	8,045	0,08	
P.E01NA0030T	Líquido soldador PVC, Terrain	0,020	l	17,025	0,34	
P.E28CC0900T	Abrazadera tubo D 50 mm	1,000	ud	0,838	0,84	
%0.030300	Costes indirectos	0,660	%	3,000	1,98	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,680	%	3,000	2,04	
TOTAL PARTIDA						69,99
E17.07.02.08	Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 serie B Terrain.		m			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,400	h	25,800	10,32	
O005	Ayudante especializado	0,400	h	23,600	9,44	
O003	Peón	0,100	h	23,600	2,36	
P.E28CA0250T	Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain	1,000	m	17,038	17,04	
P.E28CC0220T	Codo con registro 92° PVC-U, D 110 mm, alto impacto, Terrain	0,100	ud	21,377	2,14	
P.E28CC0510T	Empalme simple PVC-U 135° D 110mm, Terrain	0,250	ud	12,961	3,24	
P.E28CC0940T	Abrazadera tubo D 110 mm	1,000	ud	1,991	1,99	
P.E01NA0020T	Líquido limpiador PVC, Terrain	0,020	l	8,045	0,16	
P.E01NA0030T	Líquido soldador PVC, Terrain	0,030	l	17,025	0,51	
%0.030300	Costes indirectos	0,472	%	3,000	1,42	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,486	%	3,000	1,46	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					50,08
E17.07.02.09	Terminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain.	ud			
O007	Oficial 1ª fontanero	0,100 h	25,800	2,58	
O005	Ayudante especializado	0,100 h	23,600	2,36	
P.E01NA0020T	Líquido limpiador PVC, Terrain	0,020 l	8,045	0,16	
P.E01NA0030T	Líquido soldador PVC, Terrain	0,040 l	17,025	0,68	
P.E28CC0613T	Terminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain.	1,000 ud	36,136	36,14	
%0.030300	Costes indirectos	0,419 %	3,000	1,26	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,432 %	3,000	1,30	
TOTAL PARTIDA					44,48
C17.08	Instalaciones de ACS				
E17.08.01	Equipo de aeroterminia ARISTON NUOS PLUS WIFI 250	u			
O007	Oficial 1ª fontanero	3,000 h	25,800	77,40	
O005	Ayudante especializado	3,000 h	23,600	70,80	
P.3069776	BOMBA DE CALOR NUOS PLUS WIFI 250	1,000 u	5.160,781	5.160,78	
P.877085	GRUPO DE SEGURIDAD HIDRAULICO ARISTON 3/4"	1,000 u	37,070	37,07	
P.877086	EMBUDO SIFON GRUPO SEGURIDAD	1,000 u	8,237	8,24	
P.3-M34H34-40	TUBO FLEX. 3/4-3/4 M-H 40 cm	2,000 u	10,682	21,36	
P.S0214N05	VALVULA ESFERA BASIC H-H 3/4	3,000 u	13,937	41,81	
P.T26R00076	VÁLV.RETENC.3/4" VR.CALPEDA	2,000 Ud.	9,334	18,67	
P.T40E01025	MANÓMETRO DIAMETRO 53.VIVAL	1,000 Ud.	13,836	13,84	
10.02.02.1	Kit aire Nuos EVO A+	1,000 u	82,720	82,72	
P.mat_anclaje	Material anclaje	1,000 Ud	274,591	274,59	
%0.030300	Costes indirectos	58,073 %	3,000	174,22	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	59,815 %	3,000	179,45	
TOTAL PARTIDA					6.160,95
E17.08.02	Vaso de expansión IBAIONDO 18 CMR (sin patas)	u			
O007	Oficial 1ª fontanero	1,000 h	25,800	25,80	
O005	Ayudante especializado	1,000 h	23,600	23,60	
P.01018012	VASO EXPANSION CMR 18 lts	1,000 u	71,395	71,40	
P.0207090N	VAL.SEGURIDAD MSV 1/2 9BAR	1,000 u	14,869	14,87	
P.3820_010	MANOMETRO T/VERTICAL 0-10 bar	1,000 u	4,682	4,68	
P.VS055004	VALVULA ESFERA H-H 3/4	1,000 u	8,499	8,50	
%0.030300	Costes indirectos	1,489 %	3,000	4,47	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	1,533 %	3,000	4,60	
TOTAL PARTIDA					157,92
E17.08.03	Anti-incrustador CILLIT Immuno 181	u			
O007	Oficial 1ª fontanero	1,500 h	25,800	38,70	
O005	Ayudante especializado	1,500 h	23,600	35,40	
P.5310.52	ANTI-INCRUSTADOR CILLIT INMUNO 181	1,000 u	591,743	591,74	
P.5002.60	VÁLVULA MULTIFUNCIÓN CILLIT MULTI RV 3/4" H	2,000 u	171,619	343,24	
P.S0214N05	VALVULA ESFERA BASIC H-H 3/4	1,000 u	13,937	13,94	
%0.030300	Costes indirectos	10,230 %	3,000	30,69	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	10,537 %	3,000	31,61	
TOTAL PARTIDA					1.085,32
E17.08.04	Grupo de recirculación GRUNDFOS ALPHA2 25-60 N 130	u			
O007	Oficial 1ª fontanero	1,500 h	25,800	38,70	
O005	Ayudante especializado	1,000 h	23,600	23,60	
P.99411272	GRUNDFOS ALPHA2 25-40 N 130	1,000 u	1.813,671	1.813,67	
P.T40E01025	MANÓMETRO DIAMETRO 53.VIVAL	1,000 Ud.	13,836	13,84	
P.S0214N05	VALVULA ESFERA BASIC H-H 3/4	3,000 u	13,937	41,81	
P.T26R00076	VÁLV.RETENC.3/4" VR.CALPEDA	2,000 Ud.	9,334	18,67	
P.T26P00005	LLAVE PASO PLÁSTICO PB 15 mm.	2,000 Ud.	8,166	16,33	
%0.030300	Costes indirectos	19,666 %	3,000	59,00	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	20,256 %	3,000	60,77	
TOTAL PARTIDA					2.086,39
C17.09	Seguridad y salud				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C17.09.01 Protecciones individuales					
E17.09.01.01 P.E38AD0040 %0.030300	Cinturón portaherramientas Cinturón portaherramientas. Costes indirectos	Ud 1,000 Ud 0,800 %	79,961 3,000	79,96 2,40	
TOTAL PARTIDA					82,36
E17.09.01.02 P.E38AD0010 %0.030300	Cinturón antilumbago, con velcro Cinturón antilumbago, velcro Costes indirectos	Ud 1,000 Ud 0,444 %	44,346 3,000	44,35 1,33	
TOTAL PARTIDA					45,68
E17.09.01.03 P.E38AA0030 %0.030300	Gafa anti-partículas, de policarbonato Gafa antipartículas policarbonato Costes indirectos	Ud 1,000 Ud 0,329 %	32,883 3,000	32,88 0,99	
TOTAL PARTIDA					33,87
E17.09.01.04 P.E38AA0080 %0.030300	Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm Protector facial, pantalla flexible, 200x300xmm Costes indirectos	Ud 1,000 Ud 0,296 %	29,575 3,000	29,58 0,89	
TOTAL PARTIDA					30,47
E17.09.01.05 P.E38AA0130 %0.030300	Casco de seguridad Casco de seguridad CE, varios colores Costes indirectos	Ud 1,000 Ud 0,089 %	8,855 3,000	8,86 0,27	
TOTAL PARTIDA					9,13
E17.09.01.06 P.E38AB0020 %0.030300	Guantes serraje reforzado en uñeros y palma Guantes serraje reforzado en uñeros y palma Costes indirectos	Ud 1,000 Ud 0,067 %	6,727 3,000	6,73 0,20	
TOTAL PARTIDA					6,93
E17.09.01.07 P.E38AB0080 %0.030300	Guantes de látex, negro, p/albañilería Guantes látex negro, albañilería Costes indirectos	Ud 1,000 Ud 0,062 %	6,178 3,000	6,18 0,19	
TOTAL PARTIDA					6,37
E17.09.01.08 P.E38AC0010 %0.030300	Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica Botas lona y serraje puntera y plantilla metálicas Costes indirectos	Ud 1,000 Ud 0,774 %	77,352 3,000	77,35 2,32	
TOTAL PARTIDA					79,67
E17.09.01.09 P.E38AE0020 %0.030300	Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones Costes indirectos	Ud 1,000 Ud 0,925 %	92,510 3,000	92,51 2,78	
TOTAL PARTIDA					95,29
E17.09.01.10 P.E38AE0040 %0.030300	Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad Cuerda 2 m p/cinturón seguridad Costes indirectos	Ud 1,000 Ud 0,623 %	62,263 3,000	62,26 1,87	
TOTAL PARTIDA					64,13
E17.09.01.11 P.E38AA0160 %0.030300	Auricular protector auditivo 33 dB Auricular protector auditivo, 33 db Costes indirectos	Ud 1,000 Ud 0,809 %	80,853 3,000	80,85 2,43	
TOTAL PARTIDA					83,28
E17.09.01.12 P.E38AA0190 %0.030300	Mascarilla con filtro contra polvo Mascarilla con filtro contra polvo. Costes indirectos	Ud 1,000 Ud 0,738 %	73,783 3,000	73,78 2,21	
TOTAL PARTIDA					75,99

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C17.09.02 Protecciones colectivas						
E17.09.02.01	Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m		Ud			
O003	Peón	0,080	h	23,600	1,89	
P.E38BB0010	Valla metálica amarilla de 2,50x1 m	1,000	Ud	68,648	68,65	
%0.030300	Costes indirectos	0,705	%	3,000	2,12	
TOTAL PARTIDA						72,66
C17.09.03 Señalización de seguridad y salud						
E17.09.03.01	Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico		Ud			
O003	Peón	0,160	h	23,600	3,78	
P.E38CA0030	Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm	1,000	Ud	2,664	2,66	
%0.030300	Costes indirectos	0,064	%	3,000	0,19	
TOTAL PARTIDA						6,63
E17.09.03.02	Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico		Ud			
O003	Peón	0,040	h	23,600	0,94	
P.E38CA0020	Señal obligatoriedad, prohibición y peligro	1,000	Ud	1,525	1,53	
%0.030300	Costes indirectos	0,025	%	3,000	0,07	
TOTAL PARTIDA						2,54
E17.09.03.03	Cono de señalización reflectante		Ud			
O003	Peón	0,040	h	23,600	0,94	
P.E38CB0060	Cono de señalización reflectante 50 cm	1,000	Ud	12,357	12,36	
%0.030300	Costes indirectos	0,133	%	3,000	0,40	
TOTAL PARTIDA						13,70
E17.09.03.04	Chaleco reflectante		Ud			
P.E38CC0020	Chaleco reflectante	1,000	Ud	6,865	6,87	
%0.030300	Costes indirectos	0,069	%	3,000	0,21	
TOTAL PARTIDA						7,08
E17.09.03.05	Baliza para señalización nocturna		Ud			
P.E38CB0050	Lámpara intermitente p/señaliz. obras	1,000	ud	36,590	36,59	
%0.030300	Costes indirectos	0,366	%	3,000	1,10	
TOTAL PARTIDA						37,69
C17.09.04 Primeros auxilios						
E17.09.04.01	Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario		Ud			
P.E38E0010	Botiquín metál. tipo maletín c/contenido	1,000	Ud	31,646	31,65	
%0.030300	Costes indirectos	0,317	%	3,000	0,95	
TOTAL PARTIDA						32,60
C17.09.05 Mano de obra de seguridad						
E17.09.05.01	Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones		H			
O002	Oficial 2ª Albañil	1,000	h	24,800	24,80	
O003	Peón	1,000	h	23,600	23,60	
%0.030300	Costes indirectos	0,484	%	3,000	1,45	
TOTAL PARTIDA						49,85
E17.09.05.02	Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal		h			
O003	Peón	1,000	h	23,600	23,60	
%0.030300	Costes indirectos	0,236	%	3,000	0,71	
TOTAL PARTIDA						24,31
C17.10 Gestión de residuos						
C17.10.01 Gestión de tierras						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C17.10.01.01 Transporte de tierras					
C17.10.01.01.01	Transporte de tierras	m³			
M.mq04cap0200a	Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes.	0,133 h	148,051	19,69	
%0.030300	Costes indirectos	0,197 %	3,000	0,59	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,203 %	3,000	0,61	
TOTAL PARTIDA					20,89
C17.10.01.02 Entrega de tierras a gestor autorizado					
C17.10.01.02.01	Canon de vertido por entrega de tierras de la excavación	m³			
M.C001	Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación a gestor autorizado.	1,089 t	2,121	2,31	
%0.030300	Costes indirectos	0,023 %	3,000	0,07	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,024 %	3,000	0,07	
TOTAL PARTIDA					2,45
C17.10.02 Gestión de residuos intertes					
C17.10.02.01 Transporte de residuos inertes					
C17.10.02.01.01	Clasificación en obra de residuos de la construcción	m³			
O003	Peón	1,000 h	23,600	23,60	
%0.030300	Costes indirectos	0,236 %	3,000	0,71	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,243 %	3,000	0,73	
TOTAL PARTIDA					25,04
E17.10.02.01.02	Transporte con camión de residuos inertes	m³			
M.mq04cap0200a	Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes.	0,163 h	148,051	24,13	
%0.030300	Costes indirectos	0,241 %	3,000	0,72	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,249 %	3,000	0,75	
TOTAL PARTIDA					25,60
C17.10.02.02 Entrega de residuos inertes					
C17.10.02.02.01	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados a gestor autorizado	t			
M.C011	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados, producidos en obras a gestor autorizad	1,000 t	21,502	21,50	
%0.030300	Costes indirectos	0,215 %	3,000	0,65	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,222 %	3,000	0,66	
TOTAL PARTIDA					22,81
C17.10.02.02.02	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos a gestor autorizado	t			
M.C012	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras a gestor autori	1,000 t	21,502	21,50	
%0.030300	Costes indirectos	0,215 %	3,000	0,65	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,222 %	3,000	0,66	
TOTAL PARTIDA					22,81
C17.10.02.02.03	Canon de vertido por entrega de residuos de asfalto a gestor autorizado.	t			
M.C002	Canon de vertido por entrega de residuos de asfalto a gestor autorizado.	1,000 t	21,502	21,50	
%0.030300	Costes indirectos	0,215 %	3,000	0,65	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,222 %	3,000	0,66	
TOTAL PARTIDA					22,81
C17.10.02.02.04	Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos a gestor autorizado	t			
M.C004	Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras a gestor autorizado.	1,000 t	21,502	21,50	
%0.030300	Costes indirectos	0,215 %	3,000	0,65	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,222 %	3,000	0,66	
TOTAL PARTIDA					22,81
C17.10.02.02.05	Canon de vertido por entrega de residuos de papel y cartón a gestor autorizado.	t			
M.C005	Canon de vertido por entrega de residuos de papel y cartón a gestor autorizado.	1,000 t	550,000	550,00	
%0.030300	Costes indirectos	5,500 %	3,000	16,50	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	5,665 %	3,000	17,00	
TOTAL PARTIDA					583,50
C17.10.02.02.06	Canon de vertido por entrega de residuos de plástico a gestor autorizado.	t			
M.C006	Canon de vertido por entrega de residuos de plástico a gestor autorizado.	1,000 t	750,000	750,00	
%0.030300	Costes indirectos	7,500 %	3,000	22,50	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	7,725 %	3,000	23,18	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					795,68
C17.10.02.02.07	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de arena, grava y otros áridos a gestor autorizado. t				
M.C010	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de arena, grava y otros áridos a gestor autorizado.	1,000 t	21,502	21,50	
%0.030300	Costes indirectos	0,215 %	3,000	0,65	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,222 %	3,000	0,66	
TOTAL PARTIDA					22,81
C17.10.02.02.08	Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar a gestor autorizado. t				
M.C013	Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras a gestor autorizado.	1,000 t	21,502	21,50	
%0.030300	Costes indirectos	0,215 %	3,000	0,65	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	0,222 %	3,000	0,66	
TOTAL PARTIDA					22,81
C17.10.02.02.09	Canon de vertido por entrega de residuos potencialmente peligrosos a gestor autorizado. t				
M.C014	Canon de vertido por entrega de residuos potencialmente peligrosos a gestor autorizado.	1,000 t	1.250,000	1.250,00	
%0.030300	Costes indirectos	12,500 %	3,000	37,50	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	12,875 %	3,000	38,63	
TOTAL PARTIDA					1.326,13
C.17.11	Legalización de obra				
C.17.11.01	Procedimiento y pago de tasas asociados Ud				
P.17.03	Procedimiento y pago de tasas asociados	1,000 Ud	1.094,911	1.094,91	
%0.030300	Costes indirectos	10,949 %	3,000	32,85	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	11,278 %	3,000	33,83	
TOTAL PARTIDA					1.161,59
C.17.11.02	Procedimiento y pago de tasas asociados al registro en la Dirección General de Industria Ud				
P.17.05	Procedimiento y pago de tasas asociados al registro en la Dirección General de Industria	1,000 Ud	1.152,537	1.152,54	
%0.030300	Costes indirectos	11,525 %	3,000	34,58	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	11,871 %	3,000	35,61	
TOTAL PARTIDA					1.222,73
C.17.11.03	CALIDAD: LEGALIZACIÓN INSTALACIONES, ENSAYOS Y PRUEBAS, CERTIFICADO OCA Ud				
(CANTIDADES INFERIORES AL 1%)					
C17.11.03.01	Legalización y gestiones con Compañía distribuidora	1,000 Ud	330,395	330,40	
C17.11.03.02	CERTIFICADO OCA (B.T.)	1,000 Ud	330,395	330,40	
O006	Oficial 1ª electricista	10,000 h	25,800	258,00	
%0.030300	Costes indirectos	9,188 %	3,000	27,56	
%0.03MA0300	Medios auxiliares	9,464 %	3,000	28,39	
TOTAL PARTIDA					974,75



Ingenieriatuya

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C01	Actuaciones previas							
C01.01	Equipamiento							
C01.01.01	Traslado y transporte							
E01.01.01.01	m³ Desmontaje y posterior montaje de estanterías metálicas NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA	41	2,600	1,250	1,500	199,875		
						199,875	42,00	8.394,75
E01.01.01.02	m³ Traslado de mobiliario dentro del edificio. NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA	41	2,600	1,250	1,500	199,875		
						199,875	16,42	3.281,95
	TOTAL C01.01.01							11.676,70
	TOTAL C01.01							11.676,70
C01.02	Andamios y maquinaria de elevación							
C01.02.01	Plataformas elevadoras							
E01.02.01.01	Ud Alquiler plataforma elevadora. 10 m.	2	60,000			120,000		
						120,000	103,48	12.417,60
E01.02.01.02	Ud Transporte y retirada de plataforma elevadora. 10 m.					1,000	139,45	139,45
E01.02.01.03	Ud Alquiler de plataforma elevadora. 15 m.	1	14,000			14,000		
						14,000	170,97	2.393,58
E01.02.01.04	Ud Transporte de plataforma elevadora. 15 m.					2,000	163,21	326,42
	TOTAL C01.02.01							15.277,05
C01.02.02	Andamios							
E01.02.02.01	Ud Alquiler de andamio tubular. 15 días. 500 m².					2,000	1.262,48	2.524,96
E01.02.02.02	Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado.					1,000	1.550,42	1.550,42
E01.02.02.03	Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado.					1,000	5.039,42	5.039,42
	TOTAL C01.02.02							9.114,80
	TOTAL C01.02							24.391,85
C01.03	Encofrados, apeos y cimbras							
E01.03.01	m² Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, hasta 3.50m. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS CONTROL - VOLADIZO CONTROL	1 1 1 1	52,000 8,000 5,000 3,000			52,000 8,000 5,000 3,000		
	CONTROL - ASEO	1	2,000	1,000		2,000		
	VESTIBULO	1	1,700	1,000		1,700		
		1	2,000	1,000		2,000		
	VESTÍBULO ASEOS (Ampliación hueco existente)	1	3,000	2,000		6,000		
		2	1,000	1,000		2,000		
		2	2,000	1,000		4,000		
						85,700	28,94	2.480,16
E01.03.02	m² Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m NAVE 4_ Oficina COAC y Vestuario 1	1	25,000			25,000		
						25,000	43,31	1.082,75
	TOTAL C01.03							3.562,91
	TOTAL C01							39.631,46

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C02	Demoliciones							
C02.01	Albañilería							
E02.01.01	m² Demolición de tabique de placas de yeso laminado. NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA	1	12,660		5,000	63,300		
		1	4,120		5,000	20,600		
						83,900	9,06	760,13
E02.01.02	m² Demolición de partición interior de fábrica revestida. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I	3	1,500		2,300	10,350		
		2	2,400		2,300	11,040		
		1	3,000			3,000		
	ASEO VESTUARIO II	3	1,500		2,300	10,350		
		1	2,400		2,300	5,520		
		1	3,000			3,000		
	ASEO FEMENINO	1	2,550		2,800	7,140		
	CONTROL	1	1,460		2,800	4,088		
		1	3,950		2,800	11,060		
		1	6,700		2,800	18,760		
						84,308	8,73	736,01
E02.01.03	m² Demolición de fábrica revestida. NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA	1	3,360		3,000	10,080		
		1	1,750		3,000	5,250		
						15,330	19,75	302,77
E02.01.04	m² Apertura de hueco en partición interior de fábrica revestida. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS CONTROL - ASEO	1	0,800		2,300	1,840		
		1	0,700		0,900	0,630		
	VESTIBULO	1	1,000		2,300	2,300		
		1	2,000		2,300	4,600		
	VESTÍBULO ASEOS (Ampliación hueco existente)	2	0,200		2,300	0,920		
		2	0,800		0,300	0,480		
						10,770	36,18	389,66
TOTAL C02.01								2.188,57
C02.02	Carpintería, escaleras metálicas y barandillas							
E02.02.01	ud Arranque carpintería de cualquier tipo NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA	21				21,000		
		6				6,000		
						27,000	37,53	1.013,31
E02.02.02	m Demolición de barandilla de acero, en exterior, zona perimetral	1	120,00		1,00	120,00		
						120,000	23,75	2.850,00
E02.02.03	m² Demolición de escalera metálica. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS Escalera mantenimiento	1	2,900	0,700		2,030		
						2,030	23,75	48,21
E02.02.04	m Levantado de barandilla metálica NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS Escalera mantenimiento Escalera acceso aljibe	1	4,000			4,000		
		1	6,700			6,700		
						10,700	10,54	112,78
TOTAL C02.02								4.024,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C02.03 Cerramientos								
E02.03.01	m Levantado de vallado metálico existente NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA ALMACÉN D.R.T.	2	12,000			24,000		
		2	9,140			18,280		
						42,280	11,09	468,89
TOTAL C02.03								468,89
C02.04 Cubiertas								
E02.04.01	m² Demolición de pavimento en cubierta plana NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS NAVE 4 - CUBIERTA CONTROL	1	150,100			150,100		
						150,100	17,53	2.631,25
E02.04.02	m² Retirada de capa de impermeabilización NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS NAVE 4 - CUBIERTA CONTROL NAVE 4 - CUBIERTA VESTUARIOS - COA NAVE 4 - CUBIERTA - VOLUMEN	1	150,100			150,100		
		1	203,950			203,950		
		1	22,600			22,600		
						376,650	11,27	4.244,85
E02.04.03	m² Demolición de formación de pendientes NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS Prevision cambio de pendientes	1	30,000			30,000		
						30,000	26,32	789,60
TOTAL C02.04								7.665,70
C02.05 Revestimientos								
C02.05.01 Revestimientos continuos								
E02.05.01.01	m² Eliminación de revoco a la tirollesa vertical exterior NAVE 3 - CULTURA N3.1 SE - Zócalo N3.2 SE - Zócalo N3.3 SE - Zócalo N3.4 SE - Zócalo N3.5 SE - Zócalo N3.6 SE - Zócalo N3.7 SE - Zócalo N3.SE - Zócalo - RESALTES N3.8 NE - Zócalo N3.9 NE - Zócalo NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS N4.1 SE - Zócalo N4.1 NO - Zócalo N4.2 NE - Zócalo N4.3 SE - Zócalo N4.3 NO - Zócalo N4.4 SO - Zócalo N4.4 NE - Zócalo N4.5 SE - Zócalo N4.5 NO - Zócalo	1	5,450			5,450		
		1	5,400			5,400		
		1	5,400			5,400		
		1	5,400			5,400		
		1	5,400			5,400		
		1	5,400			5,400		
		1	5,400			5,400		
		8	2,000	0,150	1,000	2,400		
		8	0,280			2,240		
		1	3,350		1,150	3,853		
		1	3,000			3,000		
		1	18,050			18,050		
		1	2,570			2,570		
		1	5,630			5,630		
		1	1,600			1,600		
		1	9,850			9,850		
		1	10,950			10,950		
		1	4,600			4,600		
		1	0,900			0,900		
		1	2,500			2,500		
		1	15,700			15,700		
							121,693	15,02
E02.05.01.02	m² Eliminación de enfoscado de cemento, vertical interior Tratamiento de humedades por capilaridad	1	50,000			50,000		
						50,000	17,53	876,50
E02.05.01.03	m² Eliminación de enfoscado en paramento exterior. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS CONTROL - MURETE MURO H.A._ Acceso aljibe NAVE 4 - MONOLITO	1	9,000		0,350	3,150		
		1	9,000	0,300		2,700		
		1	3,100		0,350	1,085		
		1	3,100	0,300		0,930		
		2	5,200		0,400	4,160		
		1	5,200	0,200		1,040		
		2	6,600		0,400	5,280		
		1	6,600	0,350		2,310		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	NAVE 4 - OFICINA COA	1	10,000	0,200		2,000		
		1	3,100	0,200		0,620		
		2	2,700	0,200		1,080		
	NAVE 4 - CONTROL							
		1	3,250	0,200		0,650		
	NAVE 4 - ASEO VESTUARIO II_techo	1	10,000			10,000		
	NAVE 4 - VOLADOS							
	N4 - Volado 1 (30% Superficie a reparar)	0,3	20,000			6,000		
	N4 - Volado 1 - cantos (60% Superficie a reparar)	0,6	6,000			3,600		
	N4 - Volado 2 (80% Superficie a reparar)	0,8	67,000			53,600		
	N4 - Volado 2 - cantos (100% Superficie a reparar)	1	25,000			25,000		
	N4 - Volado 3 (30% Superficie a reparar)	0,3	25,000			7,500		
	N4 - Volado 3 - cantos (80% Superficie a reparar)	0,8	7,500			6,000		
	NAVE 3 - CULTURA							
	Accesos	4	4,000			16,000		
						152,705	20,03	3.058,68
E02.05.01.04	m² Picado guarnecido yeso en vertical.					17,000	11,27	191,59
E02.05.01.05	m² Picado guarnecido yeso en horizontal.					15,000	16,27	244,05
TOTAL C02.05.01								6.198,65
C02.05.02	Suelos y pavimentos							
E02.05.02.01	m² Demolición de pavimentos							
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	OFICINA COA	1	46,560			46,560		
	ASEO VESTUARIO I	1	40,330			40,330		
	ASEO VESTUARIO II	1	46,200			46,200		
	VESTÍBULO ASEOS	1	5,410			5,410		
	DISTRIBUIDOR	1	11,570			11,570		
	ASEO FEMENINO / PMR	1	7,400			7,400		
	COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	1	32,680			32,680		
	CONTROL	1	18,200			18,200		
	CONTROL - ASEO	1	4,070			4,070		
	CONTROL - ESTAR	1	15,350			15,350		
						227,770	9,18	2.090,93
E02.05.02.02	m Demolición de rodapié cerámico							
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	OFICINA COA	1	20,000			20,000		
		1	30,000			30,000		
	VESTÍBULO ASEOS	1	5,400			5,400		
	DISTRIBUIDOR	1	14,000			14,000		
	COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	1	25,000			25,000		
	CONTROL	1	20,000			20,000		
	CONTROL - ESTAR	1	20,000			20,000		
	CONTROL - ASEO	1	9,000			9,000		
	CUARTO ALTILLO	1	20,000			20,000		
						163,400	1,78	290,85
E02.05.02.03	m² Levantado de pavimento de corcho, sintético o textil.							
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA	1	100,000			100,000		
						100,000	10,34	1.034,00
E02.05.02.04	m² Demolición de base de pavimento.							
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO I y II	1	65,000	0,300		19,500		
	CONTROL - ASEO	1	12,000	0,300		3,600		
						23,100	16,96	391,78
TOTAL C02.05.02								3.807,56

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C02.05.03 Alicatados								
E02.05.03.01	m² Demolición de alicatado. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO I	1	117,000			117,000		
	ASEO VESTUARIO II	1	120,000			120,000		
	ASEO FEM	1	28,000			28,000		
	VESTIBULO	1	25,000			25,000		
	CONTROL - ASEO	1	20,000			20,000		
						310,000	9,90	3.069,00
TOTAL C02.05.03								3.069,00
C02.05.04 Falsos techos								
E02.05.04.01	m² Demolición techo de placas de escayola CONTROL - aseo	1	3,000			3,000		
						3,000	7,64	22,92
TOTAL C02.05.04								22,92
TOTAL C02.05								13.098,13
C02.06 Equipamiento								
C02.06.01 Baños								
E02.06.01.01	Ud Desmontaje de inodoro ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II ASEO FEM CONTROL - ASEO	2 2 1 1				2,000 2,000 1,000 1,000		
						6,000	32,28	193,68
E02.06.01.02	Ud Desmontaje de lavabo ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II ASEO FEM CONTROL - ASEO	2 2 1 1				2,000 2,000 1,000 1,000		
						6,000	33,28	199,68
E02.06.01.03	Ud Desmontaje de urinario ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II	3 3				3,000 3,000		
						6,000	32,76	196,56
E02.06.01.04	Ud Desmontaje de plato de ducha ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II	3 3				3,000 3,000		
						6,000	40,97	245,82
E02.06.01.05	m Desmontaje de encimera.							
						2,000	30,14	60,28
TOTAL C02.06.01								896,02
TOTAL C02.06								896,02
C02.07 Instalaciones								
E02.07.01	ud Desmantelamiento de las instalaciones existentes.	1				1,000		
						1,000	2.032,29	2.032,29
E02.07.02	Ud Demolición de arqueta de hormigón							
						2,000	80,12	160,24
E02.07.03	m Demolición de canaleta de drenaje LOCAL FEDAC - adecuacion imbornal	1	4,000			4,000		
						4,000	9,93	39,72
TOTAL C02.07								2.232,25

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C02.08	Elementos de Hormigón							
E02.08.01	m² Demolición de losa maciza de hormigón armado NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA ENSAYO OFICINAS y SALA REALIZACIÓN	6 4 1 1 1 1 4	0,950 0,900 0,900 0,900 0,900 0,650 0,650	0,950 0,900 0,900 0,650 0,650 0,650 0,650		5,415 3,240 0,810 0,585 0,585 0,423 1,690		
						12,748	77,16	983,64
E02.08.02	m² Corte de forjado de hormigón armado con útiles diamantados. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS DISTRIBUIDOR	2	0,600	0,400		0,480		
						0,480	805,67	386,72
TOTAL C02.08								1.370,36
C02.09	Pavimentos exteriores							
E02.09.01	m² Demolición con martillo neumático de todo tipo de pavimentos NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ÁREA APARCAMIENTOS	1	50,000	0,500		25,000		
						25,000	18,54	463,50
E02.09.02	m² Demolición de solera hasta 15 cm de espesor NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ÁREA APARCAMIENTOS	1	50,000	0,500		25,000		
						25,000	15,45	386,25
E02.09.03	m Demolición de bordillo. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ÁREA APARCAMIENTOS CONTROL - parterre	1 1	32,000 14,000			32,000 14,000		
						46,000	9,87	454,02
E18.05.01.03	ml Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.					1,000	15,49	15,49
TOTAL C02.09								1.319,26
TOTAL C02								33.263,48

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C03	Acondicionamiento del terreno							
C03.01	Excavaciones y rellenos							
E03.01.01	m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	Parterre 1 - Control	1	3,900			3,900		
	Parterre 2	1	40,950			40,950		
	Parterre 3	1	182,400			182,400		
						227,250	11,14	2.531,57
E03.01.02	m² Desbroce y limpieza del terreno. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	Espacio libre anexo	1	535,000			535,000		
						535,000	8,53	4.563,55
E03.01.03	m³ Excavación en el interior del edificio. NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA ENSAYO OFICINAS y SALA REALIZACIÓN							
		6	0,950	0,950	0,500	2,708		
		4	0,900	0,900	0,500	1,620		
		1	0,900	0,900	0,600	0,486		
		1	0,900	0,650	0,700	0,410		
		1	0,900	0,650	0,600	0,351		
		1	0,650	0,650	0,600	0,254		
	VESTIBULO	2	0,900	0,900	0,400	0,648		
						6,477	75,11	486,49
E03.01.04	m³ ss NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ÁREA APARCAMIENTOS	1	50,000	0,500	0,800	20,000		
	CONTROL - (Vaciado parterre)	1	3,900		0,500	1,950		
						21,950	40,06	879,32
E03.01.05	m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y compactación en ton							
						9,950	34,64	344,67
E03.01.06	m³ Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con grava de 20 a 30 mm de diámetro.							
						10,000	29,44	294,40
E03.01.07	m³ Relleno de zanjas para instalaciones. Fontanería - de contador general a alimentación edificio	1	10,000	0,400	0,100	0,400		
	Saneamiento							
	hasta estación bombeo	1	5,000	0,800	0,100	0,400		
	de estación bombeo hasta servidumbre	1	5,000	0,800	0,100	0,400		
						1,200	153,85	184,62
E03.01.08	m³ Transporte de residuos vegetales con camión.							
						2,000	11,15	22,30
	TOTAL C03.01							9.306,92
C03.02	Red de saneamiento horizontal							
C03.02.01	Arquetas							
E03.02.01.01	Ud Arqueta de hormigón en masa "in situ".							
						2,000	267,75	535,50
	TOTAL C03.02.01							535,50
	TOTAL C03.02							535,50
C03.03	Nivelación							

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C03.03.01	Soleras							
E03.03.01.01	m² Solera de hormigón de 15 cm de espesor. NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA DE ENSAYO MUSICAL OFICINAS y SALA DE REALIZACIÓN	6 4 1 1 1 1 4 1	0,950 0,900 0,900 0,900 0,900 0,650 0,650 8,000	0,950 0,900 0,900 0,650 0,650 0,650 0,650		5,415 3,240 0,810 0,585 0,585 0,423 1,690 8,000		
						20,748	31,46	652,73
E03.03.01.02	m² Solera de hormigón en masa. ÁREA APARCAMIENTOS - ACERA	1 1 1 1	10,800 33,950 3,250 2,770			10,800 33,950 3,250 2,770		
						50,770	25,39	1.289,05
TOTAL C03.03.01								1.941,78
C03.03.01	Soleras					1,000	1.941,78	1.941,78
E03.03.02	m² Base de hormigon con arido ligero ADECUACION ACCESOS Y ACERAS	1	20,000			20,000		
						20,000	29,22	584,40
E03.03.03	m² Capa fina de pasta niveladora de suelos ÁREA APARCAMIENTOS - ACERA	1 1 1 1 1	10,800 33,950 3,250 2,770 20,000			10,800 33,950 3,250 2,770 20,000		
	ADECUACION ACCESOS	1	20,000			20,000		
						70,770	10,41	736,72
TOTAL C03.03								3.262,90
TOTAL C03								13.105,32

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C04	Cimentaciones							
C04.01	Regularización							
C04.01.01	Hormigón de limpieza							
E04.01.01.01	m ² Capa de hormigón de limpieza.							
	SALA DE ENSAYO MUSICAL	6	1,100	1,100		7,260		
	OFICINAS y SALA DE REALIZACIÓN	6	0,900	0,900		4,860		
	VESTIBULO	2	1,000	1,000		2,000		
						14,120	21,62	305,27
	TOTAL C04.01.01							305,27
C04.01.01	Hormigón de limpieza					1,000	305,27	305,27
E04.01.02	m ³ Cimentación de hormigón ciclópeo.							
	SALA DE ENSAYO MUSICAL	6	1,100	1,100	0,600	4,356		
	OFICINAS y SALA DE REALIZACIÓN	6	0,900	0,900	0,600	2,916		
	VESTIBULO	2	0,600	0,600	0,600	0,432		
						7,704	167,31	1.288,96
	TOTAL C04.01							1.594,23
C04.02	Zapatas							
E04.02.01	m ³ Zapata de cimentación de hormigón armado							
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA							
	SALA ENSAYO OFICINAS y SALA REALIZACIÓN	6	0,650	0,650	0,300	0,761		
		4	0,600	0,600	0,300	0,432		
		1	0,600	0,600	0,400	0,144		
		1	0,600	0,350	0,500	0,105		
		1	0,600	0,350	0,400	0,084		
		1	0,350	0,350	0,400	0,049		
	VESTIBULO	2	0,600	0,600	0,400	0,288		
						1,863	179,62	334,63
E04.02.02	m ² Encofrado perdido para zapata de cimentación.							
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA							
	SALA ENSAYO OFICINAS y SALA REALIZACIÓN	24	0,650		0,300	4,680		
		16	0,600		0,300	2,880		
		4	0,600		0,400	0,960		
		2	0,600		0,500	0,600		
		2		0,350	0,500	0,350		
		2	0,600		0,400	0,480		
		2		0,350	0,400	0,280		
		4	0,350		0,400	0,560		
	VESTIBULO	8	0,600		0,400	1,920		
						12,710	33,11	420,83
	TOTAL C04.02							755,46
	TOTAL C04							2.349,69

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C05	Estructuras							
C05.01	Hormigón armado							
C05.01.01	Preparación de la superficie							
E05.01.01.01	m² Preparación de superficie de hormigón estructural, con medios manuales. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS CONTROL - MURETE	1	9,000		0,350	3,150		
		1	9,000	0,300		2,700		
		1	3,100		0,350	1,085		
		1	3,100	0,300		0,930		
	MURO H.A._ Acceso aljibe	2	5,200		0,400	4,160		
		1	5,200	0,200		1,040		
		2	6,600		0,400	5,280		
		1	6,600	0,350		2,310		
	NAVE 4 - MONOLITO							
		1	10,000	0,200		2,000		
	NAVE 4 - OFICINA COA							
		1	3,100	0,200		0,620		
		2	2,700	0,200		1,080		
	NAVE 4 - CONTROL							
		1	3,250	0,200		0,650		
	NAVE 4 - ASEO VESTUARIO II_techo	1	10,000			10,000		
	NAVE 4 - VOLADOS							
	N4 - Volado 1 (30% Superficie a reparar)	0,3	20,000			6,000		
	N4 - Volado 1 - cantos (60% Superficie a reparar)	0,6	6,000			3,600		
	N4 - Volado 2 (80% Superficie a reparar)	0,8	67,000			53,600		
	N4 - Volado 2 - cantos (100% Superficie a reparar)	1	25,000			25,000		
	N4 - Volado 3 (30% Superficie a reparar)	0,3	25,000			7,500		
	N4 - Volado 3 - cantos (80% Superficie a reparar)	0,8	7,500			6,000		
	NAVE 4 - VOLADOS - Reparación cara superior							
		1	150,000	0,150		22,500		
	NAVE 3 - CULTURA							
	Accesos	4	4,000			16,000		
	Lamas Fachada SE	1	30,000			30,000		
							205,205	92,67
								19.016,35
E05.01.01.02	m² Preparación de la superficie de las armaduras en elementos de hormigón armado. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS CONTROL - MURETE	1	9,000		0,350	3,150		
		1	9,000	0,300		2,700		
		1	3,100		0,350	1,085		
		1	3,100	0,300		0,930		
	MURO H.A._ Acceso aljibe	2	5,200		0,400	4,160		
		1	5,200	0,200		1,040		
		2	6,600		0,400	5,280		
		1	6,600	0,350		2,310		
	NAVE 4 - MONOLITO							
		1	10,000	0,200		2,000		
	NAVE 4 - OFICINA COA							
		1	3,100	0,200		0,620		
		2	2,700	0,200		1,080		
	NAVE 4 - CONTROL							
		1	3,250	0,200		0,650		
	NAVE 4 - ASEO VESTUARIO II_techo	1	10,000			10,000		
	NAVE 4 - VOLADOS							
	N4 - Volado 1 (30% Superficie a reparar)	0,3	20,000			6,000		
	N4 - Volado 1 - cantos (60% Superficie a reparar)	0,6	6,000			3,600		
	N4 - Volado 2 (80% Superficie a reparar)	0,8	67,000			53,600		
	N4 - Volado 2 - cantos (100% Superficie a reparar)	1	25,000			25,000		
	N4 - Volado 3 (30% Superficie a reparar)	0,3	25,000			7,500		
	N4 - Volado 3 - cantos (80% Superficie a reparar)	0,8	7,500			6,000		
	NAVE 4 - VOLADOS - Reparación cara superior							
		1	150,000	0,150		22,500		
	NAVE 3 - CULTURA							
	Accesos	4	4,000			16,000		
	LAMAS	1	30,000			30,000		
							205,205	21,33
								4.377,02
TOTAL C05.01.01								23.393,37

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C05.01.02	Reparaciones							
E05.01.02.01	m² Puente de unión entre mortero de reparación y hormigón existente, y protector de armaduras de acero, a base de resina epoxi. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS CONTROL - MURETE	1	9,000		0,350	3,150		
		1	9,000	0,300		2,700		
		1	3,100		0,350	1,085		
		1	3,100	0,300		0,930		
	MURO H.A._ Acceso aljibe	2	5,200		0,400	4,160		
		1	5,200	0,200		1,040		
		2	6,600		0,400	5,280		
		1	6,600	0,350		2,310		
	NAVE 4 - MONOLITO							
		1	10,000	0,200		2,000		
	NAVE 4 - OFICINA COA							
		1	3,100	0,200		0,620		
		2	2,700	0,200		1,080		
	NAVE 4 - CONTROL							
		1	3,250	0,200		0,650		
	NAVE 4 - ASEO VESTUARIO II_techo	1	10,000			10,000		
	NAVE 4 - VOLADOS							
	N4 - Volado 1 (30% Superficie a reparar)	0,3	20,000			6,000		
	N4 - Volado 1 - cantos (60% Superficie a reparar)	0,6	6,000			3,600		
	N4 - Volado 2 (80% Superficie a reparar)	0,8	67,000			53,600		
	N4 - Volado 2 - cantos (100% Superficie a reparar)	1	25,000			25,000		
	N4 - Volado 3 (30% Superficie a reparar)	0,3	25,000			7,500		
	N4 - Volado 3 - cantos (80% Superficie a reparar)	0,8	7,500			6,000		
	NAVE 3 - CULTURA							
	ACCESOS	1	16,000			16,000		
	LAMAS - FACHADA SE	1	30,000			30,000		
							182,705	16,60
								3.032,90
E05.01.02.02	m Refuerzo estructural de hormigón, con bandas de matriz de acero con sistema tipo Geolite + Geosteel G600 de Kerakoll. NAVE 4 - VOLADOS	1	150,000			150,000		
							150,000	121,66
								18.249,00
E05.01.02.03	m² Reparación estructural de hormigón, con mortero a base de cemento, modificado con polímeros. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS CONTROL - MURETE	1	9,000		0,350	3,150		
		1	9,000	0,300		2,700		
		1	3,100		0,350	1,085		
		1	3,100	0,300		0,930		
	MURO H.A._ Acceso aljibe	2	5,200		0,400	4,160		
		1	5,200	0,200		1,040		
		2	6,600		0,400	5,280		
		1	6,600	0,350		2,310		
	NAVE 4 - MONOLITO							
		1	10,000	0,200		2,000		
	NAVE 4 - OFICINA COA							
		1	3,100	0,200		0,620		
		2	2,700	0,200		1,080		
	NAVE 4 - CONTROL							
		1	3,250	0,200		0,650		
	NAVE 4 - ASEO VESTUARIO II_techo	1	10,000			10,000		
	NAVE 4 - VOLADOS							
	N4 - Volado 1 (30% Superficie a reparar)	0,3	20,000			6,000		
	N4 - Volado 1 - cantos (60% Superficie a reparar)	0,6	6,000			3,600		
	N4 - Volado 2 (80% Superficie a reparar)	0,8	67,000			53,600		
	N4 - Volado 2 - cantos (100% Superficie a reparar)	1	25,000			25,000		
	N4 - Volado 3 (30% Superficie a reparar)	0,3	25,000			7,500		
	N4 - Volado 3 - cantos (80% Superficie a reparar)	0,8	7,500			6,000		
	NAVE 3 - CULTURA							
	Accesos	1	16,000			16,000		
							152,705	64,78
								9.892,23
E05.01.02.04	m² Reparación superficial y acabado de estructura de hormigón, con mortero a base de cemento, modificado con polímeros. NAVE 3 - CULTURA LAMAS - FACHADA SE	1	30,000			30,000		
							30,000	25,13
								753,90
TOTAL C05.01.02								31.928,03

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL C05.01								55.321,40
C05.02	Acero							
E05.02.01	kg Acero en pilares. serie HEB NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA ENSAYO OFICINAS y SALA REALIZACIÓN VESTIBULO	1	1.203,410			1.203,410		
		1	256,000			256,000		
						1.459,410	11,42	16.666,46
E05.02.02	kg Acero en vigas. NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA ENSAYO OFICINAS y SALA REALIZACIÓN VESTIBULO	1	2.385,120			2.385,120		
		1	145,730			145,730		
						2.530,850	9,68	24.498,63
E05.02.03	m² Estructura metálica secundaria NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA DE ENSAYO MUSICAL OFICINAS SALA DE REALIZACIÓN PASILLO	1	82,800			82,800		
		1	27,840			27,840		
		1	7,850			7,850		
		1	12,400			12,400		
						130,890	29,32	3.837,69
E05.02.04	ud Placa anclaje 300x300x20 mm. NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA DE ENSAYO MUSICAL OFICINAS y SALA DE REALIZACIÓN	6				6,000		
		9				9,000		
						15,000	118,00	1.770,00
E05.02.05	Ud Placa de anclaje de acero, con pernos soldados. VESTIBULO	2				2,000		
						2,000	94,10	188,20
TOTAL C05.02								46.960,98
C05.01	Hormigón armado							
						1,000	55.321,40	55.321,40
C05.02	Acero							
						1,000	46.960,98	46.960,98
E05.01	Ud Escalera metálica NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS Escalera mantenimiento	1				1,000		
						1,000	1.624,59	1.624,59
TOTAL C05								103.906,97

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C06	Albañilería							
E06.01	m² Hoja de fábrica de bloque de hormigón de 9 cm de espesor, para revestir. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I	2	0,500		2,500	2,500		
		2	1,500		2,500	7,500		
		1	2,770		2,500	6,925		
		1	2,100		2,500	5,250		
		1	4,450		2,500	11,125		
		1	2,270		2,500	5,675		
	A deducir	-5	0,800		2,100	-8,400		
	ASEO VESTUARIO II	3	1,500		2,500	11,250		
		1	2,270		2,500	5,675		
		1	1,140		2,500	2,850		
		1	0,600		2,500	1,500		
		1	4,260		2,500	10,650		
		1	3,510		2,500	8,775		
	A deducir	-5	0,800		2,100	-8,400		
	CONTROL	1	8,000		2,900	23,200		
		1	4,200		2,900	12,180		
	A deducir	-1	0,800		2,100	-1,680		
	COMEDOR	1	0,550		2,900	1,595		
						98,170	30,35	2.979,46
E06.02	m² Hoja de partición interior, de fábrica de bloque de hormigón para revestir. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II NAVE 3 - CULTURA	1	2,280		2,500	5,700		
		1	1,220		2,500	3,050		
						8,750	32,95	288,31
E06.03	m² Tabique de placas de yeso laminado. Sistema "PLADUR", con resistencia al fuego EI 120 NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA DE ENSAYO MUSICAL	2	8,840		3,500	61,880		
		2	10,550		3,500	73,850		
	OFICINAS	1	3,070		3,500	10,745		
		1	9,770		3,500	34,195		
		1	3,860		3,500	13,510		
	SALA DE REALIZACIÓN	1	4,020		3,500	14,070		
		1	2,100		3,500	7,350		
	ESCALERA	1	7,520		5,100	38,352		
		2	1,000		5,100	10,200		
	VESTIBULO	1	0,950		5,100	4,845		
		1	2,910		5,100	14,841		
		1	2,380		5,100	12,138		
	No se han descontado huecos en compensación de p.p. de refuerzos para huecos o anclajes, y resolución de puntos singulares.							
						295,976	152,86	45.242,89
C06.01	Dinteles					1,000	957,70	957,70
C06.02	Reconstrucciones y reparaciones					1,000	1.245,00	1.245,00
C06.03	Barandillas y pasamanos					1,000	30.415,81	30.415,81
C06.04	Rejas metálicas					1,000	24.671,23	24.671,23
	TOTAL C06							105.800,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C07	Carpintería y vidrios							
C07.01	Carpintería							
C07.01.01	De aluminio							
E07.01.01.01	Ud Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 2020x800 mm N4 - V1	1				1,000		
						1,000	2.193,52	2.193,52
E07.01.01.02	Ud Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas fijas y dos hojas oscilobatientes, dimensiones totales 4000x1250 mm N4 - V2	1				1,000		
						1,000	2.260,25	2.260,25
E07.01.01.03	Ud Fijo de aluminio, con rotura de puente térmico cuatro hojas fijas, dimensiones totales 4000x800 mm, N4 - V3	2				2,000		
						2,000	1.323,77	2.647,54
E07.01.01.04	Ud Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas fijas y dos hojas oscilobatientes, dimensiones totales 4000x800 mm N4 - V4	2				2,000		
						2,000	1.867,93	3.735,86
E07.01.01.05	Ud Ventana de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, dimensiones totales 1000x2300 mm N4 - V6	8				8,000		
						8,000	703,65	5.629,20
E07.01.01.06	Ud Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 2450x580 mm. N4 - V7	1				1,000		
						1,000	719,83	719,83
E07.01.01.07	Ud Ventanal de 2200x1400 mm , de aluminio, con rotura de puente térmico formado por dos paños fijos en los laterales y una hoja osc N4 - V8	6				6,000		
						6,000	2.048,70	12.292,20
E07.01.01.08	Ud Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 1270x1270 mm. N4 - V9	1				1,000		
						1,000	1.001,90	1.001,90
E07.01.01.09	Ud Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 1025x1580 mm, N4 - V10a	2				2,000		
						2,000	379,45	758,90
E07.01.01.10	Ud Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 2050x570 mm. N4 - V10b	1				1,000		
						1,000	745,26	745,26
E07.01.01.11	Ud Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 500x2150 mm N4_V11 (control)	16				16,000		
						16,000	2.320,70	37.131,20
E07.01.01.12	Ud Ventanal de 3000x2150 mm , de aluminio, con rotura de puente térmico formado por cuatro paños fijos y dos hojas batientes, todas N4 - V12 (control)	1				1,000		
						1,000	2.323,10	2.323,10
E07.01.01.13	Ud Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 640x500 mm. N4 - V13	1				1,000		
						1,000	540,73	540,73
E07.01.01.14	Ud Ventana ojo de buey de aluminio. N4_COA_V2	3				3,000		
						3,000	922,17	2.766,51
E07.01.01.15	Ud Puerta de aluminio, con rotura de puente térmico, con una hoja practicable, 970x2300 mm N4 - Pext 1	1				1,000		
						1,000	1.354,78	1.354,78
E07.01.01.16	Ud Puerta de aluminio, con rotura de puente térmico, con dos hojas practicables, dimensiones 1800x2300 mm N4 - Pext 2	1				1,000		
						1,000	1.324,15	1.324,15
E07.01.01.17	Ud Puerta de aluminio, con rotura de puente térmico, con una hoja practicable, 920x2200 mm N4 - Pext 3	2				2,000		
						2,000	1.428,41	2.856,82

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E07.01.01.18	Ud Ventana con fijo inferior, de aluminio, con rotura de puente térmico, Ventana: 860x1700 mm + fijo inferior: 860x1700 mm	6				6,000		
	N3_V1					6,000	1.064,80	6.388,80
E07.01.01.19	Ud Ventana ojo de buey de aluminio.	11				11,000		
	N3_V2					11,000	1.230,87	13.539,57
TOTAL C07.01.01								100.210,12
C07.01.01	De aluminio					1,000	100.210,12	100.210,12
E07.01.01	ud Puerta con reja electrosoldada de acero galvanizado.	1				1,000		
	N3 - P_int 1 (D.R.T.)					1,000	939,98	939,98
TOTAL C07.01								101.150,10
C07.02	Puertas interiores							
C07.02.01	De madera							
E07.02.01.01	Ud Puerta interior abatible, una hoja de 210x92,5cm	5				5,000		
	P_int 3					5,000	507,95	2.539,75
E07.02.01.02	Ud Puerta interior abatible, una hoja de 210x82,5cm	4				4,000		
	P_int 4					4,000	492,39	1.969,56
E07.02.01.03	Ud Puerta interior abatible, de madera.	8				8,000		
	P_int 5					8,000	473,88	3.791,04
E07.02.01.04	Ud Puerta interior abatible, de dos hojas de 203x72,5x3,5 cm	1				1,00		
	P int 5.1					1,000	727,36	727,36
E07.02.01.05	Ud Puerta interior corredera, de una hoja de 210x92,5x4 cm	1	2,000			2,000		
	P_int 6					2,000	372,85	745,70
TOTAL C07.02.01								9.773,41
C07.02.01	De madera					1,000	9.773,41	9.773,41
E07.02.01	Ud Puerta acústica, de acero.	2				2,000		
	P_int 2					2,000	4.399,27	8.798,54
TOTAL C07.02								18.571,95
C07.03	Puertas cortafuegos							
E07.03.01	Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado.	1				1,000		
	N3_PRF_1					1,000	1.203,43	1.203,43
TOTAL C07.03								1.203,43
C07.04	Puertas de garaje							
C07.04.01	De aluminio							
E07.04.01.01	Ud Puerta enrollable para garaje de aluminio extrusionado, 343x402 cm,	1				1,000		
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA					1,000	4.978,72	4.978,72
E07.04.01.02	Ud Puerta abatible para garaje de aluminio extrusionado, 302x351 cm,	1				1,000		
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA					1,000	4.215,31	4.215,31
TOTAL C07.04.01								9.194,03
TOTAL C07.04								9.194,03

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C07.05	Vidrios							
E07.05.01	m² Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 5/12/3+3 laminar, conjunt							
	V 007 - NAVE 3	6	0,760	3,300		15,048		
	V 008 - NAVE 4	4	0,900	1,150		4,140		
	V 009 - NAVE 4	2	3,900	2,200		17,160		
	V 010 - NAVE 4	2	3,900	0,700		5,460		
	V 011 - NAVE 4	2	3,800	0,700		5,320		
	V 012 - NAVE 4 - comedor	6	2,050	1,250		15,375		
	V 013 - NAVE 4 - control	12	0,400	2,000		9,600		
	V 014 - NAVE 4 - control	4	0,400	2,000		3,200		
	V 016 - NAVE 4 - comedor	1	1,700	2,200		3,740		
						79,043	276,28	21.838,00
E07.05.02	m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/14/ 4+4							
	V 015 - NAVE 4 - control	1	1,000	2,200		2,200		
						2,200	313,30	689,26
TOTAL C07.05								22.527,26
TOTAL C07								152.646,77

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C08	Remates y ayudas							
C08.01	Remates							
E08.01.01	m Vierteaguas de hormigón polímero NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS OFICINA COA	1	2,610			2,610		
		1	4,170			4,170		
	ASEO VESTUARIO I	2	3,500			7,000		
	ASEO VESTUARIO II	2	4,000			8,000		
	ASEO FEMENINO	1	2,450			2,450		
	COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	6	2,200			13,200		
		1	1,270			1,270		
	CONTROL	1	3,100			3,100		
	CONTROL - ESTAR	1	9,000			9,000		
	CONTROL - ASEO	1	2,000			2,000		
						52,800	74,91	3.955,25
E08.01.02	m Albardilla de hormigón polímero NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS Acceso aljibe	1	7,000			7,000		
						7,000	81,98	573,86
TOTAL C08.01								4.529,11
C08.02	Ayudas de albañilería							
C08.02.01	Para instalaciones							
E08.02.01.01	u Ayudas de albañilería a todo tipo de instalaciones y/u oficios					1,000	2.096,34	2.096,34
E08.02.01.02	PA Partida Alzada en la realización de todos los pasamuros					1,000	1.257,84	1.257,84
E08.02.01.03	PA Partida Alzada la restauración y sellado de todos los pasamuros					1,000	714,25	714,25
TOTAL C08.02.01								4.068,43
TOTAL C08.02								4.068,43
C08.03	Recibidos							
C08.03.01	Aparatos sanitarios							
E08.03.01.01	Ud Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante formación de meseta de elevación con ladrillo cerámico hueco sencillo,					6,000	109,87	659,22
TOTAL C08.03.01								659,22
C08.03.02	Carpinterías							
E08.03.02.01	Ud Colocación y fijación de carpintería de hasta 3 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con					25,000	63,70	1.592,50
E08.03.02.02	Ud Recibido de premarco de aluminio					25,000	59,26	1.481,50
TOTAL C08.03.02								3.074,00
TOTAL C08.03								3.733,22
TOTAL C08								12.330,76

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C09	Aislamientos, impermeabilizaciones y tratamiento de humedades							
C09.01	Acondicionamiento acústico							
E09.01.01	Ud Acondicionamiento acústico con panel autoportante de lana mineral NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA DE ENSAYO MUSICAL	1	50,000			50,000		
						50,000	206,26	10.313,00
	TOTAL C09.01							10.313,00
C09.02	Impermeabilizaciones							
E09.02.01	m² Impermeabilización de jardinera, por el interior NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS Parterre CONTROL	1	14,800		0,500	7,400		
	Parterre 2	1	23,000		0,500	11,500		
						18,900	54,04	1.021,36
	TOTAL C09.02							1.021,36
C09.03	Tratamiento de humedades por capilaridad							
E09.03.01	m² Tratamiento de humedades por capilaridad en muros deteriorados. Sistema Biocalce MuroSeco "KERAKOLL". CAPA DE REGULARIZACIÓN: mo	1	50,000			50,000		
	Tratamiento de humedades por capilaridad					50,000	72,85	3.642,50
	TOTAL C09.03							3.642,50
	TOTAL C09							14.976,86

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C10	Cubiertas							
E10.01	m² Panel sándwich, para cubierta plana.							
	SALA DE ENSAYO MUSICAL	1	93,300			93,300		
	OFICINA	1	31,700			31,700		
	PASILLO	1	13,000			13,000		
	ESCALERA	1	9,600			9,600		
	VESTIBULO	1	2,410			2,410		
						150,010	98,07	14.711,48
E10.02	m² Sustitución de capa de impermeabilización en cubierta							
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	NAVE 4 - CUBIERTA CONTROL	1	150,100			150,100		
	NAVE 4 - CUBIERTA VESTUARIOS - COA	1	203,950			203,950		
	NAVE 4 - CUBIERTA - VOLUMEN	1	22,600			22,600		
						376,650	52,79	19.883,35
E10.03	m Encuentro de cubierta con paramento vertical							
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	Con NAVE 3	1	11,470			11,470		
	Con VOLUMEN	1	3,590			3,590		
		1	4,130			4,130		
		1	5,470			5,470		
		1	0,880			0,880		
	Con MONOLITO	1	5,500			5,500		
						31,040	28,55	886,19
E10.04	m² Corrección de pendientes con hormigón aligerado							
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS	1	30,000			30,000		
						30,000	16,37	491,10
TOTAL C10								35.972,12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C11	Revestimientos y trasdosados							
C11.01	Conglomerados tradicionales							
C11.01.01	Enfoscados							
E11.01.01.01	m ² Enfoscado de cemento para base de alicatado. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I A deducir ASEO VESTUARIO II A deducir ASEO PMR A deducir VESTIBULO A deducir CONTROL - ASEO A deducir COMEDOR	1 -1 1 -1 1 -1 1 -3 1 -1 1	57,000 0,900 57,000 0,900 12,000 0,900 10,000 0,900 9,000 0,800 3,350		2,500 2,100 2,500 2,100 2,500 2,100 2,500 2,100 2,500 2,100 2,500	142,500 -1,890 142,500 -1,890 30,000 -1,890 25,000 -5,670 22,500 -1,680 8,375		
						357,855	29,18	10.442,21
E11.01.01.02	m ² Enfoscado de cemento sobre paramento exterior. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS CONTROL - MURETE MURO H.A._ Acceso aljibe NAVE 4 - MONOLITO NAVE 4 - OFICINA COA NAVE 4 - CONTROL NAVE 4 - ASEO VESTUARIO II_techo NAVE 4 - VOLADOS N4 - Volado 1 (30% Superficie a reparar) N4 - Volado 1 - cantos (60% Superficie a reparar) N4 - Volado 2 (80% Superficie a reparar) N4 - Volado 2 - cantos (100% Superficie a reparar) N4 - Volado 3 (30% Superficie a reparar) N4 - Volado 3 - cantos (80% Superficie a reparar) NAVE 3 - CULTURA Accesos	1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 0,3 0,6 0,8 1 0,3 0,8 4	9,000 9,000 3,100 3,100 5,200 5,200 6,600 6,600 10,000 3,100 2,700 3,250 10,000 20,000 6,000 67,000 25,000 25,000 7,500 4,000	0,350 0,300 0,350 0,300 0,400 0,200 0,400 0,350 0,200 0,200 0,200	3,150 2,700 1,085 0,930 4,160 1,040 5,280 2,310 2,000 0,620 1,080 0,650 10,000 6,000 3,600 53,600 25,000 7,500 6,000			
						152,705	34,75	5.306,50
TOTAL C11.01.01								15.748,71
TOTAL C11.01								15.748,71
C11.02	Alicatados							
E11.02.01	m ² Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 18 €/m ² NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I A deducir ASEO VESTUARIO II A deducir ASEO PMR A deducir VESTIBULO A deducir CONTROL - ASEO A deducir COMEDOR	1 -1 1 -1 1 -1 1 -3 1 -1 1	57,000 0,900 57,000 0,900 12,000 0,900 10,000 0,900 9,000 0,800 3,350		2,500 2,100 2,500 2,100 2,500 2,100 2,500 2,100 2,500 2,100 2,500	142,500 -1,890 142,500 -1,890 30,000 -1,890 25,000 -5,670 22,500 -1,680 8,375		
						357,855	60,12	21.514,24
E11.02.02	m Perfil cantonera en alicatado con piezas cerámicas.					50,000	9,85	492,50
TOTAL C11.02								22.006,74

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C11.03	Falsos techos							
C11.03.01	Continuos, de placas de yeso laminado							
E11.03.01.01	m² Falso techo continuo, altura menor de 4 m, liso (12,5+27+27)							
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA							
	SALA DE ENSAYO MUSICAL	1	86,800			86,800		
	OFICINA	1	25,350			25,350		
		1	1,580			1,580		
	SALA DE REALIZACIÓN	1	8,100			8,100		
	PASILLO	1	12,200			12,200		
	VESTÍBULO	1	6,450			6,450		
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	VESTÍBULO ASEOS	1	5,420			5,420		
	DISTRIBUIDOR	1	11,570			11,570		
	ASEO FEMENINO	1	7,400			7,400		
	COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	1	32,680			32,680		
	CONTROL	1	22,900			22,900		
	CONTROL - ESTAR	1	10,750			10,750		
	CONTROL - ASEO	1	4,200			4,200		
	OFICINA COA PA	1	22,500			22,500		
						257,900	27,12	6.994,25
E11.03.01.02	m² Falso techo continuo de placas de yeso laminado altura mayor o igual a 4 m							
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA							
	ESCALERA	1	9,400			9,400		
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO I	1	40,330			40,330		
	ASEO VESTUARIO II	1	46,200			46,200		
						95,930	37,38	3.585,86
E11.03.01.03	Ud Trampilla de registro de 1000x1000 mm,							
	ASEO VESTUARIO I	1				1,000		
	ASEO VESTUARIO II	1				1,000		
						2,000	162,52	325,04
E11.03.01.04	Ud Trampilla de registro de 600x600 mm							
						6,000	113,11	678,66
E11.03.01.05	m Tabica vertical hasta 50 cm de altura.							
		1	20,000			20,000		
						20,000	51,60	1.032,00
	TOTAL C11.03.01							12.615,81
	TOTAL C11.03							12.615,81
C11.04	Decorativos							
C11.04.01	De madera							
E11.04.01.01	m² Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, recubierto por							
	SALA DE ENSAYO MUSICAL	8	1,200		3,500	33,600		
	OFICINAS	3	1,200		3,500	12,600		
						46,200	48,59	2.244,86
	TOTAL C11.04.01							2.244,86
	TOTAL C11.04							2.244,86
C11.05	Pinturas en paramentos interiores							
C11.05.01	Plásticas							
E11.05.01.01	m² Aplicación pintura plástica sobre paramento interior de más de 3,50 m.							
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA							
	Alzado interior 1							
	N 3.1	1	262,850			262,850		
	N 3.1 - Resaltes (frente)	1	25,000			25,000		
	N 3.1 - Resaltes (pilares)	14		0,110	5,100	7,854		
	N 3.1 - Resaltes (vigas)	2	40,000	0,110		8,800		
	Alzado interior 2							
	N 3.2	1	243,450			243,450		
	N 3.2 - Resaltes (frente)	1	25,000			25,000		
	N 3.2 - Resaltes (pilares)	14		0,110	5,100	7,854		
	Alzado interior 3							
	N 3.3	1	81,500			81,500		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Alzado interior 4 N 3.4	1	127,500			127,500		
						789,808	10,59	8.364,07
E11.05.01.02	m ² Aplicación pintura plástica ecológica (EEE) para interior vertical hasta 3 m NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA DE ENSAYO MUSICAL exterior	2	8,840		3,500	61,880		
		2	10,550		3,500	73,850		
	interior OFICINAS	1	37,450		3,000	112,350		
	exterior	1	3,070		3,500	10,745		
		1	9,770		3,500	34,195		
		1	3,860		3,500	13,510		
	interior	1	25,000		3,000	75,000		
	SALA DE REALIZACIÓN	1	12,000		3,000	36,000		
	ESCALERA	1	15,000		5,100	76,500		
		2	1,000		5,100	10,200		
	ALMACÉN	1	17,000		2,500	42,500		
	VESTIBULO	1	11,000		2,500	27,500		
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA PRIMERA							
	ESCALERA	1	12,000		2,000	24,000		
	ALMACÉN 1	1	22,000		2,500	55,000		
	ALMACÉN 2	1	20,000		2,500	50,000		
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	OFICINA COA	1	20,000		2,900	58,000		
		1	30,000		5,000	150,000		
	ASEO VESTUARIO I	1	30,000		5,000	150,000		
		1	26,000		2,500	65,000		
	ASEO VESTUARIO II	1	30,000		5,000	150,000		
		1	26,000		2,500	65,000		
	VESTÍBULO ASEOS	1	5,400		5,000	27,000		
	DISTRIBUIDOR	1	14,000		3,000	42,000		
	ASEO FEMENINO	1	11,000		3,000	33,000		
	COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	1	25,000		3,000	75,000		
	CONTROL	1	20,000		3,000	60,000		
	CONTROL - ESTAR	1	20,000		3,000	60,000		
	CONTROL - ASEO	1	9,000		3,000	27,000		
	CUARTO ALTILLO	1	20,000		3,000	60,000		
	CUARTO DE BOMBAS	1	10,000		3,000	30,000		
	No se han descontado huecos en compensación de pintado de jambas							
						1.755,230	8,40	14.743,93
E11.05.01.03	m ² Aplicación pintura plástica ecológica (EEE) para interior horizontal NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA DE ENSAYO MUSICAL OFICINA	1	86,800			86,800		
		1	25,350			25,350		
		1	1,580			1,580		
	SALA DE REALIZACIÓN	1	8,100			8,100		
	PASILLO	1	12,200			12,200		
	VESTÍBULO	1	6,450			6,450		
	ESCALERA	1	4,600			4,600		
	ALMACÉN	1	10,800			10,800		
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA PRIMERA							
	ESCALERA	1	9,400			9,400		
	ALMACÉN 1	1	16,000			16,000		
	ALMACÉN 2	1	22,490			22,490		
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	OFICINA COA	1	46,560			46,560		
	ASEO VESTUARIO I	1	40,330			40,330		
	ASEO VESTUARIO II	1	46,200			46,200		
	VESTÍBULO ASEOS	1	5,420			5,420		
	DISTRIBUIDOR	1	11,570			11,570		
	ASEO FEMENINO	1	7,400			7,400		
	COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	1	32,680			32,680		
	CONTROL	1	22,900			22,900		
	CONTROL - ESTAR	1	10,750			10,750		
	CONTROL - ASEO	1	4,200			4,200		
	CUARTO DE BOMBAS	1	5,100			5,100		
						436,880	9,23	4.032,40
TOTAL C11.05.01								27.140,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C11.05.02	Minerales al silicato							
E11.05.02.01	m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato sobre paramento interior vertical, de hasta 3 m de altura. NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA Alzado interior 1 N 3.1 Zóvalo pintado 1 N 3.1 Zóvalo pintado 2 Alzado interior 2 N 3.2 Zóvalo pintado 1 N 3.2 Zóvalo pintado 2 Alzado interior 3 N 3.3 Zóvalo pintado 1 N 3.3 Zóvalo pintado 2 Alzado interior 4 N 3.4 Zóvalo pintado 1 N 3.4 Zóvalo pintado 2							
		1	10,050			10,050		
		1	60,120			60,120		
		1	7,950			7,950		
		1	51,450			51,450		
		1	3,800			3,800		
		1	22,550			22,550		
		1	1,000			1,000		
		1	4,000			4,000		
						160,920	13,16	2.117,71
	TOTAL C11.05.02							2.117,71
	TOTAL C11.05							29.258,11
C11.06	Pinturas en paramentos exteriores							
E11.06.01	m² Pintura plástica sobre paramento exterior. NAVE 3 - CULTURA N3.1 SE N3.2 SE N3.3 SE N3.4 SE N3.5 SE N3.6 SE N3.7 SE RESALTES LAMAS JAMBAS HUECOS CANTOS HUECOS NAVE 3 - CULTURA - FACHADA SO NAVE 3 - CULTURA - FACHADA NE NE (nave contigua) NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS N4.1 SE N4.1 NO N4.2 NE N4.3 SE N4.3 NO N4.4 SO N4.4 NE N4.5 N4 - MONOLITO N4.6 SE N4 CONTROL N4 CONTROL - PILARES RECTANGULARES N4 - VOLUMEN CUBIERTA N4 - VOLADOS N4 - Volado 1 N4 - Volado 1 - cantos N4 - Volado 2 N4 - Volado 2 - cantos N4 - Volado 3 N4 - Volado 3 - cantos							
		1	32,550			32,550		
		1	29,900			29,900		
		1	29,950			29,950		
		1	30,050			30,050		
		1	30,050			30,050		
		1	29,950			29,950		
		1	27,900			27,900		
		7	2,390			16,730		
		7	2,000	0,150	13,600	28,560		
		78	1,300	1,300	0,350	46,137		
		6	2,000	0,270	3,620	11,729		
		6	2,000	0,270	0,800	2,592		
		1	83,400			83,400		
		1	99,000			99,000		
		1	35,000			35,000		
		1	67,650			67,650		
		1	5,750			5,750		
		1	2,500			2,500		
		1	7,550			7,550		
		1	13,450			13,450		
		1	8,000			8,000		
		1	4,500			4,500		
		1	9,000			9,000		
		1	53,550			53,550		
		1	23,750			23,750		
		1	16,900			16,900		
		2	5,900			11,800		
		1	1,350			1,350		
		1	7,550			7,550		
		1	8,500		0,530	4,505		
		2	0,700		2,920	4,088		
		1	18,750			18,750		
		1	32,000			32,000		
		1	23,000			23,000		
		1	20,000			20,000		
		1	6,000			6,000		
		1	67,000			67,000		
		1	25,000			25,000		
		1	25,000			25,000		
		1	7,500			7,500		
						999,641	14,17	14.164,91
E11.06.02	m² Pintura al silicato. Tratamiento de humedades por capilaridad							
		1	50,000			50,000		
						50,000	15,79	789,50
	TOTAL C11.06							14.954,41

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C11.07 Pinturas sobre soporte metálico								
E11.07.01	m² Aplicación de imprimación sintética antioxidante NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS N4 CONTROL	2	1,250			2,500		
						2,500	16,22	40,55
E11.07.02	m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS N4 CONTROL	2	1,250			2,500		
						2,500	33,35	83,38
E11.07.03	m² Tratamiento antioxidante de barandillas					150,000	11,47	1.720,50
TOTAL C11.07								1.844,43
C11.08 Pavimentos								
C11.08.01 De baldosas cerámicas								
E11.08.01.01	m² Pavimento de gres porcelánico c2 NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	OFICINA COA	1	46,560			46,560		
	ASEO VESTUARIO I	1	40,330			40,330		
	ASEO VESTUARIO II	1	46,200			46,200		
	VESTÍBULO ASEOS	1	5,410			5,410		
	DISTRIBUIDOR	1	11,570			11,570		
	ASEO PMR	1	7,400			7,400		
	COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	1	32,680			32,680		
	CONTROL	1	18,200			18,200		
	CONTROL - ESTAR	1	15,350			15,350		
	CONTROL - ASEO	1	4,070			4,070		
	ESCALERA MANTENIMIENTO	1	2,500			2,500		
	CUARTO ALTILLO	1	12,260			12,260		
						242,530	88,20	21.391,15
E11.08.01.02	m Rodapié cerámico de gres porcelánico NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA							
	OFICINAS	1	25,000			25,000		
	A deducir	-3	0,900			-2,700		
	SALA DE REALIZACIÓN	1	11,900			11,900		
	A deducir	-1	0,900			-0,900		
	ALMACÉN OFICINA	1	16,400			16,400		
	A deducir	-1	0,900			-0,900		
	VESTIBULO	1	10,360			10,360		
	A deducir	-3	0,900			-2,700		
	SALA ENSAYO - NAVE	1	38,700			38,700		
	OFICINAS - NAVE	1	16,000			16,000		
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA PRIMERA							
	ALMACÉN 1	1	20,000			20,000		
	A deducir	-3	0,900			-2,700		
	ALMACÉN 2	1	19,050			19,050		
	A deducir	-1	0,900			-0,900		
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	OFICINA COAC	1	28,800			28,800		
	A deducir	-1	0,900			-0,900		
	VESTÍBULO ASEOS	1	10,000			10,000		
	A deducir	-3	0,900			-2,700		
	DISTRIBUIDOR	1	14,000			14,000		
	A deducir	-3	0,900			-2,700		
	COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	1	25,800			25,800		
	A deducir	-2	0,900			-1,800		
	CONTROL	1	20,000			20,000		
	A deducir	-1	0,900			-0,900		
	CONTROL - ESTAR	1	20,000			20,000		
	A deducir	-1	0,900			-0,900		
	CUARTO ALTILLO	1	17,000			17,000		
	A deducir	-3	0,900			-2,700		
						269,610	12,59	3.394,39
TOTAL C11.08.01								24.785,54

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C11.08.02	Sistemas de pavimentos industriales y decorativos							
E11.08.02.01	m² Pavimento Byopur semiflexible SALA DE ENSAYO MUSICAL	1	82,800			82,800		
						82,800	79,96	6.620,69
E11.08.02.02	m² Pavimento Byopur Confort NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA							
	ALMACÉN D.R.T.	1	107,700			107,700		
	NAVE GENERAL y PASILLO	1	478,050			478,050		
	VESTIBULO	1	6,450			6,450		
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	CUARTO BOMBAS	1	5,500			5,500		
						597,700	79,75	47.666,58
E11.08.02.03	m² Pavimento Microdur NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA							
	OFICINA	1	25,350			25,350		
		1	1,580			1,580		
	SALA DE REALIZACIÓN	1	8,100			8,100		
	ALMACÉN OFICINA	1	10,600			10,600		
	ESCALERA	1	9,100			9,100		
		1	3,000			3,000		
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA PRIMERA							
	ALMACÉN 1	1	16,360			16,360		
	ALMACÉN 2	1	22,490			22,490		
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	OFICINA COA	1	46,560			46,560		
						143,140	68,03	9.737,81
	TOTAL C11.08.02							64.025,08
C11.08.03	Bases de pavimento y grandes recrecidos							
E11.08.03.01	m² Atezado de hormigón aligerado, de 8 cm de espesor NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO I y II	1	65,000	0,300		19,500		
	CONTROL - ASEO	1	12,000	0,300		3,600		
						23,100	20,81	480,71
	TOTAL C11.08.03							480,71
C11.08.01	De baldosas cerámicas							
						1,000	24.785,54	24.785,54
C11.08.02	Sistemas de pavimentos industriales y decorativos							
						1,000	64.025,08	64.025,08
C11.08.03	Bases de pavimento y grandes recrecidos							
						1,000	480,71	480,71
E11.08.01	m² Planchas de acero antideslizante. NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA							
	ALMACÉN D.R.T.	1	107,700			107,700		
	NAVE GENERAL y PASILLO	1	100,000			100,000		
						207,700	54,53	11.325,88
C11.08.04	Preparación de la superficie							
						1,000	12.710,99	12.710,99
	TOTAL C11.08							113.328,20
C11.09	Trasdosados							
E11.09.01	m² Falso pilar en fachada, de placas de cemento Portland Aquapanel FALSO PILAR:							
		1	0,280		2,000	0,560		
		2	0,100		2,000	0,400		
		5	0,800		2,000	8,000		
		2	0,200		2,000	0,800		
						9,760	126,78	1.237,37
E11.09.02	m² Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado FALSO PILAR (interior)	6	0,500		3,000	9,000		
						9,000	38,91	350,19
	TOTAL C11.09							1.587,56

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C11.10	Chapados y aplacados							
E11.10.01	m² Chapado con placas de piedra natural fijadas con adhesivo cementoso.							
	NAVE 3 - CULTURA							
	N3.0 SO - Zócalo	1	17,500			17,500		
	N3.1 SE - Zócalo	1	5,450			5,450		
	N3.2 SE - Zócalo	1	5,400			5,400		
	N3.3 SE - Zócalo	1	5,400			5,400		
	N3.4 SE - Zócalo	1	5,400			5,400		
	N3.5 SE - Zócalo	1	5,400			5,400		
	N3.6 SE - Zócalo	1	5,400			5,400		
	N3.7 SE - Zócalo	1	5,400			5,400		
	N3.SE - Zócalo - RESALTES	8	2,000	0,150	1,000	2,400		
		8	0,280			2,240		
	N3.8 NE - Zócalo	1	3,350		1,150	3,853		
	N3.9 NE - Zócalo	1	3,000			3,000		
	NE (nave contigua)	1	4,000		1,300	5,200		
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	N4.1 SE - Zócalo	1	18,050			18,050		
	N4.1 NO - Zócalo	1	2,570			2,570		
	N4.2 NE - Zócalo	1	5,630			5,630		
		1	1,600			1,600		
	N4.3 SE - Zócalo	1	9,850			9,850		
	N4.3 NO - Zócalo	1	10,950			10,950		
	N4.4 SO - Zócalo	1	4,600			4,600		
	N4.4 NE - Zócalo	1	0,900			0,900		
	N4.5 SE - Zócalo	1	2,500			2,500		
	N4.5 NO - Zócalo	1	15,700			15,700		
	N4.6 CONTROL - Zócalos	1	9,000		0,350	3,150		
		1	3,100		0,350	1,085		
		1	9,000	0,250		2,250		
		1	3,100	0,250		0,775		
						151,653	89,13	13.516,83
	TOTAL C11.10							13.516,83
C11.11	Espejos							
E11.11.01	Ud Espejo incoloro, de 2000x900 mm y 5 mm de espesor							
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO I	1				1,000		
	ASEO VESTUARIO II	1				1,000		
						2,000	141,44	282,88
E11.11.02	Ud Espejo incoloro, de 1200x900 mm y 5 mm de espesor							
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO PMR	1				1,000		
	CONTROL - ASEO	1				1,000		
						2,000	87,26	174,52
	TOTAL C11.11							457,40
C11.12	Reparaciones de revestimientos							
E11.12.01	m Reparación de grieta en revestimiento de mortero, con mortero y malla.							
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	NAVE 4 - MONOLITO	10	1,000			10,000		
	NAVE 4 - VOLUMEN CUBIERTA	2	1,200			2,400		
		1	4,000			4,000		
		1	3,250			3,250		
	ASEO VESTUARIO II	2	5,000			10,000		
						29,650	28,60	847,99
E11.12.02	m² Preparación de superficie metálica, para repintar.							
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	N4 CONTROL	2	1,250			2,500		
						2,500	41,09	102,73
	TOTAL C11.12							950,72
	TOTAL C11							228.513,78

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C12	Señalización y equipamiento							
C12.01	Aparatos sanitarios							
C12.01.01	Lavabos							
E12.01.01.01	Ud Lavabo de empotrar en encimera NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO I	2				2,000		
	ASEO VESTUARIO II	2				2,000		
						4,000	488,53	1.954,12
E12.01.01.02	Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, "ROCA". NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	CONTROL - ASEO	1				1,000		
						1,000	591,38	591,38
	TOTAL C12.01.01							2.545,50
C12.01.02	Inodoros							
E12.01.02.01	Ud Inodoro, de porcelana sanitaria, modelo GAP "ROCA" NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO I	2				2,000		
	ASEO VESTUARIO II	2				2,000		
	CONTROL - ASEO	1				1,000		
						5,000	552,07	2.760,35
	TOTAL C12.01.02							2.760,35
C12.01.03	Urinarios							
E12.01.03.01	Ud Urinario de porcelana sanitaria "ROCA". NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO II	3				3,000		
						3,000	506,03	1.518,09
E12.01.03.02	Ud Separador de urinarios de plástico. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO II	3				3,000		
						3,000	383,78	1.151,34
	TOTAL C12.01.03							2.669,43
C12.01.04	Duchas							
E12.01.04.01	Ud Plato de ducha rectangular extraplano NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO I	2				2,000		
	ASEO VESTUARIO II	2				2,000		
						4,000	458,58	1.834,32
	TOTAL C12.01.04							1.834,32
	TOTAL C12.01							9.809,60
C12.02	Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas							
C12.02.01	Lavabos							
E12.02.01.01	Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO I	1				1,000		
	ASEO VESTUARIO II	1				1,000		
	ASEO PMR	1				1,000		
						3,000	676,41	2.029,23
	TOTAL C12.02.01							2.029,23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C12.02.02 Inodoros								
E12.02.02.01	Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO I	1				1,000		
	ASEO VESTUARIO II	1				1,000		
	ASEO PMR	1				1,000		
						3,000	824,43	2.473,29
TOTAL C12.02.02								2.473,29
C12.02.03 Duchas								
E12.02.03.01	Ud Plato de ducha acrílico, rectangular de 1200x800x40 mm NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO I	1				1,000		
	ASEO VESTUARIO II	1				1,000		
						2,000	475,42	950,84
TOTAL C12.02.03								950,84
C12.02.04 Asientos, barras de apoyo y pasamanos								
E12.02.04.01	Ud Barra de sujeción para minusválidos NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO I	2				2,000		
	ASEO VESTUARIO II	2				2,000		
	ASEO PMR	2				2,000		
						6,000	220,46	1.322,76
E12.02.04.02	Ud Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO I	1				1,000		
	ASEO VESTUARIO II	1				1,000		
						2,000	332,43	664,86
TOTAL C12.02.04								1.987,62
TOTAL C12.02								7.440,98
C12.03 Encimeras								
C12.03.01 Cerámicas								
E12.03.01.01	Ud Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor, 205 cm NAVE 4 - ASEO VESTUARIO I							
	NAVE 4 - ASEO VESTUARIO II	1				1,000		
						1,000		
						2,000	455,76	911,52
E12.03.01.02	Ud Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor, 224 cm NAVE 4 - COMEDOR ESTANCIA PERSONAL							
		1				1,000		
						1,000	491,66	491,66
E12.03.01.03	Ud Encimera de gres porcelánico.							
						1,000	536,37	536,37
TOTAL C12.03.01								1.939,55
TOTAL C12.03								1.939,55
C12.04 Muebles								
E12.04.01	Ud Mobiliario completo en office. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	1				1,000		
						1,000	1.114,09	1.114,09
E12.04.02	Ud Mueble para mostrador accesible NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	CONTROL	1				1,000		
						1,000	1.719,41	1.719,41

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E12.04.03	Ud Armario de dos hojas abatibles, de 145x250x60 cm NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS DISTRIBUIDOR	1				1,000		
						1,000	522,40	522,40
E12.04.04	Ud Armario de dos hojas correderas, de dimensiones 210x250x40 cm NAVE 3 - CULTURA SALA DE REALIZACIÓN	1				1,000		
						1,000	924,12	924,12
E12.04.05	Ud Armario para empotrar, de tres hojas abatibles de 240x250x45 cm					1,000	815,96	815,96
E12.04.06	ud Mesa de comedor NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	2				2,000		
						2,000	484,56	969,12
E12.04.07	ud Mesa de oficina NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA OFICINA SALA DE REALIZACIÓN	3 1				3,000 1,000		
						4,000	258,62	1.034,48
E12.04.08	ud Silla de comedor NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	8				8,000		
						8,000	96,91	775,28
E12.04.09	ud Silla de oficina NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA OFICINA SALA DE REALIZACIÓN CONTROL	3 1 1				3,000 1,000 1,000		
						5,000	145,37	726,85
TOTAL C12.04								8.601,71
C12.05	Taquillas							
C12.05.01	Ud Taquilla modular para vestuario NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I	1 1 1	5,000 3,000 8,000			5,000 3,000 8,000		
	ASEO VESTUARIO II	1 1	3,000 8,000			3,000 8,000		
						27,000	208,14	5.619,78
TOTAL C12.05								5.619,78
C12.06	Bancos							
E12.06.01	Ud Banco para vestuario NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II	2 2				2,000 2,000		
						4,000	201,59	806,36
E12.06.02	Ud Banco con respaldo, perchero, altillo y zapatero, para vestuario. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II	1 1				1,000 1,000		
						2,000	285,53	571,06
TOTAL C12.06								1.377,42

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C12.07	Dosificadores, Secadores y espejos y v							
E12.07.01	Ud Secamanos eléctrico, de 1600 W NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO I	2				2,000		
	ASEO VESTUARIO II	2				2,000		
	ASEO PMR	1				1,000		
	CONTROL - ASEO	1				1,000		
						6,000	188,09	1.128,54
E12.07.02	Ud Dosificador de jabón NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO I	2				2,000		
	ASEO VESTUARIO II	2				2,000		
	ASEO PMR	1				1,000		
	CONTROL - ASEO	1				1,000		
						6,000	44,94	269,64
E12.07.03	Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO I	3				3,000		
	ASEO VESTUARIO II	3				3,000		
	ASEO PMR	1				1,000		
	CONTROL - ASEO	1				1,000		
						8,000	36,57	292,56
E12.07.04	Ud Escobillero para baño. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO I	3				3,000		
	ASEO VESTUARIO II	3				3,000		
	ASEO PMR	1				1,000		
	CONTROL - ASEO	1				1,000		
						8,000	62,07	496,56
E12.07.05	Ud Papelera higiénica. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO I	3				3,000		
	ASEO VESTUARIO II	3				3,000		
	ASEO PMR	1				1,000		
	CONTROL - ASEO	1				1,000		
						8,000	50,07	400,56
TOTAL C12.07								2.587,86
C12.08	Indicadores y rotulaciones							
E12.08.01	Ud Letras Cabildo NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	MONOLITO	2				2,000		
						2,000	336,62	673,24
E12.08.02	Ud Escudo Cabildo NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	MONOLITO	2				2,000		
						2,000	274,63	549,26
E12.08.03	Ud Símbolo suelto de latón para señalización NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS							
	ASEO VESTUARIO I	1				1,000		
	ASEO VESTUARIO II	1				1,000		
	ASEO PMR	1				1,000		
						3,000	269,98	809,94
TOTAL C12.08								2.032,44
TOTAL C12								39.409,34

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C13	Pavimentos exteriores							
C13.01	De baldosas y losetas de hormigón							
E13.01.01	m² Pavimento podotáctil autoadhesivo 40x40 ÁREA APARCAMIENTOS - ACERA	2	1,440			2,880		
		2	2,200			4,400		
		1	2,000			2,000		
						9,280	115,80	1.074,62
TOTAL C13.01								1.074,62
C13.02	Bordillos							
E13.02.01	m Bordillo prefabricado de hormigón. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ÁREA APARCAMIENTOS	1	38,700			38,700		
						38,700	41,38	1.601,41
E13.02.02	m Bordillo prefabricado de hormigón. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS Parterre CONTROL Parterre 2	1	14,800			14,800		
		1	23,000			23,000		
						37,800	37,81	1.429,22
TOTAL C13.02								3.030,63
C13.01	De baldosas y losetas de hormigón					1,000	1.074,62	1.074,62
C13.02	Bordillos					1,000	3.030,63	3.030,63
E13.01	m² Pavimento Zoruflex continuo decorativo ÁREA APARCAMIENTOS - ACERA	1	10,800			10,800		
		1	33,950			33,950		
		1	3,250			3,250		
		1	2,770			2,770		
						50,770	86,97	4.415,47
E13.02	m² Suministro y colocación de grava color gris NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS CONTROL - parterre parterre 2	1	3,900	0,500		1,950		
		1	40,950	0,500		20,475		
						22,425	3,75	84,09
E13.03	m² Capa de rodadura	1	985,000			985,000		
						985,000	13,65	13.445,25
E13.04	m² Reparación de pavimento de hormigón					30,000	62,63	1.878,90
TOTAL C13								23.928,96

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C14	Gestión de residuos							
C14.01	Gestión de tierras							
C14.01.01	Transporte de tierras							
E14.01.01.01	m³ Transporte de tierras					265,615	6,96	1.848,68
TOTAL C14.01.01								1.848,68
C14.01.02	Entrega de tierras a gestor autorizado							
E14.01.02.01	m³ Canon de vertido por entrega de tierras de la excavación					265,615	2,45	650,76
TOTAL C14.01.02								650,76
TOTAL C14.01								2.499,44
C14.02	Gestión de residuos inertes							
C14.02.01	Transporte de residuos inertes							
14.02.01.01	m³ Clasificación en obra de residuos de la construcción					120,160	25,04	3.008,81
E14.02.01.01	m³ Transporte con camión de residuos inertes					120,160	25,60	3.076,10
TOTAL C14.02.01								6.084,91
C14.02.02	Entrega de residuos inertes a gestor autorizado							
E14.02.02.01	t Canon de vertido por entrega de residuos de asfalto a gestor autorizado.					1,765	22,81	40,26
E14.02.02.02	t Canon de vertido por entrega de residuos de madera a gestor autorizado.					0,196	60,39	11,84
E14.02.02.03	t Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos a gestor autorizado					1,999	22,81	45,60
E14.02.02.04	t Canon de vertido por entrega de residuos de papel y cartón a gestor autorizado.					0,480	583,50	280,08
E14.02.02.05	t Canon de vertido por entrega de residuos de plástico a gestor autorizado.					0,293	795,68	233,13
E14.02.02.06	t Canon de vertido por entrega de residuos de vidrio a gestor autorizado.					0,013	37,13	0,48
E14.02.02.07	t Canon de vertido por entrega de residuos de yeso a gestor autorizado.					4,772	22,81	108,85
E14.02.02.08	t Canon de vertido por entrega de residuos biodegradables a gestor autorizado.					30,477	55,81	1.700,92
E14.02.02.09	t Canon de vertido por entrega de residuos inertes de arena, grava y otros áridos a gestor autorizado.					0,220	22,81	5,02
E14.02.02.10	t Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados a gestor autorizado					121,752	22,81	2.777,16
E14.02.02.11	t Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos a gestor autorizado					5,634	24,84	139,95
E14.02.02.12	t Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar a gestor autorizado					3,000	24,84	74,52
E14.02.02.13	t Canon de vertido por entrega de residuos vegetales a gestor autorizado.					1,500	17,25	25,88
E14.02.02.14	t Canon de vertido por entrega de residuos potencialmente peligrosos a gestor autorizado.					0,072	1.326,13	95,48
TOTAL C14.02.02								5.539,17
TOTAL C14.02								11.624,08

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL C14								14.123,52

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C15	Control de calidad y ensayos							
C15.01	Estructuras de hormigón							
C15.01.01	Barras corrugadas de acero							
E15.01.01.01	Ud Determinación de sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.							
	B 500 S (Serie fina)	1				1,000		
	B 500 S (Serie media)	1				1,000		
	B 500 S (Serie gruesa)	1				1,000		
						3,000	102,17	306,51
E15.01.01.02	Ud Determinación de características mecánicas.							
						4,000	65,50	262,00
	TOTAL C15.01.01							568,51
C15.01.02	Mallas electrosoldadas							
E15.01.02.01	Ud Determinación de sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue.							
	Serie fina	1				1,000		
						1,000	166,61	166,61
E15.01.02.02	Ud Determinación de características mecánicas. malla electrosoldada							
						1,000	65,13	65,13
	TOTAL C15.01.02							231,74
C15.01.03	Hormigones fabricados en central							
E15.01.03.01	Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R.							
	Macizos (HA-30/B/20/IIIa)	1				1,000		
						1,000	111,55	111,55
E15.01.03.02	Ud Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión.							
	HA-30/B/20/IIIa	1				1,000		
						1,000	419,64	419,64
	TOTAL C15.01.03							531,19
	TOTAL C15.01							1.331,44
C15.02	Pruebas de servicio							
C15.02.01	Cubiertas							
E15.02.01.01	Ud Prueba de servicio - estanqueidad							
						2,000	427,15	854,30
	TOTAL C15.02.01							854,30
	TOTAL C15.02							854,30
	TOTAL C15							2.185,74

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C16	Seguridad y salud							
C16.01	Sistemas de protección colectiva							
C16.01.01	Líneas y dispositivos de anclaje							
E16.01.01.01	Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para as					4,000	115,32	461,28
TOTAL C16.01.01								461,28
C16.01.02	Protección eléctrica							
E16.01.02.01	Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra					1,000	364,63	364,63
E16.01.02.02	m Suministro y colocación de protector de cables, de caucho					6,000	17,33	103,98
E16.01.02.03	m Suministro y colocación de protector de cables, de PVC					8,000	13,41	107,28
TOTAL C16.01.02								575,89
C16.01.03	Protección contra incendios							
E16.01.03.01	Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2					1,000	21,02	21,02
E16.01.03.02	Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC					2,000	20,02	40,04
TOTAL C16.01.03								61,06
TOTAL C16.01								1.098,23
C16.02	Equipos de protección individual							
C16.02.01	Contra caídas de altura							
E16.02.01.01	Ud Suministro de sistema de sujeción y retención					4,000	82,46	329,84
TOTAL C16.02.01								329,84
C16.02.02	Para los ojos y la cara							
E16.02.02.01	Ud Suministro de gafas de protección					4,000	4,35	17,40
TOTAL C16.02.02								17,40
C16.02.03	Para las manos y los brazos							
E16.02.03.01	Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión					4,000	12,77	51,08
TOTAL C16.02.03								51,08
TOTAL C16.02								398,32
C16.03	Medicina preventiva y primeros auxilios							
C16.03.01	Material médico							
E16.03.01.01	Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia					1,000	113,22	113,22
TOTAL C16.03.01								113,22
TOTAL C16.03								113,22

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C16.04	Formación							
C16.04.01	Reuniones							
E16.04.01.01	Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud					4,000	97,21	388,84
E16.04.01.02	Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo					4,000	136,79	547,16
	TOTAL C16.04.01							936,00
	TOTAL C16.04							936,00
C16.05	Instalaciones provisionales de higiene y bienestar							
C16.05.01	Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)							
E16.05.01.01	Ud Transporte de caseta prefabricada.					1,000	348,52	348,52
E16.05.01.02	Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos.					12,000	316,61	3.799,32
	TOTAL C16.05.01							4.147,84
C16.05.02	Limpieza							
E16.05.02.01	Ud Hora de limpieza					12,000	26,34	316,08
	TOTAL C16.05.02							316,08
	TOTAL C16.05							4.463,92
C16.06	Señalización provisional de obras							
C16.06.01	Balizamiento							
E16.06.01.01	m Valla peatonal de hierro					40,000	3,63	145,20
	TOTAL C16.06.01							145,20
C16.06.02	Señalización de seguridad y salud							
E16.06.02.01	Ud Cartel general indicativo de riesgos					4,000	9,96	39,84
E16.06.02.02	Ud Señal de prohibición					4,000	5,39	21,56
E16.06.02.03	Ud Señal de advertencia					4,000	5,39	21,56
	TOTAL C16.06.02							82,96
	TOTAL C16.06							228,16
C16.01	Sistemas de protección colectiva					1,000	1.098,23	1.098,23
C16.02	Equipos de protección individual					1,000	398,32	398,32
C16.03	Medicina preventiva y primeros auxilios					1,000	113,22	113,22
C16.04	Formación					1,000	936,00	936,00
C16.05	Instalaciones provisionales de higiene y bienestar					1,000	4.463,92	4.463,92
C16.06	Señalización provisional de obras					1,000	228,16	228,16
E16.01	Ud Resto de medidas necesarias para garantizar la seguridad e higiene básica y LA PROTECCIÓN CONTRA EL COVID-19					1,000	1.453,69	1.453,69
	TOTAL C16							8.691,54

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C17	Instalaciones							
C17.01	Instalaciones eléctricas							
C17.01.01	Alimentaciones eléctricas y canalizaciones							
E17.01.01.01	MI LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN PRINCIPAL. 3.5x50 mm2 RZ1-K(AS)	1	65,00			65,00		
						65,000	56,36	3.663,40
E17.01.01.02	MI LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 5x(1x10) mm2. PLANTA +0							
	Cuadro tomas corriente 1	1	15,00			15,00		
	Cuadro tomas corriente 2	1	25,00			25,00		
	Cuadro tomas corriente 3	1	35,00			35,00		
	Cuadro tomas corriente 4	1	60,00			60,00		
	Cuadro tomas corriente 5	1	60,00			60,00		
	Cuadro tomas corriente 6	1	50,00			50,00		
	Cuadro tomas corriente 7	1	40,00			40,00		
	Cuadro tomas corriente 8	1	20,00			20,00		
	CUADRO EDIF ANEXO_ADMINISTRACIÓN	1	60,00			60,00		
	CUADRO CLIMA P+2	1	40,00			40,00		
	ENFRIADORA P+2	1	10,00			10,00		
	SAI	1	10,00			10,00		
						425,000	28,36	12.053,00
E17.01.01.03	MI LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 5x(1x6) mm2.							
						10,000	23,70	237,00
E17.01.01.04	MI LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 5x(1x2.5) mm2 con cable apantallado							
	PLANTA CUBIERTA							
	Desde CGMP climatización hasta UTA	1	10,00			10,00		
	Desde CGMP climatización hasta EXTRACTOR							
						10,000	12,84	128,40
E17.01.01.05	MI LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 3x(1x6) mm2. ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS DESDE CGMP HASTA SUBCUADROS							
	Alimentaciones SAI							
	Alimentaciones Condensadora cubierta							
	ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS DESDE CGMP HASTA ALUMBRADO EXTERIOR							
	Alumbrado exterior en canalización	1	60,00			60,00		
	Alumbrado exterior en poste	10	7,50			75,00		
						135,000	17,14	2.313,90
E17.01.01.06	MI LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 3x(1x2,5) mm2. PLANTA BAJA_NAVE							
	T.C.							
		1	15,00			15,00		
		1	25,00			25,00		
		1	35,00			35,00		
		1	60,00			60,00		
		1	60,00			60,00		
		1	50,00			50,00		
		1	40,00			40,00		
		1	20,00			20,00		
	P.T	4	20,00			80,00		
	FC	3	20,00			60,00		
	Extractor sala ensayo	1	40,00			40,00		
	Exutorios	4	40,00			160,00		
	PLANTA BAJA_ZONA OFICINAS							
	T.C.	15	20,00			300,00		
	P.T	6	20,00			120,00		
	FC	3	20,00			60,00		
						1.125,000	8,89	10.001,25
E17.01.01.07	MI LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 3x(1x1,5) mm2. ALIMENTACIÓN A PUNTOS DE LUZ							
	PLANTA BAJA_NAVE							
	Circuito alumbrado techo	4	50,00			200,00		
	Circuito alumbrado sala ensayo	1	40,00			40,00		
	Circuito alumbrado oficinas	1	40,00			40,00		
	PLANTA BAJA_ZONA OFICINAS							
	Circuito alumbrado techo	5	25,00			125,00		
						405,000	7,70	3.118,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E17.01.01.08	MI LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 2x(1x1,5) mm2. ALIMENTACIÓN A PUNTOS DE LUZ EMERGENCIA PLANTA BAJA_NAVE Circuito alumbrado techo Circuito alumbrado sala ensayo Circuito alumbrado oficinas PLANTA BAJA_ZONA OFICINAS Circuito alumbrado techo	4 1 1 5	50,00 40,00 40,00 25,00			200,00 40,00 40,00 125,00		
						405,000	6,65	2.693,25
E17.01.01.09	m Bandeja sin halógenos No metálica perforada Unex con tapa 60x200 mm de un compartimento en U48X Color Ral 7038 Ref. 66200-48, o Planta Cubierta: tramos horizontales	1	10,00			10,00		
						10,000	114,08	1.140,80
E17.02.03.03	MI Bandeja aislante PVC perforada,100x200mm,1 compart.,c/cubierta,mont.suspendida.Bandeja aislante 66 de UNEX y Accesorios para Ban	1	25,00			25,00		
						25,000	54,61	1.365,25
E17.01.01.11	Ud Conector estanco NILED RS16, IP68 Circuito Alumbrado exterior_C1 (conexión en arqueta)	2	5,00			10,00		
						10,000	34,38	343,80
TOTAL C17.01.01								37.058,55
C17.01.02	Cuadros eléctricos							
E17.01.02.01	Ud IGA NG125N_4x80 A en CGMP	1				1,00		
						1,000	489,38	489,38
E17.01.02.02	ud CUADRO PRINCIPAL	1				1,00		
						1,000	7.054,36	7.054,36
E17.01.02.03	ud CUADRO PLANTA BAJA ZONA ADMINISTRATIVA CUADRO PLANTA BAJA ZONA OFICINAS	1				1,00		
						1,000	3.022,24	3.022,24
E17.01.02.04	ud CUADRO SECUNDARIO DE CUBIERTA/AIRE ACONDICIONADO	1				1,00		
						1,000	2.396,37	2.396,37
E17.01.02.05	ud CUADRO UPS EDIFICIO 2	1				1,00		
						1,000	677,79	677,79
E17.01.02.06	ud SAI Easy UPS 6 kVA 230 V con baterías internas - 10 minutos de autonomía En Cuarto Instalaciones	1				1,00		
						1,000	2.249,78	2.249,78
E17.01.02.07	ud CUADRO ENCENDIDOS Nave Edificio anexo	1 1				1,00 1,00		
						2,000	246,16	492,32
TOTAL C17.01.02								16.382,24
C17.01.03	Instalaciones eléctricas interiores							
E17.01.03.01	Ud PUESTO DE TRABAJO VOZ Y DATOS DE PARED. 3 COLUMNAS: 2L+2S+D+V PLANTA +0 Nave: Sala ensayo Nave: Oficina Nave: Sala realización Zona oficinas: Oficina COA Zona oficinas: Zona comedor Zona oficinas: Zona control	4 3 2 4 2 2				4,00 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00		
						17,000	216,30	3.677,10
E17.01.03.02	Ud Cofret kaedra. 3 aberturas de 90x100 + protecciones PLANTA +0 Nave	8				8,00		
						8,000	708,68	5.669,44
E17.01.03.03	Ud Toma corriente 16A "SCHUKO" estancia IP55 PLANTA +0 Nave Nave: sala ensayo Zona oficinas: aerotermino Vestuarios	10 8 2				10,00 8,00 2,00		
						20,000	67,72	1.354,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E17.01.03.04	Ud Toma corriente 16A "SCHUKO" STANDAR MULTIPLE PLANTA +0 Nave: sala realización	2				2,00		
						2,000	122,44	244,88
E17.01.03.05	Ud Toma corriente 16A "SCHUKO" STANDAR PLANTA +0 Nave: Oficina Nave: Vestíbulo Oficina Nave: Almacén Nave: Almacén 1 planta alta Nave: Almacén 2 planta alta Nave: Almacén vestíbulo planta alta Zona oficinas: Oficina COA Zona oficinas: Oficina Comedor Zona oficinas: Distribuidor Zona oficinas: vestuarios aseo PMR Zona oficinas: aseo PMR Zona oficinas: aseo zona control Zona oficinas: zona control estar Zona oficinas: zona control	2 1 2 4 2 2 2 2 10 1 8 2 1 2 5				2,00 1,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 1,00 8,00 2,00 1,00 2,00 5,00		
						44,000	56,89	2.503,16
E17.01.03.06	Ud PUNTO LUZ SENCILLO 1 luminaria	120				120,00		
						120,000	53,84	6.460,80
E17.01.03.07	MI PUNTO LUZ ALUMBRADO EMERGENCIAS	95				95,00		
						95,000	44,19	4.198,05
E17.01.03.08	Ud PUNTO LUZ CONMUTADO	2				2,00		
						2,000	96,87	193,74
TOTAL C17.01.03								24.301,57
C17.01.04	Luminarias interior y detectores presencia							
E17.01.04.01	Ud LUCECO campana Eris regulable 100W IP65 4000K Campanas nave industrial	18				18,00		
						18,000	224,30	4.037,40
E17.01.04.02	Ud LUCECO pantalla estanca IP65 Climate 1200mm 40W/4800Lm 4000K Zona nave: Luminarias estancas Zona oficinas: Luminarias estancas	9 3				9,00 3,00		
						12,000	240,34	2.884,08
E17.01.04.03	Ud LUCECO plafón superficie pared/techo Sierra IP54 24W 4000K Plafon pared / techo	18				18,00		
						18,000	101,52	1.827,36
E17.01.04.04	Ud LUCECO panel Extra 1200x300mm 34W/4200Lm 4000K UG19 Panel	22				22,00		
						22,000	195,04	4.290,88
E17.01.04.05	Ud LUCECO panel Extra 1200x300mm 34W/4200Lm 4000K UG19 DALI COA Comedor	8 4				8,00 4,00		
						12,000	301,36	3.616,32
E17.01.04.06	Ud LUCECO panel 1200x600mm 56W/6000lm 4000K UG19 Panel	12				12,00		
						12,000	236,98	2.843,76
E17.01.04.07	Ud LUCECO downlight empotrado Carbon 240mm 18W 4000K IP44 Downlight	14				14,00		
						14,000	69,92	978,88
E17.01.04.08	Ud LUCECO downlight empotrado Carbon 190mm 13.5W 4000K IP44 Downlight	14				14,00		
						14,000	62,63	876,82
E17.01.04.09	Ud Alumbrado emergencia: AERLUX serie 16F adosada a pared 200lm IP44 1h np	1				1,00		
						1,000	77,19	77,19
E17.01.04.10	Ud Alumbrado emergencia: AERLUX serie 15 estanca IP66 superficie 200Lm IP661h np Luminaria emergencia estancas	32				32,00		
						32,000	74,28	2.376,96

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E17.01.04.11	Ud Aluminado emergencia: AERLUX serie 15 estancia IP66 superficie 400Lm IP661h np Luminaria emergencia exteriores	18				18,00 18,000	93,23	1.678,14
E17.01.04.12	Ud Aluminado emergencia: AERLUX proyector emergencia serie55 evacuación 2000Lm IP65 1h np Luminaria emergencia exteriores e interiores	10				10,00 10,000	457,36	4.573,60
E17.01.04.13	Ud Aluminado emergencia: AERLUX serie 10 de 200Lm superficie IP44 1h np Luminaria emergencia interiores	32				32,00 32,000	79,37	2.539,84
E17.01.04.14	Ud Theben detector presencia IP54 empotrado 12m LUXA103 S360-100-12	20				20,00 20,000	109,21	2.184,20
E17.01.04.15	Ud Theben detector presencia THEBEN DALI The Ronda S360 UP WH 360° 8mts IP54	4				4,00 4,000	371,38	1.485,52
TOTAL C17.01.04								36.270,95
C17.01.05	Luminarias exterior							
E17.01.05.01	Ud LUCECO proyector asimétrico IP65 GuardianPro 50W 4000K Proyectores exteriores	14				14,00 14,000	308,65	4.321,10
E17.01.05.02	Ud LUCECO proyector simétrico Eco Slimline 30W IP65 4000K Proyectores baculos exteriores	10				10,00 10,000	48,66	486,60
E17.01.05.03	Ud Cruceta doble para proyectores Báculos alumbrado exterior en Parking	5				5,00 5,000	541,80	2.709,00
TOTAL C17.01.05								7.516,70
C17.01.06	Puestas a tierra							
E17.01.06.01	MI LÍNEA DE TIERRA DE Cu 35 mm², en cimentación/suelo. Cimentación y conexión hasta instalación (seccionador y CGMP)	1	25,00			25,00 25,000	18,94	473,50
E17.01.06.02	Ud LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA 1x35mm². ARQUETA DE CONEXIÓN Desde Cuadro principal hasta arqueta de conexión	1				1,00 1,000	604,97	604,97
E17.01.06.03	MI RED TIERRAS ELEMENTOS METÁLICOS/MAQUINARIA, ETC. 6 mm2 Conexión a bancadas metálicas de maquinaria: Unidades clima en cubierta	2	15,00			30,00 30,000	21,50	645,00
E17.01.06.04	MI RED TIERRAS ALUMBRADO EXTERIOR/MAQUINARIA, ETC. 16 mm2 Recorrido general hasta CGMP Derivaciones hacia postes de alumbrado exterior Ramal principal TT alumbrado exterior	1 5 1	125,00 5,00 60,00			125,00 25,00 60,00 210,000	5,58	1.171,80
E17.01.06.05	Ud PICA DE REFUERZO Aparcamiento Postes alumbrado exterior_ finales linea circuitos	2				2,00 2,000	29,00	58,00
E17.01.06.06	Ud RED EQUIPOTENCIAL EN BAÑOS, VESTUARIOS, ETC. 2,5-4 mm2 Vestuarios y aseos zonas comunes	4				4,00 4,000	58,01	232,04
TOTAL C17.01.06								3.185,31
TOTAL C17.01								124.715,32

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C17.02	Instalaciones eléctricas - Datos							
C17.02.01	Cableado estructurado. Red de voz y datos							
E17.02.01.01	Ud Armario Rack de voz y datos 19" de 12U/20U y 800 mm de profundidad RACK	1				1,00		
						1,000	2.089,51	2.089,51
E17.02.01.02	Ud Switch 24 puertos modelo Cisco SG350X-24P 24-Port Gigabit PoE RACK 1	2				2,00		
						2,000	425,68	851,36
E17.02.01.03	MI Cableado exterior de fibra óptica de 8 fibras monomodo OS2 Teleco: Desde servidor hasta RACK	1	25,00			25,00		
						25,000	5,91	147,75
E17.02.01.04	MI Cableado estructurado UTP cat.6a ALIMENTACIONES DESDE RACK Latiguillos de conexión a RACK P+0	66	5,00			330,00		
	D1-1/2	2	50,00			100,00		
	D2-1/2	2	50,00			100,00		
	D3-1/2	2	50,00			100,00		
	D4-1/2	2	50,00			100,00		
	D5-1/2	2	50,00			100,00		
	D6-1/2	2	50,00			100,00		
	D7-1/2	2	50,00			100,00		
	D8-1/2	2	50,00			100,00		
	D9-1/2	2	50,00			100,00		
	D10-1/2	2	50,00			100,00		
	D11-1/2	2	50,00			100,00		
	D12-1/2	2	50,00			100,00		
	D13-1/2	2	50,00			100,00		
	D14-1/2	2	50,00			100,00		
	D15-1/2	2	50,00			100,00		
	D16-1/2	2	50,00			100,00		
	D17-1/2	2	50,00			100,00		
	W1	1	50,00			50,00		
	W2	1	50,00			50,00		
	TV1	1	50,00			50,00		
	PLANTA CUBIERTA							
	Desde RACK hasta Enfriadora: horizontal en P+0	1	50,00			50,00		
	Desde RACK hasta Enfriadora: vertical	1	5,00			5,00		
	Desde RACK hasta Enfriadora: horizontal en cubierta	1	5,00			5,00		
						2.240,000	1,73	3.875,20
E17.02.01.05	Ud TOMA RJ45 ALIMENTACIONES DESDE RACK: Tomas de red para puntos de acceso wi							
	W1	1	3,00			3,00		
	W2	1	3,00			3,00		
	TV1	1	3,00			3,00		
						9,000	38,77	348,93
E17.02.01.06	Ud Certificación toma voz/datos Puestos de trabajo - Tomas RJ 45	28				28,00		
	Tomas RJ 45	9				9,00		
						37,000	17,23	637,51
TOTAL C17.02.01								7.950,26
C17.02.02	Conexión inalámbrica							
E17.02.02.01	Ud Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico PoE Infinity Dualband AC 2x2							
	W1	1	3,00			3,00		
	W2	1	3,00			3,00		
	TV1	1	3,00			3,00		
						9,000	165,56	1.490,04
E17.02.02.02	Ud Switch 24 puertos (10/100/1000) PoE APWIFI EdgeSwitch 24x Poe	1				1,00		
						1,000	379,87	379,87
TOTAL C17.02.02								1.869,91

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C17.02.03 Canalizaciones datos								
E17.02.03.01	Ud Armario Himel 500x500x200 poliéster reforzado c/puerta ciega	1				1,00		
						1,000	364,75	364,75
E17.02.03.02	MI CANALIZACIÓN BAJO TUBO RÍGIDO D50. PVC	4	25,00			100,00		
						100,000	8,97	897,00
E17.02.03.03	MI Bandeja aislante PVC perforada,100x200mm,1 compart.,c/cubierta,mont.suspendida.Bandeja aislante 66 de UNEX y Accesorios para Ban							
	Distribución verticales	1	5,00			5,00		
						5,000	54,61	273,05
E17.02.03.04	MI Bandeja aislante PVC perforada,60x100mm,1 compart.,c/cubierta,mont.suspendida/sobrepuesta. Bandeja aislante 66 de UNEX y Accesor							
	Distribución en planta	1	25,00			25,00		
						25,000	28,09	702,25
E17.02.03.05	MI Tubo PVC corrugado flex. reforz. D-25 en falsos techos	28	10,00			280,00		
						280,000	5,36	1.500,80
TOTAL C17.02.03								3.737,85
TOTAL C17.02								13.558,02
C17.03 Instalaciones contraincendios								
C17.03.01 Detección y alarma								
E17.03.01.01	ud Modificación instalación Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo							
	Detectores modificados	8				8,00		
						8,000	28,78	230,24
E17.03.01.02	ud Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo							
	Detectores nuevos Nave	4				4,00		
	Detectores nuevos aseos	5				5,00		
						9,000	147,28	1.325,52
E17.03.01.03	ud Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDA	3				3,00		
						3,000	212,63	637,89
E17.03.01.04	ud Flash para montaje en techo. Certificada EN 54-23.Referencia AE/V-AFLXC	3				3,00		
						3,000	152,91	458,73
E17.03.01.05	Ud AE/SA-M. Modulo master para una 1 zona convencional	3				3,00		
						3,000	220,58	661,74
E17.03.01.06	ud Tarjeta de red TCP	1				1,00		
						1,000	310,01	310,01
E17.03.01.07	ud Nueva programación central algorítmica	1				1,00		
						1,000	104,81	104,81
TOTAL C17.03.01								3.728,94
TOTAL C17.03								3.728,94
C17.04 Instalaciones climatización y ventilación								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C17.04.01 Extracción salubridad								
E17.04.01.01	Ud Ventilador modelo TD-SILENT-250/Ø100 de S&P Aseo PMR	1				1,00		
						1,000	288,38	288,38
E17.04.01.02	Ud Rejilla de extracción D125 Aseo PMR	2				2,00		
						2,000	39,61	79,22
E17.04.01.03	MI TUBO HELICOIDAL D=125 mm Baño PMR	1	5,00			5,00		
						5,000	19,56	97,80
E17.04.01.04	Ud Visera circular de protección Modelo APC-125 de Soler y Palau o similar. Salidas de aseos	1				1,00		
						1,000	42,97	42,97
TOTAL C17.04.01								508,37
C17.04.02 Climatización - Equipos y maquinaria de agua								
E17.04.02.01	Ud ENFRIADORA RHOSS TCAITI 140 ASDP2	1				1,00		
						1,000	28.634,23	28.634,23
E17.04.02.02	Ud FAN COIL de conductos con FILTRO, modelo T-H30-4R-4 de Biniclima Sala ensayo Nave	1				1,00		
						1,000	2.344,52	2.344,52
E17.04.02.03	Ud Anclaje antivibratorio de fan coil de sala de ensayo	1				1,00		
						1,000	833,11	833,11
E17.04.02.04	Ud FAN COIL / SPLIT DE PARED con FILTRO, modelo HW180-2R-2 de Biniclima Sala de control Comedor Oficina COA	2 2 2				2,00 2,00 2,00		
						6,000	1.616,23	9.697,38
E17.04.02.05	Ud FAN COIL / SPLIT DE PARED con FILTRO, modelo HW090-2R-2 de Biniclima Oficina Nave Sala Realización Nave	1 1				1,00 1,00		
						2,000	1.324,92	2.649,84
E17.04.02.06	Ud Visera de descarga ILHT-VISERA-V de la Marca SOLER Y PALAU Extractor hacia exterior Toma aire UTA	1 1				1,00 1,00		
						2,000	128,05	256,10
TOTAL C17.04.02								44.415,18
C17.04.03 Climatización - Valvulería, termostatos, interconexiones								
E17.04.03.01	Ud DEPÓSITO EXPANSIÓN 25 l.	1				1,00		
						1,000	206,93	206,93
E17.04.03.02	Ud Interruptor de flujo A la salida de las enfriadoras	1				1,00		
						1,000	142,74	142,74
E17.04.03.03	Ud. MANG.ANTIVIBR.Ø2" TORAFLEX Salidas / entradas enfriadoras / bomba de calor en parte de FRIO	2				2,00		
						2,000	254,91	509,82
E17.04.03.04	Ud Conjunto de valvulería de medición Salidas / entradas enfriadoras / bomba de calor en parte de FRIO	2				2,00		
						2,000	103,15	206,30
E17.04.03.05	Ud. FILTRO COLADOR PN-10 DN-50 Entrada enfriadoras / bombas de calor lado FRIO	1				1,00		
						1,000	95,48	95,48
E17.04.03.06	Ud VALVULA LLENADO AUTOMATICO C/ MANOMETRO En enfriadora	1				1,00		
						1,000	474,63	474,63

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E17.04.03.07	Ud Contador Volumétrico Watts WMT DN32 Junto válvula llenado automático enfriadora FRIO	1				1,00		
						1,000	304,06	304,06
E17.04.03.08	Ud Purgador Zeparo ZUT 15 Parte alta del circuito primario clima	2				2,00		
						2,000	132,00	264,00
E17.04.03.09	Ud Dispositivo de purga ascendentes Ø 50 mm. Ramales principales	2				2,00		
						2,000	48,89	97,78
E17.04.03.10	Ud Termostato 0-10V. Marca SISTENA Modelo TX150.H2	7				7,00		
						7,000	151,64	1.061,48
E17.04.03.11	Ud Interconexión eléctrica: cuadro eléctrico - termostato - fan coil - Válvula 2/3 vías Planta +0	10				10,00		
						10,000	86,08	860,80
E17.04.03.12	MI Cable apantallado para comunicación 3x1.5 mm2 PLANTA CUBIERTA Desde CGMP climatización. Desde variador (salida 12-24 V) hasta PLANTA +0 Alimentación desde termostato hasta actuador de V3V para control	2	10,00			20,00		
		10	10,00			100,00		
						120,000	10,15	1.218,00
E17.04.03.13	Ud Recogida vaciados	2				2,00		
						2,000	177,64	355,28
E17.04.03.14	Ud Válvula de esfera DN 50 PPR Aquatechnik Enfriadora	2				2,00		
						2,000	73,31	146,62
E17.04.03.15	Ud Válvula de esfera DN 40 PPR Aquatechnik Ramal Sala ensayo	2 2				2,00 2,00		
						4,000	67,85	271,40
E17.04.03.16	Ud Válvula de esfera DN 25 PPR Aquatechnik Unidades terminales	2	7,00			14,00		
						14,000	46,21	646,94
E17.04.03.17	Ud Válvula de esfera DN 20 PPR Aquatechnik Unidades terminales	2	2,00			4,00		
						4,000	25,25	101,00
E17.04.03.18	Ud kit VALVULA 3V 1" REF. R3025-S2+LR230A Sala ensayo	1				1,00		
						1,000	483,97	483,97
E17.04.03.19	Ud kit VALVULA 3V 1/2" FH-04-2R	4				4,00		
						4,000	363,70	1.454,80
E17.04.03.20	Ud kit VALVULA 3V 1/2" FH-04-2R					1,000	338,30	338,30
E17.04.03.21	Ud VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN25 - 1" L M PICV105 Sala ensayo	1				1,00		
						1,000	273,85	273,85
E17.04.03.22	Ud VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN20 - 3/4" H PICV00	6				6,00		
						6,000	171,90	1.031,40
E17.04.03.23	Ud VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN20 - 1/2" H PICV00	2				2,00		
						2,000	167,87	335,74
TOTAL C17.04.03								10.881,32

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C17.04.04 Climatización - Canalizaciones frío								
E17.04.04.01	ml Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø50x4,6 (ext) PLANTA +1 Ranales Horizontales PLANTA +0 Ranales Horizontales	2	3,00			6,00		
						6,000	129,67	778,02
E17.04.04.02	ml Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø50x4,6 (int) Ranales verticales Ranales Horizontales	2	5,00			10,00		
		2	15,00			30,00		
						40,000	56,81	2.272,40
E17.04.04.03	ml Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø40x3,7 (int) Ramales horizontales Ramales horizontales	2	15,00			30,00		
		2	20,00			40,00		
						70,000	47,48	3.323,60
E17.04.04.04	ml Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø32x2,9 (int) Ramales horizontales	2	7,00			14,00		
						14,000	32,80	459,20
E17.04.04.05	ml Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR7,4 Ø25x3,5 (int) Ramales horizontales Ramales horizontales	2	4,00	2,00		16,00		
		2	3,00	5,00		30,00		
						46,000	32,06	1.474,76
E17.04.04.06	ml Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR7,4 Ø20x2,8 (int) Ramales horizontales	2	5,00			10,00		
						10,000	27,01	270,10
TOTAL C17.04.04								8.578,08
C17.04.05 Climatización - Redes de impulsión/extracción de aire								
E17.04.05.01	Ud VENTILADOR EXTRACCIÓN CVAT/4-1400/250N SOLER Y PALAU Sala ensayo Administración	1				1,00		
		1				1,00		
						2,000	2.913,79	5.827,58
E17.04.05.02	Ud UTA Soler y Palau modelo UTBS-3 G F8 1.1 kW L	1				1,00		
						1,000	6.854,22	6.854,22
E17.04.05.03	m2 CLIMAVER PLUS Impulsión Fan coil Sala ensayo Retorno Fan coil Sala ensayo	1	35,00			35,00		
		2	12,00			24,00		
						59,000	44,79	2.642,61
E17.04.05.04	m2 CANALIZACION CHAPA GALV. 0.8 mm. EXTRACCIÓN / IMPULSIÓN EXTRACCIÓN Extracción zona administración Sala ensayo IMPULSIÓN UTA	1	50,00			50,00		
		1	20,00			20,00		
		1	50,00			50,00		
						120,000	51,38	6.165,60
E17.04.05.05	Ud Rejilla de retorno 150x100 mm marca KOOLAIR modelo 20-45-H Extracción Impulsión	8				8,00		
		8				8,00		
						16,000	52,40	838,40
E17.04.05.06	Ud Rejilla de retorno 500x200 mm marca KOOLAIR modelo 20-45-H Sala ensayo	8				8,00		
						8,000	84,05	672,40
E17.04.05.07	Ud Regulador caudal RDR-125/150	4				4,00		
						4,000	144,20	576,80
E17.04.05.08	Ud Regulador caudal RDR-160/270	2				2,00		
						2,000	158,76	317,52
E17.04.05.09	Ud Regulador caudal RDR-100/60	2				2,00		
						2,000	100,50	201,00
E17.04.05.10	Ud Regulador caudal RCCK-200	1				1,00		
						1,000	231,59	231,59
TOTAL C17.04.05								24.327,72

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL C17.04								88.710,67
C17.05	Obra civil instalaciones							
C17.05.01	Obra civil							
E17.05.01.01	MI EXCAVACIÓN Y CIERRE EN ZANJAS EN CALZADA + 4 x Tub. estructural doble pared PE, DN-160 mm	1	50,00			50,00		
						50,000	200,03	10.001,50
E17.05.01.02	m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio	1	60,00	0,50		30,00		
						30,000	16,66	499,80
E17.05.01.03	ml Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.	1	60,00			60,00		
						60,000	15,49	929,40
E17.05.01.04	m³ Hormigón relleno zanja HA-25/B/20/l en carreteras	1	60,00	0,50	0,75	22,50		
						22,500	200,18	4.504,05
E17.05.01.05	m² Pavimento c/morterto + Aglomerado asfáltico	1	60,00	0,50		30,00		
						30,000	71,17	2.135,10
E17.05.01.06	Ud ARQUETA REGISTRABLE TIPO AR-1 Canalización BT exterior para edificio	1				1,00		
						1,000	947,61	947,61
E17.05.01.07	MI CANALIZACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR + 2 x Tub. estructural doble pared PE, DN-110 mm	1	10,00			10,00		
						10,000	138,04	1.380,40
E17.05.01.08	Ud Arqueta registro inst. eléctricas 50x50x80 cm, tapa B-125 CANALIZACIONES ALUMBRADO EXTERIOR	2				2,00		
						2,000	140,57	281,14
E17.05.01.09	Ud Reparación arqueta alumbrado exterior	5				5,00		
						5,000	264,01	1.320,05
E17.05.01.10	Ud Sellado de aberturas	1	4,00			4,00		
						4,000	21,62	86,48
E17.05.01.11	Ud Amortiguadores bancada Apoyos enfriadora	4				4,00		
						4,000	87,98	351,92
E17.05.01.12	Ud Plancha antivibración de caucho, de 280x280x10 mm y 2,6 kg/cm² de carga máxima a compresión.	4				4,00		
						4,000	41,00	164,00
E17.05.01.13	m² Sistema Pumaflex "GRUPO PUMA" de impermeabilización líquida de cubiertas, formado por dos capas de masilla de caucho acrílico, P Refuerzo de impermeabilización en zonas de apoyo de maquinaria e	2	4,00			8,00		
						8,000	42,21	337,68
E17.05.01.14	m² Cubierta inclinada de placas translúcidas planas de policarbonato, PC Celular "ONDULINE", de 10 mm de espesor, fijadas mecánicam Tejadillo para instalaciones	1				1,00		
						1,000	229,98	229,98
E17.05.01.15	Ud Estudio cargas cubierta	1				1,00		
						1,000	3.038,32	3.038,32
E17.05.01.16	Ud Reparación arqueta fecales	2				2,00		
						2,000	289,04	578,08
E17.05.01.17	m² Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metálico, tipo Stud Frame. Cerramiento para enfriadora	12				12,00		
						12,000	315,65	3.787,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E17.05.01.18	Ud Modificación carpintería + cristal Ventana vestuario para salida de aire frío de aerotermo	1				1,00 1,000	 541,79	 541,79
TOTAL C17.05.01								31.115,10
C17.05.02	Desmontajes y retirada de instalaciones							
E17.05.02.01	Ud Retirar instalaciones vistas y cableados Planta +0 Planta +1	3 1				3,00 1,00 4,000	 463,03	 1.852,12
TOTAL C17.05.02								1.852,12
TOTAL C17.05								32.967,22
C17.06	Instalaciones de fontanería							
E17.06.01	co COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGÜES					1,000	0,01	0,01
E17.06.02	ud Acometida a red interior existente con tubería de polibutileno (PB) de DN 32					1,000	104,03	104,03
E17.06.03	m Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) fría. Tubo de alimentación. Agua fría Distribuidor. Agua fría	1 1	0,28 20,47			0,28 20,47 20,750	 32,62	 676,87
E17.06.04	m Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) fría. Distribuidor. Agua fría	1	32,05			32,05 32,050	 21,07	 675,29
E17.06.05	m Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) caliente. Distribuidor. Agua caliente	1	25,78			25,78 25,780	 34,35	 885,54
E17.06.06	m Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) fría. Distribuidor. Agua fría	1	26,91			26,91 26,910	 12,62	 339,60
E17.06.07	m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) fría. Distribuidor. Agua fría	1	1,81			1,81 1,810	 10,75	 19,46
E17.06.08	m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) caliente. Distribuidor. Agua caliente	1	15,11			15,11 15,110	 18,54	 280,14
E17.06.09	ud Válvula esfera 25 mm PB Terrain Agua caliente (producción A.C.S.)	4				4,00 4,000	 41,52	 166,08
E17.06.10	ud Llave regulación oculta 32 mm PB Terrain Agua fría	2				2,00 2,000	 58,83	 117,66
E17.06.11	ud Llave regulación oculta 25 mm PB Terrain Agua caliente Agua fría	2 1				2,00 1,00 3,000	 40,52	 121,56
E17.06.12	ud Llave regulación oculta 20 mm PB Terrain Agua fría	2				2,00 2,000	 31,75	 63,50
E17.06.13	ud Llave regulación oculta 16 mm PB Terrain Agua fría Agua caliente	4 1				4,00 1,00 5,000	 30,40	 152,00
E17.06.14	ud Punto agua calt 3/4" (25) PB Terrain. Producción A.C.S.	4				4,00 4,000	 101,93	 407,72
E17.06.15	ud Punto agua fría 1/2" (20) PB Terrain. Ducha	6				6,00 6,000	 69,32	 415,92

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E17.06.16	ud Punto agua calt 1/2" (20) PB Terrain Ducha	6				6,00 6,000	89,97	539,82
E17.06.17	ud Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain. Urinario Lavabo Inodoro con cisterna Fregadero doméstico	3 8 8 1				3,00 8,00 8,00 1,00		
						20,000	62,46	1.249,20
E17.06.18	ud Punto agua calt 1/2" (16) PB Terrain. Fregadero doméstico	1				1,00 1,000	83,53	83,53
TOTAL C17.06								6.297,93
C17.07	Instalaciones de saneamiento							
C17.07.01	Saneamiento							
E17.07.01.01	ud Acometida a la red interior existente de saneamiento Ø 110 mm. Aguas residuales	1				1,00 1,000	192,97	192,97
E17.07.01.02	ud Acometida a la red interior existente de saneamiento Ø 125 mm. Aguas residuales	1				1,00 1,000	216,26	216,26
E17.07.01.03	ud Válvula anti-retorno de PVC Ø110, Jimten, instalada en red de saneamiento previo a la acometida general. Aguas residuales	1				1,00 1,000	305,99	305,99
E17.07.01.04	ud Válvula anti-retorno de PVC Ø125, Jimten, instalada en red de saneamiento previo a la acometida general. Aguas residuales	1				1,00 1,000	315,13	315,13
E17.07.01.05	ud Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain Aguas residuales	6				6,00 6,000	48,23	289,38
E17.07.01.06	ud Arqueta 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil Aguas residuales	2				2,00 2,000	367,14	734,28
E17.07.01.07	m Tub. saneam. PVC-U, D50 e=3 Terrain i/excav. y relleno Aguas residuales	1	3,74			3,74 3,740	33,15	123,98
E17.07.01.08	m Tub. saneam. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno Aguas residuales	1	37,09			37,09 37,090	47,07	1.745,83
E17.07.01.09	m Tub. saneam. PVC-U, D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno Aguas residuales	1	5,30			5,30 5,300	52,11	276,18
TOTAL C17.07.01								4.200,00
C17.07.02	Desagües							
E17.07.02.01	ud Punto desagüe aparato sanit PVC-U 32 mm Terrain p.p. sifón (hasta bajante o colector) Desagüe calentador	2				2,00 2,000	63,02	126,04
E17.07.02.02	ud Punto desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain p.p. sifón (hasta bajante o colector) Lavabo Urinario suspendido	9 3				9,00 3,00		
						12,000	67,38	808,56
E17.07.02.03	ud Punto desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain (hasta bote sifónico) Ducha	4				4,00 4,000	59,42	237,68
E17.07.02.04	ud Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm Aguas residuales	6				6,00 6,000	86,81	520,86

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E17.07.02.05	ud Cazoleta sumidero PVC 110mm S/H p/cubiertas, garajes... Terrain Aguas residuales	1				1,00		
						1,000	148,90	148,90
E17.07.02.06	ud Manguetón PVC 110 Terrain. Inodoro con cisterna (salida vertical)	8				8,00		
						8,000	85,62	684,96
E17.07.02.07	ud Bote sifónico registrable PVC Terrain. Aguas residuales	2				2,00		
						2,000	69,99	139,98
E17.07.02.08	m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 serie B Terrain. Bajante. Aguas residuales	1	12,54			12,54		
						12,540	50,08	628,00
E17.07.02.09	ud Terminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain. Aguas residuales	4				4,00		
						4,000	44,48	177,92
TOTAL C17.07.02								3.472,90
TOTAL C17.07								7.672,90
C17.08	Instalaciones de ACS							
E17.08.01	u Equipo de aerotermia ARISTON NUOS PLUS WIFI 250	1				1,00		
						1,000	6.160,95	6.160,95
E17.08.02	u Vaso de expansión IBAIONDO 18 CMR (sin patas) EDIFICIO	2				2,00		
						2,000	157,92	315,84
E17.08.03	u Anti-iscrustador CILLIT Immuno 181 EDIFICIO	2				2,00		
						2,000	1.085,32	2.170,64
E17.08.04	u Grupo de recirculación GRUNDFOS ALPHA2 25-60 N 130	1				1,00		
						1,000	2.086,39	2.086,39
TOTAL C17.08								10.733,82
C17.09	Seguridad y salud							
C17.09.01	Protecciones individuales							
E17.09.01.01	Ud Cinturón portaherramientas	1				1,00		
						1,000	82,36	82,36
E17.09.01.02	Ud Cinturón antilumbago, con velcro	1				1,00		
						1,000	45,68	45,68
E17.09.01.03	Ud Gafa anti-partículas, de policarbonato	1				1,00		
						1,000	33,87	33,87
E17.09.01.04	Ud Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm	1				1,00		
						1,000	30,47	30,47
E17.09.01.05	Ud Casco de seguridad	2				2,00		
						2,000	9,13	18,26
E17.09.01.06	Ud Guantes serraje reforzado en uñeros y palma	2				2,00		
						2,000	6,93	13,86
E17.09.01.07	Ud Guantes de látex, negro, p/albañilería	2				2,00		
						2,000	6,37	12,74
E17.09.01.08	Ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica	1				1,00		
						1,000	79,67	79,67

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E17.09.01.09	Ud Arnés completo con cuerda regulable y mosquetones	1				1,00		
						1,000	95,29	95,29
E17.09.01.10	Ud Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad	1				1,00		
						1,000	64,13	64,13
E17.09.01.11	Ud Auricular protector auditivo 33 dB	1				1,00		
						1,000	83,28	83,28
E17.09.01.12	Ud Mascarilla con filtro contra polvo	1				1,00		
						1,000	75,99	75,99
TOTAL C17.09.01								635,60
C17.09.02	Protecciones colectivas							
E17.09.02.01	Ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m	1				1,00		
						1,000	72,66	72,66
TOTAL C17.09.02								72,66
C17.09.03	Señalización de seguridad y salud							
E17.09.03.01	Ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico	1				1,00		
						1,000	6,63	6,63
E17.09.03.02	Ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico	1				1,00		
						1,000	2,54	2,54
E17.09.03.03	Ud Cono de señalización reflectante	1				1,00		
						1,000	13,70	13,70
E17.09.03.04	Ud Chaleco reflectante	1				1,00		
						1,000	7,08	7,08
E17.09.03.05	Ud Baliza para señalización nocturna	1				1,00		
						1,000	37,69	37,69
TOTAL C17.09.03								67,64
C17.09.04	Primeros auxilios							
E17.09.04.01	Ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario	1				1,00		
						1,000	32,60	32,60
TOTAL C17.09.04								32,60
C17.09.05	Mano de obra de seguridad							
E17.09.05.01	H Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones 2 semanas x 1 hora	1				1,00		
						1,000	49,85	49,85
E17.09.05.02	h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal 2 semanas x 2 hora	1				1,00		
						1,000	24,31	24,31
TOTAL C17.09.05								74,16
TOTAL C17.09								882,66

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C17.10	Gestión de residuos							
C17.10.01	Gestión de tierras							
C17.10.01.01	Transporte de tierras							
C17.10.01.01.01	m³ Transporte de tierras					0,069	20,89	1,44
TOTAL C17.10.01.01								1,44
C17.10.01.02	Entrega de tierras a gestor autorizado							
C17.10.01.02.01	m³ Canon de vertido por entrega de tierras de la excavación					0,069	2,45	0,17
TOTAL C17.10.01.02								0,17
TOTAL C17.10.01								1,61
C17.10.02	Gestión de residuos inertes							
C17.10.02.01	Transporte de residuos inertes							
C17.10.02.01.01	m³ Clasificación en obra de residuos de la construcción					4,275	25,04	107,05
E17.10.02.01.02	m³ Transporte con camión de residuos inertes					4,275	25,60	109,44
TOTAL C17.10.02.01								216,49
C17.10.02.02	Entrega de residuos inertes							
C17.10.02.02.01	t Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados a gestor autorizado					0,007	22,81	0,16
C17.10.02.02.02	t Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos a gestor autorizado					1,300	22,81	29,65
C17.10.02.02.03	t Canon de vertido por entrega de residuos de asfalto a gestor autorizado.					1,518	22,81	34,63
C17.10.02.02.04	t Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos a gestor autorizado					0,008	22,81	0,18
C17.10.02.02.05	t Canon de vertido por entrega de residuos de papel y cartón a gestor autorizado.					0,124	583,50	72,35
C17.10.02.02.06	t Canon de vertido por entrega de residuos de plástico a gestor autorizado.					0,659	795,68	524,35
C17.10.02.02.07	t Canon de vertido por entrega de residuos inertes de arena, grava y otros áridos a gestor autorizado.					0,050	22,81	1,14
C17.10.02.02.08	t Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar a gestor autorizado					1,000	22,81	22,81
C17.10.02.02.09	t Canon de vertido por entrega de residuos potencialmente peligrosos a gestor autorizado.					0,505	1.326,13	669,70
TOTAL C17.10.02.02								1.354,97
TOTAL C17.10.02								1.571,46
TOTAL C17.10								1.573,07

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C.17.11	Legalización de obra							
C.17.11.01	Ud Procedimiento y pago de tasas asociados	1				1,00		
						1,000	1.161,59	1.161,59
C.17.11.02	Ud Procedimiento y pago de tasas asociados al registro en la Dirección General de Industria	1				1,00		
						1,000	1.222,73	1.222,73
C.17.11.03	Ud CALIDAD: LEGALIZACIÓN INSTALACIONES, ENSAYOS Y PRUEBAS, CERTIFICADO OCA (CANTIDADES INFERIORES AL 1%)	1				1,00		
						1,000	974,75	974,75
TOTAL C.17.11								3.359,07
TOTAL C17								294.199,62
TOTAL.....								1.125.036,33



Ingenieriatuya

MEDICIONES

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C01	Actuaciones previas					
C01.01	Equipamiento					
C01.01.01	Traslado y transporte					
E01.01.01.01	m³ Desmontaje y posterior montaje de estanterías metálicas NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA	41	2,600	1,250	1,500	199,875
						199,875
E01.01.01.02	m³ Traslado de mobiliario dentro del edificio. NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA	41	2,600	1,250	1,500	199,875
						199,875
C01.02	Andamios y maquinaria de elevación					
C01.02.01	Plataformas elevadoras					
E01.02.01.01	Ud Alquiler plataforma elevadora. 10 m.	2	60,000			120,000
						120,000
E01.02.01.02	Ud Transporte y retirada de plataforma elevadora. 10 m.					1,000
E01.02.01.03	Ud Alquiler de plataforma elevadora. 15 m.	1	14,000			14,000
						14,000
E01.02.01.04	Ud Transporte de plataforma elevadora. 15 m.					2,000
C01.02.02	Andamios					
E01.02.02.01	Ud Alquiler de andamio tubular. 15 días. 500 m².					2,000
E01.02.02.02	Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado.					1,000
E01.02.02.03	Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado.					1,000
C01.03	Encofrados, apeos y cimbras					
E01.03.01	m² Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, hasta 3.50m. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS	1	52,000			52,000
	CONTROL - VOLADIZO	1	8,000	1,000		8,000
	CONTROL	1	5,000	1,000		5,000
		1	3,000	1,000		3,000
	CONTROL - ASEO	1	2,000	1,000		2,000
		1	1,700	1,000		1,700
	VESTIBULO	1	2,000	1,000		2,000
		1	3,000	2,000		6,000
	VESTÍBULO ASEOS (Ampliación hueco existente)	2	1,000	1,000		2,000
		2	2,000	1,000		4,000
						85,700
E01.03.02	m² Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m NAVE 4_ Oficina COAC y Vestuario 1	1	25,000			25,000
						25,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C02	Demoliciones					
C02.01	Albañilería					
E02.01.01	m² Demolición de tabique de placas de yeso laminado. NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA	1	12,660		5,000	63,300
		1	4,120		5,000	20,600
						83,900
E02.01.02	m² Demolición de partición interior de fábrica revestida. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I	3	1,500		2,300	10,350
		2	2,400		2,300	11,040
		1	3,000			3,000
	ASEO VESTUARIO II	3	1,500		2,300	10,350
		1	2,400		2,300	5,520
		1	3,000			3,000
	ASEO FEMENINO	1	2,550		2,800	7,140
	CONTROL	1	1,460		2,800	4,088
		1	3,950		2,800	11,060
		1	6,700		2,800	18,760
						84,308
E02.01.03	m² Demolición de fábrica revestida. NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA	1	3,360		3,000	10,080
		1	1,750		3,000	5,250
						15,330
E02.01.04	m² Apertura de hueco en partición interior de fábrica revestida. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS CONTROL - ASEO	1	0,800		2,300	1,840
		1	0,700		0,900	0,630
	VESTIBULO	1	1,000		2,300	2,300
		1	2,000		2,300	4,600
	VESTÍBULO ASEOS (Ampliación hueco existente)	2	0,200		2,300	0,920
		2	0,800		0,300	0,480
						10,770
C02.02	Carpintería, escaleras metálicas y barandillas					
E02.02.01	ud Arranque carpintería de cualquier tipo NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA	21				21,000
		6				6,000
						27,000
E02.02.02	m Demolición de barandilla de acero, en exterior, zona perimetral	1	120,00		1,00	120,00
						120,000
E02.02.03	m² Demolición de escalera metálica. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS Escalera mantenimiento	1	2,900	0,700		2,030
						2,030
E02.02.04	m Levantado de barandilla metálica NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS Escalera mantenimiento Escalera acceso aljibe	1	4,000			4,000
		1	6,700			6,700
						10,700

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD		
C02.03 Cerramientos								
E02.03.01	m Levantado de vallado metálico existente NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA ALMACÉN D.R.T.							
		2	12,000			24,000		
		2	9,140			18,280		
						42,280		
C02.04 Cubiertas								
E02.04.01	m² Demolición de pavimento en cubierta plana NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS NAVE 4 - CUBIERTA CONTROL	1	150,100			150,100		
						150,100		
E02.04.02	m² Retirada de capa de impermeabilización NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS NAVE 4 - CUBIERTA CONTROL NAVE 4 - CUBIERTA VESTUARIOS - COA NAVE 4 - CUBIERTA - VOLUMEN							
		1	150,100			150,100		
		1	203,950			203,950		
		1	22,600			22,600		
						376,650		
E02.04.03	m² Demolición de formación de pendientes NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS Prevision cambio de pendientes	1	30,000			30,000		
						30,000		
C02.05 Revestimientos								
C02.05.01 Revestimientos continuos								
E02.05.01.01	m² Eliminación de revoco a la tirolesa vertical exterior NAVE 3 - CULTURA N3.1 SE - Zócalo N3.2 SE - Zócalo N3.3 SE - Zócalo N3.4 SE - Zócalo N3.5 SE - Zócalo N3.6 SE - Zócalo N3.7 SE - Zócalo N3.SE - Zócalo - RESALTES N3.8 NE - Zócalo N3.9 NE - Zócalo NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS N4.1 SE - Zócalo N4.1 NO - Zócalo N4.2 NE - Zócalo N4.3 SE - Zócalo N4.3 NO - Zócalo N4.4 SO - Zócalo N4.4 NE - Zócalo N4.5 SE - Zócalo N4.5 NO - Zócalo							
		1	5,450			5,450		
		1	5,400			5,400		
		1	5,400			5,400		
		1	5,400			5,400		
		1	5,400			5,400		
		1	5,400			5,400		
		1	5,400			5,400		
		8	2,000	0,150	1,000	2,400		
		8	0,280			2,240		
		1	3,350		1,150	3,853		
		1	3,000			3,000		
		1	18,050			18,050		
		1	2,570			2,570		
		1	5,630			5,630		
		1	1,600			1,600		
		1	9,850			9,850		
		1	10,950			10,950		
		1	4,600			4,600		
		1	0,900			0,900		
		1	2,500			2,500		
		1	15,700			15,700		
						121,693		
		E02.05.01.02	m² Eliminación de enfoscado de cemento, vertical interior Tratamiento de humedades por capilaridad	1	50,000			50,000
								50,000
		E02.05.01.03	m² Eliminación de enfoscado en paramento exterior. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS CONTROL - MURETE MURO H.A._ Acceso aljibe NAVE 4 - MONOLITO NAVE 4 - OFICINA COA					
				1	9,000		0,350	3,150
				1	9,000	0,300		2,700
				1	3,100		0,350	1,085
				1	3,100	0,300		0,930
				2	5,200		0,400	4,160
				1	5,200	0,200		1,040
2	6,600				0,400	5,280		
1	6,600			0,350		2,310		
1	10,000			0,200		2,000		
1	3,100			0,200		0,620		

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	NAVE 4 - CONTROL	2	2,700	0,200		1,080
		1	3,250	0,200		0,650
	NAVE 4 - ASEO VESTUARIO II_techo	1	10,000			10,000
	NAVE 4 - VOLADOS					
	N4 - Volado 1 (30% Superficie a reparar)	0,3	20,000			6,000
	N4 - Volado 1 - cantos (60% Superficie a reparar)	0,6	6,000			3,600
	N4 - Volado 2 (80% Superficie a reparar)	0,8	67,000			53,600
	N4 - Volado 2 - cantos (100% Superficie a reparar)	1	25,000			25,000
	N4 - Volado 3 (30% Superficie a reparar)	0,3	25,000			7,500
	N4 - Volado 3 - cantos (80% Superficie a reparar)	0,8	7,500			6,000
	NAVE 3 - CULTURA					
	Accesos	4	4,000			16,000
						152,705
E02.05.01.04	m² Picado guarnecido yeso en vertical.					17,000
E02.05.01.05	m² Picado guarnecido yeso en horizontal.					15,000
C02.05.02	Suelos y pavimentos					
E02.05.02.01	m² Demolición de pavimentos					
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	OFICINA COA	1	46,560			46,560
	ASEO VESTUARIO I	1	40,330			40,330
	ASEO VESTUARIO II	1	46,200			46,200
	VESTÍBULO ASEOS	1	5,410			5,410
	DISTRIBUIDOR	1	11,570			11,570
	ASEO FEMENINO / PMR	1	7,400			7,400
	COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	1	32,680			32,680
	CONTROL	1	18,200			18,200
	CONTROL - ASEO	1	4,070			4,070
	CONTROL - ESTAR	1	15,350			15,350
						227,770
E02.05.02.02	m Demolición de rodapié cerámico					
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	OFICINA COA	1	20,000			20,000
		1	30,000			30,000
	VESTÍBULO ASEOS	1	5,400			5,400
	DISTRIBUIDOR	1	14,000			14,000
	COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	1	25,000			25,000
	CONTROL	1	20,000			20,000
	CONTROL - ESTAR	1	20,000			20,000
	CONTROL - ASEO	1	9,000			9,000
	CUARTO ALTILLO	1	20,000			20,000
						163,400
E02.05.02.03	m² Levantado de pavimento de corcho, sintético o textil.					
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA	1	100,000			100,000
						100,000
E02.05.02.04	m² Demolición de base de pavimento.					
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	ASEO VESTUARIO I y II	1	65,000	0,300		19,500
	CONTROL - ASEO	1	12,000	0,300		3,600
						23,100
C02.05.03	Alicatados					
E02.05.03.01	m² Demolición de alicatado.					
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	ASEO VESTUARIO I	1	117,000			117,000
	ASEO VESTUARIO II	1	120,000			120,000
	ASEO FEM	1	28,000			28,000
	VESTIBULO	1	25,000			25,000
	CONTROL - ASEO	1	20,000			20,000
						310,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C02.05.04	Falsos techos					
E02.05.04.01	m² Demolición techo de placas de escayola CONTROL - aseo	1	3,000			3,000
						3,000
C02.06	Equipamiento					
C02.06.01	Baños					
E02.06.01.01	Ud Desmontaje de inodoro ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II ASEO FEM CONTROL - ASEO	2 2 1 1				2,000 2,000 1,000 1,000
						6,000
E02.06.01.02	Ud Desmontaje de lavabo ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II ASEO FEM CONTROL - ASEO	2 2 1 1				2,000 2,000 1,000 1,000
						6,000
E02.06.01.03	Ud Desmontaje de urinario ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II	3 3				3,000 3,000
						6,000
E02.06.01.04	Ud Desmontaje de plato de ducha ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II	3 3				3,000 3,000
						6,000
E02.06.01.05	m Desmontaje de encimera.					2,000
C02.07	Instalaciones					
E02.07.01	ud Desmantelamiento de las instalaciones existentes.	1				1,000
						1,000
E02.07.02	Ud Demolición de arqueta de hormigón					2,000
E02.07.03	m Demolición de canaleta de drenaje LOCAL FEDAC - adecuacion imbornal	1	4,000			4,000
						4,000
C02.08	Elementos de Hormigón					
E02.08.01	m² Demolición de losa maciza de hormigón armado NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA ENSAYO OFICINAS y SALA REALIZACIÓN	6 4 1 1 1 1 4	0,950 0,900 0,900 0,900 0,900 0,650 0,650	0,950 0,900 0,900 0,650 0,650 0,650 0,650		5,415 3,240 0,810 0,585 0,585 0,423 1,690
						12,748
E02.08.02	m² Corte de forjado de hormigón armado con útiles diamantados. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS DISTRIBUIDOR	2	0,600	0,400		0,480
						0,480

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C02.09	Pavimentos exteriores					
E02.09.01	m² Demolición con martillo neumático de todo tipo de pavimentos NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ÁREA APARCAMIENTOS	1	50,000	0,500		25,000
						25,000
E02.09.02	m² Demolición de solera hasta 15 cm de espesor NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ÁREA APARCAMIENTOS	1	50,000	0,500		25,000
						25,000
E02.09.03	m Demolición de bordillo. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ÁREA APARCAMIENTOS	1	32,000			32,000
	CONTROL - parterre	1	14,000			14,000
						46,000
E18.05.01.03	ml Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.					
						1,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C03	Acondicionamiento del terreno					
C03.01	Excavaciones y rellenos					
E03.01.01	m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS Parterre 1 - Control Parterre 2 Parterre 3	1 1 1	3,900 40,950 182,400			3,900 40,950 182,400
						227,250
E03.01.02	m² Desbroce y limpieza del terreno. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS Espacio libre anexo	1	535,000			535,000
						535,000
E03.01.03	m³ Excavación en el interior del edificio. NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA ENSAYO OFICINAS y SALA REALIZACIÓN VESTIBULO	6 4 1 1 1 1 1 2	0,950 0,900 0,900 0,900 0,900 0,650 0,650 0,900	0,950 0,900 0,900 0,650 0,650 0,650 0,600 0,900	0,500 0,500 0,600 0,700 0,600 0,600 0,600 0,400	2,708 1,620 0,486 0,410 0,351 0,254 0,648
						6,477
E03.01.04	m³ ss NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ÁREA APARCAMIENTOS CONTROL - (Vaciado parterre)	1 1	50,000 3,900	0,500	0,800 0,500	20,000 1,950
						21,950
E03.01.05	m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y compactación en ton					9,950
E03.01.06	m³ Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con grava de 20 a 30 mm de diámetro.					10,000
E03.01.07	m³ Relleno de zanjas para instalaciones. Fontanería - de contador general a alimentación edificio Saneamiento hasta estación bombeo de estación bombeo hasta servidumbre	1 1 1	10,000 5,000 5,000	0,400	0,100 0,100 0,100	0,400 0,400 0,400
						1,200
E03.01.08	m³ Transporte de residuos vegetales con camión.					2,000
C03.02	Red de saneamiento horizontal					
C03.02.01	Arquetas					
E03.02.01.01	Ud Arqueta de hormigón en masa "in situ".					2,000
C03.03	Nivelación					
C03.03.01	Soleras					
E03.03.01.01	m² Solera de hormigón de 15 cm de espesor. NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA DE ENSAYO MUSICAL OFICINAS y SALA DE REALIZACIÓN SALA DE INSTALACIONES TÉRMICAS LOCAL FEDAC - adecuacion imbornal	6 4 1 1 1 1 4 1	0,950 0,900 0,900 0,900 0,900 0,650 0,650 8,000	0,950 0,900 0,900 0,650 0,650 0,650 0,650		5,415 3,240 0,810 0,585 0,585 0,423 1,690 8,000
						20,748

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
E03.03.01.02	m² Solera de hormigón en masa. ÁREA APARCAMIENTOS - ACERA	1	10,800			10,800
		1	33,950			33,950
		1	3,250			3,250
		1	2,770			2,770
						50,770
C03.03.01	Soleras					1,000
E03.03.02	m² Base de hormigon con arido ligero ADECUACION ACCESOS Y ACERAS	1	20,000			20,000
						20,000
E03.03.03	m² Capa fina de pasta niveladora de suelos ÁREA APARCAMIENTOS - ACERA	1	10,800			10,800
		1	33,950			33,950
		1	3,250			3,250
		1	2,770			2,770
		1	20,000			20,000
	ADECUACION ACCESOS					70,770

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C04	Cimentaciones					
C04.01	Regularización					
C04.01.01	Hormigón de limpieza					
E04.01.01.01	m² Capa de hormigón de limpieza. SALA DE ENSAYO MUSICAL	6	1,100	1,100		7,260
	OFICINAS y SALA DE REALIZACIÓN	6	0,900	0,900		4,860
	VESTIBULO	2	1,000	1,000		2,000
						14,120
C04.01.01	Hormigón de limpieza					1,000
E04.01.02	m³ Cimentación de hormigón ciclópeo. SALA DE ENSAYO MUSICAL	6	1,100	1,100	0,600	4,356
	OFICINAS y SALA DE REALIZACIÓN	6	0,900	0,900	0,600	2,916
	VESTIBULO	2	0,600	0,600	0,600	0,432
						7,704
C04.02	Zapatas					
E04.02.01	m³ Zapata de cimentación de hormigón armado NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA					
	SALA ENSAYO OFICINAS y SALA REALIZACIÓN	6	0,650	0,650	0,300	0,761
		4	0,600	0,600	0,300	0,432
		1	0,600	0,600	0,400	0,144
		1	0,600	0,350	0,500	0,105
		1	0,600	0,350	0,400	0,084
		1	0,350	0,350	0,400	0,049
	VESTIBULO	2	0,600	0,600	0,400	0,288
						1,863
E04.02.02	m² Encofrado perdido para zapata de cimentación. NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA					
	SALA ENSAYO OFICINAS y SALA REALIZACIÓN	24	0,650		0,300	4,680
		16	0,600		0,300	2,880
		4	0,600		0,400	0,960
		2	0,600		0,500	0,600
		2		0,350	0,500	0,350
		2	0,600		0,400	0,480
		2		0,350	0,400	0,280
		4	0,350		0,400	0,560
	VESTIBULO	8	0,600		0,400	1,920
						12,710

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C05	Estructuras					
C05.01	Hormigón armado					
C05.01.01	Preparación de la superficie					
E05.01.01.01	m² Preparación de superficie de hormigón estructural, con medios manuales. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS CONTROL - MURETE	1	9,000		0,350	3,150
		1	9,000	0,300		2,700
		1	3,100		0,350	1,085
		1	3,100	0,300		0,930
	MURO H.A._ Acceso aljibe	2	5,200		0,400	4,160
		1	5,200	0,200		1,040
		2	6,600		0,400	5,280
		1	6,600	0,350		2,310
	NAVE 4 - MONOLITO					
		1	10,000	0,200		2,000
	NAVE 4 - OFICINA COA					
		1	3,100	0,200		0,620
		2	2,700	0,200		1,080
	NAVE 4 - CONTROL					
		1	3,250	0,200		0,650
	NAVE 4 - ASEO VESTUARIO II_techo	1	10,000			10,000
	NAVE 4 - VOLADOS					
	N4 - Volado 1 (30% Superficie a reparar)	0,3	20,000			6,000
	N4 - Volado 1 - cantos (60% Superficie a reparar)	0,6	6,000			3,600
	N4 - Volado 2 (80% Superficie a reparar)	0,8	67,000			53,600
	N4 - Volado 2 - cantos (100% Superficie a reparar)	1	25,000			25,000
	N4 - Volado 3 (30% Superficie a reparar)	0,3	25,000			7,500
	N4 - Volado 3 - cantos (80% Superficie a reparar)	0,8	7,500			6,000
	NAVE 4 - VOLADOS - Reparación cara superior					
		1	150,000	0,150		22,500
	NAVE 3 - CULTURA					
	Accesos	4	4,000			16,000
	Lamas Fachada SE	1	30,000			30,000
						205,205
E05.01.01.02	m² Preparación de la superficie de las armaduras en elementos de hormigón armado. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS CONTROL - MURETE	1	9,000		0,350	3,150
		1	9,000	0,300		2,700
		1	3,100		0,350	1,085
		1	3,100	0,300		0,930
	MURO H.A._ Acceso aljibe	2	5,200		0,400	4,160
		1	5,200	0,200		1,040
		2	6,600		0,400	5,280
		1	6,600	0,350		2,310
	NAVE 4 - MONOLITO					
		1	10,000	0,200		2,000
	NAVE 4 - OFICINA COA					
		1	3,100	0,200		0,620
		2	2,700	0,200		1,080
	NAVE 4 - CONTROL					
		1	3,250	0,200		0,650
	NAVE 4 - ASEO VESTUARIO II_techo	1	10,000			10,000
	NAVE 4 - VOLADOS					
	N4 - Volado 1 (30% Superficie a reparar)	0,3	20,000			6,000
	N4 - Volado 1 - cantos (60% Superficie a reparar)	0,6	6,000			3,600
	N4 - Volado 2 (80% Superficie a reparar)	0,8	67,000			53,600
	N4 - Volado 2 - cantos (100% Superficie a reparar)	1	25,000			25,000
	N4 - Volado 3 (30% Superficie a reparar)	0,3	25,000			7,500
	N4 - Volado 3 - cantos (80% Superficie a reparar)	0,8	7,500			6,000
	NAVE 4 - VOLADOS - Reparación cara superior					
		1	150,000	0,150		22,500
	NAVE 3 - CULTURA					
	Accesos	4	4,000			16,000
	LAMAS	1	30,000			30,000
						205,205

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C05.01.02	Reparaciones					
E05.01.02.01	m² Puente de unión entre mortero de reparación y hormigón existente, y protector de armaduras de acero, a base de resina epoxi. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS CONTROL - MURETE	1	9,000		0,350	3,150
		1	9,000	0,300		2,700
		1	3,100		0,350	1,085
		1	3,100	0,300		0,930
	MURO H.A._ Acceso aljibe	2	5,200		0,400	4,160
		1	5,200	0,200		1,040
		2	6,600		0,400	5,280
		1	6,600	0,350		2,310
	NAVE 4 - MONOLITO					
		1	10,000	0,200		2,000
	NAVE 4 - OFICINA COA					
		1	3,100	0,200		0,620
		2	2,700	0,200		1,080
	NAVE 4 - CONTROL					
		1	3,250	0,200		0,650
	NAVE 4 - ASEO VESTUARIO II_techo	1	10,000			10,000
	NAVE 4 - VOLADOS					
	N4 - Volado 1 (30% Superficie a reparar)	0,3	20,000			6,000
	N4 - Volado 1 - cantos (60% Superficie a reparar)	0,6	6,000			3,600
	N4 - Volado 2 (80% Superficie a reparar)	0,8	67,000			53,600
	N4 - Volado 2 - cantos (100% Superficie a reparar)	1	25,000			25,000
	N4 - Volado 3 (30% Superficie a reparar)	0,3	25,000			7,500
	N4 - Volado 3 - cantos (80% Superficie a reparar)	0,8	7,500			6,000
	NAVE 3 - CULTURA					
	ACCESOS	1	16,000			16,000
	LAMAS - FACHADA SE	1	30,000			30,000
						182,705
E05.01.02.02	m Refuerzo estructural de hormigón, con bandas de matriz de acero con sistema tipo Geolite + Geosteel G600 de Kerakoll. NAVE 4 - VOLADOS	1	150,000			150,000
						150,000
E05.01.02.03	m² Reparación estructural de hormigón, con mortero a base de cemento, modificado con polímeros. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS CONTROL - MURETE	1	9,000		0,350	3,150
		1	9,000	0,300		2,700
		1	3,100		0,350	1,085
		1	3,100	0,300		0,930
	MURO H.A._ Acceso aljibe	2	5,200		0,400	4,160
		1	5,200	0,200		1,040
		2	6,600		0,400	5,280
		1	6,600	0,350		2,310
	NAVE 4 - MONOLITO					
		1	10,000	0,200		2,000
	NAVE 4 - OFICINA COA					
		1	3,100	0,200		0,620
		2	2,700	0,200		1,080
	NAVE 4 - CONTROL					
		1	3,250	0,200		0,650
	NAVE 4 - ASEO VESTUARIO II_techo	1	10,000			10,000
	NAVE 4 - VOLADOS					
	N4 - Volado 1 (30% Superficie a reparar)	0,3	20,000			6,000
	N4 - Volado 1 - cantos (60% Superficie a reparar)	0,6	6,000			3,600
	N4 - Volado 2 (80% Superficie a reparar)	0,8	67,000			53,600
	N4 - Volado 2 - cantos (100% Superficie a reparar)	1	25,000			25,000
	N4 - Volado 3 (30% Superficie a reparar)	0,3	25,000			7,500
	N4 - Volado 3 - cantos (80% Superficie a reparar)	0,8	7,500			6,000
	NAVE 3 - CULTURA					
	Accesos	1	16,000			16,000
						152,705
E05.01.02.04	m² Reparación superficial y acabado de estructura de hormigón, con mortero a base de cemento, modificado con polímeros. NAVE 3 - CULTURA LAMAS - FACHADA SE	1	30,000			30,000
						30,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C05.02	Acero					
E05.02.01	kg Acero en pilares. serie HEB NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA ENSAYO OFICINAS y SALA REALIZACIÓN VESTIBULO	1 1	1.203,410 256,000			1.203,410 256,000 1.459,410
E05.02.02	kg Acero en vigas. NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA ENSAYO OFICINAS y SALA REALIZACIÓN VESTIBULO	1 1	2.385,120 145,730			2.385,120 145,730 2.530,850
E05.02.03	m² Estructura metálica secundaria NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA DE ENSAYO MUSICAL OFICINAS SALA DE REALIZACIÓN PASILLO	1 1 1 1	82,800 27,840 7,850 12,400			82,800 27,840 7,850 12,400 130,890
E05.02.04	ud Placa anclaje 300x300x20 mm. NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA DE ENSAYO MUSICAL OFICINAS y SALA DE REALIZACIÓN	6 9				6,000 9,000 15,000
E05.02.05	Ud Placa de anclaje de acero, con pernos soldados. VESTIBULO	2				2,000 2,000
C05.01	Hormigón armado					1,000
C05.02	Acero					1,000
E05.01	Ud Escalera metálica NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS Escalera mantenimiento	1				1,000 1,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C06	Albañilería					
E06.01	m² Hoja de fábrica de bloque de hormigón de 9 cm de espesor, para revestir. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I	2 2 1 1 1 1 1 -5 3 1 1 1 1 1 1 A deducir 1 1 A deducir CONTROL 1 A deducir COMEDOR 1	0,500 1,500 2,770 2,100 4,450 2,270 0,800 1,500 2,270 1,140 0,600 4,260 3,510 0,800 8,000 4,200 0,800 0,550		2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,100 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,100 2,900 2,900 2,100 2,900	2,500 7,500 6,925 5,250 11,125 5,675 -8,400 11,250 5,675 2,850 1,500 10,650 8,775 -8,400 23,200 12,180 -1,680 1,595
						98,170
E06.02	m² Hoja de partición interior, de fábrica de bloque de hormigón para revestir. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II NAVE 3 - CULTURA	1 1	2,280 1,220		2,500 2,500	5,700 3,050
						8,750
E06.03	m² Tabique de placas de yeso laminado. Sistema "PLADUR", con resistencia al fuego EI 120 NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA DE ENSAYO MUSICAL OFICINAS SALA DE REALIZACIÓN ESCALERA VESTIBULO No se han descontado huecos en compensación de p.p. de refuerzos para huecos o anclajes, y resolución de puntos singulares.	2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1	8,840 10,550 3,070 9,770 3,860 4,020 2,100 7,520 1,000 0,950 2,910 2,380		3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100	61,880 73,850 10,745 34,195 13,510 14,070 7,350 38,352 10,200 4,845 14,841 12,138
						295,976
C06.01	Dinteles					1,000
C06.02	Reconstrucciones y reparaciones					1,000
C06.03	Barandillas y pasamanos					1,000
C06.04	Rejas metálicas					1,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C07	Carpintería y vidrios					
C07.01	Carpintería					
C07.01.01	De aluminio					
E07.01.01.01	Ud Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 2020x800 mm N4 - V1	1				1,000
						1,000
E07.01.01.02	Ud Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas fijas y dos hojas oscilobatientes, dimensiones totales 4000x1250 mm N4 - V2	1				1,000
						1,000
E07.01.01.03	Ud Fijo de aluminio, con rotura de puente térmico cuatro hojas fijas, dimensiones totales 4000x800 mm, N4 - V3	2				2,000
						2,000
E07.01.01.04	Ud Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas fijas y dos hojas oscilobatientes, dimensiones totales 4000x800 mm N4 - V4	2				2,000
						2,000
E07.01.01.05	Ud Ventana de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, dimensiones totales 1000x2300 mm N4 - V6	8				8,000
						8,000
E07.01.01.06	Ud Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 2450x580 mm. N4 - V7	1				1,000
						1,000
E07.01.01.07	Ud Ventanal de 2200x1400 mm , de aluminio, con rotura de puente térmico formado por dos paños fijos en los laterales y una hoja osc N4 - V8	6				6,000
						6,000
E07.01.01.08	Ud Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 1270x1270 mm. N4 - V9	1				1,000
						1,000
E07.01.01.09	Ud Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 1025x1580 mm, N4 - V10a	2				2,000
						2,000
E07.01.01.10	Ud Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 2050x570 mm. N4 - V10b	1				1,000
						1,000
E07.01.01.11	Ud Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 500x2150 mm N4_V11 (control)	16				16,000
						16,000
E07.01.01.12	Ud Ventanal de 3000x2150 mm , de aluminio, con rotura de puente térmico formado por cuatro paños fijos y dos hojas batientes, todas N4 - V12 (control)	1				1,000
						1,000
E07.01.01.13	Ud Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 640x500 mm. N4 - V13	1				1,000
						1,000
E07.01.01.14	Ud Ventana ojo de buey de aluminio. N4_COA_V2	3				3,000
						3,000
E07.01.01.15	Ud Puerta de aluminio, con rotura de puente térmico, con una hoja practicable, 970x2300 mm N4 - Pext 1	1				1,000
						1,000
E07.01.01.16	Ud Puerta de aluminio, con rotura de puente térmico, con dos hojas practicables, dimensiones 1800x2300 mm N4 - Pext 2	1				1,000
						1,000
E07.01.01.17	Ud Puerta de aluminio, con rotura de puente térmico, con una hoja practicable, 920x2200 mm N4 - Pext 3	2				2,000
						2,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
E07.01.01.18	Ud Ventana con fijo inferior, de aluminio, con rotura de puente térmico, Ventana: 860x1700 mm + fijo inferior: 860x1700 mm	6				6,000
	N3_V1					6,000
E07.01.01.19	Ud Ventana ojo de buey de aluminio.	11				11,000
	N3_V2					11,000
C07.01.01	De aluminio					1,000
E07.01.01	ud Puerta con reja electrosoldada de acero galvanizado. N3 - P_int 1 (D.R.T.)	1				1,000
						1,000
C07.02	Puertas interiores					
C07.02.01	De madera					
E07.02.01.01	Ud Puerta interior abatible, una hoja de 210x92,5cm	5				5,000
	P_int 3					5,000
E07.02.01.02	Ud Puerta interior abatible, una hoja de 210x82,5cm	4				4,000
	P_int 4					4,000
E07.02.01.03	Ud Puerta interior abatible, de madera.	8				8,000
	P_int 5					8,000
E07.02.01.04	Ud Puerta interior abatible, de dos hojas de 203x72,5x3,5 cm	1				1,00
	P int 5.1					1,000
E07.02.01.05	Ud Puerta interior corredera, de una hoja de 210x92,5x4 cm	1	2,000			2,000
	P_int 6					2,000
C07.02.01	De madera					1,000
E07.02.01	Ud Puerta acústica, de acero.	2				2,000
	P_int 2					2,000
C07.03	Puertas cortafuegos					
E07.03.01	Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado.	1				1,000
	N3_PRF_1					1,000
C07.04	Puertas de garaje					
C07.04.01	De aluminio					
E07.04.01.01	Ud Puerta enrollable para garaje de aluminio extrusionado, 343x402 cm, NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA	1				1,000
	P_ext 1					1,000
E07.04.01.02	Ud Puerta abatible para garaje de aluminio extrusionado, 302x351 cm, NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA	1				1,000
	P_ext 2					1,000
C07.05	Vidrios					
E07.05.01	m² Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 5/12/3+3 laminar, conjunt					
	V 007 - NAVE 3	6	0,760	3,300		15,048
	V 008 - NAVE 4	4	0,900	1,150		4,140
	V 009 - NAVE 4	2	3,900	2,200		17,160
	V 010 - NAVE 4	2	3,900	0,700		5,460
	V 011 - NAVE 4	2	3,800	0,700		5,320
	V 012 - NAVE 4 - comedor	6	2,050	1,250		15,375
	V 013 - NAVE 4 - control	12	0,400	2,000		9,600
	V 014 - NAVE 4 - control	4	0,400	2,000		3,200
	V 016 - NAVE 4 - comedor	1	1,700	2,200		3,740
						79,043

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
E07.05.02	m ² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/14/ 4+4					
	V 015 - NAVE 4 - control	1	1,000	2,200		2,200
						2,200

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C08	Remates y ayudas					
C08.01	Remates					
E08.01.01	m Vierteaguas de hormigón polímero NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS OFICINA COA	1	2,610			2,610
		1	4,170			4,170
	ASEO VESTUARIO I	2	3,500			7,000
	ASEO VESTUARIO II	2	4,000			8,000
	ASEO FEMENINO	1	2,450			2,450
	COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	6	2,200			13,200
		1	1,270			1,270
	CONTROL	1	3,100			3,100
	CONTROL - ESTAR	1	9,000			9,000
	CONTROL - ASEO	1	2,000			2,000
						52,800
E08.01.02	m Albardilla de hormigón polímero NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS Acceso aljibe	1	7,000			7,000
						7,000
C08.02	Ayudas de albañilería					
C08.02.01	Para instalaciones					
E08.02.01.01	u Ayudas de albañilería a todo tipo de instalaciones y/u oficinas					1,000
E08.02.01.02	PA Partida Alzada en la realización de todos los pasamuros					1,000
E08.02.01.03	PA Partida Alzada la restauración y sellado de todos los pasamuros					1,000
C08.03	Recibidos					
C08.03.01	Aparatos sanitarios					
E08.03.01.01	Ud Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante formación de meseta de elevación con ladrillo cerámico hueco sencillo,					6,000
C08.03.02	Carpinterías					
E08.03.02.01	Ud Colocación y fijación de carpintería de hasta 3 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con					25,000
E08.03.02.02	Ud Recibido de premarco de aluminio					25,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C09	Aislamientos, impermeabilizaciones y tratamiento de humedades					
C09.01	Acondicionamiento acústico					
E09.01.01	Ud Acondicionamiento acústico con panel autoportante de lana mineral					
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA					
	SALA DE ENSAYO MUSICAL	1	50,000			50,000
						50,000
C09.02	Impermeabilizaciones					
E09.02.01	m² Impermeabilización de jardinera, por el interior					
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	Parterre CONTROL	1	14,800		0,500	7,400
	Parterre 2	1	23,000		0,500	11,500
						18,900
C09.03	Tratamiento de humedades por capilaridad					
E09.03.01	m² Tratamiento de humedades por capilaridad en muros deteriorados. Sistema Biocalce					
	MuroSeco "KERAKOLL". CAPA DE REGULARIZACIÓN: mo					
	Tratamiento de humedades por capilaridad	1	50,000			50,000
						50,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C10	Cubiertas					
E10.01	m² Panel sándwich, para cubierta plana.					
	SALA DE ENSAYO MUSICAL	1	93,300			93,300
	OFICINA	1	31,700			31,700
	PASILLO	1	13,000			13,000
	ESCALERA	1	9,600			9,600
	VESTIBULO	1	2,410			2,410
						150,010
E10.02	m² Sustitución de capa de impermeabilización en cubierta					
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	NAVE 4 - CUBIERTA CONTROL	1	150,100			150,100
	NAVE 4 - CUBIERTA VESTUARIOS - COA	1	203,950			203,950
	NAVE 4 - CUBIERTA - VOLUMEN	1	22,600			22,600
						376,650
E10.03	m Encuentro de cubierta con paramento vertical					
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	Con NAVE 3	1	11,470			11,470
	Con VOLUMEN	1	3,590			3,590
		1	4,130			4,130
		1	5,470			5,470
		1	0,880			0,880
	Con MONOLITO	1	5,500			5,500
						31,040
E10.04	m² Corrección de pendientes con hormigón aligerado					
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS	1	30,000			30,000
						30,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C11	Revestimientos y trasdosados					
C11.01	Conglomerados tradicionales					
C11.01.01	Enfoscados					
E11.01.01.01	m ² Enfoscado de cemento para base de alicatado. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I A deducir ASEO VESTUARIO II A deducir ASEO PMR A deducir VESTIBULO A deducir CONTROL - ASEO A deducir COMEDOR	1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -3 1 -1 1	57,000 0,900 57,000 0,900 12,000 0,900 10,000 0,900 9,000 0,800 3,350		2,500 2,100 2,500 2,100 2,500 2,100 2,500 2,100 2,500 2,100 2,500	142,500 -1,890 142,500 -1,890 30,000 -1,890 25,000 -5,670 22,500 -1,680 8,375
						357,855
E11.01.01.02	m ² Enfoscado de cemento sobre paramento exterior. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS CONTROL - MURETE MURO H.A._ Acceso aljibe NAVE 4 - MONOLITO NAVE 4 - OFICINA COA NAVE 4 - CONTROL NAVE 4 - ASEO VESTUARIO II_techo NAVE 4 - VOLADOS N4 - Volado 1 (30% Superficie a reparar) N4 - Volado 1 - cantos (60% Superficie a reparar) N4 - Volado 2 (80% Superficie a reparar) N4 - Volado 2 - cantos (100% Superficie a reparar) N4 - Volado 3 (30% Superficie a reparar) N4 - Volado 3 - cantos (80% Superficie a reparar) NAVE 3 - CULTURA Accesos	1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 0,3 0,6 0,8 1 0,3 0,8 4	9,000 9,000 3,100 3,100 5,200 5,200 6,600 6,600 10,000 3,100 2,700 3,250 10,000 20,000 6,000 67,000 25,000 25,000 7,500 4,000	0,350 0,300 0,350 0,300 0,400 0,200 0,400 0,350 0,200 0,200 0,200	3,150 2,700 1,085 0,930 4,160 1,040 5,280 2,310 2,000 0,620 1,080 0,650 10,000 6,000 3,600 53,600 25,000 7,500 6,000	16,000
						152,705
C11.02	Alicatados					
E11.02.01	m ² Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 18 €/m ² NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I A deducir ASEO VESTUARIO II A deducir ASEO PMR A deducir VESTIBULO A deducir CONTROL - ASEO A deducir COMEDOR	1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -3 1 -1 1	57,000 0,900 57,000 0,900 12,000 0,900 10,000 0,900 9,000 0,800 3,350		2,500 2,100 2,500 2,100 2,500 2,100 2,500 2,100 2,500 2,100 2,500	142,500 -1,890 142,500 -1,890 30,000 -1,890 25,000 -5,670 22,500 -1,680 8,375
						357,855
E11.02.02	m Perfil cantonera en alicatado con piezas cerámicas.					50,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C11.03	Falsos techos					
C11.03.01	Continuos, de placas de yeso laminado					
E11.03.01.01	m ² Falso techo continuo, altura menor de 4 m, liso (12,5+27+27) NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA SALA DE ENSAYO MUSICAL OFICINA SALA DE REALIZACIÓN PASILLO VESTÍBULO NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS VESTÍBULO ASEOS DISTRIBUIDOR ASEO FEMENINO COMEDOR ESTANCIA PERSONAL CONTROL CONTROL - ESTAR CONTROL - ASEO OFICINA COA PA	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 86,800 25,350 1,580 8,100 12,200 6,450 5,420 11,570 7,400 32,680 22,900 10,750 4,200 22,500			 86,800 25,350 1,580 8,100 12,200 6,450 5,420 11,570 7,400 32,680 22,900 10,750 4,200 22,500
						257,900
E11.03.01.02	m ² Falso techo continuo de placas de yeso laminado altura mayor o igual a 4 m NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA ESCALERA NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II	 1 1 1	 9,400 40,330 46,200			 9,400 40,330 46,200
						95,930
E11.03.01.03	Ud Trampilla de registro de 1000x1000 mm, ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II	 1 1				 1,000 1,000
						2,000
E11.03.01.04	Ud Trampilla de registro de 600x600 mm					6,000
E11.03.01.05	m Tabica vertical hasta 50 cm de altura.	1	20,000			20,000
						20,000
C11.04	Decorativos					
C11.04.01	De madera					
E11.04.01.01	m ² Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, recubierto por SALA DE ENSAYO MUSICAL OFICINAS	 8 3	 1,200 1,200	 3,500 3,500		 33,600 12,600
						46,200
C11.05	Pinturas en paramentos interiores					
C11.05.01	Plásticas					
E11.05.01.01	m ² Aplicación pintura plástica sobre paramento interior de más de 3,50 m. NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA Alzado interior 1 N 3.1 N 3.1 - Resaltes (frente) N 3.1 - Resaltes (pilares) N 3.1 - Resaltes (vigas) Alzado interior 2 N 3.2 N 3.2 - Resaltes (frente) N 3.2 - Resaltes (pilares) Alzado interior 3 N 3.3 Alzado interior 4 N 3.4	 1 1 14 2 1 1 14 1 1	 262,850 25,000 40,000 243,450 25,000 81,500 127,500	 0,110 0,110 0,110	 5,100 5,100	 262,850 25,000 7,854 8,800 243,450 25,000 7,854 81,500 127,500
						789,808

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
E11.05.01.02	m² Aplicación pintura plástica ecológica (EEE) para interior vertical hasta 3 m					
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA					
	SALA DE ENSAYO MUSICAL					
	exterior	2	8,840		3,500	61,880
		2	10,550		3,500	73,850
	interior	1	37,450		3,000	112,350
	OFICINAS					
	exterior	1	3,070		3,500	10,745
		1	9,770		3,500	34,195
		1	3,860		3,500	13,510
	interior	1	25,000		3,000	75,000
	SALA DE REALIZACIÓN	1	12,000		3,000	36,000
	ESCALERA	1	15,000		5,100	76,500
		2	1,000		5,100	10,200
	ALMACÉN	1	17,000		2,500	42,500
	VESTIBULO	1	11,000		2,500	27,500
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA PRIMERA					
	ESCALERA	1	12,000		2,000	24,000
	ALMACÉN 1	1	22,000		2,500	55,000
	ALMACÉN 2	1	20,000		2,500	50,000
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	OFICINA COA	1	20,000		2,900	58,000
		1	30,000		5,000	150,000
	ASEO VESTUARIO I	1	30,000		5,000	150,000
		1	26,000		2,500	65,000
	ASEO VESTUARIO II	1	30,000		5,000	150,000
		1	26,000		2,500	65,000
	VESTÍBULO ASEOS	1	5,400		5,000	27,000
	DISTRIBUIDOR	1	14,000		3,000	42,000
	ASEO FEMENINO	1	11,000		3,000	33,000
	COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	1	25,000		3,000	75,000
	CONTROL	1	20,000		3,000	60,000
	CONTROL - ESTAR	1	20,000		3,000	60,000
	CONTROL - ASEO	1	9,000		3,000	27,000
	CUARTO ALTILLO	1	20,000		3,000	60,000
	CUARTO DE BOMBAS	1	10,000		3,000	30,000
	No se han descontado huecos en compensación de pintado de jambas					
						1.755,230
E11.05.01.03	m² Aplicación pintura plástica ecológica (EEE) para interior horizontal					
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA					
	SALA DE ENSAYO MUSICAL	1	86,800			86,800
	OFICINA	1	25,350			25,350
		1	1,580			1,580
	SALA DE REALIZACIÓN	1	8,100			8,100
	PASILLO	1	12,200			12,200
	VESTÍBULO	1	6,450			6,450
	ESCALERA	1	4,600			4,600
	ALMACÉN	1	10,800			10,800
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA PRIMERA					
	ESCALERA	1	9,400			9,400
	ALMACÉN 1	1	16,000			16,000
	ALMACÉN 2	1	22,490			22,490
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	OFICINA COA	1	46,560			46,560
	ASEO VESTUARIO I	1	40,330			40,330
	ASEO VESTUARIO II	1	46,200			46,200
	VESTÍBULO ASEOS	1	5,420			5,420
	DISTRIBUIDOR	1	11,570			11,570
	ASEO FEMENINO	1	7,400			7,400
	COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	1	32,680			32,680
	CONTROL	1	22,900			22,900
	CONTROL - ESTAR	1	10,750			10,750
	CONTROL - ASEO	1	4,200			4,200
	CUARTO DE BOMBAS	1	5,100			5,100
						436,880

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C11.05.02 Minerales al silicato						
E11.05.02.01	m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato sobre paramento interior vertical, de hasta 3 m de altura.					
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA					
	Alzado interior 1					
	N 3.1 Zóvalo pintado 1	1	10,050			10,050
	N 3.1 Zóvalo pintado 2	1	60,120			60,120
	Alzado interior 2					
	N 3.2 Zóvalo pintado 1	1	7,950			7,950
	N 3.2 Zóvalo pintado 2	1	51,450			51,450
	Alzado interior 3					
	N 3.3 Zóvalo pintado 1	1	3,800			3,800
	N 3.3 Zóvalo pintado 2	1	22,550			22,550
	Alzado interior 4					
	N 3.4 Zóvalo pintado 1	1	1,000			1,000
	N 3.4 Zóvalo pintado 2	1	4,000			4,000
						160,920
C11.06 Pinturas en paramentos exteriores						
E11.06.01	m² Pintura plástica sobre paramento exterior.					
	NAVE 3 - CULTURA					
	N3.1 SE	1	32,550			32,550
	N3.2 SE	1	29,900			29,900
	N3.3 SE	1	29,950			29,950
	N3.4 SE	1	30,050			30,050
	N3.5 SE	1	30,050			30,050
	N3.6 SE	1	29,950			29,950
	N3.7 SE	1	27,900			27,900
	RESALTES	7	2,390			16,730
		7	2,000	0,150	13,600	28,560
	LAMAS	78	1,300	1,300	0,350	46,137
	JAMBAS HUECOS	6	2,000	0,270	3,620	11,729
	CANTOS HUECOS	6	2,000	0,270	0,800	2,592
	NAVE 3 - CULTURA - FACHADA SO	1	83,400			83,400
	NAVE 3 - CULTURA - FACHADA NE	1	99,000			99,000
	NE (nave contigua)	1	35,000			35,000
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	N4.1 SE	1	67,650			67,650
	N4.1 NO	1	5,750			5,750
	N4.2 NE	1	2,500			2,500
	N4.3 SE	1	7,550			7,550
	N4.3 NO	1	13,450			13,450
	N4.4 SO	1	8,000			8,000
	N4.4 NE	1	4,500			4,500
		1	9,000			9,000
	N4.5	1	53,550			53,550
	N4 - MONOLITO	1	23,750			23,750
		1	16,900			16,900
		2	5,900			11,800
		1	1,350			1,350
	N4.6 SE	1	7,550			7,550
	N4 CONTROL	1	8,500		0,530	4,505
	N4 CONTROL - PILARES RECTANGULARES	2	0,700		2,920	4,088
	N4 - VOLUMEN CUBIERTA	1	18,750			18,750
		1	32,000			32,000
		1	23,000			23,000
	N4 - VOLADOS					
	N4 - Volado 1	1	20,000			20,000
	N4 - Volado 1 - cantos	1	6,000			6,000
	N4 - Volado 2	1	67,000			67,000
	N4 - Volado 2 - cantos	1	25,000			25,000
	N4 - Volado 3	1	25,000			25,000
	N4 - Volado 3 - cantos	1	7,500			7,500
						999,641
E11.06.02	m² Pintura al silicato.					
	Tratamiento de humedades por capilaridad	1	50,000			50,000
						50,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C11.07 Pinturas sobre soporte metálico						
E11.07.01	m² Aplicación de imprimación sintética antioxidante NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS N4 CONTROL	2	1,250			2,500
						2,500
E11.07.02	m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS N4 CONTROL	2	1,250			2,500
						2,500
E11.07.03	m² Tratamiento antioxidante de barandillas					150,000
C11.08 Pavimentos						
C11.08.01 De baldosas cerámicas						
E11.08.01.01	m² Pavimento de gres porcelánico c2 NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS OFICINA COA ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II VESTÍBULO ASEOS DISTRIBUIDOR ASEO PMR COMEDOR ESTANCIA PERSONAL CONTROL CONTROL - ESTAR CONTROL - ASEO ESCALERA MANTENIMIENTO CUARTO ALTILLO	1	46,560			46,560
		1	40,330			40,330
		1	46,200			46,200
		1	5,410			5,410
		1	11,570			11,570
		1	7,400			7,400
		1	32,680			32,680
		1	18,200			18,200
		1	15,350			15,350
		1	4,070			4,070
		1	2,500			2,500
		1	12,260			12,260
						242,530
E11.08.01.02	m Rodapié cerámico de gres porcelánico NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA OFICINAS A deducir SALA DE REALIZACIÓN A deducir ALMACÉN OFICINA A deducir VESTIBULO A deducir SALA ENSAYO - NAVE OFICINAS - NAVE NAVE 3 - CULTURA PLANTA PRIMERA ALMACÉN 1 A deducir ALMACÉN 2 A deducir NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS OFICINA COAC A deducir VESTÍBULO ASEOS A deducir DISTRIBUIDOR A deducir COMEDOR ESTANCIA PERSONAL A deducir CONTROL A deducir CONTROL - ESTAR A deducir CUARTO ALTILLO A deducir	1	25,000			25,000
		-3	0,900			-2,700
		1	11,900			11,900
		-1	0,900			-0,900
		1	16,400			16,400
		-1	0,900			-0,900
		1	10,360			10,360
		-3	0,900			-2,700
		1	38,700			38,700
		1	16,000			16,000
		1	20,000			20,000
		-3	0,900			-2,700
		1	19,050			19,050
		-1	0,900			-0,900
		1	28,800			28,800
		-1	0,900			-0,900
		1	10,000			10,000
		-3	0,900			-2,700
		1	14,000			14,000
		-3	0,900			-2,700
		1	25,800			25,800
		-2	0,900			-1,800
		1	20,000			20,000
		-1	0,900			-0,900
		1	20,000			20,000
		-1	0,900			-0,900
		1	17,000			17,000
		-3	0,900			-2,700
						269,610

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C11.08.02	Sistemas de pavimentos industriales y decorativos					
E11.08.02.01	m² Pavimento Byopur semiflexible SALA DE ENSAYO MUSICAL	1	82,800			82,800
						82,800
E11.08.02.02	m² Pavimento Byopur Confort NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA					
	ALMACÉN D.R.T.	1	107,700			107,700
	NAVE GENERAL y PASILLO	1	478,050			478,050
	VESTIBULO	1	6,450			6,450
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	CUARTO BOMBAS	1	5,500			5,500
						597,700
E11.08.02.03	m² Pavimento Microdur NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA					
	OFICINA	1	25,350			25,350
		1	1,580			1,580
	SALA DE REALIZACIÓN	1	8,100			8,100
	ALMACÉN OFICINA	1	10,600			10,600
	ESCALERA	1	9,100			9,100
		1	3,000			3,000
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA PRIMERA					
	ALMACÉN 1	1	16,360			16,360
	ALMACÉN 2	1	22,490			22,490
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	OFICINA COA	1	46,560			46,560
						143,140
C11.08.03	Bases de pavimento y grandes recrecidos					
E11.08.03.01	m² Atezado de hormigón aligerado, de 8 cm de espesor NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	ASEO VESTUARIO I y II	1	65,000	0,300		19,500
	CONTROL - ASEO	1	12,000	0,300		3,600
						23,100
C11.08.01	De baldosas cerámicas					1,000
C11.08.02	Sistemas de pavimentos industriales y decorativos					1,000
C11.08.03	Bases de pavimento y grandes recrecidos					1,000
E11.08.01	m² Planchas de acero antideslizante. NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA					
	ALMACÉN D.R.T.	1	107,700			107,700
	NAVE GENERAL y PASILLO	1	100,000			100,000
						207,700
C11.08.04	Preparación de la superficie					1,000
C11.09	Trasdosados					
E11.09.01	m² Falso pilar en fachada, de placas de cemento Portland Aquapanel FALSO PILAR:					
		1	0,280		2,000	0,560
		2	0,100		2,000	0,400
		5	0,800		2,000	8,000
		2	0,200		2,000	0,800
						9,760
E11.09.02	m² Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado FALSO PILAR (interior)	6	0,500		3,000	9,000
						9,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C11.10 Chapados y aplacados						
E11.10.01	m² Chapado con placas de piedra natural fijadas con adhesivo cementoso.					
	NAVE 3 - CULTURA					
	N3.0 SO - Zócalo	1	17,500			17,500
	N3.1 SE - Zócalo	1	5,450			5,450
	N3.2 SE - Zócalo	1	5,400			5,400
	N3.3 SE - Zócalo	1	5,400			5,400
	N3.4 SE - Zócalo	1	5,400			5,400
	N3.5 SE - Zócalo	1	5,400			5,400
	N3.6 SE - Zócalo	1	5,400			5,400
	N3.7 SE - Zócalo	1	5,400			5,400
	N3.SE - Zócalo - RESALTES	8	2,000	0,150	1,000	2,400
		8	0,280			2,240
	N3.8 NE - Zócalo	1	3,350		1,150	3,853
	N3.9 NE - Zócalo	1	3,000			3,000
	NE (nave contigua)	1	4,000		1,300	5,200
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	N4.1 SE - Zócalo	1	18,050			18,050
	N4.1 NO - Zócalo	1	2,570			2,570
	N4.2 NE - Zócalo	1	5,630			5,630
		1	1,600			1,600
	N4.3 SE - Zócalo	1	9,850			9,850
	N4.3 NO - Zócalo	1	10,950			10,950
	N4.4 SO - Zócalo	1	4,600			4,600
	N4.4 NE - Zócalo	1	0,900			0,900
	N4.5 SE - Zócalo	1	2,500			2,500
	N4.5 NO - Zócalo	1	15,700			15,700
	N4.6 CONTROL - Zócalos	1	9,000		0,350	3,150
		1	3,100		0,350	1,085
		1	9,000	0,250		2,250
		1	3,100	0,250		0,775
						151,653
C11.11 Espejos						
E11.11.01	Ud Espejo incoloro, de 2000x900 mm y 5 mm de espesor					
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	ASEO VESTUARIO I	1				1,000
	ASEO VESTUARIO II	1				1,000
						2,000
E11.11.02	Ud Espejo incoloro, de 1200x900 mm y 5 mm de espesor					
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	ASEO PMR	1				1,000
	CONTROL - ASEO	1				1,000
						2,000
C11.12 Reparaciones de revestimientos						
E11.12.01	m Reparación de grieta en revestimiento de mortero, con mortero y malla.					
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	NAVE 4 - MONOLITO	10	1,000			10,000
	NAVE 4 - VOLUMEN CUBIERTA	2	1,200			2,400
		1	4,000			4,000
		1	3,250			3,250
	ASEO VESTUARIO II	2	5,000			10,000
						29,650
E11.12.02	m² Preparación de superficie metálica, para repintar.					
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	N4 CONTROL	2	1,250			2,500
						2,500

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C12	Señalización y equipamiento					
C12.01	Aparatos sanitarios					
C12.01.01	Lavabos					
E12.01.01.01	Ud Lavabo de empotrar en encimera NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	ASEO VESTUARIO I	2				2,000
	ASEO VESTUARIO II	2				2,000
						4,000
E12.01.01.02	Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, "ROCA". NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	CONTROL - ASEO	1				1,000
						1,000
C12.01.02	Inodoros					
E12.01.02.01	Ud Inodoro, de porcelana sanitaria, modelo GAP "ROCA" NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	ASEO VESTUARIO I	2				2,000
	ASEO VESTUARIO II	2				2,000
	CONTROL - ASEO	1				1,000
						5,000
C12.01.03	Urinarios					
E12.01.03.01	Ud Urinario de porcelana sanitaria "ROCA". NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	ASEO VESTUARIO II	3				3,000
						3,000
E12.01.03.02	Ud Separador de urinarios de plástico. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	ASEO VESTUARIO II	3				3,000
						3,000
C12.01.04	Duchas					
E12.01.04.01	Ud Plato de ducha rectangular extraplano NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	ASEO VESTUARIO I	2				2,000
	ASEO VESTUARIO II	2				2,000
						4,000
C12.02	Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas					
C12.02.01	Lavabos					
E12.02.01.01	Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	ASEO VESTUARIO I	1				1,000
	ASEO VESTUARIO II	1				1,000
	ASEO PMR	1				1,000
						3,000
C12.02.02	Inodoros					
E12.02.02.01	Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	ASEO VESTUARIO I	1				1,000
	ASEO VESTUARIO II	1				1,000
	ASEO PMR	1				1,000
						3,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C12.02.03 Duchas						
E12.02.03.01	Ud Plato de ducha acrílico, rectangular de 1200x800x40 mm					
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	ASEO VESTUARIO I	1				1,000
	ASEO VESTUARIO II	1				1,000
						2,000
C12.02.04 Asientos, barras de apoyo y pasamanos						
E12.02.04.01	Ud Barra de sujeción para minusválidos					
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	ASEO VESTUARIO I	2				2,000
	ASEO VESTUARIO II	2				2,000
	ASEO PMR	2				2,000
						6,000
E12.02.04.02	Ud Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad.					
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	ASEO VESTUARIO I	1				1,000
	ASEO VESTUARIO II	1				1,000
						2,000
C12.03 Encimeras						
C12.03.01 Cerámicas						
E12.03.01.01	Ud Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor, 205 cm					
	NAVE 4 - ASEO VESTUARIO I	1				1,000
	NAVE 4 - ASEO VESTUARIO II	1				1,000
						2,000
E12.03.01.02	Ud Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor, 224 cm					
	NAVE 4 - COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	1				1,000
						1,000
E12.03.01.03	Ud Encimera de gres porcelánico.					1,000
C12.04 Muebles						
E12.04.01	Ud Mobiliario completo en office.					
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	1				1,000
						1,000
E12.04.02	Ud Mueble para mostrador accesible					
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	CONTROL	1				1,000
						1,000
E12.04.03	Ud Armario de dos hojas abatibles, de 145x250x60 cm					
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	DISTRIBUIDOR	1				1,000
						1,000
E12.04.04	Ud Armario de dos hojas correderas, de dimensiones 210x250x40 cm					
	NAVE 3 - CULTURA					
	SALA DE REALIZACIÓN	1				1,000
						1,000
E12.04.05	Ud Armario para empotrar, de tres hojas abatibles de 240x250x45 cm					1,000
E12.04.06	ud Mesa de comedor					
	NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS					
	COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	2				2,000
						2,000
E12.04.07	ud Mesa de oficina					
	NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA					
	OFICINA	3				3,000
	SALA DE REALIZACIÓN	1				1,000
						4,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
E12.04.08	ud Silla de comedor NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS COMEDOR ESTANCIA PERSONAL	8				8,000
						8,000
E12.04.09	ud Silla de oficina NAVE 3 - CULTURA PLANTA BAJA OFICINA SALA DE REALIZACIÓN CONTROL	3 1 1				3,000 1,000 1,000
						5,000
C12.05	Taquillas					
C12.05.01	Ud Taquilla modular para vestuario NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I	1 1 1	5,000 3,000 8,000			5,000 3,000 8,000
	ASEO VESTUARIO II	1 1	3,000 8,000			3,000 8,000
						27,000
C12.06	Bancos					
E12.06.01	Ud Banco para vestuario NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II	2 2				2,000 2,000
						4,000
E12.06.02	Ud Banco con respaldo, perchero, altillo y zapatero, para vestuario. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II	1 1				1,000 1,000
						2,000
C12.07	Dosificadores, Secadores y espejos y v					
E12.07.01	Ud Secamanos eléctrico, de 1600 W NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II ASEO PMR CONTROL - ASEO	2 2 1 1				2,000 2,000 1,000 1,000
						6,000
E12.07.02	Ud Dosificador de jabón NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II ASEO PMR CONTROL - ASEO	2 2 1 1				2,000 2,000 1,000 1,000
						6,000
E12.07.03	Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II ASEO PMR CONTROL - ASEO	3 3 1 1				3,000 3,000 1,000 1,000
						8,000
E12.07.04	Ud Escobillero para baño. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II ASEO PMR CONTROL - ASEO	3 3 1 1				3,000 3,000 1,000 1,000
						8,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
E12.07.05	Ud Papelera higiénica. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II ASEO PMR CONTROL - ASEO					
		3				3,000
		3				3,000
		1				1,000
		1				1,000
						8,000
C12.08	Indicadores y rotulaciones					
E12.08.01	Ud Letras Cabildo NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS MONOLITO					
		2				2,000
						2,000
E12.08.02	Ud Escudo Cabildo NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS MONOLITO					
		2				2,000
						2,000
E12.08.03	Ud Simbolo suelto de latón para señalización NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ASEO VESTUARIO I ASEO VESTUARIO II ASEO PMR					
		1				1,000
		1				1,000
		1				1,000
						3,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C13	Pavimentos exteriores					
C13.01	De baldosas y losetas de hormigón					
E13.01.01	m² Pavimento podotáctil autoadhesivo 40x40 ÁREA APARCAMIENTOS - ACERA	2 2 1	1,440 2,200 2,000			2,880 4,400 2,000 9,280
C13.02	Bordillos					
E13.02.01	m Bordillo prefabricado de hormigón. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS ÁREA APARCAMIENTOS	1	38,700			38,700 38,700
E13.02.02	m Bordillo prefabricado de hormigón. NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS Parterre CONTROL Parterre 2	1 1	14,800 23,000			14,800 23,000 37,800
C13.01	De baldosas y losetas de hormigón					1,000
C13.02	Bordillos					1,000
E13.01	m² Pavimento Zoruflex continuo decorativo ÁREA APARCAMIENTOS - ACERA	1 1 1 1	10,800 33,950 3,250 2,770			10,800 33,950 3,250 2,770 50,770
E13.02	m² Suministro y colocación de grava color gris NAVE 4 - CONTROL DE ACCESO, COMEDOR Y VESTUARIOS CONTROL - parterre parterre 2	1 1	3,900 40,950	0,500 0,500		1,950 20,475 22,425
E13.03	m² Capa de rodadura	1	985,000			985,000 985,000
E13.04	m² Reparación de pavimento de hormigón					30,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C14	Gestión de residuos					
C14.01	Gestión de tierras					
C14.01.01	Transporte de tierras					
E14.01.01.01	m³ Transporte de tierras					265,615
C14.01.02	Entrega de tierras a gestor autorizado					
E14.01.02.01	m³ Canon de vertido por entrega de tierras de la excavación					265,615
C14.02	Gestión de residuos inertes					
C14.02.01	Transporte de residuos inertes					
14.02.01.01	m³ Clasificación en obra de residuos de la construcción					120,160
E14.02.01.01	m³ Transporte con camión de residuos inertes					120,160
C14.02.02	Entrega de residuos inertes a gestor autorizado					
E14.02.02.01	t Canon de vertido por entrega de residuos de asfalto a gestor autorizado.					1,765
E14.02.02.02	t Canon de vertido por entrega de residuos de madera a gestor autorizado.					0,196
E14.02.02.03	t Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos a gestor autorizado					1,999
E14.02.02.04	t Canon de vertido por entrega de residuos de papel y cartón a gestor autorizado.					0,480
E14.02.02.05	t Canon de vertido por entrega de residuos de plástico a gestor autorizado.					0,293
E14.02.02.06	t Canon de vertido por entrega de residuos de vidrio a gestor autorizado.					0,013
E14.02.02.07	t Canon de vertido por entrega de residuos de yeso a gestor autorizado.					4,772
E14.02.02.08	t Canon de vertido por entrega de residuos biodegradables a gestor autorizado.					30,477
E14.02.02.09	t Canon de vertido por entrega de residuos inertes de arena, grava y otros áridos a gestor autorizado.					0,220
E14.02.02.10	t Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados a gestor autorizado					121,752
E14.02.02.11	t Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos a gestor autorizado					5,634
E14.02.02.12	t Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar a gestor autorizado					3,000
E14.02.02.13	t Canon de vertido por entrega de residuos vegetales a gestor autorizado.					1,500
E14.02.02.14	t Canon de vertido por entrega de residuos potencialmente peligrosos a gestor autorizado.					0,072

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C15	Control de calidad y ensayos					
C15.01	Estructuras de hormigón					
C15.01.01	Barras corrugadas de acero					
E15.01.01.01	Ud Determinación de sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.					
	B 500 S (Serie fina)	1				1,000
	B 500 S (Serie media)	1				1,000
	B 500 S (Serie gruesa)	1				1,000
						3,000
E15.01.01.02	Ud Determinación de características mecánicas.					4,000
C15.01.02	Mallas electrosoldadas					
E15.01.02.01	Ud Determinación de sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue.					
	Serie fina	1				1,000
						1,000
E15.01.02.02	Ud Determinación de características mecánicas. malla electrosoldada					1,000
C15.01.03	Hormigones fabricados en central					
E15.01.03.01	Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R.					
	Macizos (HA-30/B/20/IIIa)	1				1,000
						1,000
E15.01.03.02	Ud Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión.					
	HA-30/B/20/IIIa	1				1,000
						1,000
C15.02	Pruebas de servicio					
C15.02.01	Cubiertas					
E15.02.01.01	Ud Prueba de servicio - estanqueidad					2,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C16	Seguridad y salud					
C16.01	Sistemas de protección colectiva					
C16.01.01	Líneas y dispositivos de anclaje					
E16.01.01.01	Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para as					4,000
C16.01.02	Protección eléctrica					
E16.01.02.01	Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra					1,000
E16.01.02.02	m Suministro y colocación de protector de cables, de caucho					6,000
E16.01.02.03	m Suministro y colocación de protector de cables, de PVC					8,000
C16.01.03	Protección contra incendios					
E16.01.03.01	Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2					1,000
E16.01.03.02	Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC					2,000
C16.02	Equipos de protección individual					
C16.02.01	Contra caídas de altura					
E16.02.01.01	Ud Suministro de sistema de sujeción y retención					4,000
C16.02.02	Para los ojos y la cara					
E16.02.02.01	Ud Suministro de gafas de protección					4,000
C16.02.03	Para las manos y los brazos					
E16.02.03.01	Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión					4,000
C16.03	Medicina preventiva y primeros auxilios					
C16.03.01	Material médico					
E16.03.01.01	Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia					1,000
C16.04	Formación					
C16.04.01	Reuniones					
E16.04.01.01	Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud					4,000
E16.04.01.02	Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo					4,000
C16.05	Instalaciones provisionales de higiene y bienestar					
C16.05.01	Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)					
E16.05.01.01	Ud Transporte de caseta prefabricada.					1,000
E16.05.01.02	Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos.					12,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C16.05.02	Limpieza					
E16.05.02.01	Ud Hora de limpieza					12,000
C16.06	Señalización provisional de obras					
C16.06.01	Balizamiento					
E16.06.01.01	m Valla peatonal de hierro					40,000
C16.06.02	Señalización de seguridad y salud					
E16.06.02.01	Ud Cartel general indicativo de riesgos					4,000
E16.06.02.02	Ud Señal de prohibición					4,000
E16.06.02.03	Ud Señal de advertencia					4,000
C16.01	Sistemas de protección colectiva					1,000
C16.02	Equipos de protección individual					1,000
C16.03	Medicina preventiva y primeros auxilios					1,000
C16.04	Formación					1,000
C16.05	Instalaciones provisionales de higiene y bienestar					1,000
C16.06	Señalización provisional de obras					1,000
E16.01	Ud Resto de medidas necesarias para garantizar la seguridad e higiene básica y LA PROTECCIÓN CONTRA EL COVID-19					1,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C17	Instalaciones					
C17.01	Instalaciones eléctricas					
C17.01.01	Alimentaciones eléctricas y canalizaciones					
E17.01.01.01	MI LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN PRINCIPAL. 3.5x50 mm2 RZ1-K(AS)	1	65,00			65,00
						65,00
E17.01.01.02	MI LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 5x(1x10) mm2. PLANTA +0					
	Cuadro tomas corriente 1	1	15,00			15,00
	Cuadro tomas corriente 2	1	25,00			25,00
	Cuadro tomas corriente 3	1	35,00			35,00
	Cuadro tomas corriente 4	1	60,00			60,00
	Cuadro tomas corriente 5	1	60,00			60,00
	Cuadro tomas corriente 6	1	50,00			50,00
	Cuadro tomas corriente 7	1	40,00			40,00
	Cuadro tomas corriente 8	1	20,00			20,00
	CUADRO EDIF ANEXO_ADMINISTRACIÓN	1	60,00			60,00
	CUADRO CLIMA P+2	1	40,00			40,00
	ENFRIADORA P+2	1	10,00			10,00
	SAI	1	10,00			10,00
						425,00
E17.01.01.03	MI LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 5x(1x6) mm2.					10,00
E17.01.01.04	MI LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 5x(1x2.5) mm2 con cable apantallado					
	PLANTA CUBIERTA					
	Desde CGMP climatización hasta UTA	1	10,00			10,00
	Desde CGMP climatización hasta EXTRACTOR					
						10,00
E17.01.01.05	MI LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 3x(1x6) mm2. ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS DESDE CGMP HASTA SUBCUADROS					
	Alimentaciones SAI					
	Alimentaciones Condensadora cubierta					
	ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS DESDE CGMP HASTA ALUMBRADO EXTERIOR					
	Alumbrado exterior en canalización	1	60,00			60,00
	Alumbrado exterior en poste	10	7,50			75,00
						135,00
E17.01.01.06	MI LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 3x(1x2,5) mm2. PLANTA BAJA_NAVE					
	T.C.					
		1	15,00			15,00
		1	25,00			25,00
		1	35,00			35,00
		1	60,00			60,00
		1	60,00			60,00
		1	50,00			50,00
		1	40,00			40,00
		1	20,00			20,00
	P.T	4	20,00			80,00
	FC	3	20,00			60,00
	Extractor sala ensayo	1	40,00			40,00
	Exutorios	4	40,00			160,00
	PLANTA BAJA_ZONA OFICINAS					
	T.C.	15	20,00			300,00
	P.T	6	20,00			120,00
	FC	3	20,00			60,00
						1.125,00
E17.01.01.07	MI LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 3x(1x1,5) mm2. ALIMENTACIÓN A PUNTOS DE LUZ					
	PLANTA BAJA_NAVE					
	Circuito alumbrado techo	4	50,00			200,00
	Circuito alumbrado sala ensayo	1	40,00			40,00
	Circuito alumbrado oficinas	1	40,00			40,00
	PLANTA BAJA_ZONA OFICINAS					
	Circuito alumbrado techo	5	25,00			125,00
						405,00

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
E17.01.01.08	MI LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 2x(1x1,5) mm2. ALIMENTACIÓN A PUNTOS DE LUZ EMERGENCIA PLANTA BAJA_NAVE Circuito alumbrado techo Circuito alumbrado sala ensayo Circuito alumbrado oficinas PLANTA BAJA_ZONA OFICINAS Circuito alumbrado techo	4 1 1 5	50,00 40,00 40,00 25,00			200,00 40,00 40,00 125,00 405,000
E17.01.01.09	m Bandeja sin halógenos No metálica perforada Unex con tapa 60x200 mm de un compartimento en U48X Color Ral 7038 Ref. 66200-48, o Planta Cubierta: tramos horizontales	1	10,00			10,00 10,000
E17.02.03.03	MI Bandeja aislante PVC perforada,100x200mm,1 compart.,c/cubierta,mont.suspendida.Bandeja aislante 66 de UNEX y Accesorios para Ban	1	25,00			25,00 25,000
E17.01.01.11	Ud Conector estanco NILED RS16, IP68 Circuito Alumbrado exterior_C1 (conexión en arqueta)	2	5,00			10,00 10,000
C17.01.02	Cuadros eléctricos					
E17.01.02.01	Ud IGA NG125N_4x80 A en CGMP	1				1,00 1,000
E17.01.02.02	ud CUADRO PRINCIPAL	1				1,00 1,000
E17.01.02.03	ud CUADRO PLANTA BAJA ZONA ADMINISTRATIVA CUADRO PLANTA BAJA ZONA OFICINAS	1				1,00 1,000
E17.01.02.04	ud CUADRO SECUNDARIO DE CUBIERTA/AIRE ACONDICIONADO	1				1,00 1,000
E17.01.02.05	ud CUADRO UPS EDIFICIO 2	1				1,00 1,000
E17.01.02.06	ud SAI Easy UPS 6 kVA 230 V con baterías internas - 10 minutos de autonomía En Cuarto Instalaciones	1				1,00 1,000
E17.01.02.07	ud CUADRO ENCENDIDOS Nave Edificio anexo	1 1				1,00 1,00 2,000
C17.01.03	Instalaciones eléctricas interiores					
E17.01.03.01	Ud PUESTO DE TRABAJO VOZ Y DATOS DE PARED. 3 COLUMNAS: 2L+2S+D+V PLANTA +0 Nave: Sala ensayo Nave: Oficina Nave: Sala realización Zona oficinas: Oficina COA Zona oficinas: Zona comedor Zona oficinas: Zona control	4 3 2 4 2 2				4,00 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00 17,000
E17.01.03.02	Ud Cofret kaedra. 3 aberturas de 90x100 + protecciones PLANTA +0 Nave	8				8,00 8,000
E17.01.03.03	Ud Toma corriente 16A "SCHUKO" estanca IP55 PLANTA +0 Nave Nave: sala ensayo Zona oficinas: aerotermino Vestuarios	10 8 2				10,00 8,00 2,00 20,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
E17.01.03.04	Ud Toma corriente 16A "SCHUKO" STANDAR MULTIPLE PLANTA +0 Nave: sala realización	2				2,00 2,000
E17.01.03.05	Ud Toma corriente 16A "SCHUKO" STANDAR PLANTA +0 Nave: Oficina Nave: Vestíbulo Oficina Nave: Almacén Nave: Almacén 1 planta alta Nave: Almacén 2 planta alta Nave: Almacén vestibulo planta alta Zona oficinas: Oficina COA Zona oficinas: Oficina Comedor Zona oficinas: Distribuidor Zona oficinas: vestuarios aseo PMR Zona oficinas: aseo PMR Zona oficinas: aseo zona control Zona oficinas: zona control estar Zona oficinas: zona control	2 1 2 4 2 2 2 10 1 8 2 1 2 5				2,00 1,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 10,00 1,00 8,00 2,00 1,00 2,00 5,00 44,000
E17.01.03.06	Ud PUNTO LUZ SENCILLO 1 luminaria	120				120,00 120,000
E17.01.03.07	MI PUNTO LUZ ALUMBRADO EMERGENCIAS	95				95,00 95,000
E17.01.03.08	Ud PUNTO LUZ CONMUTADO	2				2,00 2,000
C17.01.04	Luminarias interior y detectores presencia					
E17.01.04.01	Ud LUCECO campana Eris regulable 100W IP65 4000K Campanas nave industrial	18				18,00 18,000
E17.01.04.02	Ud LUCECO pantalla estanca IP65 Climate 1200mm 40W/4800Lm 4000K Zona nave: Luminarias estancas Zona oficinas: Luminarias estancas	9 3				9,00 3,00 12,000
E17.01.04.03	Ud LUCECO plafón superficie pared/techo Sierra IP54 24W 4000K Plafon pared / techo	18				18,00 18,000
E17.01.04.04	Ud LUCECO panel Extra 1200x300mm 34W/4200Lm 4000K UG19 Panel	22				22,00 22,000
E17.01.04.05	Ud LUCECO panel Extra 1200x300mm 34W/4200Lm 4000K UG19 DALI COA Comedor	8 4				8,00 4,00 12,000
E17.01.04.06	Ud LUCECO panel 1200x600mm 56W/6000lm 4000K UG19 Panel	12				12,00 12,000
E17.01.04.07	Ud LUCECO downlight empotrado Carbon 240mm 18W 4000K IP44 Downlight	14				14,00 14,000
E17.01.04.08	Ud LUCECO downlight empotrado Carbon 190mm 13.5W 4000K IP44 Downlight	14				14,00 14,000
E17.01.04.09	Ud Alumbrado emergencia: AERLUX serie 16F adosada a pared 200lm IP44 1h np	1				1,00 1,000
E17.01.04.10	Ud Alumbrado emergencia: AERLUX serie 15 estanca IP66 superficie 200Lm IP661h np Luminaria emergencia estancas	32				32,00 32,000
E17.01.04.11	Ud Alumbrado emergencia: AERLUX serie 15 estanca IP66 superficie 400Lm IP661h np Luminaria emergencia exteriores	18				18,00 18,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
E17.01.04.12	Ud Aluminado emergencia: AERLUX proyector emergencia serie55 evacuación 2000Lm IP65 1h np Luminaria emergencia exteriores e interiores	10				10,00 10,000
E17.01.04.13	Ud Aluminado emergencia: AERLUX serie 10 de 200Lm superficie IP44 1h np Luminaria emergencia interiores	32				32,00 32,000
E17.01.04.14	Ud Theben detector presencia IP54 empotrado 12m LUXA103 S360-100-12	20				20,00 20,000
E17.01.04.15	Ud Theben detector presencia THEBEN DALI The Ronda S360 UP WH 360° 8mts IP54	4				4,00 4,000
C17.01.05	Luminarias exterior					
E17.01.05.01	Ud LUCECO proyector asimétrico IP65 GuardianPro 50W 4000K Proyectores exteriores	14				14,00 14,000
E17.01.05.02	Ud LUCECO proyector simétrico Eco Slimline 30W IP65 4000K Proyectores baculos exteriores	10				10,00 10,000
E17.01.05.03	Ud Cruceta doble para proyectores Báculos alumbrado exterior en Parking	5				5,00 5,000
C17.01.06	Puestas a tierra					
E17.01.06.01	MI LÍNEA DE TIERRA DE Cu 35 mm², en cimentación/suelo. Cimentación y conexión hasta instalación (seccionador y CGMP)	1	25,00			25,00 25,000
E17.01.06.02	Ud LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA 1x35mm². ARQUETA DE CONEXIÓN Desde Cuadro principal hasta arqueta de conexión	1				1,00 1,000
E17.01.06.03	MI RED TIERRAS ELEMENTOS METÁLICOS/MAQUINARIA, ETC. 6 mm2 Conexión a bancadas metálicas de maquinaria: Unidades clima en cubierta	2	15,00			30,00 30,000
E17.01.06.04	MI RED TIERRAS ALUMBRADO EXTERIOR/MAQUINARIA, ETC. 16 mm2 Recorrido general hasta CGMP Derivaciones hacia postes de alumbrado exterior Ramal principal TT alumbrado exterior	1 5 1	125,00 5,00 60,00			125,00 25,00 60,00 210,000
E17.01.06.05	Ud PICA DE REFUERZO Aparcamiento Postes alumbrado exterior_ finales linea circuitos	2				2,00 2,000
E17.01.06.06	Ud RED EQUIPOTENCIAL EN BAÑOS, VESTUARIOS, ETC. 2,5-4 mm2 Vestuarios y aseos zonas comunes	4				4,00 4,000
C17.02	Instalaciones eléctricas - Datos					
C17.02.01	Cableado estructurado. Red de voz y datos					
E17.02.01.01	Ud Armario Rack de voz y datos 19" de 12U/20U y 800 mm de profundidad RACK	1				1,00 1,000
E17.02.01.02	Ud Switch 24 puertos modelo Cisco SG350X-24P 24-Port Gigabit PoE RACK 1	2				2,00 2,000
E17.02.01.03	MI Cableado exterior de fibra óptica de 8 fibras monomodo OS2 Teleco: Desde servidor hasta RACK	1	25,00			25,00 25,000
E17.02.01.04	MI Cableado estructurado UTP cat.6a ALIMENTACIONES DESDE RACK Latiguillos de conexión a RACK P+0 D1-1/2 D2-1/2	66 2 2	5,00 50,00 50,00			330,00 100,00 100,00

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	D3-1/2	2	50,00			100,00
	D4-1/2	2	50,00			100,00
	D5-1/2	2	50,00			100,00
	D6-1/2	2	50,00			100,00
	D7-1/2	2	50,00			100,00
	D8-1/2	2	50,00			100,00
	D9-1/2	2	50,00			100,00
	D10-1/2	2	50,00			100,00
	D11-1/2	2	50,00			100,00
	D12-1/2	2	50,00			100,00
	D13-1/2	2	50,00			100,00
	D14-1/2	2	50,00			100,00
	D15-1/2	2	50,00			100,00
	D16-1/2	2	50,00			100,00
	D17-1/2	2	50,00			100,00
	W1	1	50,00			50,00
	W2	1	50,00			50,00
	TV1	1	50,00			50,00
	PLANTA CUBIERTA					
	Desde RACK hasta Enfriadora: horizontal en P+0	1	50,00			50,00
	Desde RACK hasta Enfriadora: vertical	1	5,00			5,00
	Desde RACK hasta Enfriadora: horizontal en cubierta	1	5,00			5,00
						2.240,000
E17.02.01.05	Ud TOMA RJ45					
	ALIMENTACIONES DESDE RACK: Tomas de red para puntos de acceso wi					
	W1	1	3,00			3,00
	W2	1	3,00			3,00
	TV1	1	3,00			3,00
						9,000
E17.02.01.06	Ud Certificación toma voz/datos					
	Puestos de trabajo - Tomas RJ 45	28				28,00
	Tomas RJ 45	9				9,00
						37,000
C17.02.02	Conexión inalámbrica					
E17.02.02.01	Ud Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico PoE Infinity Dualband AC 2x2					
	W1	1	3,00			3,00
	W2	1	3,00			3,00
	TV1	1	3,00			3,00
						9,000
E17.02.02.02	Ud Switch 24 puertos (10/100/1000) PoE APWIFI EdgeSwitch 24x Poe					
		1				1,00
						1,000
C17.02.03	Canalizaciones datos					
E17.02.03.01	Ud Armario Himel 500x500x200 poliéster reforzado c/puerta ciega					
		1				1,00
						1,000
E17.02.03.02	MI CANALIZACIÓN BAJO TUBO RÍGIDO D50. PVC					
		4	25,00			100,00
						100,000
E17.02.03.03	MI Bandeja aislante PVC perforada,100x200mm,1 compart.,c/cubierta,mont.suspendida.Bandeja aislante 66 de UNEX y Accesorios para Ban					
	Distribución verticales	1	5,00			5,00
						5,000
E17.02.03.04	MI Bandeja aislante PVC perforada,60x100mm,1 compart.,c/cubierta,mont.suspendida/sobrepuesta. Bandeja aislante 66 de UNEX y Accesor					
	Distribución en planta	1	25,00			25,00
						25,000
E17.02.03.05	MI Tubo PVC corrugado flex. reforz. D-25 en falsos techos					
		28	10,00			280,00
						280,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C17.03	Instalaciones contraincendios					
C17.03.01	Detección y alarma					
E17.03.01.01	ud Modificación instalación Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo Detectores modificados	8				8,00
						8,000
E17.03.01.02	ud Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo Detectores nuevos Nave	4				4,00
	Detectores nuevos aseos	5				5,00
						9,000
E17.03.01.03	ud Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDA	3				3,00
						3,000
E17.03.01.04	ud Flash para montaje en techo. Certificada EN 54-23.Referencia AE/V-AFLXC	3				3,00
						3,000
E17.03.01.05	Ud AE/SA-M. Modulo master para una 1 zona convencional	3				3,00
						3,000
E17.03.01.06	ud Tarjeta de red TCP	1				1,00
						1,000
E17.03.01.07	ud Nueva programación central algoritmica	1				1,00
						1,000
C17.04	Instalaciones climatización y ventilación					
C17.04.01	Extracción salubridad					
E17.04.01.01	Ud Ventilador modelo TD-SILENT-250/Ø100 de S&P Aseo PMR	1				1,00
						1,000
E17.04.01.02	Ud Rejilla de extracción D125 Aseo PMR	2				2,00
						2,000
E17.04.01.03	MI TUBO HELICOIDAL D=125 mm Baño PMR	1	5,00			5,00
						5,000
E17.04.01.04	Ud Visera circular de protección Modelo APC-125 de Soler y Palau o similar. Salidas de aseos	1				1,00
						1,000
C17.04.02	Climatización - Equipos y maquinaria de agua					
E17.04.02.01	Ud ENFRIADORA RHOSS TCAITI 140 ASDP2	1				1,00
						1,000
E17.04.02.02	Ud FAN COIL de conductos con FILTRO, modelo T-H30-4R-4 de Biniclíma Sala ensayo Nave	1				1,00
						1,000
E17.04.02.03	Ud Anclaje antivibratorio de fan coil de sala de ensayo	1				1,00
						1,000
E17.04.02.04	Ud FAN COIL / SPLIT DE PARED con FILTRO, modelo HW180-2R-2 de Biniclíma Sala de control	2				2,00
	Comedor	2				2,00
	Oficina COA	2				2,00
						6,000
E17.04.02.05	Ud FAN COIL / SPLIT DE PARED con FILTRO, modelo HW090-2R-2 de Biniclíma Oficina Nave	1				1,00
	Sala Realización Nave	1				1,00
						2,000
E17.04.02.06	Ud Visera de descarga ILHT-VISERA-V de la Marca SOLER Y PALAU Extractor hacia exterior	1				1,00
	Toma aire UTA	1				1,00
						2,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C17.04.03	Climatización - Valvulería, termostatos, interconexiones					
E17.04.03.01	Ud DEPÓSITO EXPANSIÓN 25 l.	1				1,00
						1,000
E17.04.03.02	Ud Interruptor de flujo A la salida de las enfriadoras	1				1,00
						1,000
E17.04.03.03	Ud. MANG.ANTIVIBR.Ø2" TORAFLEX Salidas / entradas enfriadoras / bomba de calor en parte de FRIO	2				2,00
						2,000
E17.04.03.04	Ud Conjunto de valvulería de medición Salidas / entradas enfriadoras / bomba de calor en parte de FRIO	2				2,00
						2,000
E17.04.03.05	Ud. FILTRO COLADOR PN-10 DN-50 Entrada enfriadoras / bombas de calor lado FRIO	1				1,00
						1,000
E17.04.03.06	Ud VALVULA LLENADO AUTOMATICO C/ MANOMETRO En enfriadora	1				1,00
						1,000
E17.04.03.07	Ud Contador Volumétrico Watts WMT DN32 Junto válvula llenado automático enfriadora FRIO	1				1,00
						1,000
E17.04.03.08	Ud Purgador Zeparo ZUT 15 Parte alta del circuito primario clima	2				2,00
						2,000
E17.04.03.09	Ud Dispositivo de purga ascendentes Ø 50 mm. Ramales principales	2				2,00
						2,000
E17.04.03.10	Ud Termostato 0-10V. Marca SISTENA Modelo TX150.H2	7				7,00
						7,000
E17.04.03.11	Ud Interconexión eléctrica: cuadro eléctrico - termostato - fan coil - Válvula 2/3 vías Planta +0	10				10,00
						10,000
E17.04.03.12	MI Cable apantallado para comunicación 3x1.5 mm2 PLANTA CUBIERTA Desde CGMP climatización. Desde variador (salida 12-24 V) hasta PLANTA +0 Alimentación desde termostato hasta actuador de V3V para control	2	10,00			20,00
		10	10,00			100,00
						120,000
E17.04.03.13	Ud Recogida vaciados	2				2,00
						2,000
E17.04.03.14	Ud Válvula de esfera DN 50 PPR Aquatechnik Enfriadora	2				2,00
						2,000
E17.04.03.15	Ud Válvula de esfera DN 40 PPR Aquatechnik Ramal Sala ensayo	2 2				2,00 2,00
						4,000
E17.04.03.16	Ud Válvula de esfera DN 25 PPR Aquatechnik Unidades terminales	2	7,00			14,00
						14,000
E17.04.03.17	Ud Válvula de esfera DN 20 PPR Aquatechnik Unidades terminales	2	2,00			4,00
						4,000
E17.04.03.18	Ud kit VALVULA 3V 1" REF. R3025-S2+LR230A Sala ensayo	1				1,00
						1,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
E17.04.03.19	Ud kit VALVULA 3V 1/2" FH-04-2R	4				4,00
						4,000
E17.04.03.20	Ud kit VALVULA 3V 1/2" FH-04-2R					1,000
E17.04.03.21	Ud VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN25 - 1" L M PICV105 Sala ensayo	1				1,00
						1,000
E17.04.03.22	Ud VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN20 - 3/4" H PICV00	6				6,00
						6,000
E17.04.03.23	Ud VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN20 - 1/2" H PICV00	2				2,00
						2,000
C17.04.04	Climatización - Canalizaciones frío					
E17.04.04.01	m1 Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø50x4,6 (ext) PLANTA +1 Ranales Horizontales PLANTA +0 Ranales Horizontales	2	3,00			6,00
						6,000
E17.04.04.02	m1 Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø50x4,6 (int) Ranales verticales Ranales Horizontales	2	5,00			10,00
		2	15,00			30,00
						40,000
E17.04.04.03	m1 Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø40x3,7 (int) Ramales horizontales Ramales horizontales	2	15,00			30,00
		2	20,00			40,00
						70,000
E17.04.04.04	m1 Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø32x2,9 (int) Ramales horizontales	2	7,00			14,00
						14,000
E17.04.04.05	m1 Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR7,4 Ø25x3,5 (int) Ramales horizontales Ramales horizontales	2	4,00	2,00		16,00
		2	3,00	5,00		30,00
						46,000
E17.04.04.06	m1 Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR7,4 Ø20x2,8 (int) Ramales horizontales	2	5,00			10,00
						10,000
C17.04.05	Climatización - Redes de impulsión/extracción de aire					
E17.04.05.01	Ud VENTILADOR EXTRACCIÓN CVAT/4-1400/250N SOLER Y PALAU Sala ensayo Administración	1				1,00
		1				1,00
						2,000
E17.04.05.02	Ud UTA Soler y Palau modelo UTBS-3 G F8 1.1 kW L	1				1,00
						1,000
E17.04.05.03	m2 CLIMAVER PLUS Impulsión Fan coil Sala ensayo Retorno Fan coil Sala ensayo	1	35,00			35,00
		2	12,00			24,00
						59,000
E17.04.05.04	m2 CANALIZACION CHAPA GALV. 0.8 mm. EXTRACCIÓN / IMPULSIÓN EXTRACCIÓN Extracción zona administración Sala ensayo IMPULSIÓN UTA	1	50,00			50,00
		1	20,00			20,00
		1	50,00			50,00
						120,000
E17.04.05.05	Ud Rejilla de retorno 150x100 mm marca KOOLAIR modelo 20-45-H Extracción Impulsión	8				8,00
		8				8,00
						16,000
E17.04.05.06	Ud Rejilla de retorno 500x200 mm marca KOOLAIR modelo 20-45-H Sala ensayo	8				8,00
						8,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
E17.04.05.07	Ud Regulador caudal RDR-125/150	4				4,00
						4,000
E17.04.05.08	Ud Regulador caudal RDR-160/270	2				2,00
						2,000
E17.04.05.09	Ud Regulador caudal RDR-100/60	2				2,00
						2,000
E17.04.05.10	Ud Regulador caudal RCKK-200	1				1,00
						1,000
C17.05	Obra civil instalaciones					
C17.05.01	Obra civil					
E17.05.01.01	MI EXCAVACIÓN Y CIERRE EN ZANJAS EN CALZADA + 4 x Tub. estructural doble pared PE, DN-160 mm	1	50,00			50,00
						50,000
E17.05.01.02	m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio	1	60,00	0,50		30,00
						30,000
E17.05.01.03	ml Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.	1	60,00			60,00
						60,000
E17.05.01.04	m³ Hormigón relleno zanja HA-25/B/20/I en carreteras	1	60,00	0,50	0,75	22,50
						22,500
E17.05.01.05	m² Pavimento c/morterto + Aglomerado asfaltico	1	60,00	0,50		30,00
						30,000
E17.05.01.06	Ud ARQUETA REGISTRABLE TIPO AR-1 Canalización BT exterior para edificio	1				1,00
						1,000
E17.05.01.07	MI CANALIZACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR + 2 x Tub. estructural doble pared PE, DN-110 mm	1	10,00			10,00
						10,000
E17.05.01.08	Ud Arqueta registro inst. eléctricas 50x50x80 cm, tapa B-125 CANALIZACIONES ALUMBRADO EXTERIOR	2				2,00
						2,000
E17.05.01.09	Ud Reparación arqueta alumbrado exterior	5				5,00
						5,000
E17.05.01.10	Ud Sellado de aberturas	1	4,00			4,00
						4,000
E17.05.01.11	Ud Amortiguadores bancada Apoyos enriadora	4				4,00
						4,000
E17.05.01.12	Ud Plancha antivibración de caucho, de 280x280x10 mm y 2,6 kg/cm² de carga máxima a compresión.	4				4,00
						4,000
E17.05.01.13	m² Sistema Pumaflex "GRUPO PUMA" de impermeabilización líquida de cubiertas, formado por dos capas de masilla de caucho acrílico, P Refuerzo de impermeabilización en zonas de apoyo de maquinaria e	2	4,00			8,00
						8,000
E17.05.01.14	m² Cubierta inclinada de placas translúcidas planas de policarbonato, PC Celular "ONDULINE", de 10 mm de espesor, fijadas mecánicam Tejadillo para instalaciones	1				1,00
						1,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
E17.05.01.15	Ud Estudio cargas cubierta	1				1,00
						1,000
E17.05.01.16	Ud Reparación arqueta fecales	2				2,00
						2,000
E17.05.01.17	m² Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metálico, tipo Stud Frame. Cerramiento para enfriadora	12				12,00
						12,000
E17.05.01.18	Ud Modificación carpintería + cristal Ventana vestuario para salida de aire frío de aerotermo	1				1,00
						1,000
C17.05.02	Desmontajes y retirada de instalaciones					
E17.05.02.01	Ud Retirar instalaciones vistas y cableados Planta +0	3				3,00
	Planta +1	1				1,00
						4,000
C17.06	Instalaciones de fontanería					
E17.06.01	co COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGÜES					1,000
E17.06.02	ud Acometida a red interior existente con tubería de polibutileno (PB) de DN 32					1,000
E17.06.03	m Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) fría. Tubo de alimentación. Agua fría	1	0,28			0,28
	Distribuidor. Agua fría	1	20,47			20,47
						20,750
E17.06.04	m Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) fría. Distribuidor. Agua fría	1	32,05			32,05
						32,050
E17.06.05	m Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) caliente. Distribuidor. Agua caliente	1	25,78			25,78
						25,780
E17.06.06	m Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) fría. Distribuidor. Agua fría	1	26,91			26,91
						26,910
E17.06.07	m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) fría. Distribuidor. Agua fría	1	1,81			1,81
						1,810
E17.06.08	m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) caliente. Distribuidor. Agua caliente	1	15,11			15,11
						15,110
E17.06.09	ud Válvula esfera 25 mm PB Terrain Agua caliente (producción A.C.S.)	4				4,00
						4,000
E17.06.10	ud Llave regulación oculta 32 mm PB Terrain Agua fría	2				2,00
						2,000
E17.06.11	ud Llave regulación oculta 25 mm PB Terrain Agua caliente	2				2,00
	Agua fría	1				1,00
						3,000
E17.06.12	ud Llave regulación oculta 20 mm PB Terrain Agua fría	2				2,00
						2,000
E17.06.13	ud Llave regulación oculta 16 mm PB Terrain Agua fría	4				4,00
	Agua caliente	1				1,00
						5,000
E17.06.14	ud Punto agua calt 3/4" (25) PB Terrain. Producción A.C.S.	4				4,00
						4,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
E17.06.15	ud Punto agua fría 1/2" (20) PB Terrain. Ducha	6				6,00 6,000
E17.06.16	ud Punto agua calt 1/2" (20) PB Terrain Ducha	6				6,00 6,000
E17.06.17	ud Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain. Urinario Lavabo Inodoro con cisterna Fregadero doméstico	3 8 8 1				3,00 8,00 8,00 1,00 20,000
E17.06.18	ud Punto agua calt 1/2" (16) PB Terrain. Fregadero doméstico	1				1,00 1,000
C17.07	Instalaciones de saneamiento					
C17.07.01	Saneamiento					
E17.07.01.01	ud Acometida a la red interior existente de saneamiento Ø 110 mm. Aguas residuales	1				1,00 1,000
E17.07.01.02	ud Acometida a la red interior existente de saneamiento Ø 125 mm. Aguas residuales	1				1,00 1,000
E17.07.01.03	ud Válvula anti-retorno de PVC Ø110, Jimten, instalada en red de saneamiento previo a la acometida general. Aguas residuales	1				1,00 1,000
E17.07.01.04	ud Válvula anti-retorno de PVC Ø125, Jimten, instalada en red de saneamiento previo a la acometida general. Aguas residuales	1				1,00 1,000
E17.07.01.05	ud Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain Aguas residuales	6				6,00 6,000
E17.07.01.06	ud Arqueta 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil Aguas residuales	2				2,00 2,000
E17.07.01.07	m Tub. saneam. PVC-U, D50 e=3 Terrain i/excav. y relleno Aguas residuales	1	3,74			3,74 3,740
E17.07.01.08	m Tub. saneam. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno Aguas residuales	1	37,09			37,09 37,090
E17.07.01.09	m Tub. saneam. PVC-U, D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno Aguas residuales	1	5,30			5,30 5,300
C17.07.02	Desagües					
E17.07.02.01	ud Punto desagüe aparato sanit PVC-U 32 mm Terrain p.p. sifón (hasta bajante o colector) Desagüe calentador	2				2,00 2,000
E17.07.02.02	ud Punto desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain p.p. sifón (hasta bajante o colector) Lavabo Urinario suspendido	9 3				9,00 3,00 12,000
E17.07.02.03	ud Punto desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain (hasta bote sifónico) Ducha	4				4,00 4,000
E17.07.02.04	ud Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm Aguas residuales	6				6,00 6,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
E17.07.02.05	ud Cazoleta sumidero PVC 110mm S/H p/cubiertas, garajes... Terrain Aguas residuales	1				1,00 1,000
E17.07.02.06	ud Manguetón PVC 110 Terrain. Inodoro con cisterna (salida vertical)	8				8,00 8,000
E17.07.02.07	ud Bote sifónico registrable PVC Terrain. Aguas residuales	2				2,00 2,000
E17.07.02.08	m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 serie B Terrain. Bajante. Aguas residuales	1	12,54			12,54 12,540
E17.07.02.09	ud Terminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain. Aguas residuales	4				4,00 4,000
C17.08	Instalaciones de ACS					
E17.08.01	u Equipo de aerotermia ARISTON NUOS PLUS WIFI 250	1				1,00 1,000
E17.08.02	u Vaso de expansión IBAIONDO 18 CMR (sin patas) EDIFICIO	2				2,00 2,000
E17.08.03	u Anti-iscrustador CILLIT Immuno 181 EDIFICIO	2				2,00 2,000
E17.08.04	u Grupo de recirculación GRUNDFOS ALPHA2 25-60 N 130	1				1,00 1,000
C17.09	Seguridad y salud					
C17.09.01	Protecciones individuales					
E17.09.01.01	Ud Cinturón portaherramientas	1				1,00 1,000
E17.09.01.02	Ud Cinturón antilumbago, con velcro	1				1,00 1,000
E17.09.01.03	Ud Gafa anti-partículas, de policarbonato	1				1,00 1,000
E17.09.01.04	Ud Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm	1				1,00 1,000
E17.09.01.05	Ud Casco de seguridad	2				2,00 2,000
E17.09.01.06	Ud Guantes serraje reforzado en uñeros y palma	2				2,00 2,000
E17.09.01.07	Ud Guantes de látex, negro, p/albañilería	2				2,00 2,000
E17.09.01.08	Ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica	1				1,00 1,000
E17.09.01.09	Ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones	1				1,00 1,000
E17.09.01.10	Ud Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad	1				1,00 1,000

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
E17.09.01.11	Ud Auricular protector auditivo 33 dB	1				1,00
						1,000
E17.09.01.12	Ud Mascarilla con filtro contra polvo	1				1,00
						1,000
C17.09.02	Protecciones colectivas					
E17.09.02.01	Ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m	1				1,00
						1,000
C17.09.03	Señalización de seguridad y salud					
E17.09.03.01	Ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico	1				1,00
						1,000
E17.09.03.02	Ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico	1				1,00
						1,000
E17.09.03.03	Ud Cono de señalización reflectante	1				1,00
						1,000
E17.09.03.04	Ud Chaleco reflectante	1				1,00
						1,000
E17.09.03.05	Ud Baliza para señalización nocturna	1				1,00
						1,000
C17.09.04	Primeros auxilios					
E17.09.04.01	Ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario	1				1,00
						1,000
C17.09.05	Mano de obra de seguridad					
E17.09.05.01	H Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones 2 semanas x 1 hora	1				1,00
						1,000
E17.09.05.02	h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal 2 semanas x 2 hora	1				1,00
						1,000
C17.10	Gestión de residuos					
C17.10.01	Gestión de tierras					
C17.10.01.01	Transporte de tierras					
C17.10.01.01.01	m³ Transporte de tierras					0,069
C17.10.01.02	Entrega de tierras a gestor autorizado					
C17.10.01.02.01	m³ Canon de vertido por entrega de tierras de la excavación					0,069
C17.10.02	Gestión de residuos inertes					

MEDICIONES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C17.10.02.01 Transporte de residuos inertes						
C17.10.02.01.01	m³ Clasificación en obra de residuos de la construcción					4,275
E17.10.02.01.02	m³ Transporte con camión de residuos inertes					4,275
C17.10.02.02 Entrega de residuos inertes						
C17.10.02.02.01	t Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados a gestor autorizado					0,007
C17.10.02.02.02	t Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos a gestor autorizado					1,300
C17.10.02.02.03	t Canon de vertido por entrega de residuos de asfalto a gestor autorizado.					1,518
C17.10.02.02.04	t Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos a gestor autorizado					0,008
C17.10.02.02.05	t Canon de vertido por entrega de residuos de papel y cartón a gestor autorizado.					0,124
C17.10.02.02.06	t Canon de vertido por entrega de residuos de plástico a gestor autorizado.					0,659
C17.10.02.02.07	t Canon de vertido por entrega de residuos inertes de arena, grava y otros áridos a gestor autorizado.					0,050
C17.10.02.02.08	t Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar a gestor autorizado					1,000
C17.10.02.02.09	t Canon de vertido por entrega de residuos potencialmente peligrosos a gestor autorizado.					0,505
C.17.11 Legalización de obra						
C.17.11.01	Ud Procedimiento y pago de tasas asociados	1				1,00
						1,000
C.17.11.02	Ud Procedimiento y pago de tasas asociados al registro en la Dirección General de Industria	1				1,00
						1,000
C.17.11.03	Ud CALIDAD: LEGALIZACIÓN INSTALACIONES, ENSAYOS Y PRUEBAS, CERTIFICADO OCA (CANTIDADES INFERIORES AL 1%)	1				1,00
						1,000



Ingenieriatuya

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C01		Actuaciones previas	
C01.01		Equipamiento	
C01.01.01		Traslado y transporte	
E01.01.01.01	m³	Desmontaje y posterior montaje de estanterías metálicas	42,00
		Desmontaje y posterior montaje (una vez finalizados el resto de trabajos en la zona, y tras aprobación de la D.F.), dentro del mismo edificio, de estanterías modulares metálicas de dimensiones aproximadas: 2,60 x 1,25 x 1,50 m (Largo x Ancho x Alto).	
		CUARENTA Y DOS EUROS	
E01.01.01.02	m³	Traslado de mobiliario dentro del edificio.	16,42
		Traslado dentro del mismo edificio de mobiliario, equipamiento, archivos, y demás elementos, con un peso medio de hasta 500 kg/m³, mediante carretilla o transpaleta.	
		DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C01.02		Andamios y maquinaria de elevación	
C01.02.01		Plataformas elevadoras	
E01.02.01.01	Ud	Alquiler plataforma elevadora. 10 m.	103,48
		Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diesel, de 10 m de altura máxima de trabajo.	
		CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E01.02.01.02	Ud	Transporte y retirada de plataforma elevadora. 10 m.	139,45
		Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, motor diesel, de 10 m de altura máxima de trabajo.	
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E01.02.01.03	Ud	Alquiler de plataforma elevadora. 15 m.	170,97
		Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor eléctrico, de 15 m de altura máxima de trabajo.	
		CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E01.02.01.04	Ud	Transporte de plataforma elevadora. 15 m.	163,21
		Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado, motor eléctrico, de 15 m de altura máxima de trabajo.	
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	
C01.02.02		Andamios	
E01.02.02.01	Ud	Alquiler de andamio tubular. 15 días. 500 m².	1.262,48
		Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con menos del 50% de elementos verticales duplicados, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 500 m².	
		MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E01.02.02.02	Ud	Transporte y retirada de andamio tubular normalizado. Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con menos del 50% de elementos verticales duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 500 m².	1.550,42
		MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E01.02.02.03	Ud	Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado. Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 500 m², considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje.	5.039,42
		CINCO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C01.03	Encofrados, apeos y cimbras		
E01.03.01	m²	Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, hasta 3.50m. Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de hasta 3.50m, compuesto por 4 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablonés de madera, amortizables en 10 usos.	28,94
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E01.03.02	m²	Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, compuesto por 6 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera, amortizables en 10 usos.	43,31
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C02		Demoliciones	
C02.01		Albañilería	
E02.01.01	m ²	Demolición de tabique de placas de yeso laminado. Demolición de tabique de placas de yeso laminado (una placa por cara) instaladas sobre una estructura simple, con medios manuales, previo apuntalamiento y sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	9,06
E02.01.02	m ²	Demolición de partición interior de fábrica revestida. Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 15 cm de espesor, con martillo neumático, previo apuntalamiento y sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 8,73
E02.01.03	m ²	Demolición de fábrica revestida. Demolición de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de hasta 20 cm de espesor, con martillo neumático, previo apuntalamiento y sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 19,75
E02.01.04	m ²	Apertura de hueco en partición interior de fábrica revestida. Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de hasta 25 cm de espesor, con medios manuales, y con martillo neumático, previo apuntalamiento y sin afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 36,18
			TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
C02.02		Carpintería, escaleras metálicas y barandillas	
E02.02.01	ud	Arranque carpintería de cualquier tipo Arranque carpintería de cualquier tipo, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m ² , por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra. Incluso transporte por gestor autorizado a instalación autorizada de gestión de residuos y cánon de vertido.	37,53
E02.02.02	m	Demolición de barandilla de acero, en exterior, zona perimetral	TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 23,75
E02.02.03	m ²	Demolición de escalera metálica. Demolición de estructura metálica de escalera, formada por piezas simples de perfiles laminados, peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.	VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 23,75
			VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E02.02.04	m	Levantado de barandilla metálica	10,54
		Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y fijada sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta y carga manual sobre camión o contenedor.	
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C02.03		Cerramientos	
E02.03.01	m	Levantado de vallado metálico existente	11,09
		Levantado de vallado metálico de 3m de altura, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
C02.04		Cubiertas	
E02.04.01	m²	Demolición de pavimento en cubierta plana	17,53
		Demolición de pavimento de rasilla cerámica en cubierta plana, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E02.04.02	m²	Retirada de capa de impermeabilización	11,27
		Retirada de capa de impermeabilización en mal estado, en cubierta plana, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
E02.04.03	m²	Demolición de formación de pendientes	26,32
		Demolición de formación de pendientes de hormigón ligero de hasta 25 cm de espesor medio, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
C02.05		Revestimientos	
C02.05.01		Revestimientos continuos	
E02.05.01.01	m²	Eliminación de revoco a la tirollesa vertical exterior	15,02
		Eliminación de revoco a la tirollesa, aplicado sobre paramento vertical exterior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
E02.05.01.02	m²	Eliminación de enfoscado de cemento, vertical interior	17,53
		Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E02.05.01.03	m ²	Eliminación de enfoscado en paramento exterior. Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento horizontal exterior de más de 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	20,03
		VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
E02.05.01.04	m ²	Picado guarnecido yeso en vertical. Picado de guarnecido de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, dejando soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.	11,27
		ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
E02.05.01.05	m ²	Picado guarnecido yeso en horizontal. Picado de guarnecido de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, dejando soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.	16,27
		DIECISÉIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
C02.05.02	Suelos y pavimentos		
E02.05.02.01	m ²	Demolición de pavimentos Demolición con martillo neumático de todo tipo de pavimentos tanto por medios manuales como mecánicos (pavimento asfáltico, losas de hormigón, pavimentos de losetas hidráulicas, etc.) hasta 20 cm de espesor, incluso acopio de escombros y carga manual sobre camión o contenedor.	9,18
		NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
E02.05.02.02	m	Demolición de rodapié cerámico Demolición de rodapié cerámico, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	1,78
		UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E02.05.02.03	m ²	Levantado de pavimento de corcho, sintético o textil. Levantado de pavimento continuo de goma existente en el interior del edificio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	10,34
		DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E02.05.02.04	m ²	Demolición de base de pavimento. Demolición de base de pavimento de mortero existente en el interior del edificio, de hasta 12 cm de espesor, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	16,96
		DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
C02.05.03	Alicatados		

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E02.05.03.01	m²	Demolición de alicatado. Demolición de alicatado de azulejo, con martillo eléctrico, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.	9,90
NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
C02.05.04	Falsos techos		
E02.05.04.01	m²	Demolición techo de placas de escayola Demolición de techo existente de placas de escayola, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.	7,64
SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
C02.06	Equipamiento		
C02.06.01	Baños		
E02.06.01.01	Ud	Desmontaje de inodoro Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso transporte por gestor autorizado a instalación autorizada de gestión de residuos y cánon de vertido.	32,28
TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
E02.06.01.02	Ud	Desmontaje de lavabo Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso transporte por gestor autorizado a instalación autorizada de gestión de residuos y cánon de vertido.	33,28
TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
E02.06.01.03	Ud	Desmontaje de urinario Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe vistos, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.	32,76
TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
E02.06.01.04	Ud	Desmontaje de plato de ducha Desmontaje de plato de ducha de porcelana sanitaria, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.	40,97
CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
E02.06.01.05	m	Desmontaje de encimera. Desmontaje de encimera de acero inoxidable, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.	30,14

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			
C02.07	Instalaciones		
E02.07.01	ud	Desmantelamiento de las instalaciones existentes. Desmantelamiento de las instalaciones existentes que no se vayan a aprovechar, ya sean de fontanería, saneamiento, electricidad, CCTV...etc, en el interior de las dos edificaciones objetos, para entrega a vertedero o gestor autorizado con los escombros generados. Previo al desmantelamiento y retirada de cualquier material se avisará a la propiedad para que decida si se encarga de la gestión de cualquier residuo que considere de valor de cualquier índole.	2.032,29
DOS MIL TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
E02.07.02	Ud	Demolición de arqueta de hormigón Demolición de arqueta de hormigón, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.	80,12
OCHENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
E02.07.03	m	Demolición de canaleta de drenaje Demolición de canaleta de drenaje de polipropileno o PVC, con martillo neumático, sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con ella y acondicionando sus extremos, y carga manual sobre camión o contenedor.	9,93
NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			
C02.08	Elementos de Hormigón		
E02.08.01	m²	Demolición de losa maciza de hormigón armado Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 25 cm de canto total, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor.	77,16
SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS			
E02.08.02	m²	Corte de forjado de hormigón armado con útiles diamantados. Corte en húmedo de losa maciza de hormigón armado, con sierra con disco diamantado, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor.	805,67
OCHOCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
C02.09	Pavimentos exteriores		
E02.09.01	m²	Demolición con martillo neumático de todo tipo de pavimentos Demolición con martillo neumático de todo tipo de pavimentos tanto por medios manuales como mecánicos (pavimento asfáltico, losas de hormigón, pavimentos de losetas hidráulicas, etc.), incluso acopio de escombros y carga manual sobre camión o contenedor.	18,54
DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
E02.09.02	m²	Demolición de solera hasta 15 cm de espesor Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.	15,45
QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
E02.09.03	m	Demolición de bordillo. Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	9,87

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E18.05.01.03	ml	Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor. Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	15,49
			QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C03		Acondicionamiento del terreno	
C03.01		Excavaciones y rellenos	
E03.01.01	m ²	Desbroce y limpieza del terreno con arbustos. Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga manual a camión.	11,14
		ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
E03.01.02	m ²	Desbroce y limpieza del terreno. Desbroce y limpieza del terreno de topografía plana, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga manual a camión.	8,53
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E03.01.03	m ³	Excavación en el interior del edificio. Excavación en el interior del edificio, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, y carga manual a camión o contenedor.	75,11
		SETENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
E03.01.04	m ³	ss Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, y carga manual a camión.	40,06
		CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
E03.01.05	m ³	Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y compactación en ton Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.	34,64
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E03.01.06	m ³	Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con grava de 20 a 30 mm de diámetro. Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con grava de 20 a 30 mm de diámetro.	29,44
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E03.01.07	m ³	Relleno de zanjas para instalaciones. Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón en masa HM-20/B/20/X0, fabricado en central y vertido desde camión.	153,85
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			
CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E03.01.08	m³	Transporte de residuos vegetales con camión. Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, a vertedero específico, situado a 10 km de distancia. Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.	11,15
ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
C03.02	Red de saneamiento horizontal		
C03.02.01	Arquetas		
E03.02.01.01	Ud	Arqueta de hormigón en masa "in situ". Arqueta de paso enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/X0+XA2, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso molde reutilizable de chapa metálica amortizable en 20 usos y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.	267,75
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
C03.03	Nivelación		
C03.03.01	Soleras		
E03.03.01.01	m²	Solera de hormigón de 15 cm de espesor. Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.	31,46
TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
E03.03.01.02	m²	Solera de hormigón en masa. Solera de hormigón en masa de 12 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.	25,39
VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E03.03.02	m²	Base de hormigon con arido ligero Base de hormigon con arido ligero, para adecuación de acceso al CTE DBSUA, mediante formación de rampa de hasta 18 cm de desnivel, CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, maestreada y fratasada. Todo según diseño en planos.	29,22
			VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
E03.03.03	m²	Capa fina de pasta niveladora de suelos Capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 3 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.	10,41
			DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C04		Cimentaciones	
C04.01		Regularización	
C04.01.01		Hormigón de limpieza	
E04.01.01.01	m²	Capa de hormigón de limpieza. Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimenta- ción, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.	21,62
E04.01.02	m³	Cimentación de hormigón ciclópeo. Cimentación de hormigón ciclópeo, con hormigón HM-20/P/40/X0 fabricado en central y vertido desde camión (60% de volumen) y piedra en rama de tamaño máximo 30 cm (40% de volumen).	VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 167,31
			CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
C04.02		Zapatas	
E04.02.01	m³	Zapata de cimentación de hormigón armado Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hor- migón HA-30/F/20/XC2 fabricado en central y vertido con cubi- lote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxima- da de 15,1 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alam- bre de atar y separadores. Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colo- cación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfi- ca de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico eje- cutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre- mentos por excesos de excavación no autorizados. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elabora- ción de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo- cación en obra, pero no incluye el encofrado.	179,62
			CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E04.02.02	m²	Encofrado perdido para zapata de cimentación. Encofrado perdido de fábrica de 12 cm de espesor, realizada con bloque hueco sencillo de hormigón vibrado, gris, de 12x25x50 cm, para revestir, y recibida con mortero de cemento, industrial, M-5, para zapata de cimentación. Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	33,11

TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C05		Estructuras	
C05.01		Hormigón armado	
C05.01.01		Preparación de la superficie	
E05.01.01.01	m²	Preparación de superficie de hormigón estructural, con medios manuales. Preparación de superficie de hormigón estructural, para la posterior aplicación de productos reparadores y protectores, mediante picado con martillo eléctrico, hasta alcanzar una profundidad de 20 mm, eliminando el hormigón en mal estado hasta llegar a las armaduras, y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. Incluye: Marcado de la zona a sanear. Picado de la superficie con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.	92,67
		NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E05.01.01.02	m²	Preparación de la superficie de las armaduras en elementos de hormigón armado. Preparación de la superficie de las armaduras, para la posterior aplicación de productos reparadores y protectores, eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y el material de reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, mediante cepillado con cepillo de púas de acero, y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. Incluye: Aplicación del disolvente de grasas. Cepillado con cepillo de púas de acero. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor.	21,33
		VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
C05.01.02		Reparaciones	
E05.01.02.01	m²	Puente de unión entre mortero de reparación y hormigón existente, y protector de armaduras de acero, a base de resina epoxi. Aplicación manual de imprimación activa de dos componentes a base de resina epoxi, de color rojo, garantizando la adherencia entre ambos, (rendimiento: 1 kg/m²).	16,60
		DIECISÉIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
E05.01.02.02	m	Refuerzo estructural de hormigón, con bandas de matriz de acero con sistema tipo Geolite + Geosteel G600 de Kerakoll. Refuerzo estructural de hormigón, mediante bandas de matriz de acero con malla de tejido unidireccional de fibra de acero galvanizado GeoSteel G600, de alta resistencia, formado por micro-cables de acero fijados sobre una micro-malla de fibra de vidrio, aplicado con mortero mineral GEOLITE de "KERAKOLL", en capa de 20 mm de espesor medio, con acabado superficial alisado con llana, para reparación y refuerzo estructural de elementos de hormigón armado.	121,66
		CIENTO VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E05.01.02.03	m²	Reparación estructural de hormigón, con mortero a base de cemento, modificado con polímeros. Aplicación manual de mortero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 40 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 25000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, en capa de 20 mm de espesor medio, con acabado superficial alisado con llana, para reparación y refuerzo estructural de elementos de hormigón armado. Incluye: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. Perfilado de aristas. Curado.	64,78
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E05.01.02.04	m²	Reparación superficial y acabado de estructura de hormigón, con mortero a base de cemento, modificado con polímeros. Aplicación manual de mortero de reparación y nivelación superficial, modificado con polímeros, compuesto por ligantes hidráulicos, resinas poliméricas, áridos silíceos y aditivos orgánicos e inorgánicos, color gris, con resistencia a compresión a 28 días mayor de 24 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, en capa de 3 mm de espesor medio, con acabado superficial fratasado con esponja o fratás, para reparación de superficies dañadas en estructuras de hormigón. Incluye: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. Perfilado de aristas. Curado.	25,13
		VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
C05.02	Acero		
E05.02.01	kg	Acero en pilares. serie HEB Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.	11,42
		ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E05.02.02	kg	Acero en vigas. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas y cerchas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m.	9,68
E05.02.03	m²	Estructura metálica secundaria Estructura metálica secundaria a ejecutar sobre estructura metálica de pilares y cerchas (no incluidos en este precio), mediante correas de acero, con uniones soldadas, con imprimación anticorrosiva realizada en taller.	NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 29,32
E05.02.04	ud	Placa anclaje 300x300x20 mm. Placa de anclaje de 300x300x20 mm	VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 118,00
E05.02.05	Ud	Placa de anclaje de acero, con pernos soldados. Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de 300x300 mm y espesor 12 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.	CIENTO DIECIOCHO EUROS 94,10
E05.01	Ud	Escalera metálica Escalera metálica de dimensiones en planta 70x285cm, realizada con perfiles de acero S 275 JR laminado en caliente, formada por vigas "zanca" con perfiles IPE; peldaño y meseta de chapa lagrimada de acero galvanizado, de 3 mm de espesor; con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Para una sobrecarga de uso de 300 kg/m², Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, elaborada en taller y montada en obra mediante uniones soldadas. Incluso placas de anclaje a la cimentación y a la estructura del edificio, piezas especiales y despuntes.	NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 1.624,59
			MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C06		Albañilería	
E06.01	m²	Hoja de fábrica de bloque de hormigón de 9 cm de espesor, para revestir. Hoja de partición interior, de 9 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 9x25x50 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos.	30,35
E06.02	m²	Hoja de partición interior, de fábrica de bloque de hormigón para revestir. Hoja de partición interior, de 12 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 12x25x50 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos.	TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 32,95
			TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E06.03	m²	Tabique de placas de yeso laminado. Sistema "PLADUR", con resistencia al fuego EI 120 Tabique especial sistema 156/400 (48-35H+e+48-35H) 2LM "PLADUR" o equivalente, (1 con resistencia al fuego + 1 con resistencia al fuego, con baja absorción superficial de agua, de alta resistencia al impacto, de alta dureza superficial y con aislamiento acústico + 1 con resistencia al fuego + 1 con resistencia al fuego, con baja absorción superficial de agua, de alta resistencia al impacto, de alta dureza superficial y con aislamiento acústico), con resistencia al fuego EI 120, de 156 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura doble sin arriostrar de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48-35 + 48-35 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición reforzada "H" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo con resistencia al fuego y una placa tipo con resistencia al fuego, con baja absorción superficial de agua, de alta resistencia al impacto, de alta dureza superficial y con aislamiento acústico en una cara y una placa tipo con resistencia al fuego y una placa tipo con resistencia al fuego, con baja absorción superficial de agua, de alta resistencia al impacto, de alta dureza superficial y con aislamiento acústico en la otra cara, todas de 15 mm de espesor); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN "PLADUR" + cinta microperforada de papel "PLADUR" o equivalente. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.	152,86

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C07		Carpintería y vidrios	
C07.01		Carpintería	
C07.01.01		De aluminio	
E07.01.01.01	Ud	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 2020x800 mm Ventana de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico, una hoja fija y una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 2020x800 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	2.193,52
		DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E07.01.01.02	Ud	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas fijas y dos hojas oscilobatientes, dimensiones totales 4000x1250 mm Ventana de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 65, o equivalente, con rotura de puente térmico, dos hojas fijas y dos hojas oscilobatientes, de forma alterna, con apertura hacia el interior, dimensiones totales 4000x1250 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Incluso rejilla superior en toda su longitud, para aporte/extracción de aire de 45 cm de alto.	2.260,25
		DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
E07.01.01.03	Ud	Fijo de aluminio, con rotura de puente térmico cuatro hojas fijas, dimensiones totales 4000x800 mm, Ventanal fijo de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico cuatro hojas fijas, dimensiones totales 4000x800 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	1.323,77
		MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E07.01.01.04	Ud	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas fijas y dos hojas oscilobatientes, dimensiones totales 4000x800 mm Ventana de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 65, o equivalente, con rotura de puente térmico, dos hojas fijas y dos hojas oscilobatientes, de forma alterna, con apertura hacia el interior, dimensiones totales 4000x800 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	1.867,93
E07.01.01.05	Ud	Ventana de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, dimensiones totales 1000x2300 mm Ventana de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, dimensiones totales 1000x2300 mm (anchoxalto), con rotura de puente térmico, una hoja fija de 1600mm de altura y una hoja abatible en la parte superior de 700mm de altura, con apertura hacia el interior con mecanismo de apertura y cierre accesible a 1.20m de altura, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. SETECIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	703,65
E07.01.01.06	Ud	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 2450x580 mm. Ventana de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico, dos hojas correderas, dimensiones 2450x580 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	719,83

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E07.01.01.07	Ud	Ventanal de 2200x1400 mm , de aluminio, con rotura de puente térmico formado por dos paños fijos en los laterales y una hoja osc Ventanal de 2200x1400 mm, de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico formado por dos paños fijos en los laterales y una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, todas de dimensiones: 733x1700 mm, y con fijos en la parte inferior, de dimensiones: 733x300 mm,acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	2.048,70
		DOS MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
E07.01.01.08	Ud	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 1270x1270 mm. Ventana de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente y una hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones 1270x1270 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	1.001,90
		MIL UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
E07.01.01.09	Ud	Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 1025x1580 mm, Ventanal fijo de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico, dimensiones 1025x1580 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	379,45
		TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E07.01.01.10	Ud	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 2050x570 mm. Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, dimensiones 2050x570 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	745,26
		SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	
E07.01.01.11	Ud	Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 500x2150 mm Ventanal fijo de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico, dimensiones 500x2150 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	2.320,70
		DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
E07.01.01.12	Ud	Ventanal de 3000x2150 mm , de aluminio, con rotura de puente térmico formado por cuatro paños fijos y dos hojas batientes, todas Ventanal de 3000x2150 mm , de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico formado por cuatro paños fijos y dos hojas batientes, con apertura hacia el interior, todas de dimensiones: 500x2150 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	2.323,10
		DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E07.01.01.13	Ud	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 640x500 mm. Ventana de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 640x500 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	540,73
		QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E07.01.01.14	Ud	Ventana ojo de buey de aluminio. Ventana ojo de buey fija de aluminio anodizado natural, de 80 cm de diámetro, gama alta, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210 y con premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.	922,17
		NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
E07.01.01.15	Ud	Puerta de aluminio, con rotura de puente térmico, con una hoja practicable, 970x2300 mm Puerta de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico, con una hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones puerta: 970x2300 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hojas, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,50 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	1.354,78
		MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E07.01.01.16	Ud	Puerta de aluminio, con rotura de puente térmico, con dos hojas practicables, dimensiones 1800x2300 mm Puerta de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico, con dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones puerta: 1800x2300 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hojas, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,40 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	1.324,15
E07.01.01.17	Ud	Puerta de aluminio, con rotura de puente térmico, con una hoja practicable, 920x2200 mm Puerta de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico, con una hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones puerta: 920x2200 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hojas, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,50 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	1.428,41
E07.01.01.18	Ud	Ventana con fijo inferior, de aluminio, con rotura de puente térmico, Ventana: 860x1700 mm + fijo inferior: 860x1700 mm Ventana con fijo inferior, de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones ventana: 860x1700 mm, dimensiones fijo inferior: 860x1700 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	1.064,80

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E07.01.01.19	Ud	Ventana ojo de buey de aluminio. Ventana ojo de buey mitad fija y mitad abatible de aluminio anodizado natural, de 75 cm de diámetro, gama alta, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210 y con premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.	1.230,87
		MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E07.01.01	ud	Puerta con reja electrosoldada de acero galvanizado. Puerta de acero galvanizado, formado por paneles de reja electrosoldada con pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor electrosoldado y montantes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 60x60x1,5 mm y 2.35 m de altura, separados 2 m entre sí. Incluso placas de anclaje a la solera existente, con anclajes químicos. Incluso p.p. de resolución de refuerzos para puerta. Incluso bisagras, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1.	939,98
		NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C07.02		Puertas interiores	
C07.02.01		De madera	
E07.02.01.01	Ud	Puerta interior abatible, una hoja de 210x92,5cm Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con Rw 30dB, precerco de pino país de 200x40 mm; galces de haya vaporizada de 200x30 mm; tapajuntas de haya vaporizada de 80x12 mm en ambas caras; Todo pre-lacado en blanco. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie de diseño.	507,95
		QUINIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E07.02.01.02	Ud	Puerta interior abatible, una hoja de 210x82,5cm Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con Rw 30dB, precerco de pino país de 200x40 mm; galces de haya vaporizada de 200x30 mm; tapajuntas de haya vaporizada de 80x12 mm en ambas caras; Todo pre-lacado en blanco. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie de diseño.	492,39
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E07.02.01.03	Ud	Puerta interior abatible, de madera. Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con rebaje de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.	473,88
		CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			
CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E07.02.01.04	Ud	Puerta interior abatible, de dos hojas de 203x72,5x3,5 cm Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con rebaje de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica. Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de las hojas. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	727,36
		SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E07.02.01.05	Ud	Puerta interior corredera, de una hoja de 210x92,5x4 cm Puerta interior corredera, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 cm, de tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 200x40 mm; galces de haya vaporizada de 200x30 mm; tapajuntas de haya vaporizada de 80x12 mm en ambas caras; Todo pre-lacado en blanco. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica.	372,85
		TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E07.02.01	Ud	Puerta acústica, de acero. Puerta acústica interior de dos hojas practicables, formada por dos chapas de acero, de 1675x2000 mm de luz y altura de paso y 50 mm de espesor, lacadas en color a elegir, con refuerzos interiores longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 56 dBA; incluso marco metálico, burlete de neopreno para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión, con barra doble antipánico, mirilla circular y autocierre. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.	4.399,27
		CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
C07.03	Puertas cortafuegos		
E07.03.01	Ud	Puerta cortafuegos de acero galvanizado. Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso intensivo, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior, mirilla circular homologada de 200 mm de diámetro con vidrio cortafuegos EI2 60. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.	1.203,43
		MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y TRES	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS
C07.04	Puertas de garaje		
C07.04.01	De aluminio		
E07.04.01.01	Ud	Puerta enrollable para garaje de aluminio extrusionado, 343x402 cm, Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de aluminio extrusionado, 343x402 cm, con acabado prelacado de color blanco, apertura automática. Incluso material de conexionado eléctrico y equipo de motorización.	4.978,72
			CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
E07.04.01.02	Ud	Puerta abatible para garaje de aluminio extrusionado, 302x351 cm, Puerta abatible para garaje, formada por lamas de chapa lisa de aluminio extrusionado, 302x351 cm, con acabado prelacado de color blanco, apertura automática, con puerta de paso peatonal incorporada. Incluso material de conexionado eléctrico y equipo de motorización.	4.215,31
			CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
C07.05	Vidrios		
E07.05.01	m²	Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 5/12/3+3 laminar, conjunt Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 5/12/3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior Templado de 5 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 23 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.	276,28
			DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E07.05.02	m²	Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/14/ 4+4 Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/14/ 4+4, conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 14 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 30 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.	313,30
			TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C08		Remates y ayudas		
C08.01		Remates		
E08.01.01	m	Vierteaguas de hormigón polímero		74,91
		Vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida, plano, con goterón, de 225x25 mm, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, previa aplicación sobre su cara inferior de adhesivo cementoso y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con masilla de poliu-retano, previa aplicación de la imprimación.		
			SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
E08.01.02	m	Albardilla de hormigón polímero		81,98
		Albardilla de hormigón polímero de superficie pulida, color blanco, diseño a dos aguas, para cubrición de muros, con goterón, de 250x25 mm, recibida con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, previa aplicación sobre su cara infe-rior de adhesivo cementoso y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con masilla de poliu-retano, previa aplicación de la imprimación.		
			OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C08.02		Ayudas de albañilería		
C08.02.01		Para instalaciones		
E08.02.01.01	u	Ayudas de albañilería a todo tipo de instalaciones y/u oficinas		2.096,34
		Ayudas de albañilería a todo tipo de instalaciones y/u oficinas, consistente en la apertura y cierre de de las rozas y catas necesarias para pasar cualquier conducto o canalizacion de instalacio-nes, incluso ranuras en paredes para tuberías de fontanería, in-cluso todos los mecanismos y puestos de trabajo empotrados, medios auxiliares en altura, ayudas a cargas y descargas, acopios de material y recogida de escombros durante toda la obra, pasa-muros, ...etc; incluso medios auxiliares. Completamente termina-do.		
			DOS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E08.02.01.02	PA	Partida Alzada en la realización de todos los pasamuros		1.257,84
		Partida Alzada en la realización de todos los pasamuros de la obra, en tabiquerías de diferentes espesores, y/o forjados de hormigón armado, y/o forjados unidireccionales, de dimensio-nes comprendidas entre 50x50 mm a 600x800 mm con martillo rompedor, incluso acopio de escombros a pie de obra.		
			MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E08.02.01.03	PA	Partida Alzada la restauración y sellado de todos los pasamuros		714,25
		Partida Alzada la restauración y sellado de todos los pasamuros de la obra en ambos lados del paramento, manteniendo la sec-torización mediante materiales ignifugos,acordes a la legislación vigente de aplicación.		
			SETECIENTOS CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C08.03		Recibidos	
C08.03.01		Aparatos sanitarios	
E08.03.01.01	Ud	Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante formación de meseta de elevación con ladrillo cerámico hueco sencillo, Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante formación de meseta de elevación con ladrillo cerámico hueco sencillo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.	109,87
		CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
C08.03.02		Carpinterías	
E08.03.02.01	Ud	Colocación y fijación de carpintería de hasta 3 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con Colocación y fijación de carpintería de hasta 3 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, incluso material de sellado, y retacado.	63,70
		SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
E08.03.02.02	Ud	Recibido de premarco de aluminio Recibido de premarco de aluminio con patillas de anclaje (no incluido en esta partida), de entre 2 y 4 m² de superficie, con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo.	59,26
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C09		Aislamientos, impermeabilizaciones y tratamiento de humedades	
C09.01		Acondicionamiento acústico	
E09.01.01	Ud	Acondicionamiento acústico con panel autoportante de lana mineral	206,26
		Acondicionamiento acústico, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con panel acústico autoportante de lana mineral, de 1160x1160x40 mm, revestido por la cara visible con un velo mineral de color Blanco, y con un fieltro acústico por la cara opuesta, con los cantos pintados, con kits de suspensión formados por un anclaje en espiral para atornillar al panel de lana de roca y una fijación para anclar a la estructura del falso techo, incluso neoprenos necesarios para evitar la corrosión por par galvánico.	
		DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	
C09.02		Impermeabilizaciones	
E09.02.01	m²	Impermeabilización de jardinera, por el interior	54,04
		Impermeabilización líquida de jardinera, por el interior, con dos manos de revestimiento continuo elástico impermeabilizante, acabado satinado, color gris, de 1,2 mm de espesor mínimo; previa aplicación de una mano de imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa incolora, acabado satinado. Incluso geotextil no tejido de fibras de poliéster y masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares.	
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
C09.03		Tratamiento de humedades por capilaridad	
E09.03.01	m²	Tratamiento de humedades por capilaridad en muros deteriorados. Sistema Biocalce MuroSeco "KERAKOLL". CAPA DE REGULARIZACIÓN: mo	72,85
		Tratamiento de humedades por capilaridad en muros deteriorados. Sistema Biocalce MuroSeco "KERAKOLL". CAPA DE REGULARIZACIÓN: mortero de cal Biocalce MuroSano "KERAKOLL", de 10 mm de espesor; CAPA BASE: enfoscado de mortero de cal Biocalce MuroSeco "KERAKOLL", tipo R CSII W1, según UNE-EN 998-1, de 10 mm de espesor, aplicado en dos capas y alisado con mortero de cal Biocalce Revoco Fino "KERAKOLL", de 5 mm de espesor; CAPA DE ACABADO: dos manos de pintura para interior y exterior, Kerakover Eco Silox Pittura "KERAKOLL", ambas diluidas con un 20 a 30% de agua; previa aplicación de una mano de imprimación, Kerakover Eco Silox Primer "KERAKOLL". Incluso líquido antisalitre, para limpieza de eflorescencias salinas.	
		SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C10		Cubiertas	
E10.01	m²	Panel sándwich, para cubierta plana. Panel sándwich machihembrado en las cuatro caras, compuesto de: cara superior de placa de cemento reforzado con fibras, de 12 mm de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 40 mm de espesor y cara inferior de placa de yeso reforzado con fibras, de 12 mm de espesor, de 2400x550 mm, transmitancia térmica 0,717 W/(m²K), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, fijado con tornillos autorroscantes de cabeza avellanada, de acero galvanizado, sobre estructura metálica, con una luz entre apoyos de 120 cm, para cubierta plana. Incluso sellador adhesivo, para el sellado de juntas entre paneles.	98,07
E10.02	m²	Sustitución de capa de impermeabilización en cubierta Sustitución de capa de impermeabilización deteriorada, en cubierta plana, por impermeabilización bicapa adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m², de superficie no protegida, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 160 g/m², con autoprotección mineral de color gris, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas.	NOVENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 52,79
E10.03	m	Encuentro de cubierta con paramento vertical Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional con paramento vertical; mediante la colocación de perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm, y 2 pliegues, para remate y protección de la impermeabilización formada por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. Remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral. Incluso cordón de sellado aplicado entre el perfil metálico y el paramento.	CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 28,55
E10.04	m²	Corrección de pendientes con hormigón aligerado Corrección de pendientes con hormigón aligerado de cemento y picón fino, con espesor medio de hasta 5 cm, con refile de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado.	VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 16,37
			DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			
CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C11		Revestimientos y trasdosados	
C11.01		Conglomerados tradicionales	
C11.01.01		Enfoscados	
E11.01.01.01	m²	Enfoscado de cemento para base de alicatado. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material.	29,18
E11.01.01.02	m²	Enfoscado de cemento sobre paramento exterior. Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento horizontal exterior, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, armado y reforzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de material y en los frentes de forjado.	34,75
		VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
C11.02		Alicatados	
E11.02.01	m²	Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 18 €/m² Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 31,6x59,2 cm, 18 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5% grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 color gris, con doble encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm).	60,12
E11.02.02	m	Perfil cantonera en alicatado con piezas cerámicas. Esquina exterior con Perfil cantonera redondeado de aluminio con recubrimiento antibacteriano, acabado lacado, brillante, color blanco, en revestimiento interior con piezas cerámicas de 10 mm de espesor. SOPORTE: paramento vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: con el mismo material que las piezas cerámicas.	9,85
		SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
C11.03		Falsos techos	
C11.03.01		Continuos, de placas de yeso laminado	
E11.03.01.01	m²	Falso techo continuo, altura menor de 4 m, liso (12,5+27+27) Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados.	27,12
		VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			
CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E11.03.01.02	m²	Falso techo continuo de placas de yeso laminado altura mayor o igual a 4 m Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje.	37,38
		TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E11.03.01.03	Ud	Trampilla de registro de 1000x1000 mm, Trampilla de registro gama Básica, Plus 2x12,5, sistema E102.b "KNAUF", de 1000x1000 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado (2 impregnada (H1), de 12,5 mm de espesor cada placa), para falso techo continuo de placas de yeso laminado , incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC.	162,52
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E11.03.01.04	Ud	Trampilla de registro de 600x600 mm Trampilla de registro gama Básica, Plus 2x12,5, sistema E102.b "KNAUF", de 600x600 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado (2 impregnada (H1), de 12,5 mm de espesor cada placa), para falso techo continuo de placas de yeso laminado, incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC.	113,11
		CIENTO TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
E11.03.01.05	m	Tabica vertical hasta 50 cm de altura. Tabica vertical en final de falso techo continuo, formada con placas de yeso laminado, para cerrar un espacio de hasta 50 cm de altura.	51,60
		CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
C11.04	Decorativos		
C11.04.01	De madera		
E11.04.01.01	m²	Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, recubierto por Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, recubierto por ambas caras con una chapa fina de madera de pino, de 16 mm de espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores.	48,59
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C11.05		Pinturas en paramentos interiores		
C11.05.01		Plásticas		
E11.05.01.01	m²	Aplicación pintura plástica sobre paramento interior de más de 3,50 m. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,13 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior, vertical, de más de 3,50 m de altura. Incluso plaste de interior para eliminar pequeñas imperfecciones. Incluso encintado y protección necesaria de las instalaciones existentes adosadas a las paredes.		10,59
E11.05.01.02	m²	Aplicación pintura plástica ecológica (EEE) para interior vertical hasta 3 m Aplicación manual de dos manos de pintura plástica ecológica (EEE) para interior a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos extendedores seleccionados, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso plaste de interior para eliminar pequeñas imperfecciones. Incluso encintado y protección necesaria de las instalaciones existentes adosadas a las paredes.	DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	8,40
E11.05.01.03	m²	Aplicación pintura plástica ecológica (EEE) para interior horizontal Aplicación manual de dos manos de pintura plástica ecológica (EEE) para interior a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos extendedores seleccionados, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior horizontal, hasta 3 m de altura.	OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	9,23
			NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
C11.05.02		Minerales al silicato		
E11.05.02.01	m²	Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato sobre paramento interior vertical, de hasta 3 m de altura. Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua, (rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación no orgánica, incolora, a base de silicato potásico modificado, sobre paramento interior de hormigón, vertical, de hasta 3 m de altura.	TRECE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	13,16

C11.06	Pinturas en paramentos exteriores		

E11.06.01	m²	Pintura plástica sobre paramento exterior.	14,17

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior. Incluso solución de agua y lejía al 10% para eliminar las manchas de moho o humedad presentes en el 20% de la superficie soporte.

CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E11.06.02	m²	Pintura al silicato.	15,79

Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,17 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero. Incluso solución de ácido clorhídrico al 10% para eliminar las eflorescencias salinas (salitre) presentes en el 20% de la superficie soporte.

QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C11.07	Pinturas sobre soporte metálico		

E11.07.01	m²	Aplicación de imprimación sintética antioxidante	16,22

Aplicación manual de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, acabado mate, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes y disolvente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre cerrajería exterior de acero.

DIECISÉIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

E11.07.02	m²	Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético	33,35

Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético a base de resinas alcídicas especiales, color a elegir, acabado forja mate, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de dos manos de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alcídicas, color blanco, acabado mate (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano), sobre barandilla exterior con entrepaño de barrotes, de acero.

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			
CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E11.07.03	m²	Tratamiento antioxidante de barandillas	11,47
Aplicación manual de dos mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color a elegir según criterio de la D.F., acabado mate, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes y disolvente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre cerrajería exterior de acero. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación.			
			ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C11.08	Pavimentos		
C11.08.01	De baldosas cerámicas		
E11.08.01.01	m²	Pavimento de gres porcelánico c2	88,20
Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, modelo a elegir, de hasta 32 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BI, resistencia al deslizamiento clase 2, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2, color gris con doble encolado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm.			
			OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E11.08.01.02	m	Rodapié cerámico de gres porcelánico	12,59
Rodapié cerámico de gres porcelánico acabado pulido, de 8 cm, 6 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, C1 sin ninguna característica adicional y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.			
			DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
C11.08.02	Sistemas de pavimentos industriales y decorativos		

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E11.08.02.01	m ²	Pavimento Byopur semiflexible Suministro e instalación de pavimento continuo BYOPUR CONFORT, o equivalente. Incluyendo: Preparación de superficie mediante los medios mecánicos necesarios en cada caso, tales como pulidora mecánica satélite con segmento de diamante metálico y aspiración de turbina trifásica para evitar polvo y escombros generados, Aplicación de una primera de capa a modo de imprimación y lisaje, a base de resina epoxi 100% sólidos BYOPOX IMPRIMACION, mezclada con áridos de cuarzo de granulometría 0,4 mm., con una relación árido/resina de 2/1 y dejando una dotación total aproximada de 2 kg/m2, aplicada a rastrillo de goma o llana. Aplicación de una capa de Byopox Imprimación con un rendimiento de 0,500 kg/m2, a continuación, se procederá al espolvoreo a saturación mediante áridos de cuarzo de granulometría 0,7mm con un consumo aproximado de 1 kg/m2. Al día siguiente se aplicará la capa mortero autonivelante a base de resina 100% de poliuretano BYOPUR 3C FLEXIBLE (confort) mezclado con áridos de cuarzo de granulometría 0,4 mm con una relación árido/resina de 0,5/1 y dejando una dotación aproximada total de 5 kg/m2, aplicada con llana dentada y repaso con rodillo desaire ante de púas. Al día siguiente dar 2 manos de protección mediante pintura de poliuretano alifático mate, satinado o brillante BYOPUR 1C 100S% ANTIMANCHAS, de alta resistencia a la abrasión, con una dotación aproximada de 0,150 kg/m2, mediante rodillo de pelo corto. (Certificado C- resbaladidad)	79,96
		SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E11.08.02.02	m ²	Pavimento Byopur Confort Suministro e instalación de pavimento continuo BYOPUR SEMI FLEXIBLE, o equivalente. Incluyendo: Preparación de superficie mediante los medios mecánicos necesarios en cada caso, tales como pulidora mecánica satélite con segmento de diamante metálico y aspiración de turbina trifásica para evitar polvo y escombros generados, Aplicación de una primera de capa a modo de imprimación y lisaje, a base de resina epoxi 100% sólidos BYOPOX IMPRIMACION, mezclada con áridos de cuarzo de granulometría 0,4 mm., con una relación árido/resina de 2/1 y dejando una dotación total aproximada de 2 kg/m2, aplicada a rastrillo de goma o llana. Aplicación de una capa de Byopox Imprimación con un rendimiento de 500 gramos m2, a continuación, se procederá al espolvoreo a saturación mediante áridos de cuarzo de granulometría 0,7mm con un consumo aproximado de 1 kg/m2. Al día siguiente se aplicará la capa mortero autonivelante a base de resina 100% de poliuretano BYOPUR 2C SEMIFLEXIBLE mezclada con áridos de cuarzo de granulometría 0,4 mm con una relación árido/resina de 0,5/1 y dejando una dotación aproximada total de 5 kg/m2, aplicada con llana dentada y repaso con rodillo desaire ante de púas. Al día siguiente dar 2 manos de protección mediante pintura de poliuretano alifático mate, satinado o brillante BYOPUR 1C 100S% ANTIMANCHAS, de alta resistencia a la abrasión, con una dotación aproximada de 0,150 kg/m2, mediante rodillo de pelo corto. (Certificado C- resbaladidad. Incluye el revestimiento de las tapas de registro de instalaciones con el mismo sistema.	79,75
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS
E11.08.02.03	m²	Pavimento Microdur Suministro e instalación de pavimento continuo MICRODUR, o equivalente. Incluyendo: Preparación de superficie mediante los medios los mecánicos necesarios en cada caso, tales como pulido mediante segmento metálico de diamante y posterior barrido y aspirado de los escombros generados. Aplicación de una primera de capa a modo de imprimación, BYOND PRIMER, dejando una dotación aproximada de 0,150 kg/m2, aplicada a rodillo+ colocación de malla de 3x3mm y de 60gr. A continuación 1 capa de BYOND MICRODUR BASE mediante llana metálica con un consumo de 1kg m². Aplicación de una segunda capa de BYOND MICRODUR BASE coloreado con un consumo de 0,600 kg m² mediante llana plástica o metálica. Aplicación de una capa de BYOND MICRODUR FINO COLOR con un consumo de 0,800 kg m² mediante llana plástica para poco dibujo o llana metálica para acentuar el dibujo. Aplicación de 2 capas de BYOND TAPA-POROS mediante rodillo como tapa poros, con un rendimiento de 0,120 kg m² entre las 2 capas y a continuación una vez seco, aplicación de 2 capas de BYOND BARNIZ 2C mate con certificado inifugo y alimentario, brillante o satinado con un consumo de 0,120 kg m² mediante rodillo de pelo corto. Incluye el revestimiento de las tapas de registro de instalaciones con el mismo sistema.	68,03
			SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
C11.08.03	Bases de pavimento y grandes recrecidos		
E11.08.03.01	m²	Atezado de hormigón aligerado, de 8 cm de espesor Atezado, de 8 cm de espesor total, formado por 6 cm de hormigón aligerado de cemento y picón fino, con 115 kg de cemento CEM IV/A-P 32,5 N, confeccionado en obra, y refile de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.	20,81
			VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
E11.08.01	m²	Planchas de acero antideslizante. Suministro e instalación de pavimento de planchas de acero galvanizado antideslizante.	54,53
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
C11.09	Trasdosados		

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E11.09.01	m ²	Falso pilar en fachada, de placas de cemento Portland Aquapanel Falso pilar en fachada, de placas de cemento Portland Aquapanel Outdoor "KNAUF" de 12,5x1200x2400 mm, revestidas con una capa de fibra de vidrio embebida en ambas caras, colocación con tornillos, mediante el sistema Aquapanel WL122C.es "KNAUF" con DAU nº 12/074 C, sobre subestructura soporte de acero galvanizado de canales horizontales de 50/40/0,7 mm GRC 0,70 y montantes verticales de 50/50/0,70 mm GRC 0,70 con una modulación de 400 mm; impermeabilización con lámina altamente transpirable, impermeable al agua de lluvia, Tyvek StuccoWrap, capa base de mortero Aquapanel Outdoor, sobre imprimación GRC, armado con malla de fibra de vidrio Aquapanel Outdoor y capa de acabado de mortero GRC acabado pétreo, sobre imprimación Fondo Pétreo GRC. Incluso banda acústica, escuadras de sustentación y de retención para la fijación de la subestructura soporte, tornillería para la fijación de las placas, fijaciones para el anclaje de los perfiles, mortero Aquapanel Outdoor "KNAUF" y cinta Aquapanel "KNAUF", para el tratamiento de juntas, perfil de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis, "KNAUF", para remate de dinteles, y cinta adhesiva de doble cara para la fijación de la lámina altamente transpirable.	126,78
		CIENTO VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E11.09.02	m ²	Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado Trasdosado autoportante libre, sistema Placo Silence "PLACO", realizado con una placa de yeso laminado DFI / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / con los bordes longitudinales afinados, Phonique PPH 15 "PLACO", atornillada directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 48 "PLACO" y montantes M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm; 63 mm de espesor total. Incluso p.p. de refuerzos en apertura de huecos, según detalle en planos de proyecto.	38,91
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
C11.10		Chapados y aplacados	
E11.10.01	m ²	Chapado con placas de piedra natural fijadas con adhesivo cementoso. Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, para revestimiento de muros en exterior. con placas de arenisca Bateig Beige, acabado abujardado, 40x40x2 cm, pegadas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado; y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.	89,13
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
C11.11		Espejos	
E11.11.01	Ud	Espejo incoloro, de 2000x900 mm y 5 mm de espesor Espejo incoloro, de 2000x900 mm y 5 mm de espesor, con cantonado perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior, fijado con masilla al paramento.	141,44
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E11.11.02	Ud	Espejo incoloro, de 1200x900 mm y 5 mm de espesor Espejo incoloro, de 1200x900 mm y 3 mm de espesor, con canteado perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior, fijado con masilla al paramento.	87,26
OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS			
C11.12	Reparaciones de revestimientos		
E11.12.01	m	Reparación de grieta en revestimiento de mortero, con mortero y malla. Reparación de grieta en revestimiento de mortero sobre el paramento vertical interior de más de 3 m de altura mediante aplicación de una primera capa de enfoscado de mortero de cemento M-5, colocación de malla de fibra de vidrio, antiálcalis, con el mortero aún fresco y posterior aplicación final a buena vista de una segunda capa de enfoscado con el mismo mortero, hasta igualar la superficie reparada con el resto del revestimiento del paño, previa preparación de la grieta, y posterior retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	28,60
VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
E11.12.02	m²	Preparación de superficie metálica, para repintar. Preparación de superficie metálica, con capas de pintura en mal estado, mediante la aplicación con brocha de 0,29 l/m² de decapante, impregnando la pintura existente, eliminándola con espátula una vez reblandecida y limpieza posterior con disolvente hasta eliminar los restos del decapante, para proceder posteriormente a su repintado.	41,09
CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C12		Señalización y equipamiento		
C12.01		Aparatos sanitarios		
C12.01.01		Lavabos		
E12.01.01.01	Ud	Lavabo de empotrar en encimera		488,53
		Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 500x380 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.		
			CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E12.01.01.02	Ud	Lavabo mural, de porcelana sanitaria, "ROCA".		591,38
		Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 750x440 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.		
			QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C12.01.02		Inodoros		
E12.01.02.01	Ud	Inodoro, de porcelana sanitaria, modelo GAP "ROCA"		552,07
		Inodoro, de porcelana sanitaria, modelo GAP "ROCA", color Blanco, con cisterna de doble descarga, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20cm, conexionado a la red de desagüe en PVC de 110mm, fijación mediante tacos y tornillos, sellado con silicona, totalmente instalado.		
			QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
C12.01.03		Urinarios		
E12.01.03.01	Ud	Urinario de porcelana sanitaria "ROCA".		506,03
		Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, modelo Instant. Incluso silicona para sellado de juntas.		
			QUINIENTOS SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
E12.01.03.02	Ud	Separador de urinarios de plástico.		383,78
		Separador de urinarios de plástico, de color blanco, código de pedido 115.201.11.1, serie Basic "GEBERIT", de 440x740x96 mm.		
			TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			
CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C12.01.04 Duchas			
E12.01.04.01	Ud	Plato de ducha rectangular extraplano Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color Blanco, de 1000x800x65 mm, equipado con grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Moai.	458,58
			CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C12.02 Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas			
C12.02.01 Lavabos			
E12.02.01.01	Ud	Lavabo de porcelana sanitaria, mural Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Basic, modelo Presto-san Eco 88601 "PRESTO EQUIP", de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, modelo Prestodisc 640 "PRESTO EQUIP", cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, modelo Lavabo 18830 "PRESTO EQUIP", de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación y silicona para sellado de juntas.	676,41
			SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
C12.02.02 Inodoros			
E12.02.02.01	Ud	Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con fluxor de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante, con posibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso silicona para sellado de juntas.	824,43
			OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
C12.02.03 Duchas			
E12.02.03.01	Ud	Plato de ducha acrílico, rectangular de 1200x800x40 mm Plato de ducha acrílico, rectangular, color blanco, modelo Presto-san 2620 "PRESTO EQUIP", de 1200x800x40 mm, con fondo antideslizante, lámina impermeabilizante premontada, sifón individual y rejilla de desagüe de acero inoxidable, empotrado en el pavimento y enrasado por su cara superior. Incluso silicona para sellado de juntas.	475,42
			CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
C12.02.04 Asientos, barras de apoyo y pasamanos			
E12.02.04.01	Ud	Barra de sujeción para minusválidos Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro o asiento de ducha (no incluido en este precio), colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación.	220,46
			DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS
E12.02.04.02	Ud	Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad. Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 425x430 mm. Incluso elementos de fijación.	332,43
			TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
C12.03	Encimeras		
C12.03.01	Cerámicas		
E12.03.01.01	Ud	Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor, 205 cm Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor, 205 cm de longitud y 60 cm de anchura, canto con faldón frontal a inglete de 3 cm de ancho, y formación de 2 huecos.	455,76
			CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E12.03.01.02	Ud	Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor, 224 cm Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor, 224 cm de longitud y 60 cm de anchura, canto con faldón frontal a inglete de 3 cm de ancho, y formación de 1 hueco.	491,66
			CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E12.03.01.03	Ud	Encimera de gres porcelánico. Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor, 224 cm de longitud y 60 cm de anchura, canto con faldón frontal a inglete de 3 cm de ancho, y formación de 2 huecos.	536,37
			QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
C12.04	Muebles		
E12.04.01	Ud	Mobiliario completo en office. Mobiliario completo en cocina office compuesto por 2,24 m de muebles bajos con zócalo inferior y 2,24 m de muebles altos con cornisa superior, realizado con frentes de cocina rechapados en sus caras y cantos con chapa de madera de roble gris de 0,6 mm de espesor, acabados con barniz de poliuretano y núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina.	1.114,09
			MIL CIENTO CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E12.04.02	Ud	Mueble para mostrador accesible	1.719,41
		Mueble para mostrador accesible de 4m de largo, curvo, según diseño en planos, de tablero aglomerado acabado lacado, de 16 mm de espesor; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso estructura de soporte, listones de madera para apoyo de la base, tablero de madera para base del mostrador, baldas de división, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo en composite blanco, adhesivo de reacción de poliuretano; Incluso lámina de vidrio templado de acabado del mostrador e instalación para iluminación LED inferior.	
		MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
E12.04.03	Ud	Armario de dos hojas abatibles, de 145x250x60 cm	522,40
		Armario de dos hojas abatibles, de dimensiones 145x250x60 cm (ancho x alto x fondo), de tablero aglomerado recubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera para base del armario, módulos columna y 3 baldas de división, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y armario.	
		QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
E12.04.04	Ud	Armario de dos hojas correderas, de dimensiones 210x250x40 cm	924,12
		Armario de dos hojas correderas, de dimensiones 210x250x40 cm (ancho x alto x fondo), de tablero aglomerado recubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm de PVC; bisagras rectas con acabado cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de color dorado para puertas abatibles, con precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera para base del armario, módulos columna y baldas de división, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y armario.	
		NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
E12.04.05	Ud	Armario para empotrar, de tres hojas abatibles de 240x250x45 cm	815,96
		Armario para empotrar, de tres hojas abatibles de 240x250x45 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm de PVC; bisagras rectas con acabado cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de color dorado para puertas abatibles, con precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera para base del armario, módulos columna y baldas de división, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y armario.	
		OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS
E12.04.06	ud	Mesa de comedor Mesa de comedor, de 2400 mm x1200 mm	484,56
			CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E12.04.07	ud	Mesa de oficina Mesa de oficina, de 1200 mm x 900 mm	258,62
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
E12.04.08	ud	Silla de comedor Silla de comedor	96,91
			NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
E12.04.09	ud	Silla de oficina Silla de oficina	145,37
			CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
C12.05	Taquillas		
C12.05.01	Ud	Taquilla modular para vestuario Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir.	208,14
			DOSCIENTOS OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
C12.06	Bancos		
E12.06.01	Ud	Banco para vestuario Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL y estructura de acero, de 2000 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de altura.	201,59
			DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E12.06.02	Ud	Banco con respaldo, perchero, altillo y zapatero, para vestuario. Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de tablero fenólico HPL y estructura de acero, de 1000 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 1750 mm de altura.	285,53
			DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
C12.07	Dosificadores, Secadores y espejos y v		
E12.07.01	Ud	Secamanos eléctrico, de 1600 W Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de funcionamiento, de 225x160x282 mm. Incluso elementos de fijación.	188,09
			CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E12.07.02	Ud	Dosificador de jabón Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm.	44,94
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E12.07.03	Ud	Portarrollos de papel higiénico, industrial Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS de color blanco, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante cerradura y llave.	36,57
			TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		CÉNTIMOS	
E12.07.04	Ud	Escobillero para baño. Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte mural, con sistema de cierre mediante presión. Fijación al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.	62,07
		SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
E12.07.05	Ud	Papelera higiénica. Papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal de apertura de tapa, de 270 mm de altura y 170 mm de diámetro.	50,07
		CINCUENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
C12.08		Indicadores y rotulaciones	
E12.08.01	Ud	Letras Cabildo Elaboración e instalación de letras según diseño y tipología oficial del Cabildo, de 2000 mm x 1000 mm (dimensión total del texto, 20 cm de altura por letra aprox. Igual al existente). realizado en vinilo. Incluso elementos de fijación.	336,62
		TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E12.08.02	Ud	Escudo Cabildo Elaboración e instalación de escudo según diseño oficial del Cabildo, de 1200 mm de altura y 600 mm de anchura. realizado en vinilo. Incluso elementos de fijación.	274,63
		DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E12.08.03	Ud	Simbolo suelto de latón para señalización Simbolo suelto de latón para señalización de aseos o vestuarios, de latón de 120 mm de altura.	269,98
		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C13		Pavimentos exteriores	
C13.01		De baldosas y losetas de hormigón	
E13.01.01	m²	Pavimento podotáctil autoadhesivo 40x40 Suministro e instalación de plaqueta de pavimento ByoFlex Po-dotáctil, o equivalente, con formato 40 x 40 cm, fabricada a base de formulación compleja de resina de Monómero de Metil Metacrilato ZORUFLEX R1 y áridos seleccionados colocada con adhesivo de butilo sobre el soporte existente con diseño a elegir por la dirección facultativa (color y textura). (Con certificado máquina fabac de resistencia al paso de 6 millones de pasos de rueda de vehículos pesados).	115,80
		CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
C13.02		Bordillos	
E13.02.01	m	Bordillo prefabricado de hormigón. Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.	41,38
		CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E13.02.02	m	Bordillo prefabricado de hormigón. Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.	37,81
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
E13.01	m²	Pavimento Zoruflex continuo decorativo Pavimento Zoruflex continuo decorativo ZORUFLEX R1, o equivalente, con áridos seleccionados sobre solera de H.A., con diseño a elegir por la dirección facultativa (color y textura).	86,97
		OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E13.02	m²	Suministro y colocación de grava color gris Suministro y colocación de grava seleccionada de machaqueo, color gris, de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 5-7 cm de espesor, extendida y rasanteada con motoniveladora.	3,75
		TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E13.03	m²	Capa de rodadura Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, extendida por medios mecánicos, y manuales cuando no sea posible el acceso con maquinaria, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), incluso riego de adherencia, con marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 t/m³.	13,65
		TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E13.04	m²	Reparación de pavimento de hormigón Reparación de pavimento de hormigón en áreas de tráfico rodado, con mortero cementoso de fraguado rápido, color gris, compuesto de cemento, humo de sílice, fibras de acero, aditivos especiales y áridos seleccionados, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 30 N/mm², aplicado en capa de 20 mm de espesor medio.	62,63

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

			SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C14		Gestión de residuos		
C14.01		Gestión de tierras		
C14.01.01		Transporte de tierras		
E14.01.01.01	m³	Transporte de tierras		6,96
		Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada.		
		SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS		
C14.01.02		Entrega de tierras a gestor autorizado		
E14.01.02.01	m³	Canon de vertido por entrega de tierras de la excavación		2,45
		Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.		
		DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS		
C14.02		Gestión de residuos inertes		
C14.02.01		Transporte de residuos inertes		
14.02.01.01	m³	Clasificación en obra de residuos de la construcción		25,04
		VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS		
E14.02.01.01	m³	Transporte con camión de residuos inertes		25,60
		Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia.		
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS		
C14.02.02		Entrega de residuos inertes a gestor autorizado		
E14.02.02.01	t	Canon de vertido por entrega de residuos de asfalto a gestor autorizado.		22,81
		VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS		
E14.02.02.02	t	Canon de vertido por entrega de residuos de madera a gestor autorizado.		60,39
		SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS		
E14.02.02.03	t	Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos a gestor autorizado		22,81
		Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.		
		VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS		
E14.02.02.04	t	Canon de vertido por entrega de residuos de papel y cartón a gestor autorizado.		583,50
		QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS		
E14.02.02.05	t	Canon de vertido por entrega de residuos de plástico a gestor autorizado.		795,68
		SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS		
E14.02.02.06	t	Canon de vertido por entrega de residuos de vidrio a gestor autorizado.		37,13
		TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS		
E14.02.02.07	t	Canon de vertido por entrega de residuos de yeso a gestor autorizado.		22,81
		VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS		
E14.02.02.08	t	Canon de vertido por entrega de residuos biodegradables a gestor autorizado.		55,81

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
E14.02.02.09	t	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de arena, grava y otros áridos a gestor autorizado.	22,81
			VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
E14.02.02.10	t	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados a gestor autorizado Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.	22,81
			VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
E14.02.02.11	t	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos a gestor autorizado Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.	24,84
			VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E14.02.02.12	t	Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar a gestor autorizado Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.	24,84
			VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E14.02.02.13	t	Canon de vertido por entrega de residuos vegetales a gestor autorizado. Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, en vertedero específico. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.	17,25
			DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E14.02.02.14	t	Canon de vertido por entrega de residuos potencialmente peligrosos a gestor autorizado.	1.326,13
			MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C15		Control de calidad y ensayos		
C15.01		Estructuras de hormigón		
C15.01.01		Barras corrugadas de acero		
E15.01.01.01	Ud	Determinación de sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.		102,17
		Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.		
		CIENTO DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS		
E15.01.01.02	Ud	Determinación de características mecánicas.		65,50
		Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.		
		SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS		
C15.01.02		Mallas electrosoldadas		
E15.01.02.01	Ud	Determinación de sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue.		166,61
		Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue.		
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS		
E15.01.02.02	Ud	Determinación de características mecánicas. malla electrosoldada		65,13
		Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.		
		SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS		
C15.01.03		Hormigones fabricados en central		
E15.01.03.01	Ud	Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R.		111,55
		Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.		
		CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS		
E15.01.03.02	Ud	Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión.		419,64
		Ensayo de una muestra de hormigón con determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión.		
		CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS		
C15.02		Pruebas de servicio		
C15.02.01		Cubiertas		
E15.02.01.01	Ud	Prueba de servicio - estanqueidad		427,15
		Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de más de 500 m² de superficie mediante inundación.		
		CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS		

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C16		Seguridad y salud	
C16.01		Sistemas de protección colectiva	
C16.01.01		Líneas y dispositivos de anclaje	
E16.01.01.01	Ud	Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para as Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.	115,32
		CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
C16.01.02		Protección eléctrica	
E16.01.02.01	Ud	Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.	364,63
		TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E16.01.02.02	m	Suministro y colocación de protector de cables, de caucho Suministro y colocación de protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, color negro, con elementos de fijación al pavimento, amortizable en 3 usos.	17,33
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
E16.01.02.03	m	Suministro y colocación de protector de cables, de PVC Suministro y colocación de protector de cables, de PVC, en zona de paso de peatones, de 75x12 mm, color negro, amortizable en 3 usos.	13,41
		TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
C16.01.03		Protección contra incendios	
E16.01.03.01	Ud	Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2 Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos.	21,02
		VEINTIÚN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
E16.01.03.02	Ud	Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.	20,02
		VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C16.02		Equipos de protección individual		
C16.02.01		Contra caídas de altura		
E16.02.01.01	Ud	Suministro de sistema de sujeción y retención		82,46
		Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos.	OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
C16.02.02		Para los ojos y la cara		
E16.02.02.01	Ud	Suministro de gafas de protección		4,35
		Suministro de gafas de protección con montura integral, con resistencia a polvo grueso, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.	CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
C16.02.03		Para las manos y los brazos		
E16.02.03.01	Ud	Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión		12,77
		Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos.	DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
C16.03		Medicina preventiva y primeros auxilios		
C16.03.01		Material médico		
E16.03.01.01	Ud	Suministro y colocación de botiquín de urgencia		113,22
		Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.	CIENTO TRECE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	
C16.04		Formación		
C16.04.01		Reuniones		
E16.04.01.01	Ud	Hora de charla para formación de Seguridad y Salud		97,21
		Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.	NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E16.04.01.02	Ud	Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.	136,79
CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
C16.05	Instalaciones provisionales de higiene y bienestar		
C16.05.01	Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)		
E16.05.01.01	Ud	Transporte de caseta prefabricada. Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km. Incluye: Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.	348,52
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
E16.05.01.02	Ud	Alquiler de caseta prefabricada para aseos. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.	316,61
TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
C16.05.02	Limpieza		
E16.05.02.01	Ud	Hora de limpieza Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.	26,34
VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
C16.06	Señalización provisional de obras		
C16.06.01	Balizamiento		
E16.06.01.01	m	Valla peatonal de hierro Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras.	3,63
TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C16.06.02		Señalización de seguridad y salud	
E16.06.02.01	Ud	Cartel general indicativo de riesgos Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.	9,96
E16.06.02.02	Ud	Señal de prohibición Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.	5,39
E16.06.02.03	Ud	Señal de advertencia Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.	5,39
E16.01	Ud	Resto de medidas necesarias para garantizar la seguridad e higiene básica y LA PROTECCIÓN CONTRA EL COVID-19 Resto de medidas necesarias para garantizar la seguridad e higiene básica (vestuarios, cascos, botas, etc.), incluyendo todas las protecciones individuales y colectivas NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA EL COVID-19, como mascarilla desechable FFP2 autofiltrante básica, contra partículas sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE, Gel de manos HIDROALCOHÓLICO con marcado CE; Así como todas la protecciones necesarias, como Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE, Cascos de seguridad SH 6, con marcado CE, protección para las manos, brazos (guantes nylón/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE). Protección para pies (Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE), Cinturón portaherramientas y cinturón antilumbago, con velcro, homologados CE, s/normativa vigente, arnés anticaídas top 5, Würth o equivalente, con marcado CE. Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje. Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico, (amortización = 100 %), colocación y desmontaje. Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.	1.453,69
			MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C17		Instalaciones		
C17.01		Instalaciones eléctricas		
C17.01.01		Alimentaciones eléctricas y canalizaciones		
E17.01.01.01	MI	LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN PRINCIPAL. 3.5x50 mm2 RZ1-K(AS) Línea de alimentación principal con aislamiento XLPE 0,6/1 kV en canalización enterrada, de 3.5x50mm ² de cable de cobre bajo tubo de PVC corrugado (LIBRE DE HALÓGENOS) de 160 mm de diámetro según UNE-EN 50086-1. Referencia Técnica RZ1-K (AS), libres de halógenos (IEC-60.754.1), sin corrosividad (IEC-60.754.2, NFC-20453), no propagadores de incendio (UNE EN-50266) y con baja emisión de humos opacos (UNE EN-50268, IEC 61.034), según Norma Constructiva UNE 21123.4.Construida según RBT y normas de la compañía suministradora. Incluido tendido del conductor en el interior del tubo o bandeja portacables, parte proporcional de terminales, sellado de canalizaciones y piezas especiales. Totalmente instalada, conexionada y probada.		56,36
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E17.01.01.02	MI	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 5x(1x10) mm2. LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP, formada por cable tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 5x6 mm2 clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, de Cu aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta poliolefínica (color verde), fabricado según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama (UNE20432 parte 1), no propagador del incendio (UNE 20427 y UNE 20432 parte 3), baja emisión de CHL (UNE 21147-1), tendido en: - Canalización en bandeja perforada con tapa en montaje suspendido a techo (no incluida). - Bajo tubo 40 mm, en instalacion sobrepuesta en pared/techo (código de tubo 3322) o a través de falso techo (código de tubo 2221) en caso de existir, según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, montaje, pequeño material, apertura y sellado de rozas, ayudas de albañilería. Con p.p. de terminales, piezas especiales, replanteo, pequeño material, conexionado, p.p. de albañilería y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente enhebrada y conexionada. Completamente instalado y funcionando. Según REBT.		28,36
			VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E17.01.01.03	MI	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 5x(1x6) mm2. LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP, formada por cable tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 5x10 mm2 clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, de Cu aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta poliolefínica (color verde), fabricado según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama (UNE20432 parte 1), no propagador del incendio (UNE 20427 y UNE 20432 parte 3), baja emisión de CHL (UNE 21147-1), tendido en: - Canalización en bandeja perforada con tapa en montaje suspendido a techo (no incluida). - Bajo tubo 40 mm, en instalacion sobrepuesta en pared/techo (código de tubo 3322) o a través de falso techo (código de tubo 2221) en caso de existir, según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, montaje, pequeño material, apertura y sellado de rozas, ayudas de albañilería. Con p.p. de terminales, piezas especiales, replanteo, pequeño material, conexionado, p.p. de albañilería y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente enhebrada y conexionada. Completamente instalado y funcionando. Según REBT.		23,70
			VEINTITRÉS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			
CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.01.04	MI	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 5x(1x2.5) mm2 con cable apantallado LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP, formada por cable tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 5x2.5 mm2 con cable apantallado, clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, de Cu aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta poliolefínica (color verde), fabricado según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama (UNE20432 parte 1), no propagador del incendio (UNE 20427 y UNE 20432 parte 3), baja emisión de CHL (UNE 21147-1), tendido en: - Canalización en bandeja perforada con tapa en montaje suspendido a techo (no incluida). - Bajo tubo 32 mm, en instalacion sobrepuesta en pared/techo (código de tubo 3322) o a través de falso techo (código de tubo 2221) en caso de existir, según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, montaje, pequeño material, apertura y sellado de rozas, ayudas de albañilería. Con p.p. de terminales, piezas especiales, replanteo, pequeño material, conexionado, p.p. de albañilería y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente enhebrada y conexionada. Completamente instalado y funcionando. Según REBT.	12,84
E17.01.01.05	MI	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 3x(1x6) mm2. LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP, formada por cable tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 3x6 mm2 clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, de Cu aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta poliolefínica (color verde), fabricado según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama (UNE20432 parte 1), no propagador del incendio (UNE 20427 y UNE 20432 parte 3), baja emisión de CHL (UNE 21147-1), tendido en: - Canalización en bandeja perforada con tapa en montaje suspendido a techo (no incluida). - Bajo tubo 32/40 mm, en instalacion sobrepuesta en pared/techo (código de tubo 3322) o a través de falso techo (código de tubo 2221) en caso de existir, según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, montaje, pequeño material, apertura y sellado de rozas, ayudas de albañilería. Con p.p. de terminales, piezas especiales, replanteo, pequeño material, conexionado, p.p. de albañilería y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente enhebrada y conexionada. Completamente instalado y funcionando. Según REBT.	DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 17,14
			DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			
CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.01.06	MI	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 3x(1x2,5) mm2. LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP, formada por cable tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 2x2,5 mm2 clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, de Cu aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta poliolefínica (color verde), fabricado según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama (UNE20432 parte 1), no propagador del incendio (UNE 20427 y UNE 20432 parte 3), baja emisión de CHL (UNE 21147-1), tendido en: - Canalización en bandeja perforada con tapa en montaje suspendido a techo (no incluida). - Bajo tubo 25 mm, en instalacion sobrepuesta en pared/techo (código de tubo 3322) o a través de falso techo (código de tubo 2221) en caso de existir, según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, montaje, pequeño material, apertura y sellado de rozas, ayudas de albañilería. Con p.p. de terminales, piezas especiales, replanteo, pequeño material, conexionado, p.p. de albañilería y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente enhebrada y conexionada. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones en el techo del establecimiento a más de 5 m de altura en zona de nave industrial.	8,89
E17.01.01.07	MI	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 3x(1x1,5) mm2. LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP, formada por cable tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 3x1,5 mm2 clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, de Cu aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta poliolefínica (color verde), fabricado según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama (UNE20432 parte 1), no propagador del incendio (UNE 20427 y UNE 20432 parte 3), baja emisión de CHL (UNE 21147-1), tendido en: - Canalización en bandeja perforada con tapa en montaje suspendido a techo (no incluida). - Bajo tubo 25 mm, en instalacion sobrepuesta en pared/techo (código de tubo 3322) o a través de falso techo (código de tubo 2221) en caso de existir, según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, montaje, pequeño material, apertura y sellado de rozas, ayudas de albañilería. Con p.p. de terminales, piezas especiales, replanteo, pequeño material, conexionado, p.p. de albañilería y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente enhebrada y conexionada. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones en el techo del establecimiento a más de 5 m de altura en zona de nave industrial.	OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 7,70 SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.01.08	MI	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 2x(1x1,5) mm2. LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP, formada por cable tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 3x2.5 mm2 clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, de Cu aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta poliolefínica (color verde), fabricado según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama (UNE20432 parte 1), no propagador del incendio (UNE 20427 y UNE 20432 parte 3), baja emisión de CHL (UNE 21147-1), tendido en: - Canalización en bandeja perforada con tapa en montaje suspendido a techo (no incluida). - Bajo tubo 25 mm, en instalacion sobrepuesta en pared/techo (código de tubo 3322) o a través de falso techo (código de tubo 2221) en caso de existir, según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, montaje, pequeño material, apertura y sellado de rozas, ayudas de albañilería. Con p.p. de terminales, piezas especiales, replanteo, pequeño material, conexionado, p.p. de albañilería y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente enhebrada y conexionada. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones en el techo del establecimiento a más de 5 m de altura en zona de nave industrial.	6,65
E17.01.01.09	m	Bandeja sin halógenos No metálica perforada Unex con tapa 60x200 mm de un compartimento en U48X Color Ral 7038 Ref. 66200-48, o Suministro y montaje de rejilla de impulsión / retorno marca KOOLAIR modelo 20-45-H o similar de 500x200 mm, diseño y color según dirección facultativa, con parte posterior de chapa de acero pintada en color según dirección facultativa, con lamas horizontales regulables individualmente. Colocación en falso techo modular de 60x60, incluyendo: clips de montaje, marco de montaje (MM), sistema de fijación oculto (SFO), tornillería, plenum de conexión lateral/frontal (-PE21/20) de chapa de acero galvanizado aislado para evitar condensaciones. Con aprobación del recorrido/colocación por parte de la dirección facultativa, para evitar interferencias con otras instalaciones. Completamente instalada, incluso ayudas de albañilería, válvulas, p.p. conducto circular flexible y pequeño material necesarios para su correcta colocación. Según RITE. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones/obras en el techo del establecimiento.	SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 114,08
E17.02.03.03	MI	Bandeja aislante PVC perforada,100x200mm,1 compart.,c/cubierta,mont.suspendida.Bandeja aislante 66 de UNEX y Accesorios para Ban LUCECO downlight empotrado Carbon 190mm 13.5W 4000K IP44 Instalación tipo empotrado. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	CIENTO CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 54,61
E17.01.01.11	Ud	Conector estanco NILED RS16, IP68 Conector estanco NILED RS16, IP68, para secciones de entrada 6-95 mm2 y secciones de salida de 1.5-6 mm2. Totalmente enhebrada, conexionada y funcionando. Según REBT.	CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 34,38
			TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C17.01.02		Cuadros eléctricos	
E17.01.02.01	Ud	IGA NG125N_4x80 A en CGMP IGA NG125N_4x80 A de Schneider instalado en CGMP de complejo para salida de línea de alimentación principal de ampliación eléctrica. Completamente montado, conexionado y funcionando. Según REBT y normas de la compañía suministradora.	489,38
			CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
E17.01.02.02	ud	CUADRO PRINCIPAL CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN (CGPM) O PRINCIPAL DEL EDIFICIO de la marca Schneider Electric o conjunto equivalente de similar calidad y características, formado por armario metálico o de políester, de superficie (según planos e indicaciones de dirección facultativa) tipo Prisma plus o cofret G de Merlin Gerin (IP55, doble aislamiento, etc.), con reserva del 25%, puerta transparente o plena (según indicación de dirección facultativa), incluyendo todo tipo de accesorios para su montaje, contactos auxiliares, pequeño material, elementos de conexión, juegos de escalas de cables, juegos de barras, placas de soporte de aparatos, tapas plenas, marcos fijos, fondos paneles, etc., cerradura con llave para su apertura, instalado según esquema unifilar adjunto y alojando en su interior debidamente conexionados todos los elementos indicados en dicho esquema unifilar. Para la aceptación de los cuadros se exigirá el cumplimiento de la norma UNE 60.439: cumplimiento de los siete ensayos tipo y las tres verificaciones individuales. Completamente montado, conexionado y funcionando. Según REBT y normas de la compañía suministradora.	7.054,36
			SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E17.01.02.03	ud	CUADRO PLANTA BAJA ZONA ADMINISTRATIVA CUADRO PLANTA BAJA ZONA ADMINISTRATIVA de la marca Schneider Electric o conjunto equivalente de similar calidad y características, formado por armario metálico o de poliéster, de superficie (según planos e indicaciones de dirección facultativa) tipo Pragma 24, Prisma plus o cofret G de Merlin Gerin (IP55, doble aislamiento, etc.), con reserva del 25%, puerta transparente o plena (según indicación de dirección facultativa), incluyendo todo tipo de accesorios para su montaje, contactos auxiliares, pequeño material, elementos de conexión, juegos de escalas de cables, juegos de barras, placas de soporte de aparatos, tapas plenas, marcos fijos, fondos paneles, etc., cerradura con llave para su apertura, instalado según esquema unifilar adjunto y alojando en su interior debidamente conexionados todos los elementos indicados en dicho esquema unifilar. Para la aceptación de los cuadros se exigirá el cumplimiento de la norma UNE 60.439: cumplimiento de los siete ensayos tipo y las tres verificaciones individuales. Completamente montado, conexionado y funcionando. Según REBT y normas de la compañía suministradora.	3.022,24
			TRES MIL VEINTIDÓS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.02.04	ud	CUADRO SECUNDARIO DE CUBIERTA/AIRE ACONDICIONADO CUADRO SECUNDARIO DE CUBIERTA/AIRE ACONDICIONADO de la marca Schneider Electric o conjunto equivalente de similar calidad y características, formado por armario metálico o de poliéster, de superficie (según planos e indicaciones de dirección facultativa) tipo Kaedra o cofret G de Merlin Gerin (IP55, doble aislamiento, etc.), con reserva del 25%, puerta transparente o plena (según indicación de dirección facultativa), incluyendo todo tipo de accesorios para su montaje, contactos auxiliares, pequeño material, elementos de conexión, juegos de escalas de cables, juegos de barras, placas de soporte de aparatos, tapas plenas, marcos fijos, fondos paneles, etc., cerradura con llave para su apertura, instalado según esquema unifilar adjunto y alojando en su interior debidamente conexiados todos los elementos indicados en dicho esquema unifilar (incluso sondas para activación de extractores). Para la aceptación de los cuadros se exigirá el cumplimiento de la norma UNE 60.439: cumplimiento de los siete ensayos tipo y las tres verificaciones individuales. Completamente montado, conexionado y funcionando. Según REBT y normas de la compañía suministradora.	2.396,37
		DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E17.01.02.05	ud	CUADRO UPS CUADRO UPS (en planta sótano) de la marca Schneider Electric o conjunto equivalente de similar calidad y características, formado por armario metálico o de poliéster, de superficie (según planos e indicaciones de dirección facultativa) tipo PRAGMA 24 de Merlin Gerin (IP44, doble aislamiento, etc.), con reserva del 25%, puerta transparente o plena (según indicación de dirección facultativa), incluyendo todo tipo de accesorios para su montaje, contactos auxiliares, pequeño material, elementos de conexión, juegos de escalas de cables, juegos de barras, placas de soporte de aparatos, tapas plenas, marcos fijos, fondos paneles, etc., cerradura con llave para su apertura, instalado según esquema unifilar adjunto y alojando en su interior debidamente conexiados todos los elementos indicados en dicho esquema unifilar. Para la aceptación de los cuadros se exigirá el cumplimiento de la norma UNE 60.439: cumplimiento de los siete ensayos tipo y las tres verificaciones individuales. Completamente montado, conexionado y funcionando. Según REBT y normas de la compañía suministradora.	677,79
		SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E17.01.02.06	ud	SAI Easy UPS 6 kVA 230 V con baterías internas - 10 minutos de autonomía Sistema de alimentación ininterrumpida trifásico de 6 kVA 230V monofásico, modelo SRVS6KI SAI Easy UPS con baterías internas - 10 minutos de autonomía a media carga o similar, de dimensiones 495 x 290 x 910 mm (largo x ancho x alto), con rectificador, ondulator, inversor trifásico, by pass electrónico, by pass manual, baterías herméticas sin mantenimiento con periodo de garantía de baterías indicado por el fabricante, para 15 minutos de falta de suministro, con interfase de comunicaciones para señales de estado, gobierno y alarma. Peso: 66 kg Potencia nominal: 6.000 W Totalmente instalado, conexionado, regulado y funcionando.	2.249,78
		DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.02.07	ud	CUADRO ENCENDIDOS	246,16
		CUADRO ENCENDIDOS de luminarias, mediante puesto de mando (caja troquelada) para mecanismos, con pulsadores (telerruptores), pilotos de estado, tapa ciega, etc. Según esquema unifilar e indicaciones de D.F. para el encendido/apagado de todos los circuitos del edificio (además se podrán encender/apagar desde cada sala individualmente mediante su correspondiente interruptor manual). Completamente montado, conexionado y funcionando. Según REBT y normas de la compañía suministradora.	
			DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
C17.01.03		Instalaciones eléctricas interiores	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.03.01	Ud	PUESTO DE TRABAJO VOZ Y DATOS DE PARED. 3 COLUMNAS: 2L+2S+D+V Puesto de trabajo de 3 columnas NEW UNICA SYSTEM de SCHNEIDER o conjunto equivalente de similar calidad y características (calidad alta), compuesto por caja de empotrar de dimensiones aproximadas 165x231 mm, IP 20, IK 07, incluyendo bastidor, marco y separador datos-energía, de color a elegir por la dirección facultativa, formado por: - dos tomas schuko 2P con TTL, de 10/16 A 250 V, girada 45º, de color blanco (tomas sucias), con led luminoso y obturadores de protección infantil para alimentación normal. - dos tomas schuko 2P con TTL, de 10/16 A 250 V, girada 45º, de color rojo (tomas limpias), con led luminoso y obturadores de protección infantil para alimentación desde SAI o UPS. - una tapa con conector doble RJ45 (2 tomas de datos) cat. 6 UTP (no apatallado) de la marca 3M tipo Keystone o equivalente, configuración A/B que dispongan de forma integral de protector contra el polvo y poseer los elementos necesarios anti tirones. Color blanco con resistencia por aislamiento > 10 M ohm y protección de filamentos 50 uin oro platinado. - una tapa ciega. Con p.p. de doble canalización de D20-25mm para corriente y red de datos desde la entrada de la sala/estancia hasta las tomas del puesto de trabajo, incluso línea monofásica de cable de Cu ES07Z1-K 450/750 V de 3x2,5 mm2 de sección nominal (desde la entrada de la sala o estancia hasta las tomas del puesto de trabajo), clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, según UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5, o la Norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable) de emisión de humos y opacidad reducida, y libre de halógenos. Cada punto de red debe etiquetarse mediante adhesivo (no usar rotulador) en la forma indicada en los planos (1D, 1V), (2D, 2V), etc. y corresponderse dichas etiquetas con las existentes en las respectivas tomas RJ45 de los paneles de parcheo existentes en el armario de comunicaciones. Enhebrado en tubo flexible corrugado/rígido liso (según sistema de instalación seleccionado en obra por D.F.) de PVC no propagador de la llama de diámetro Ø20-25 mm color negro/gris, en instalación: A) en montaje superficial (código de tubo 4321) con tubo rígido liso. B) a través de falso techo o empotrado en paredes (código de tubo 2221) con tubo flexible corrugado. Según planos o indicación de dirección facultativa en obra. Incluso mecanismo de calidad alta (acabado según elección del promotor) de 16A 250V, con marco, grapas de fijación, de conexión rápida, caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, apertura y sellado de rozas, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Construido según R.E.B.T. y UNE 20451 e IEC60670. Medida la unidad por metro de tubo desde el correspondiente registro ubicado en el interior/exterior de cada dependencia o local hasta el mecanismo/toma/puesto de trabajo. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones en el techo del establecimiento a 5 m de altura en planta baja y 4 m en planta alta (ver planos de secciones del edificio).	216,30
DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.03.02	Ud	Cofret kaedra. 3 aberturas de 90x100 + protecciones Caja de exterior con una fila de tomas de corriente y una fila de protecciones, IP65, IK09, doble aislamiento, tipo Cofret kaedra ref: 13180, dimensiones (altoxanchoxfondo) 335x340x160 mm de Schneider o similar. Con una fila de protecciones tipo DPN (PIA de 4x32, PIA de 4x16 y PIA de 2x16) y una fila con 3 aberturas de 90x100 mm para bases/tomas fuerza, conteniendo en su interior: 1. Una base enchufable de 4x32A. Toma de corriente de superficie trifásica con toma de tierra, de 4x16 A (3P+N+T) con tapa protectora con grado de protección mínimo IP65 (con tapa y marco estanco), 230/400 V, tipo PK Pratika ref: PKF16F735 o similar. Abertura de 90x100 mm. 2. Una base enchufable de 4x16A. Toma de corriente de superficie trifásica con toma de tierra, de 4x32 A (3P+N+T) con tapa protectora con grado de protección mínimo IP65 (con tapa y marco estanco), 230/400 V, tipo PK Pratika ref: PKF32F735 o similar. Abertura de 90x100 mm. 3. Una base enchufable de 2x16A. Toma de corriente de superficie trifásica con toma de tierra, de 2x16 A (P+N+T) con tapa protectora con grado de protección mínimo IP65 (con tapa y marco estanco), 230/400 V, tipo PK Pratika ref: PKF16F723 o similar. Abertura de 65x85 mm. Colocación empotrada/sobrepuesta incluso prensaestopas para la conexión de tubo a registros y toma de corriente, p.p. de línea formada por conductor de Cu libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, ES07Z1-K 450/750 V de 5x1x6/2.5 mm2 (F+N+T) de sección nominal, realizada con material autoextinguible, resistencia al fuego 650 °C, en su caso autoventiladas (colocando los accesorios para ello). Incluyendo placas de montaje, cerradura, accesorios necesarios(placa frontal abertura de 90x100 para base 65x85, etc.), pequeño material, señalización de riesgo eléctrico, cableado, montaje y conexionado de todos los elementos. Completamente instalada y probada según esquema unifilar eléctrico y normas de la compañía suministradora. La caja cumplirá la norma UNE-EN 60.439-1-3.	708,68

SETECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.03.03	Ud	Toma corriente 16A "SCHUKO" estanca IP55 Toma de corriente de superficie o empotrada bipolar con toma de tierra lateral (TTL), base schuko de 16 A (2P+T) con tapa protectora con grado de protección IP55 ESTANCA (con tapa y marco estanco), 250 V modelo EUNEA o similar, incluso prensaestopas para la conexión de tubo a registros y toma de corriente, precio medio, p.p. de línea formada por conductor de Cu libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, ES07Z1-K 450/750 V de 3x1x2,5 mm2 (F+N+T) de sección nominal, según normas UNE 211002, 24032, 50265, 50267 y 50268, tipo Exzhellent XXI, Afumex 750 o similar. Enhebrado en tubo flexible corrugado/rígido liso (según sistema de instalación seleccionado en obra por D.F.) de PVC no propagador de la llama de diámetro Ø20 mm color gris, en instalacion: A) en montaje superficial (código de tubo 4321) con tubo rígido liso para planta sotano y planta baja. B) a través de falso techo (código de tubo 2221) con tubo flexible corrugado en planta primera y segunda y bajada hacia puesto de trabajo en montaje superficial (código de tubo 4321) con tubo rígido liso para todas las plantas. Según planos o indicación de dirección facultativa en obra. Incluso mecanismo de calidad (acabado según elección del promotor) de 16A 250V, con marco, grapas de fijacion, de conexión rápida, caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, apertura y sellado de rozas, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Construido según R.E.B.T. Medida la unidad por metro de tubo desde el correspondiente registro ubicado en el interior/exterior de cada dependencia o local hasta el mecanismo/toma/puesto de trabajo.	67,72
SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.03.04	Ud	Toma corriente 16A "SCHUKO" STANDAR MULTIPLE Toma de corriente múltiple de superficie o empotrada bipolar con toma de tierra lateral (TTL), 3-4 bases schuko de 16 A (2P+T), 250 V modelo EUNEA o conjunto equivalente de similar calidad y características, precio calidad alta, p.p. de línea formada por conductor de Cu libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, ES07Z1-K 450/750 V de 3x1x2,5 mm2 (F+N+T) de sección nominal, clase mínima según CPR Cca-s1b, según normas UNE 211002, 24032, 50265, 50267 y 50268, tipo Exzhellent XXI, Afumex 750 o similar. Enhebrado en tubo flexible corrugado/rígido liso (según sistema de instalación seleccionado en obra por D.F.) de PVC no propagador de la llama de diámetro Ø20 mm color gris, en instalacion: A) en montaje superficial (código de tubo 4321) con tubo rígido liso. B) a través de falso techo (código de tubo 2221) con tubo flexible corrugado y bajada hacia puesto de trabajo o toma de fuerza en montaje superficial (código de tubo 4321) con tubo rígido liso. C) a través de falso techo (código de tubo 2221) con tubo flexible corrugado y bajada hacia puesto de trabajo o toma de fuerza empotrado en pared (código de tubo 2221) con tubo flexible corrugado. Según planos o indicación de dirección facultativa en obra. Incluso mecanismo de calidad (acabado según elección del promotor) de 16A 250V, con marco, grapas de fijacion, de conexión rápida, caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, apertura y sellado de rozas, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Construido según R.E.B.T. Medida la unidad por metro de tubo desde el correspondiente registro ubicado en el interior/exterior de cada dependencia o local hasta el mecanismo/toma/puesto de trabajo. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones en el techo del establecimiento a 5 m de altura en planta baja y 4 m en planta alta (ver planos de secciones del edificio).	122,44
CIENTO VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.03.05	Ud	Toma corriente 16A "SCHUKO" STANDAR Toma de corriente de superficie o empotrada bipolar con toma de tierra lateral (TTL), base schuko de 16 A (2P+T), 250 V modelo EUNEA o conjunto equivalente de similar calidad y características, precio calidad alta, p.p. de línea formada por conductor de Cu libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, ES07Z1-K 450/750 V de 3x1x2,5 mm2 (F+N+T) de sección nominal, clase mínima según CPR Cca-s1b, según normas UNE 211002, 24032, 50265, 50267 y 50268, tipo Exzhellent XXI, Afumex 750 o similar. Enhebrado en tubo flexible corrugado/rígido liso (según sistema de instalación seleccionado en obra por D.F.) de PVC no propagador de la llama de diámetro Ø20 mm color gris, en instalacion: A) en montaje superficial (código de tubo 4321) con tubo rígido liso. B) a través de falso techo (código de tubo 2221) con tubo flexible corrugado y bajada hacia puesto de trabajo o toma de fuerza en montaje superficial (código de tubo 4321) con tubo rígido liso. C) a través de falso techo (código de tubo 2221) con tubo flexible corrugado y bajada hacia puesto de trabajo o toma de fuerza empotrado en pared (código de tubo 2221) con tubo flexible corrugado. Según planos o indicación de dirección facultativa en obra. Incluso mecanismo de calidad (acabado según elección del promotor) de 16A 250V, con marco, grapas de fijacion, de conexión rápida, caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, apertura y sellado de rozas, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Construido según R.E.B.T. Medida la unidad por metro de tubo desde el correspondiente registro ubicado en el interior/exterior de cada dependencia o local hasta el mecanismo/toma/puesto de trabajo. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones en el techo del establecimiento a 5 m de altura en planta baja y 4 m en planta alta (ver planos de secciones del edificio).	56,89
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E17.01.03.06	Ud	PUNTO LUZ SENCILLO 1 luminaria PUNTO LUZ SENCILLO de 1 luminaria, instalado y enhebrado con cable de cobre aislamiento 750V (ES07Z1-K) formado por tres conductores de 1,5mm²(F+N+T) de sección nominal, clase mínima según CPR Cca-s1b, libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, tipo Exzhellent XXI, Afumex 750 o similar, aislados con tubo de PVC de D20mm flexible no propagador de la llama. En instalacion empotrada en pared/suelo/techo (código de tubo 2221 / código de tubo 3322 / código de tubo 2221) o a través de falso techo (código de tubo 2221) o a través del forjado superior (código de tubo 3322), según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso mecanismo de calidad (acabado según elección del promotor) de 10A 250V, con marco, grapas de fijacion, de conexión rápida, caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, apertura y sellado de rozas, montaje, pequeño material, ayudas de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Construido según R.E.B.T. Medida la unidad por metro de tubo desde el correspondiente registro ubicado en el interior/exterior de cada dependencia o local hasta las luminarias/mecanismos de ese circuito.	53,84
			CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
E17.01.03.07	MI	PUNTO LUZ ALUMBRADO EMERGENCIAS PUNTO LUZ SENCILLO para emergencias, instalado y enhebrado con cable de cobre aislamiento 750V (ES07Z1-K) formado por 2x1,5mm ² (F+N) de sección nominal, clase mínima según CPR Cca-s1b, libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, tipo Exzhellent XXI, Afumex 750 o similar, aislados con tubo de PVC de D20mm flexible no propagador de la llama. En instalacion empotrada en pared/suelo/techo (código de tubo 2221 / código de tubo 3322 / código de tubo 2221) o a través de falso techo (código de tubo 2221) o a través del forjado superior (código de tubo 3322), según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, montaje, pequeño material, apertura y sellado de rozas, ayudas de albañilería. Completamente instalado y funcionando. construido según R.E.B.T. Medida la unidad por metro de tubería desde el correspondiente registro ubicado en el interior/exterior de cada dependencia o local hasta las luminarias/mecanismos de ese circuito.	CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	44,19
E17.01.03.08	Ud	PUNTO LUZ CONMUTADO PUNTO LUZ CONMUTADO de 1 hasta 3 luminarias conmutadas (incluye todos los puntos de alimentación a luminarias y mecanismos que pertenezcan a un mismo circuito), instalado y enhebrado con cable de cobre aislamiento 750V (ES07Z1-K) formado por tres conductores de 1,5mm ² (F+N+T) de sección nominal, clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, tipo Exzhellent XXI, Afumex 750 o similar, aislados con tubo de PVC de D20mm flexible no propagador de la llama. En instalacion empotrada en pared/suelo/techo (código de tubo 2221 / código de tubo 3322 / código de tubo 2221) o a través de falso techo (código de tubo 2221) o a través del forjado superior (código de tubo 3322), según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso mecanismo de calidad (acabado según elección del promotor) de 10A 250V, con marco, grapas de fijacion, de conexión rápida, caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, apertura y sellado de rozas, montaje, pequeño material, ayudas de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Construido según R.E.B.T. Medida la unidad por metro de tubo desde el correspondiente registro ubicado en el interior/exterior de cada dependencia o local hasta las luminarias/mecanismos de ese circuito.	NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	96,87
C17.01.04		Luminarias interior y detectores presencia		
E17.01.04.01	Ud	LUCECO campana Eris regulable 100W IP65 4000K LUCECO campana Eris regulable 100W IP65 4000K Instalación tipo sobrepuesta. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	224,30
E17.01.04.02	Ud	LUCECO pantalla estanca IP65 Climate 1200mm 40W/4800Lm 4000K LUCECO pantalla estanca IP65 Climate 1200mm 40W/4800Lm 4000K Instalación tipo sobrepuesta. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.		240,34

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E17.01.04.03	Ud	LUCECO plafón superficie pared/techo Sierra IP54 24W 4000K LUCECO plafón superficie pared/techo Sierra IP54 24W 4000K Instalación tipo sobrepuesta. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	101,52
		CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E17.01.04.04	Ud	LUCECO panel Extra 1200x300mm 34W/4200Lm 4000K UG19 Suministro e instalación de vaso de expansión de membrana para sistemas abiertos de agua caliente sanitaria marca IBAIONDO modelo 18 CMR sin patas, para temperaturas comprendidas entre -10°C y 100°C (membrana no recambiable y manguito dieléctrico). Capacidad de 18 litros, presión maxima de trabajo 10 bar, conexión hidraulica de 3/4", de 270 mm de diametro y 415 mm de altura, terminación con pintura epoxi blanca. Precarga de carga de 3 bar. Certificado CE conforme a la Directiva 97/23/CE. Totalmente instalado.	195,04
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
E17.01.04.05	Ud	LUCECO panel Extra 1200x300mm 34W/4200Lm 4000K UG19 DALI LUCECO panel Extra 1200x300mm 34W/4200Lm 4000K UG19 DALI Instalación tipo sobrepuesta. Con balansto con regulación DALI. Incluso marco para empotrar: LUCECO marco de empotrar 1200x300mm Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	301,36
		TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E17.01.04.06	Ud	LUCECO panel 1200x600mm 56W/6000lm 4000K UG19 Aislamiento térmico de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada K-FLEX ST de espesor 19 mm para redes generales de tuberías de diámetro exterior 20 mm de plastico. Coeficiente de Conductividad Térmica a 10°C $\ddot{e}$ =0.034 W/(m.k), bajo contenido de iones, temperaturas hasta -200°C según UNE EN 14706 y 14707, pH neutral (7±0,5), permeabilidad >10000 y reacción al fuego BL- s2, d0 según UNE EN 13501-1, certificado por DIN 1988/7. Instalado en interior según RITE incluso p.p. de elementos singulares.	236,98
		DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E17.01.04.07	Ud	LUCECO downlight empotrado Carbon 240mm 18W 4000K IP44 LUCECO downlight empotrado Carbon 240mm 18W 4000K IP44 Instalación tipo empotrado. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	69,92
		SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.04.08	Ud	LUCECO downlight empotrado Carbon 190mm 13.5W 4000K IP44 Bandeja aislante de PVC perforada, de 100x200 mm, con 1 compartimento y con cubierta, montada suspendida. Artículos: ref. 66220 de la serie Bandeja aislante 66 de UNEX y ref. 66202 de la serie Accesorios para Bandeja aislante 66 de UNEX. Montaje suspendido en techo, incluso piezas de anclaje y material necesario, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT.	62,63
		SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E17.01.04.09	Ud	Alumbrado emergencia: AERLUX serie 16F adosada a pared 200lm IP44 1h np Alumbrado emergencia: AERLUX serie 16F adosada a pared 200lm IP44 1h np Instalación tipo sobrepuesto. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	77,19
		SETENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
E17.01.04.10	Ud	Alumbrado emergencia: AERLUX serie 15 estanca IP66 superficie 200Lm IP661h np Alumbrado emergencia: AERLUX serie 15 estanca IP66 superficie 400Lm IP661h np Instalación tipo sobrepuesto. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	74,28
		SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
E17.01.04.11	Ud	Alumbrado emergencia: AERLUX serie 15 estanca IP66 superficie 400Lm IP661h np Alumbrado emergencia: AERLUX serie 15 estanca IP66 superficie 200Lm IP661h np Instalación tipo sobrepuesto. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	93,23
		NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
E17.01.04.12	Ud	Alumbrado emergencia: AERLUX proyector emergencia serie55 evacuación 2000Lm IP65 1h np Alumbrado emergencia: AERLUX proyector emergencia serie55 evacuación 2000Lm IP65 1h np Instalación tipo sobrepuesto. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	457,36
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E17.01.04.13	Ud	Alumbrado emergencia: AERLUX serie 10 de 200Lm superficie IP44 1h np Alumbrado emergencia: AERLUX serie 10 de 200Lm superficie IP44 1h np Instalación tipo sobrepuesto. Incluso marco para enrasar. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	79,37
		SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.04.14	Ud	Theben detector presencia IP54 empotrado 12m LUXA103 S360-100-12 Theben detector presencia IP54 empotrado 12m LUXA103 S360-100-12 Instalación tipo empotrada. incluso piezas de anclaje y material necesario, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT.	109,21
E17.01.04.15	Ud	Theben detector presencia THEBEN DALI The Ronda S360 UP WH 360° 8mts IP54 Theben detector presencia THEBEN DALI The Ronda S360 UP WH 360° 8mts IP54 Instalación tipo empotrada. incluso piezas de anclaje y material necesario, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT.	CIENTO NUEVE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS 371,38
C17.01.05	Luminarias exterior		TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
E17.01.05.01	Ud	LUCECO proyector asimétrico IP65 GuardianPro 50W 4000K LUCECO proyector simétrico Eco Slimline 30W IP65 4000K Instalación tipo sobrepuesta. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	308,65
E17.01.05.02	Ud	LUCECO proyector simétrico Eco Slimline 30W IP65 4000K LUCECO proyector asimétrico IP65 GuardianPro 50W 4000K Instalación tipo sobrepuesta. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	TRESCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 48,66
E17.01.05.03	Ud	Cruceta doble para proyectores Cruceta doble para proyectores exteriores Incluso piezas de anclaje de cruceta a báculo existente y material necesario, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT.	CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 541,80
C17.01.06	Puestas a tierra		QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E17.01.06.01	MI	LÍNEA DE TIERRA DE Cu 35 mm², en cimentación/suelo. Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm² de sección, instalado sobre pared (desnudo o bajo tubo) o enterrado a una profundidad mínima de 0,8 metros (bajo la cimentación del edificio, en patios existentes, en fosos de ascensor, etc.) formando un anillo cerrado sobre el perímetro de la edificación. Conductor de cobre desnudo de clase 2 (según UNE-21022), incluyendo conexionado de las tomas de tierra, parte proporcional de picas de cobre (número mínimo de picas según indicación de planos del proyecto: CGP, cuadro principal, motores, etc., y según necesidad de disminución de la resistencia del terreno tras mediciones durante el desarrollo de la obra in situ) de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro y parte proporcional de conexiones, soldadura aluminotérmica del cable de cobre desnudo a el armado de los pilares y zapatas del edificio. Totalmente montado, instalado y funcionando. Según REBT.	18,94
			DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS
E17.01.06.02	Ud	LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA 1x35mm². ARQUETA DE CONEXIÓN LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA + BORNE PRINCIPAL DE TIERRA + ARQUETA DE CONEXIÓN + ELEMENTOS AUXILIARES, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, canalizado y aislado con tubo de PVC rígido de 50 mm.de diámetro (de color gris). Medida desde borne de Tierra elegido por la D.F. (CGMP-cuadro principal del edificio o centralización de contadores) hasta la arqueta de conexión con la línea de tierra. Incluye la caja de derivación (señalizado con triángulo amarillo de riesgo eléctrico) y el borne de tierra (seccionador de tierra), el cual según ITC-BT-18 debe ser desmontables mediante útil, deberá ser mecánicamente seguro y asegurar continuidad eléctrica. Incluye pletina de cobre y tornillería de latón electrogalvanizada, para conexión de línea principal de tierra con línea de tierra enterrada. Incluye arqueta de registro de conexión de puesta a tierra, prefabricada o realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, de 30x30x25cm y tapa de registro normalizada de apertura mediante útil (con señal de puesta a tierra). Incluye Parte prop. de conexiones. Totalmente montado, instalado y funcionando. Según REBT y normas de la compañía suministradora.	604,97
			SEISCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E17.01.06.03	MI	RED TIERRAS ELEMENTOS METÁLICOS/MAQUINARIA, ETC. 6 mm2 Conexión de Tierra en elementos metálicos/maquinaria, etc., mediante red que conecte todos los maquinaria/báculos/bancadas metálicas de alumbrado, realizado con conductor de Cu de 750 V. de 6 mm² aislado e instalado por la misma canalización que la alimentación y grapas de fijación y/o soldadura, conexionando a las canalizaciones metálicas existentes y las masas de los báculos/bancadas metálicas y todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo a la ITC-BT-18, ITC-BT-09 del REBT 02 (dispositivo de amarre previsto por la nomra UNE-en 60.598-2-3). En su caso, incluso parte proporcional de picas de cobre (una pica c/ 5 luminarias, y en la primera y última de cada circuito) de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro y parte proporcional de conexiones, soldadura aluminotérmica del cable de cobre desnudo. En caso de luminarias de Clase I, incluso p.p. de cable de Cu de 750 V. de 2.5 mm² aislado e instalado por dentro del báculo desde punto de puesta a tierra del soporte hasta la luminaria, para garantizar el cumplimiento del apartado 9 de la ITC-BT09 y la guía técnica de aplicación. Según indicaciones de plano de toma de tierra y dirección facultativa.	21,50
			VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E17.01.06.04	MI	RED TIERRAS ALUMBRADO EXTERIOR/MAQUINARIA, ETC. 16 mm2 Conexión de Tierra en alumbrado exterior, etc., mediante red que conecte todos los báculos/postes/proyectores de alumbrado, realizado con conductor de Cu de 750 V. de 16 mm² aislado e instalado por la misma canalización que la alimentación y grapas de fijación y/o soldadura, conexionando a las canalizaciones metálicas existentes y las masas de los báculos/bancadas metálicas y todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo a la ITC-BT-18, ITC-BT-09 del REBT 02 (dispositivo de amarre previsto por la nomra UNE-en 60.598-2-3). Incluso parte proporcional de picas de cobre (una pica c/ 5 luminarias, y en la primera y última de cada circuito) de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro y parte proporcional de conexiones, soldadura aluminotérmica del cable de cobre desnudo. En caso de luminarias de Clase I, incluso p.p. de cable de Cu de 750 V. de 2.5 mm² aislado e instalado por dentro del báculo desde punto de puesta a tierra del soporte hasta la luminaria, para garantizar el cumplimiento del apartado 9 de la ITC-BT09 y la guía técnica de aplicación. Según indicaciones de plano de toma de tierra y dirección facultativa.	5,58
			CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.06.05	Ud	PICA DE REFUERZO Pica de refuerzo de tierra de acero cobreado de 1,5 m, incluso hincado y soldadura aluminotérmica a anillo. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería según NTE IEP-6	29,00
			VEINTINUEVE EUROS
E17.01.06.06	Ud	RED EQUIPOTENCIAL EN BAÑOS, VESTUARIOS, ETC. 2,5-4 mm2 Conexión de Tierra equipotencial en cuartos de baño, aseos, vestuarios, etc. realizado con conductor de Cu de 750 V. de 2,5-4 mm² y grapas de fijación y/o soldadura,conexionando las canalizaciones metálicas existentes y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor. Conexión de conductor a borna en aseos y a barra equipotencial en vestuarios públicos (con duchas), en registro empotrado. Según indicaciones de plano de toma de tierra y dirección facultativa.	58,01
			CINCUENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
C17.02	Instalaciones eléctricas - Datos		
C17.02.01	Cableado estructurado. Red de voz y datos		

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.02.01.01	Ud	Armario Rack de voz y datos 19" de 12U/20U y 800 mm de profundidad ARMARIO RACK DE VOZ Y DATOS. Suministro, montaje y colocación de Armario Rack 19" de 12U-20U de capacidad (según necesidades de técnico de informática) de 600 de ancho y 600 mm de profundidad, puerta frontal de cristal con cerradura, puerta trasera con cerradura, bordes de la puerta frontal y puerta trasera metálica, puertas traseras y laterales desmontables, entrada para cableado trasera, superior e inferior, patas regulables en altura y con ruedas, kit de toma de tierra, con unidad de ventilación y termostato. Incluye: - Una bandeja/panel de fibra óptica para 24 hilos, con adaptadores de tipo SC (en caso necesario). - 2 paneles de parcheo de 24 puertos UTP Cat6a, dotado de conectores RJ45 Cat6a UTP (10 Gb) libre de halógenos (3M ó equivalente) como se requieran, incluyendo las tomas de red necesarias tanto para equipamiento de oficina PC, teléfonos, PA wifi, impresoras como de equipamiento de instalaciones o domótica así como los puertos de interconexión con los restantes RACKs. - Conexionado cableado esquema B, con máxima distancia al puesto de trabajo 90 m. - 2 x 24 conectores hembra RJ45 CAT 6a (10 Gb) (3M ó equivalente) UTP libre de halógenos para los switch. - 2 paneles pasahilos metálico sin tapa. - Unidad de termostato ambiente 0-60°C. - 2 regletas de 8 schukos enracable con interruptor. - Una bandeja de fibra monomodo de 24 bocas para conexiones de fibra SC. - Etiquetado de las bocas SC de la bandeja y puntos wifi. - Instalación y conexión de la fibra óptica entre punto de conexión y diferentes RACKs. - Etiquetado de todos los puertos RJ45, tanto en el panel como en los puestos de trabajo, con adhesivos, consecutiva del 01 hasta el último punto. - Certificación de toda la instalación, tanto UTP-RJ45 como de fibra óptica. - Latiguillos completos UTP Cat6 (50 cm) según norma TIA-568-B para realizar las conexiones, accesorios y conectores entre los diferentes paneles descritos anteriormente. Se incluye 216 latiguillos (9 paneles de 24 bocas) cat 6A de 50 cm amarillos. - Latiguillos completos UTP Cat6 (200 cm) según norma TIA-568-B para realizar las conexiones. - latiguillos de fibra óptica multimodo de 3 metros de longitud terminados en conectores LC + 32 transceptores SFP 10Gb - Acopladores SC MM OM3. - Pigtail SC/SC LSZH 1,5MT. - Transductor fibra - UTP 6. - módulo SFP para switch modelo D-link DEM-311GT - Tornillería, conexiones, accesorios, conectores. - Soporte metálico para colgar en pared, en caso necesario. - Con conexión a tierra. Completamente instalado, conexionado y funcionando.	2.089,51
			DOS MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E17.02.01.02	Ud	Switch 24 puertos modelo Cisco SG350X-24P 24-Port Gigabit PoE Switch 24 puertos modelo Cisco SG350X-24P 24-Port Gigabit PoE Suministro de switch 24 puertos Cisco SG350X-24P 24-Port Gigabit PoE ó similar. Completamente instalado y funcionando.	425,68
			CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.02.01.03	MI	Cableado exterior de fibra óptica de 8 fibras monomodo OS2 Cableado exterior de fibra óptica con cubierta antiroedores. Cable de 8 fibras monomodo OS2 antiroedor, bajo tubo, cable LSZH con reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Completamente instalado y funcionando.	5,91
E17.02.01.04	MI	Cableado estructurado UTP cat.6a Suministro de cableado estructurado UTP categoría 6a, libre de halógenos, no propagador de la llama y con baja emisión de humos, marcado CE enhebrado por entubados y bandejas existentes, y conexionado a tomas RJ45 de puestos de trabajo y a paneles switch con tomas RJ45 en armario Rack. El conexionado de los 8 hilos de cable UTP debe seguir el código T568B, pelando el cable lo justo para que no queden los 8 hilos expuestos, evitando así pérdidas de señal. En caso de colocar el cableado enterrado, el tramo correspondiente será con cubierta antiroedor. Completamente instalado y funcionando.	CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 1,73
E17.02.01.05	Ud	TOMA RJ45 Conector RJ45 cat. 6 UTP (no apatallado) de la marca 3M tipo Keystone o conjunto equivalente, configuración A/B que dispongan de forma integral de protector contra el polvo y poseer los elementos necesarios anti tirones. Color blanco con resistencia por aislamiento > 10 M ohm y protección de filamentos 50 uin oro platinado Con p.p. de doble canalización para red de datos con tubo flexible corrugado/rígido liso (según sistema de instalación seleccionado en obra por D.F.) de PVC no propagador de la llama de diámetro Ø20 mm color gris, en instalacion: A) en montaje superficial (código de tubo 4321) con tubo rígido liso para planta sotano y planta baja. B) a través de falso techo (código de tubo 2221) con tubo flexible corrugado en planta primera y segunda y bajada hacia puesto de trabajo en montaje superficial (código de tubo 4321) con tubo rígido liso para todas las plantas. Según planos o indicación de dirección facultativa en obra. Incluso mecanismo de calidad, con marco, grapas de fijacion, de conexión rápida, caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, apertura y sellado de rozas, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Construido según R.E.B.T. Medida la unidad por metro de tubo desde el correspondiente registro ubicado en el interior/exterior de cada dependencia o local hasta el mecanismo/toma/puesto de trabajo.	UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 38,77
E17.02.01.06	Ud	Certificación toma voz/datos Ud. Certificación para cada enlace de voz y datos aportando la confección de registros y emisión de certificación por Distribuidor Oficial.	TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS DIECISIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS 17,23

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C17.02.02		Conexión inalámbrica	
E17.02.02.01	Ud	Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico PoE Infinity Dualband AC 2x2 RED WIFI completa en local: Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico con montaje en interior de techo suspendido Infinity Dualband NFT 2ac 2x2 o similar. Interfaz de 3 Puertos Gigabit Ethernet (RJ-45) (soporta PoE IEEE802.3af). Estándares inalámbricos IEEE 802.9b/g/n, IEEE 802.9a y frecuencia 2,4GHz y 5GHz. Autenticación mediante portal cautivo, filtrado inalámbrico de direcciones MAC, 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2- Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK. Materiales Libres de Halógenos (LSZH) Incluyendo repetidores, conexicionados, fuentes de alimentación, etc. Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexicionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye la fuente. Instalado y conectado incluyendo ayudas de albañilería. Completamente instalado y funcionando.	165,56
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E17.02.02.02	Ud	Switch 24 puertos (10/100/1000) PoE APWIFI EdgeSwitch 24x Poe Switch 24 puertos (10/100/1000) PoE APWIFI EdgeSwitch 24x Poe: Suministro de switch 24 puertos 10/100/1000 modelo EdgeSwitch 24xPoe 250W o conjunto equivalente. Completamente instalado y funcionando.	379,87
		TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
C17.02.03		Canalizaciones datos	
E17.02.03.01	Ud	Armario Himel 500x500x200 poliéster reforzado c/puerta ciega Suministro y colocación superficial de armario de poliéster reforzado Himel ó equivalente de 500x500x200 mm., con tapa ciega y p.p. de apertura de huecos para tubos. Montaje suspendido en techo, incluso piezas de anclaje y material necesario, replanteo, pequeño material, conexicionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones en el techo del establecimiento a 5 m de altura en planta baja y 4 m en planta alta (ver planos de secciones del edificio).	364,75
		TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E17.02.03.02	MI	CANALIZACIÓN BAJO TUBO RÍGIDO D50. PVC TUBO RÍGIDO LISO. Canalización de superficie estanca IP55, bajo tubo rígido liso D50 mm PVC no propagador de la llama, COLOR GRIS, tubo de código: 4321, con conexión totalmente estanca mediante prensaestopas desde tubos a cuadro (cajas de derivación, mecanismos y toda aparamenta existente en el local), en montaje sobrepuesta, con p.p. de terminales, piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente finalizada y funcionando. Según REBT	8,97
		OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E17.02.03.03	MI	Bandeja aislante PVC perforada,100x200mm,1 compart.,c/cubierta,mont.suspendida.Bandeja aislante 66 de UNEX y Accesorios para Ban LUCECO downlight empotrado Carbon 190mm 13.5W 4000K IP44 Instalación tipo empotrado. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexicionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	54,61
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.02.03.04	MI	Bandeja aislante PVC perforada,60x100mm,1 compart.,c/cubierta,mont.suspendida/sobrepuesta. Bandeja aislante 66 de UNEX y Accesor Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x100 mm, con 1 compartimen- to y con cubierta, montada suspendida/sobrepuesta. Artículos: ref. 66100 de la serie Bandeja aislante 66 de UNEX y ref. 66102 de la serie Accesorios para Bandeja aislante 66 de UNEX o conjunto equivalente/si- milar. Montaje suspendido en techo, incluso piezas de anclaje y material nece- sario, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT.	28,09
		VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
E17.02.03.05	MI	Tubo PVC corrugado flex. reforz. D-25 en falsos techos Suministro y montaje de regulador de caudal constante 50 m3/h (se- gún indicaciones de caudal en cada estancia de plano), modelo RDR-100/60 de koolair o similar, para conectarse a presion directamen- te al conducto. Totalmente instalado a conducto y elemento de difu- sion, incluso p.p. de pequeño material y accesorios de fijacion. Total- mente montado e instalado. Según RITE	5,36
		CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
C17.03		Instalaciones contraincendios	
C17.03.01		Detección y alarma	
E17.03.01.01	ud	Modificación instalación Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo Modificación instalación de Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRONICA según Norma UNE EN 54-7:2001. En la actualidad el detector se encuentra ejecutado so- bre puesto en techo y se va a modificar instalandose sobre falso techo. Dicha actuación requiere la ampliación del cableado desde la acone- xión actual de cada detector en techo hasta la ubicación final del detec- tor en falso techo. El detector dispone de certificado de conformidad CE y marca de cali- dad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entu- bado correspondiente, con certificado CPR. Totalmente montado, pro- bado y funcionando.	28,78
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E17.03.01.02	ud	Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRONICA según Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certifica- do CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.	147,28
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
E17.03.01.03	ud	Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDA Punto de agua fría de DN 20 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN de e=1,9 mm. UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso accesorios y piezas especiales de la misma marca, apertura y sellado de rozas en bloque o sujeción mediante so- portes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material, y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	212,63
		DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y TRES	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			
CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS
E17.03.01.04	ud	Flash para montaje en techo. Certificada EN 54-23.Referencia AE/V-AFLXC Flash para montaje en techo. Tipo W-2.4-7.5. CERTIFICADO EN 54-23. Referencia AE/V-AFLXC, con base baja longitud de cobertura 7.5 m. Tecnología led que garantiza una intensidad luminosa de 0.4 lux/m2 en todo el área. Frecuencia de Flash seleccionable entre 1 Hz y 0.5 Hz. Consumo máximo 25 mA. Protección IP65 con base alta.	152,91
			CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
E17.03.01.05	Ud	AE/SA-M. Modulo master para una 1 zona convencional AE/SA-M. Modulo master para una 1 zona convencional. Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores convencionales. Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de evacuación en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14. Especial para controlar zonas de detectores convencionales en áreas donde no se instalan detectores inteligentes. - Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle. - Autoaislador del equipo - Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles. - Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.. - Consumo máximo: 900 iA Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halógenos, correctamente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entubado.Totalmente montado, probado y funcionando. - Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA. - Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.	220,58
			DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E17.03.01.06	ud	Tarjeta de red TCP Switch 24 puertos modelo Cisco SG350X-24P 24-Port Gigabit PoE Suministro de switch 24 puertos Cisco SG350X-24P 24-Port Gigabit PoE ó similar. Completamente instalado y funcionando.	310,01
			TRESCIENTOS DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS
E17.03.01.07	ud	Nueva programación central algoritmica Tubería polibutileno DN(exterior) 16 mm, e=1,8 mm, serie 4, UNE EN ISO 15876-2, Terrain	104,81
			CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			
CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C17.04	Instalaciones climatización y ventilación		
C17.04.01	Extracción salubridad		
E17.04.01.01	Ud	Ventilador modelo TD-SILENT-250/Ø100 de S&P Ventilador modelo TD-SILENT-250/100 de S&P, para un punto de trabajo de caudal de 100 m3/h y pérdida de carga de 80 Pa, totalmente colocado i/p.p. de tubos flexibles de aluminio, bridas de sujección, medios y material de montaje. Incluso p.p. de conexión y alimentación eléctrica a elemento de control de alumbrado (incluyendo apartamentas de protecccion en su caso). Completamente instalado y funcionando. DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	288,38
E17.04.01.02	Ud	Rejilla de extracción D125 Rejilla de extracción para conductos circulares de D125 modelo BOC-125 de Soler y Palau, GPD-125 de Koolair o similar (el modelo final será elegido por la dirección facultativa). Bocas de extracción regulables fabricadas en chapa de acero recubierta con pintura epoxi de color blanco. Se utilizan para la extracción del aire. Su caudal de aire es constante para presiones de entre 80 y 140 Pa. Se pueden instalar en la pared o en el techo. Constan de un cono de aspiración y de un obturador central móvil que permite el ajuste del caudal de extracción. Con la boca, se suministra un manguito de acero galvanizado para facilitar la instalación. Incluso marco de montaje y piezas de unión a conducto. Incluyendo recibido de rejilla en pared con sellado impermeabilizado en ubicaciones húmedas o de exterior según indicaciones de dirección facultativa. Con aprobación del recorrido/colocación por parte de la dirección facultativa, para evitar interferencias con otras instalaciones. Completamente instalada, p.p. conducto circular flexible, incluso ayudas de albañilería, y pequeño material necesarios para su correcta colocación. Según RITE Y CTE-SI. TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	39,61
E17.04.01.03	MI	TUBO HELICOIDAL D=125 mm Tubería helicoidal rígida de D=125 mm. y 0,6 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Incluso p.p. conducto circular flexible hasta rejilla. Con aprobación del recorrido/colocación por parte de la dirección facultativa, para evitar interferencias con otras instalaciones. Completamente instalada, incluso ayudas de albañilería, y pequeño material necesarios para su correcta colocación. Según RITE Y CTE-SI. DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	19,56
E17.04.01.04	Ud	Visera circular de protección Modelo APC-125 de Soler y Palau o similar. Visera circular de protección para aspiración o descarga a ubicar en cubierta para salida/entrada de conductos de ventilación. Modelo APC-125 de Soler y Palau o similar. Con aprobación del recorrido/colocación por parte de la dirección facultativa, para evitar interferencias con otras instalaciones. Completamente instalada, incluso ayudas de albañilería, y pequeño material necesarios para su correcta colocación. Según RITE. CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	42,97

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			
CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C17.04.02		Climatización - Equipos y maquinaria de agua	
E17.04.02.01	Ud	ENFRIADORA RHOSS TCAITI 140 ASDP2 ENFRIADORA RHOSS modelo TCAITI 140 ASDP2 · Potencia frio: 38.8 kW · Consumo eléctrico: 12.9 kW · Enfriadora Inverter · Refrigerante: R32 · 1 COMPRESOR NVERTER R-32. 2 VENTILADORES AXIALES EC. BATERÍA cu/al TRATADA EPOXY. VÁLVULA EXPANS. ELÉCTRONICA. PLACA MODBUS RS-485. VENTILADORES DE VELOCIDAD VARIABLE. LIMITADOR COMSUMO ELÉCTRICO. COMPRESORES ENCAPSULADOS. ACABADO SILENCIADO. BOMBA DOBLE ALTA PRESIÓN C/ DEPÓSITO DE INERCIA 150LTS. · Incluye pasarela BACNET IP (interface Ethernet) mediante placa KBE: Web server con interface del circuito frigorífico de la máquina. (Dibujo con elementos), Visualización de todas las variables de la máquina tanto analógicas como digitales. Gráficos diarios con las variables seleccionadas. Tabla Excel con los datos de las variables seleccionadas y los periodos de tiempo configurados. Visualización y rearme de alarmas. Arrancar o parar la unidad. Cambio del modo de funcionamiento. Modificar set point. Posibilidad de integrar todas las variables de la unidad mediante Modbus/IP o Bacnet/IP. Instalada con su soportación a suelo o pared, incluso accesorios de fijación y conexión al cuadro eléctrico. Conectada eléctricamente, probada y funcionando. Se colocarán las medidas para evitar molestias acústicas: Con acoplamiento elástico/flexible extractor hasta conducto extracción/impulsión (en caso necesario), con silents blocks en el anclaje adecuados al peso de la enfriadora, apoyos neopreno, etc. Incluso silenciador acústico en caso de ser necesario. Se incluye ayuda de albañilería, como es la apertura de huecos en muros para su conexión al exterior según dimensiones indicadas en plano, anclajes a techo/suelo, montaje, p.p. de conexionados, accesorios, piezas especiales y pequeño material, y puesta en obra, en planta cubierta, de la maquinaria así como de todo el material de apoyo, sustentación y refuerzo (estructuras metálicas de apoyo, etc.), o cualquier otra partida necesaria para su correcto funcionamiento. Se comprobará la sobrecarga del forjado de cubierta previo al inicio de las obras y, en todo caso, previamente a la instalación de maquinaria en cubierta. Según REBT, RITE, CTE y normas UNE de obligado cumplimiento. Se exigirá los certificados de cumplimiento de normativa y marcado CE, así como el ensayo en la obra insitu de su correcto funcionamiento. Instalada y probada.	28.634,23
			VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.04.02.02	Ud	FAN COIL de conductos con FILTRO, modelo T-H30-4R-4 de Biniclima Unidad Cassette de falso techo para instalación horizontal a 2 tubos con conexiones a izquierdas o derechas (según ubicación). Marca Biniclima modelo T-H30-4R-4 de Biniclima o conjunto equivalente/similar con los siguientes datos (a velocidad media, y condiciones de referencia de proyecto): P frío = 15,24 kW P sensible = 10,00 kW Q aire = 2672 m3/h (velocidad media) Q aire = 3280 m3/h (velocidad alta) Q agua frío = 2614 l/h Dimensiones aprox. (AnxPrxAI) 1400x840x420 mm Peso aprox 96 kg. Incluye motor de cinco velocidades seleccionables, filtro de aire lavable de fácil extracción. Funcionamiento con una batería de agua, instalación en techo, i/conexionado y prefijación. Incluyendo bomba y tubería de desagüe de condensados en PVC (diámetro 25/32 mm según plano) hasta punto de desagüe más próximo, con pendiente mínima de 1.5%, y con aprobación del recorrido por parte de la dirección facultativa, para evitar interferencias con otras instalaciones. Incluso montaje, p.p. de conexionados, accesorios, piezas especiales y pequeño material, y puesta en obra, en planta de la maquinaria así como de todo el material de apoyo, sustentación y refuerzo (estructuras metálicas de apoyo, etc.). Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y RITE.	2.344,52
			DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
E17.04.02.03	Ud	Anclaje antivibratorio de fan coil de sala de ensayo Anclaje antivibratorio de fan coil de sala de ensayo. Sistema de anclaje de Fan coil a cercha de nave industrial para evitar transmisión de vibraciones del Fan coil al techo de sala de ensayo. Se incluyen las varillas, silent blocks, etc. Incluso montaje, p.p. de conexionados, accesorios, piezas especiales y pequeño material, y puesta en obra, en planta de la maquinaria así como de todo el material de apoyo, sustentación y refuerzo (estructuras metálicas de apoyo, etc.). Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y RITE.	833,11
			OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.04.02.04	Ud	FAN COIL / SPLIT DE PARED con FILTRO, modelo HW180-2R-2 de Biniclima Unidad Cassette de falso techo para instalación horizontal a 2 tubos con conexiones a izquierdas o derechas (según ubicación). Marca Biniclima modelo HW180-2R-1 de Biniclima o conjunto equivalente/similar con los siguientes datos (a velocidad media, y condiciones de referencia de proyecto): P frío = 3,83 kW P sensible = 2,52 kW Q aire = 710 m³/h Q agua frío = 656 l/h Dimensiones aprox. (AnxPrxAI) 940x200x300 mm Peso aprox 13 kg. Incluye motor de cinco velocidades seleccionables, filtro de aire lavable de fácil extracción. Funcionamiento con una batería de agua, instalación en techo, i/conexionado y prefijación. Incluyendo bomba y tubería de desagüe de condensados en PVC (diámetro 25/32 mm según plano) hasta punto de desagüe más próximo, con pendiente mínima de 1.5%, y con aprobación del recorrido por parte de la dirección facultativa, para evitar interferencias con otras instalaciones. Incluso montaje, p.p. de conexionados, accesorios, piezas especiales y pequeño material, y puesta en obra, en planta de la maquinaria así como de todo el material de apoyo, sustentación y refuerzo (estructuras metálicas de apoyo, etc.). Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y RITE.	1.616,23
			MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
E17.04.02.05	Ud	FAN COIL / SPLIT DE PARED con FILTRO, modelo HW090-2R-2 de Biniclima Unidad Cassette de falso techo para instalación horizontal a 2 tubos con conexiones a izquierdas o derechas (según ubicación). Marca Biniclima modelo HW180-2R-1 de Biniclima o conjunto equivalente/similar con los siguientes datos (a velocidad media, y condiciones de referencia de proyecto): P frío = 3,83 kW P sensible = 2,52 kW Q aire = 710 m³/h Q agua frío = 656 l/h Dimensiones aprox. (AnxPrxAI) 940x200x300 mm Peso aprox 13 kg. Incluye motor de cinco velocidades seleccionables, filtro de aire lavable de fácil extracción. Funcionamiento con una batería de agua, instalación en techo, i/conexionado y prefijación. Incluyendo bomba y tubería de desagüe de condensados en PVC (diámetro 25/32 mm según plano) hasta punto de desagüe más próximo, con pendiente mínima de 1.5%, y con aprobación del recorrido por parte de la dirección facultativa, para evitar interferencias con otras instalaciones. Incluso montaje, p.p. de conexionados, accesorios, piezas especiales y pequeño material, y puesta en obra, en planta de la maquinaria así como de todo el material de apoyo, sustentación y refuerzo (estructuras metálicas de apoyo, etc.). Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y RITE.	1.324,92
			MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
E17.04.02.06	Ud	Visera de descarga ILHT-VISERA-V de la Marca SOLER Y PALAU Visera con malla antipajaros para montar a la descarga/toma al exterior, según extractor y características del fabricante, modelo ILHT-VISERA-V de la Marca SOLER Y PALAU o similar. Totalmente instalado y funcionando.	128,05

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS				
C17.04.03	Climatización - Valvulería, termostatos, interconexiones			
E17.04.03.01	Ud	DEPÓSITO EXPANSIÓN 25 l.		206,93
		Instalación de vaso de expansión de 25 litros adecuado para circuitos cerrados de calefacción, refrigeración y energía solar de acuerdo con la DIN 4757 y EN 12977. El vaso está equipado con una membrana especial para sistemas solares, certificada según la norma DIN 4807-3, que separa el lado aire del lado del líquido solar. El sistema de fijación permite una instalación estable y segura. Presión máxima 10 bar. Temperatura de utilización del sistema entre -10°C/+99°C. Incluso Valvula seguridad hasta 9 bares, manómetro glicerina 0-10 bares, valvulas corte esfera, conexión a desagüe, conexionado, fijación, p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada, probada y funcionando. Según RITE.		
			DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E17.04.03.02	Ud	Interruptor de flujo		142,74
		Interruptor de flujo agua para diámetros de 1" a 2 1/2" presion maxima 11 bar modelo DBSF-1K / IFL02 o similar.		
		Incluso conexionado, fijación, p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada, probada y funcionando. Según RITE.		
			CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E17.04.03.03	Ud.	MANG.ANTIVIBR.Ø2" TORAFLEX		254,91
		Manguito antivibratorio marca TORAFLEX, PN-10, con bridas, contrabridas y guías de 2" de diámetro, instalado y probado.		
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
E17.04.03.04	Ud	Conjunto de valvulería de medición		103,15
		Conjunto de valvulería de medición formado por:		
		- Termómetro digital		
		- Manómetro de glicerina		
		- Purgador		
		Incluso montaje, p.p. de conexionados, accesorios, piezas especiales y pequeño material, y puesta en obra, en planta sótano, de la maquinaria así como de todo el material de apoyo, sustentación y refuerzo. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y RITE.		
			CIENTO TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
E17.04.03.05	Ud.	FILTRO COLADOR PN-10 DN-50		95,48
		Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.		
			NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E17.04.03.06	Ud	VALVULA LLENADO AUTOMATICO C/ MANOMETRO		474,63
		Válvula de llenado automático con manómetro. Instalación de Alimentador automático WATTS ALIMAT, o modelo de similares propiedades, calidad y características, para instalaciones de circuito cerrado. Cuerpo de latón y casquete de resina contra golpes. Incluye reductor de presión con estabilizador, válvula de retención, válvula de cierre tornillo, filtro de acero inoxidable, tornillo para controlar la válvula de retención, empalme hembra de 1 1/4" para manómetro, llave de corte + vaciado, valvulería y pequeño material.		
		Toda la valvulería exterior será protegida mediante barniz o pintura incolora para exteriores para evitar su oxidación.		
		Completamente montado, instalado, probado, conexionado y funcionando. Según CTE-HS4/5, y RITE.		
			CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.04.03.07	Ud	Contador Volumétrico Watts WMT DN32 Instalación de contador volumétrico de turbina Watts serie WMT DN32, o modelo de similares propiedades, calidad y características, diseñado especialmente para la contabilización volumétrica de agua fría y caliente hasta 6 m3/h, así como para instalaciones de energía solar térmica. Instalación horizontal o vertical, clase B, PN10, temperatura máxima de fluido 90°C. Incluye llave de esfera para inserción de sonda, valvulería y pequeño material. Completamente montado, instalado, probado, conexionado y funcionando. Según CTE-HS4/5, y RITE.	304,06
E17.04.03.08	Ud	Purgador Zeparo ZUT 15 Purgador Zeparo ZUT 15 o modelo de características similares. Apropiado para la desgasificación durante el funcionamiento. Tipo Universal latón. Se incluye llave corte DN16-20 según separador. Accesorios y pequeño material, ayudas de albañilería. Completamente montado, instalado, probado, conexionado y funcionando. Según CTE-HS4/5, y RITE.	TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 132,00
E17.04.03.09	Ud	Dispositivo de purga ascendentes Ø 50 mm. instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 50 mm., consistente en prolongación de ascendente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso para posibilitar desmontaje y mecanismo automático de purga marca Minivent mod. MV15R de 1/2" con válvula de retención incorporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.	CIENTO TREINTA Y DOS EUROS 48,89
E17.04.03.10	Ud	Termostato 0-10V. Marca SISTENA Modelo TX150.H2 Regulador ambiente (termostato conectado con el control) Marca SISTENA Modelo TX150.H2 o modelo similar, con salida analógica 0...10V cc. Mando de tres velocidades e interruptor I/O general. Escala de ajuste 5 a 30° C. Alimentación a 24 V / 50Hz. Display con visualización tª interna, set point, apertura de ventanas, estado ventilador, estado de válvula, etc. Incluso conexionado, fijación, p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada, probada y funcionando. Según RITE	CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 151,64 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.04.03.11	Ud	Interconexión eléctrica: cuadro eléctrico - termostato - fan coil - Válvula 2/3 vías Interconexión eléctrica entre cuadro eléctrico, termostato, fan coil y válvula 3 vías: - Alimentación 3 velocidades de Fan coil (5F+N) desde termostato, Alimentación V3V (F+N) desde termostato, Alimentación termostato (F+N) desde cuadro eléctrico. LINEAS DE ALIMENTACIÓN MONOF. DESDE CGMP POR TUBO CORRUGADO FLÉXIBLE O RÍGIDO (según recorrido), formada por cable tipo ES07Z1-K de 3x(1x2.5) mm2, clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, libre de halógenos, sin corrosividad, no propagador de la llama y con baja emisión de humos y de opacidad reducida, tipo Exzhellent XXI, Afumex 750 o similar, aislados con tubo de PVC corrugado de D20mm flexible no propagador de la llama y libre de halógenos. En instalacion empotrada en pared/suelo/techo (código de tubo 2221 / código de tubo 3322 / código de tubo 2221) o a través de falso techo (código de tubo 2221) o a través del forjado superior (código de tubo 3322), según planos o indicación de dirección facultativa en obra. Incluso grapas de fijacion, de conexión rápida, caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, apertura y sellado de rozas, montaje, pequeño material, ayudas de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Construido según R.E.B.T. Medida la unidad por metro de tubo desde el CGMP hasta el correspondiente registro ubicado en el interior/exterior de cada dependencia o local.	86,08
E17.04.03.12	MI	Cable apantallado para comunicación 3x1.5 mm2 Cable apantallado para COMUNICACIÓN. Cable de conexión 3x1.5 mm2 apantallado: para señal, para sondas de presión, para contadores con módulo de comunicación integrado M-Bus o impulsos, etc. Canalización de superficie estanca IP55 bajo tubo D16 mm libre de halógenos no propagador de la llama (tubo rígido de PVC COLOR GRIS de código: 4321, con conexión totalmente estanca mediante prensaestopas desde tubos a cuadro, cajas de derivación, mecanismos y toda aparamenta existente en el local), en montaje suspendido/sobrepuesto bajo falso techo/suelo, con p.p. de terminales, piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente enhebrada y conexionada.	OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 10,15
E17.04.03.13	Ud	Recogida vaciados Recogida vaciados. Partida alzada de conducción de desagües del circuito hidraulicos y unificación con los desagües, vaciados y purgas de la sala de máquinas, mediante tubería de PVC, hasta colector de media caña conectado a la red de desagües del edificio.	DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 177,64
E17.04.03.14	Ud	Válvula de esfera DN 50 PPR Aquatechnik Válvula de esfera Aquatechnik DN 25 para instalación en canalizaciones de PPR, soldadura a encaje, i/p.p. pequeño material. Instalada según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.	CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 73,31
E17.04.03.15	Ud	Válvula de esfera DN 40 PPR Aquatechnik Válvula de esfera Aquatechnik DN 40 para instalación en canalizaciones de PPR, soldadura a encaje, i/p.p. pequeño material. Instalada según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.	SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 67,85
		SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.04.03.16	Ud	Válvula de esfera DN 25 PPR Aquatechnik Válvula de esfera Aquatechnik DN 50 para instalación en canalizaciones de PPR, soldadura a encaje, i/p.p. pequeño material. Instalada según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.	46,21
E17.04.03.17	Ud	Válvula de esfera DN 20 PPR Aquatechnik Válvula de esfera Aquatechnik DN 50 para instalación en canalizaciones de PPR, soldadura a encaje, i/p.p. pequeño material. Instalada según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.	25,25
E17.04.03.18	Ud	kit VALVULA 3V 1" REF. R3025-S2+LR230A kit VALVULA 3V 1" REF. R3025-S2+LR230A o conjunto equivalente/similar para FC 25 kW. Kit de válvula de 3 Vías motorizada 1", con actuador T/N, 2 válvulas de corte. Incluso montaje, p.p. de conexionados, accesorios, piezas especiales y pequeño material, y puesta en obra, en planta sótano, de la maquinaria así como de todo el material de apoyo, sustentación y refuerzo (estructuras metálicas de apoyo, etc.). Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y RITE.	483,97
E17.04.03.19	Ud	kit VALVULA 3V 1/2" FH-04-2R kit VALVULA 3V 1/2" FH-04-2R REF. OPC-J732-FH o conjunto equivalente/similar. Kit de válvula de 3 Vías motorizada 1/2", con actuador T/N, 2 válvulas de corte. Incluso montaje, p.p. de conexionados, accesorios, piezas especiales y pequeño material, y puesta en obra, en planta sótano, de la maquinaria así como de todo el material de apoyo, sustentación y refuerzo (estructuras metálicas de apoyo, etc.). Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y RITE.	363,70
E17.04.03.20	Ud	kit VALVULA 3V 1/2" FH-04-2R kit VALVULA 3V 1/2" FH-04-2R REF. OPC-J732-FH o conjunto equivalente/similar. Kit de válvula de 3 Vías motorizada 1/2", con actuador T/N, 2 válvulas de corte.	338,30
E17.04.03.21	Ud	VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN25 - 1" L M PICV105 VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN25 - 1" L M (válvula de 2 vías) modelo PICV105 de IVAR ref. 590070 (PICV105) o similar, para fancoils. Cartucho tipo PIC11 1580-5150 L/H REF. 590115 (el modelo de cartucho variará dependiendo del caudal final de cada fancoil). Incluso conexionado, fijación, p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada, probada y funcionando. Según RITE	273,85

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.04.03.22	Ud	VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN20 - 3/4" H PICV00 VALVULA CONTROL Y EQUILIBRADO DINÁMICO DN20 - 3/4" H (válvula de 2 vías) modelo PICV00 de IVAR ref. 590066 (PICV00) o similar, para fancoils o cassettes. Se instalaran 3 tipos de cartucho: - tipo PICC03 37-575 L/H REF. 590123 (el modelo de cartucho dependerá del caudal final de cada fancoil indicado en plano). - tipo PICC03 64-1110 L/H REF. 590124 (el modelo de cartucho dependerá del caudal final de cada fancoil indicado en plano). - tipo PICC03 620-2650 L/H REF. 590127 (el modelo de cartucho dependerá del caudal final de cada fancoil indicado en plano). Incluso conexionado, fijación, p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada, probada y funcionando. Según RITE	171,90
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
E17.04.03.23	Ud	VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN20 - 1/2" H PICV00 Reparación arqueta alumbrado exterior. Revisión y reparación de arqueta de alumbrado exterior en calzada de aparcamiento. Reparación de fisuras, impermeabilización completa, comprobación de estanqueidad, limpieza completa, retirada de líneas eléctricas antiguas, etc. incluso ayudas de albañilería, pequeño material, etc. Totalmente terminada y funcionando.	167,87
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
C17.04.04		Climatización - Canalizaciones frío	
E17.04.04.01	ml	Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø50x4,6 (ext) Suministro y montaje de tubo multicapa de polipropileno copolímero random 80 Super (PP-R 80 Super) Aquatechnik faser FIBER-COND para instalaciones de climatización de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor, SDR 11 y serie 5. Fabricado en conformidad con las normas UNE EN 15874 y DIN 8077/8078. Coeficiente de conductividad térmica ($\bar{\epsilon}$) a 20°C de 0,240 W/mK, coeficiente de dilatación ($\bar{\alpha}$) de 0,035 mm/mK, rugosidad interna de 0,007 mm. Presentación en barra de 4 m de color azul con rayas grises. Incluye aislamiento termico K-FLEX ST de espesor 40 mm segun Instruccion Tecnica IT 1.2.4.2.1.2 del RITE, a base de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada. Coeficiente de Conductividad Térmica a 10°C $\bar{\epsilon}=0.034$ W/(m.k), bajo contenido de iones, temperaturas hasta 110°C según UNE EN 14706 y 14707, pH neutral ($7\pm0,5$), permeabilidad >10000 y reacción al fuego CL- s2, d0 según UNE EN 13501-1, certificado por DIN 1988/7. Instalaciones exteriores en superficie con protección con conducto circular de aluminio. En caso de que la protección no se coloque en el mismo instante que el aislamiento, se deberán pintar (pintura para protección de intemperie) para evitar su degradación con el sol. Incluso p.p. de accesorios y material auxiliar, totalmente instalado según norma UNE EN 806-4 y RITE.	129,67
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.04.04.02	ml	Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø50x4,6 (int) Suministro y montaje de tubo multicapa de polipropileno copolímero random 80 Super (PP-R 80 Super) Aquatechnik faser FIBER-COND para instalaciones de climatización de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor, SDR 11 y serie 5. Fabricado en conformidad con las normas UNE EN 15874 y DIN 8077/8078. Coeficiente de conductividad térmica (ë) a 20°C de 0,240 W/mK, coeficiente de dilatación (â) de 0,035 mm/mK, rugosidad interna de 0,007 mm. Presentación en barra de 4 m de color azul con rayas grises. Incluye aislamiento termico K-FLEX ST de espesor 40 mm segun Instrucion Tecnica IT 1.2.4.2.1.2 del RITE, a base de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada. Coeficiente de Conductividad Térmica a 10°C ë=0.034 W/(m.k), bajo contenido de iones, temperaturas hasta 110°C según UNE EN 14706 y 14707, pH neutral (7±0,5), permeabilidad >10000 y reacción al fuego CL- s2, d0 según UNE EN 13501-1, certificado por DIN 1988/7. Incluso p.p. de accesorios y material auxiliar, totalmente instalado según norma UNE EN 806-4 y RITE.	56,81
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
E17.04.04.03	ml	Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø40x3,7 (int) Suministro y montaje de tubo multicapa de polipropileno copolímero random 80 Super (PP-R 80 Super) Aquatechnik faser FIBER-COND o similar s/ criterior de la DF, para instalaciones de climatización de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor, SDR 11 y serie 5. Fabricado en conformidad con las normas UNE EN 15874 y DIN 8077/8078. Coeficiente de conductividad térmica (ë) a 20°C de 0,240 W/mK, coeficiente de dilatación (â) de 0,035 mm/mK, rugosidad interna de 0,007 mm. Presentación en barra de 4 m de color azul con rayas grises. Incluye aislamiento termico K-FLEX ST de espesor 25 mm segun Instrucion Tecnica IT 1.2.4.2.1.2 del RITE, a base de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada. Coeficiente de Conductividad Térmica a 10°C ë=0.034 W/(m.k), bajo contenido de iones, temperaturas hasta 110°C según UNE EN 14706 y 14707, pH neutral (7±0,5), permeabilidad >10000 y reacción al fuego CL- s2, d0 según UNE EN 13501-1, certificado por DIN 1988/7. Se incluye la protección de aislamiento ubicado en el exterior mediante conducto circular de aluminio. Incluso p.p. de accesorios y material auxiliar, totalmente instalado según norma UNE EN 806-4 y RITE.	47,48
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E17.04.04.04	ml	Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø32x2,9 (int) Suministro y montaje de tubo multicapa de polipropileno copolímero random 80 Super (PP-R 80 Super) Aquatechnik faser FIBER-COND o similar para instalaciones de climatización de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor, SDR 11 y serie 5. Fabricado en conformidad con las normas UNE EN 15874 y DIN 8077/8078. Coeficiente de conductividad térmica (ë) a 20°C de 0,240 W/mK, coeficiente de dilatación (â) de 0,035 mm/mK, rugosidad interna de 0,007 mm. Presentación en barra de 4 m de color azul con rayas grises. Incluye aislamiento termico K-FLEX ST de espesor 25 mm segun Instrucion Tecnica IT 1.2.4.2.1.2 del RITE, a base de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada. Coeficiente de Conductividad Térmica a 10°C ë=0.034 W/(m.k), bajo contenido de iones, temperaturas hasta 110°C según UNE EN 14706 y 14707, pH neutral (7±0,5), permeabilidad >10000 y reacción al fuego CL- s2, d0 según UNE EN 13501-1, certificado por DIN 1988/7. Instalaciones interiores en superficie, incluso p.p. de accesorios y material auxiliar, totalmente instalado según norma UNE EN 806-4 y RITE.	32,80
		TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			
CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.04.04.05	ml	Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR7,4 Ø25x3,5 (int) Suministro y montaje de tubo multicapa de polipropileno copolímero random 80 Super (PP-R 80 Super) Aquatechnik faser FIBER-COND o similar para instalaciones de climatización de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor, SDR 7.4 y serie 3.2. Fabricado en conformidad con las normas UNE EN 15874 y DIN 8077/8078. Coeficiente de conductividad térmica (ë) a 20°C de 0,240 W/mK, coeficiente de dilatación (â) de 0,035 mm/mK, rugosidad interna de 0,007 mm. Presentación en barra de 4 m de color azul con rayas grises. Incluye aislamiento termico K-FLEX ST de espesor 19 mm segun Instrucion Tecnica IT 1.2.4.2.1.2 del RITE, a base de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada. Coeficiente de Conductividad Térmica a 10°C ë=0.034 W/(m.k), bajo contenido de iones, temperaturas hasta 110°C según UNE EN 14706 y 14707, pH neutral (7±0,5), permeabilidad >10000 y reacción al fuego CL- s2, d0 según UNE EN 13501-1, certificado por DIN 1988/7. Instalaciones interiores en superficie, incluso p.p. de accesorios y material auxiliar, totalmente instalado según norma UNE EN 806-4 y RITE.	32,06
E17.04.04.06	ml	Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR7,4 Ø20x2,8 (int) Suministro y montaje de tubo multicapa de polipropileno copolímero random 80 Super (PP-R 80 Super) Aquatechnik faser FIBER-COND o similar para instalaciones de climatización de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor, SDR 7.4 y serie 3.2. Fabricado en conformidad con las normas UNE EN 15874 y DIN 8077/8078. Coeficiente de conductividad térmica (ë) a 20°C de 0,240 W/mK, coeficiente de dilatación (â) de 0,035 mm/mK, rugosidad interna de 0,007 mm. Presentación en barra de 4 m de color azul con rayas grises. Incluye aislamiento termico K-FLEX ST de espesor 25 mm segun Instrucion Tecnica IT 1.2.4.2.1.2 del RITE, a base de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada. Coeficiente de Conductividad Térmica a 10°C ë=0.034 W/(m.k), bajo contenido de iones, temperaturas hasta 110°C según UNE EN 14706 y 14707, pH neutral (7±0,5), permeabilidad >10000 y reacción al fuego CL- s2, d0 según UNE EN 13501-1, certificado por DIN 1988/7. Instalaciones interiores en superficie, incluso p.p. de accesorios y material auxiliar, totalmente instalado según norma UNE EN 806-4 y RITE.	TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 27,01
			VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
C17.04.05		Climatización - Redes de impulsión/extracción de aire	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.04.05.01	Ud	VENTILADOR EXTRACCIÓN CVAT/4-1400/250N SOLER Y PALAU Suministro e instalación de caja de ventilación estanca autolimpiante en conducto de extracción. EXTRACTOR trifasico CVAT/4-1400/250N SOLER Y PALAU o conjunto equivalente de similar calidad y características, con 1500 m3/h (caudal máximo), Ø250mm, Punto de trabajo: Q=1000 m3/h y P=40 mmdca. Fabricado en chapa de acero galvanizado, paneles de edoble pared tipo sandwich, aislamiento interior acústico ininflamable (Mo) de fibra de vidrio de 17 mm de espesor, motor IP55. Clase F1. Bajo nivel sonoro (nivel sonoro máximo 55 dB(A)). Colocación en interior/exterior (según indicación de planos). Con tejadillo para intemperie, visera de impulsión para intemperie, rejilla anti insectos. Interruptor de paro/marcha (para labores de mantenimiento) según UNE-EN 60204-1, del tipo 5-8 P de Soler y palau o similar. Incluye regulador de velocidad trifásico modelo VFTM TRI-1.1/1.5 de Soler y palau, incluso p.p. cableados, conexiones, etc. ubicado junto a cuadro de climatización, pero fuera del mismo en una envolvente independiente con ventilación, modelo Envolvente Spacial NSYCRN33200 con rejillas. Incluye control remoto REB-CVF de soler y palau para variadores de frecuencia tipo VFTM, con interruptor paro-marcha y potenciómetro. Ubicación según decisión de dirección facultativa. Instalada con su soportación a techo, suelo o pared, incluso accesorios de fijación y conexión al cuadro eléctrico. Incluso cableada hasta cuadro eléctrico, conectada eléctricamente, probada y funcionando. Con aspiración e impulsión rectangular. Se colocarán las medidas para evitar molestias acústicas: Con acoplamiento elástico/flexible extractor hasta conducto extracción, con silents blocks en el anclaje, etc. Incluso silenciador acústico en caso de ser necesario. Se incluye ayuda de albañilería si es preciso, como es la apertura de huecos en muros para su conexión al exterior, según dimensiones indicadas en plano, anclajes a techo, o cualquier otra partida necesaria para su correcto funcionamiento. Según REBT y normas UNE de obligado cumplimiento. Se exigirá los certificados de cumplimiento de normativa, así como el ensayo en la obra insitu de su correcto funcionamiento y medición acústica.	2.913,79
		DOS MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E17.04.05.02	Ud	UTA Soler y Palau modelo UTBS-3 G F8 1.1 kW L Suministro e instalación de UTA de Soler y Palau modelo UTBS-3 G F8 1.1 kW L o equivalente s/ criterio de la DF (con tejadillo/bridas/bancada), para caudal de aire de 1600 m3/h de Soler y Palau + caja de prefiltros y filtros de alta eficiencia acoplada (prefiltro G4 + filtro F8) + caja acústica SIL-5 750 1C B OR (con tejadillo/bridas/bancada y slienciador), o conjunto equivalente de similar calidad y características. Bastidor construido en perfil de aluminio extrusionado. Paneles tipo sándwich con aislamiento interior de lana mineral, de 25 mm de espesor. Panel exterior de chapa plastificada y panel interior de chapa galvanizada. Modelo de ventiladores BPFM 280. La UTA incluye 1 motor trifasico de 1.1 kw e intensidad máxima de 1x1.7 A, IP54, Clase F. Características: - UTA para caudal de 2.100 m3/h. - Pérdida de carga disponible > 300 Pa - Pérdida de carga máxima que sorpota la UTA = 650 Pa - 1 x Ventilador BPFM 280-2T. Motor trifásico 400 V de 1x1.1 kw - Caja de prefiltros y filtros M6-F6-F8. - Longitud caja filtración: 1455 mm	6.854,22

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		- Altura: 410 mm - Anchura: 1100 mm - Potencia eléctrica: 1x1.1 = 1.1 kw (400V) - Peso: 145 kg (depende de accesorios). Colocación en exterior, con aprobación del recorrido por parte de la dirección facultativa, para evitar interferencias con otras instalaciones. Con tejadillo para intemperie, visera de impulsión para intemperie, rejilla anti insectos e interruptor de paro/marcha rotativos (para labores de mantenimiento) según UNE-EN 60204-1 para cada ventilador modelo 5P/8P. Incluye: - prefiltros y/o filtros de alta eficacia con baja pérdida de carga, dentro de cajas de filtración correspondientes de anchura 485 mm. La sección de filtrado consta de filtros planos contruidos con marcos de acero galvanizado. Pre-filtros: Filtros G4 con eficacia > 90% según test gravimétrico o filtros F5 con eficacia > 40% según test opacimétrico. - Filtros: Filtros alta eficacia F6 + F8 con eficacias desde el 60% para el F6 y mayores del 95% para el F8 según test opacimétrico. Los filtros han sido fabricados de acuerdo con la norma UNE 779:2002 sobre la determinación de prestaciones de los filtros. Los valores límites de pérdida de carga de los filtros debido a la suciedad, para asegurar su eficacia, será de 150 Pa para los filtros M6 y de 200 Pa para los filtros F8. - cuadro de protección/control para funcionamiento con variador de frecuencia, contactores, conexiones, material y cableado eléctrico hasta cuadro principal de climatización, etc. - variador de frecuencia para potencia trifásica de 1.5 kW, modelo VF-FS1-3PH-200V-2.2 kW de Toshiba ref. VFS15-4015-PL-W1, para optimizar el punto de trabajo (mediante sondas de presión también incluidas ubicadas en los filtros y/o sonda de CO2 en el local). El variador incluye filtros EMC tipo A, para evitar perturbaciones en el resto de la instalación. El variador se instalará fuera de la unidad de aire primario, en una envolvente con ventilación junto al cuadro de climatización. - Sonda de caudal de aire o presión diferencial para conducto de aire con señal 0-10 V pudiendo ser los modelos DPT de Soler y Palau re. DPT-FLOW-5000-D o modelo similar. Para controlar su ensuciamiento mediante el parámetro de caudal fijo. Para la UTBS-3, el valor de k=84 de pondrá en el transductor de presión, para poder mantener el control a caudal constante. - Sonda conducto para ETN modelo DT02-E - Regulador proporcional modelo ETN-24-P-PD-3. - Fuente alimentación 24VDC, 2,5A, ref MGR060-24F - Válvula 3 vías 1" 0-10V, ref. R3025-6P3S+LR24ASR. - Instalada con su soportación a suelo, conexiones y cableados, incluso accesorios de fijación y conexión al cuadro eléctrico. Conectada eléctricamente, probada y funcionando. Con aspiración e impulsión circular/rectangular. - medidas para evitar molestias acústicas: Con acoplamiento elástico/flexible desde UTA hasta conducto impulsión, bancada, tejadillo, con silents blocks en el anclaje, etc. Incluso caja con silenciador acústico. - modulo separador de gotas. - sifón con una diferencia de cotas superior a la presión disponible en mm.c.a. que suministra el ventilador, para facilitar el desagüe de condensados de la bandeja. Incluyendo tubería de desagüe de condensados en PVC (diámetro 25/32 mm según plano) y la p.p. de instalación de tubería con pendiente al 2% mínimo. - Ayudas de albañilería si es preciso, como es la apertura de huecos en muros para su conexión al exterior según dimensiones indicadas en plano, anclajes a techo/suelo, montaje, p.p. de conexiones, accesorios, piezas especiales y pequeño material, y puesta en obra, en planta cubierta, de la maquinaria así como de todo el material de apoyo, susten-	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		tación y refuerzo (estructuras metálicas de apoyo, etc.), o cualquier otra partida necesaria para su correcto funcionamiento. Según REBT, RITE, CTE y normas UNE de obligado cumplimiento. Se exigirá los certificados de cumplimiento de normativa y marcado CE, así como el ensayo en la obra insitu de su correcto funcionamiento. Instalada y probada.	
			SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
E17.04.05.03	m2	CLIMAVÉR PLUS Suministro y montaje de conducto CLIMAVÉR PLUS de la marca ISO-VER o similar, de alta absorción acústica, conductividad térmica <0,032 W/m.k, reacción al fuego Euroclase B-s1,d0, rigidez mecánica Clase R5 según UNE-EN 13404, incluso elaboración, colocación y p.p. de soportes a base de perfil en "U" galvanizado, varillas roscadas de 8 mm. tacos de anclaje, sellado cortafuegos en paso de muros y todo tipo de ayudas de albañilería. Totalmente instalado, comprobado y rematado. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones/obras en el techo del establecimiento. Tengase en cuenta que existen zonas a más 4m/5 m de altura en administración y en el taller hidrotermal (ver planos de secciones del edificio).	44,79
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E17.04.05.04	m2	CANALIZACIÓN CHAPA GALV. 0.8 mm. EXTRACCIÓN / IMPULSIÓN Suministro e instalación de caja de ventilación estanca autolimpiante en conducto de extracción. EXTRACTOR trifásico CVAT/4-4000/400N SOLER Y PALAU o conjunto equivalente de similar calidad y características, con 4000 m3/h (caudal máximo), Ø400mm, Punto de trabajo: Q=3000 m3/h y P=15 mmdca. Fabricado en chapa de acero galvanizado, paneles de edoble pared tipo sandwich, aislamiento interior acústico ininflamable (Mo) de fibra de vidrio de 17 mm de espesor, motor IP55. Clase F1. Bajo nivel sonoro (nivel sonoro máximo 55 dB(A)). Colocación en interior/exterior (según indicación de planos). Con tejadillo para intemperie, visera de impulsión para intemperie, rejilla anti insectos.	51,38
			CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
E17.04.05.05	Ud	Rejilla de retorno 150x100 mm marca KOOLAIR modelo 20-45-H Suministro y montaje de rejilla de impulsión / retorno marca KOOLAIR modelo 20-45-H o similar de 150x100 mm, diseño y color según dirección facultativa, con parte posterior de chapa de acero pintada en color según dirección facultativa, con lamas horizontales regulables individualmente. Colocación en falso techo modular de 60x60, incluyendo: clips de montaje, marco de montaje (MM), sistema de fijación oculto (SFO), tornillería, plenum de conexión lateral/frontal (-PE21/20) de chapa de acero galvanizado aislado para evitar condensaciones. Con aprobación del recorrido/colocación por parte de la dirección facultativa, para evitar interferencias con otras instalaciones. Completamente instalada, incluso ayudas de albañilería, válvulas, p.p. conducto circular flexible y pequeño material necesarios para su correcta colocación. Según RITE. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones/obras en el techo del establecimiento.	52,40
			CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.04.05.06	Ud	Regilla de retorno 500x200 mm marca KOOLAIR modelo 20-45-H Suministro y montaje de bandeja No metálica perforada Unex con tapa 60x200 mm de un compartimento Color Ral 7038 Ref. 66200-48, o técnicamente equivalente aprobada por la dirección facultativa. Montadas en Cubierta Solar (Fotovoltaica). Construida en termoplástico técnico aislante U48X sin halógenos, para garantizar el método de protección de seguridad eléctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos. Sin tierras y sin mantenimiento, libre de sustancias contaminantes y metales pesados tóxicos (ROHS II). Montadas en Cubierta Solar (Fotovoltaica) con soportes cada 1m con parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Tipo I s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio de -20°C a 90°C y resistencia al impacto de 20J (IK10) a -20°C. Diseñada para ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia a la corrosión s/EN 61537:2007, agentes químicos ISO/TR 10358 y DIN 8061. El fabricante acreditará el cumplimiento de la norma EN 61537 con homologaciones y marcados de calidad emitidos por organismos de normalización y certificación internacionalmente reconocidos	84,05
E17.04.05.07	Ud	Regulador caudal RDR-125/150 Suministro y montaje de regulador de caudal constante 250 m3/h (según indicaciones de caudal en cada estancia de plano), modelo RDR-160/270 de koolair o similar, para conectarse a presion directamente al conducto. Totalmente instalado a conducto y elemento de difusion, incluso p.p. de pequeño material y accesorios de fijacion. Totalmente montado e instalado. Según RITE	OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 144,20
E17.04.05.08	Ud	Regulador caudal RDR-160/270 Suministro y montaje de regulador de caudal constante 150 m3/h (según indicaciones de caudal en cada estancia de plano), modelo RDR-125/150 de koolair o similar, para conectarse a presion directamente al conducto. Totalmente instalado a conducto y elemento de difusion, incluso p.p. de pequeño material y accesorios de fijacion. Totalmente montado e instalado. Según RITE	CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 158,76
E17.04.05.09	Ud	Regulador caudal RDR-100/60 Suministro y colocación de tubo de PVC corrugado flexible reforzado de D-25 mm, en el interior de los falsos techos, desde las bandejas de distribución general hasta las verticales a los puntos de conexión (el tramo vertical está incluido dentro de la partida de puesto de trabajo), incluso pequeño material de fijación a los paramentos. Instalado s/ITC.	CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 100,50
E17.04.05.10	Ud	Regulador caudal RCCK-200 Suministro y montaje de regulador de caudal constante 800 m3/h (según indicaciones de caudal en cada estancia de plano), modelo RCCK-200 de koolair o similar, para conectarse a presion directamente al conducto. Totalmente instalado a conducto y elemento de difusion, incluso p.p. de pequeño material y accesorios de fijacion. Totalmente montado e instalado. Según RITE	CIEN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 231,59
			DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C17.05		Obra civil instalaciones	
C17.05.01		Obra civil	
E17.05.01.01	MI	EXCAVACIÓN Y CIERRE EN ZANJAS EN CALZADA + 4 x Tub. estructural doble pared PE, DN-160 mm	200,03
		Excavación de zanja en calzada, con medios mecánicos. - Dimensiones de zanjas según detalles de proyecto: para 2 tubos 0.80 x 0.40 m y para 4 tubos 1.00 x 0.40 m. - Colocación de 4 tubos PE flexible corrugado Ø160 mm de color rojo, de resistencia a la compresión mínima de 450 N, enhebrados con alambré guía de 2mm de diámetro. P.p. de accesorios, cinta señalizadora, pequeño material y ayudas de albañilería. - Tubos protegidos con hormigón (HM-25/P/20/I) en la dimension completa de la zanja, cinta señalizadora PVC, solera de hormigón de 30 cm (calzadas) bajo calzada. Construido según R.B.T. Medida la unidad según indicaciones de dirección facultativa. Incluido acopio de material o escombros a pie de obra, carga, descarga y transporte al vertedero del escombros, limpieza y compactación del fondo de la excavación. Totalmente ejecutada y acabada.	
		DOSCIENTOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
E17.05.01.02	m²	Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio	16,66
		Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica. Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.	
		DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E17.05.01.03	ml	Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.	15,49
		Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E17.05.01.04	m³	Hormigón relleno zanja HA-25/B/20/I en carreteras	200,18
		Hormigón en zanjas continuas, HM-25/P/20/II, incluso elaboración y transporte con camión hormigonera desde planta, así como transporte manual desde camión hormigonera en borde de zanja hasta lugar de vertido, incluso elaboración, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Completamente instalado y funcionando. CRITERIO DE MEDICIÓN: Para el hormigón junto a carreteras del Cabildo se exige una clasificación mínima de HM-20/P/20/II-2. La valoración actual de precio se hará sobre un hormigón HM-25. CRITERIO DEL MATERIAL: En el hormigón se emplearán acelerantes de fraguado que permitan que este adquiera las características resistentes que permitan que el tráfico pase por encima antes de comenzar el tramo siguiente.	
		DOSCIENTOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.05.01.05	m²	Pavimento c/morterto + Aglomerado asfáltico Superficie de rodadura constituida por: hormigón ligero HM-15/P/20 de 10 cm. de espesor medio con tendido de mortero de cemento de 2 cm. para regularizar la superficie; y capa de rodadura constituida por aglomerado asfáltico tipo S-12 - mezcal bituminosa continua en caliente de 6 cm. de espesor mínimo, tipo AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición semidensa (S), con árido granítico de 12/16 mm de tamaño máximo (según instrucciones municipales) y betún asfáltico de penetración. Según UNE 04-402/NBE QB-90. Completamente finalizado, incluso ayudas de albañilería, transporte de material a obra, retirada de residuos y material de preparación del firme existente, pequeño material, etc. INSTRUCCIONES PARA COLOCACIÓN DE MORTERO ASFALTICO HASTA 6 cn DE ESPESOR: Preparar la superficie a pavimentar según las medidas dadas por la empresa, demoliendo y recortando el firme existente con pala compresor y limpiando la zona de cualquier cuerpo suelto. La compactación se hace mecánicamente con rodillo vibratorio. Efectuar un riego de imprimación, utilizando para ello bituminadora. El vertido del aglomerado asfáltico se realizará en caliente a la temperatura adecuada, alisado y compactado con rodillo (rulo) vibratorio, debiendo quedar el pavimento nivelado. Esta posición incluye el retiro de los cascotes a vertedero, la aportación de los materiales necesarios, así como la utilización de compresor, bituminadora, rodillo vibratorio y un camión durante todo el tiempo que dure la reposición.	71,17
E17.05.01.06	Ud	ARQUETA REGISTRABLE TIPO AR-1 ARQUETA REGISTRABLE TIPO AR-1 (bajo calzada según NRZ002 – Especificaciones Particulares para Instalaciones de Distribución en Baja Tensión - Líneas Subterráneas de Baja Tensión): Arqueta de registro + tapa registrable tipo AR-1 formada por tapa de arqueta AR-1, para conexión de electricidad en exteriores. Con medidas interiores de cada tapa AR-1 de 62 cm de ancho, 72 cm de largo y 100 cm de alto, incluso excavación en zanja, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 15x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con una tapa y marco AR-1 de hierro fundido normalizada AR-1 de 750x650 mm D400 (aptas para el paso de vehículos), con fondo de arena drenante. Tubos a 0.25 m del fondo. Refuerzo estructural en fundición al dorso de la tapa proporcionando características mecánicas necesarias. Se cumplirá lo especificado en NRZ002: En las arquetas, los tubos quedarán como mínimo a 25 cm por encima del fondo para permitir la colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Se sellarán con material expansible e ignífugo, o solución equivalente (tanto los tubos de reserva como los tubos con cables), de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La ubicación de los orificios de entrada a las arquetas será tal que permita un radio de curvatura superior al mínimo exigido para los cables. Las arquetas se construirán de forma que sean inaccesibles con objeto de reducir el vandalismo y la accidentabilidad, para ello la tapa de la arqueta se ubicará bajo el nivel del suelo quedando cubierta con el mismo acabado superficial del pavimento anexo. En el plano correspondiente se detallan las características constructivas. Para garantizar la localización de la arqueta se colocará sobre el pavimento un clavo normalizado de identificación que deberá reflejarse también en el correspondiente plano as-built. Totalmente ejecutada y acabada según normas ENDESA DISTRIBUCIÓN.	SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 947,61 NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.05.01.07	MI	CANALIZACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR + 2 x Tub. estructural doble pared PE, DN-110 mm CANALIZACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR Excavación de zanja en calzada, con medios mecánicos. - Dimensiones de zanjas según detalles de proyecto: para 2 tubos 0.60 x 0.30 m. - Colocación de 2 tubos PE flexible corrugado Ø110 mm de color rojo, de resistencia a la compresión mínima de 450 N, enhebrados con alambre guía de 2mm de diámetro. P.p. de accesorios, cinta señalizadora, pequeño material y ayudas de albañilería. - Tubos protegidos con hormigón (HM-25/P/20/I) en la dimension completa de la zanja, cinta señalizadora PVC, solera de hormigón de 30 cm (calzadas) bajo calzada. Construido según R.B.T. Medida la unidad según indicaciones de dirección facultativa. Incluido acopio de material o escombros a pie de obra, carga, descarga y transporte al vertedero del escombros, limpieza y compactación del fondo de la excavación. Totalmente ejecutada y acabada.	138,04
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
E17.05.01.08	Ud	Arqueta registro inst. eléctricas 50x50x80 cm, tapa B-125 Arqueta de registro para instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, alumbrado público, etc., modular y desmontable, ejecutada con polipropileno inyectado y reforzado con un 20% de fibra de vidrio tipo "HI-DROSTANK" o equivalente, de dimensiones interiores libres 45x45x80 cm, sin fondo, conectada a canalización mediante calado con corona del ø preciso y junta EPDM para uniones estancas en caso de ser necesario, taladros pasatubos realizados con corona perforadora. Se incluye la excavación precisa y el posterior relleno con material seleccionado, remate de tubos con mortero, limpieza y relleno de fondo con arena, suministro y colocación de tapa y marco de fundición dúctil normalizados de 50x50 cm, carga de rotura tipo B-125 según UNE-EN-124, con la inscripción "ALUMBRADO PÚBLICO". Totalmente acabada, según REBT.	140,57
		CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E17.05.01.09	Ud	Reparación arqueta alumbrado exterior VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN20 - 1/2" H (válvula de 2 vías) modelo PICV00 de IVAR ref. 590065 (PICV00) o similar, para fancoils. Cartucho tipo PICC02 238-896 L/H REF. 590121 (el modelo de cartucho variará dependiendo del caudal final de cada fancoil). Incluso conexionado, fijación, p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada, probada y funcionando. Según RITE	264,01
		DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMO	
E17.05.01.10	Ud	Sellado de aberturas Sellado de aberturas de canalizaciones en arquetas con pasta de yeso mezclada con fibra de vidrio, para un diámetro medio de 160 mm, tras haber enhebrado los correspondientes cables. Totalmente acabado y siguiendo normas de la compañía suministradora.	21,62
		VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.05.01.11	Ud	Amortiguadores bancada Apoyo de maquinaria de clima, con amortiguadores metálicos de mue- lle, de 195x82x127 mm, de 86 kg de carga mínima y 200 kg de carga máxima, colocación de los amortiguadores tipo silent blocks (para el peso de la enfriadora de 600 kg), diviendose dicho peso entre el nº de silent blocks a colocar según indicaciones de fabricante. Colocación y fi- jación provisional. Aplomado y nivelación. El precio incluye las piezas especiales, los casquillos, los elementos auxiliares de montaje, apoyos sobre placas de neopreno para no dañar el forjado y la impermeabiliza- ción existente, mediante plancha antivibración de caucho, de 280x280x10 mm y 2,6 kg/cm² de carga máxima a compresión. Comple- tamente acabado y preparado para colocación encima de la maquina- ria. El diseño definitivo del refuerzo se realizará según indicaciones de técnico competente o dirección facultativa. (no se incluye la estructura metalica que se medirá por KG acero) CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	87,98
E17.05.01.12	Ud	Plancha antivibración de caucho, de 280x280x10 mm y 2,6 kg/cm² de carga máxima a compresión. Plancha antivibración de caucho, de 280x280x10 mm y 2,6 kg/cm² de carga máxima a compresión. Incluye: Replanteo. Colocación de la plancha antivibración. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se- gún documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	41,00
E17.05.01.13	m²	Sistema Pumaflex "GRUPO PUMA" de impermeabilización líquida de cubiertas, formado por dos capas de masilla de caucho acrílico, P Sistema Pumaflex "GRUPO PUMA" de impermeabilización líquida de cu- biertas, formado por dos capas de masilla de caucho acrílico, Pumaflex "GRUPO PUMA", color blanco; y fieltro de fibra de vidrio, Mallaflex "GRUPO PUMA"; previa resolución de puntos singulares con los mis- mos materiales y realización de ángulo cóncavo, a media caña, en el en- cuentro de la cubierta con paramentos verticales con mortero repara- dor reforzado con fibras, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA", clase R3 según UNE-EN 1504-3. Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Armado de la superficie. Re- solución de los puntos singulares. Aplicación del impermeabilizante. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección ho- rizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras inte- riores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, des- de las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la li- mitan. CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	42,21

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			
CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.05.01.14	m²	Cubierta inclinada de placas translúcidas planas de policarbonato, PC Celular "ONDULINE", de 10 mm de espesor, fijadas mecánicam Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con placas translúcidas planas de policarbonato, PC Celular "ONDULINE", de 10 mm de espesor, con una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares. Incluye: Replanteo de las placas por faldón. Corte, preparación y colocación de las placas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las placas. Resolución de puntos singulares con piezas de remate. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	229,98
		DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E17.05.01.15	Ud	Estudio cargas cubierta Estudio cargas cubierta para instalación de instalaciones: - Realización de ensayo o prueba de carga de forjado. - Realización de informe de resultados. Incluso ayudas de albañilería, transporte, ubicación en cubierta, etc. Completamnete finalizado	3.038,32
		TRES MIL TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
E17.05.01.16	Ud	Reparación arqueta fecales Reparación arqueta fecales. Revisión y reparación de arqueta de fecales en acera. Reparación de fisuras, impermeabilización completa, comprobación de estanqueidad, etc. incluso ayudas de albañilería, pequeño material, etc. Totalmente terminada y funcionando.	289,04
		DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
E17.05.01.17	m²	Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metálico, tipo Stud Frame. Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metálico, tipo Stud Frame, de 120 mm de espesor total, 3,3 m de anchura máxima y 20 m² de superficie máxima, formado por una lámina de GRC, de 10 mm de espesor, textura lisa, color blanco, enmarcada en un bastidor metálico de perfiles tubulares de acero cincado, de sección rectangular, con una separación entre perfiles de 600 mm, con inclusión o delimitación de huecos; fijación de los paneles al forjado con elementos metálicos de conexión, fijados a su vez mediante soldadura. Incluso imprimación, silicona neutra y cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para el sellado de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras. Incluye: Replanteo de paneles y elementos de anclaje. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Fijación de los anclajes con soldadura. Resolución de puntos singulares. Repaso de paneles. Sellado de juntas.	315,65
		TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.05.01.18	Ud	Modificación carpintería + cristal Obra civil de modificación carpintería + cristal de ventana fija de vestuarios para la salida del tubo de salida de aire frío del aerotermo. Se incluye el desmontaje de la carpintería y cristal, corte de cristal, preparación de hueco, colocación de un fijo ciego, colocación de nuevo marco y/o cristal, etc. Reparación de fisuras, impermeabilización completa, comprobación de estanqueidad, etc. incluso ayudas de albañilería, pequeño material, y todos los medios necesarios, etc. Totalmente terminada y funcionando.	541,79
			QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
C17.05.02	Desmontajes y retirada de instalaciones		
E17.05.02.01	Ud	Retirar instalaciones vistas y cableados Retirada de instalaciones vistas de todo tipo en la totalidad del edificio y del cableado entubado, mecanismos eléctricos, cuadros eléctricos, luminarias, detectores, instalaciones de fontanería y saneamiento, aire acondicionado, conductos de ventilación, detectores contra incendios, etc., incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Unidad de medición: estancia/sala de 50-100 m ² . Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones/obras en el techo del establecimiento. Tengase en cuenta que existen zonas a mas 4m/5 m de altura en administración y en el taller hidrotermal (ver planos de secciones del edificio). Con medios manuales/mecánicos y carga con grua sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Incluso transporte a vertedero homologado y tasas de vertido. Completamente finalizado con certificado de vertido.	463,03
			CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
C17.06	Instalaciones de fontanería		
E17.06.01	co	COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGÜES COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGÜES: - Tanto en los precios de canalizaciones, válvulas, etc., se incluyen como parte proporcional el importe de piezas especiales, ayudas de albañilería y pequeño material necesarios para su correcta colocación. - Todos los pasos de canalizaciones a través de paredes de fábrica se realizarán por medio de manguitos pasamuros. - En el precio ofertado del presente capítulo, se entenderá incluido el boletín del instalador, que será obligatorio para toda la edificación, así como servicios generales. - Todos los materiales utilizados estarán debidamente certificados con el sello de calidad AENOR. - Las canalizaciones no se cubrirán hasta que se haya aprobado su trazado por parte de la D.F. y se hayan realizado las pruebas de presión y estanqueidad contempladas en las Normas. Se cumplirá toda la legislación relativa al Código Técnico de la Edificación y Decreto de 17 de Mayo de 2011 sobre instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas en los edificios, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.	0,01
			CERO EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.06.02	ud	Acometida a red interior existente con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 Acometida de agua a red interior existente con tubería y accesorios de polibutileno PB TERRAIN de DN 32 mm. e=2,9 mm, UNE-EN ISO 1587625, incluso p.p. de piezas especiales de acople, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente terminada, probada y funcionando. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	104,03
E17.06.03	m	Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) fría. Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	32,62
E17.06.04	m	Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) fría. Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 16 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=1,8 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	21,07
E17.06.05	m	Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) caliente. Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 16 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, e=1,8 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	34,35
E17.06.06	m	Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) fría. Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 20 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=1,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	12,62
E17.06.07	m	Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) fría. Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	10,75
E17.06.08	m	Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) caliente. Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	18,54
E17.06.09	ud	Válvula esfera 25 mm PB Terrain Válvula o llave de paso de esfera de D 25 mm, de polibutileno PB TERRAIN, en instalación vista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.	41,52

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
			CÉNTIMOS	
E17.06.10	ud	Llave regulación oculta 32 mm PB Terrain		58,83
		Llave de regulación oculta de 16 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en entrada a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta palanca o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.		
			CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E17.06.11	ud	Llave regulación oculta 25 mm PB Terrain		40,52
		Llave de regulación oculta de 20 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en entrada a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta palanca o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.		
			CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	31,75
E17.06.12	ud	Llave regulación oculta 20 mm PB Terrain		
		Llave de regulación oculta de 25 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en entrada a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta palanca o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.		
			TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	30,40
E17.06.13	ud	Llave regulación oculta 16 mm PB Terrain		
		Llave de regulación oculta de 32 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en entrada a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta palanca o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.		
			TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	101,93
E17.06.14	ud	Punto agua calt 3/4" (25) PB Terrain.		
		Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN de e=1,8 mm, UNE-EN ISO 15876, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica, con accesorios y piezas especiales de la misma marca, apertura y sellado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.		
			CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	69,32
E17.06.15	ud	Punto agua fría 1/2" (20) PB Terrain.		
		Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDA		
		El Kit de asistencia incluye:		
		- Boton de reset		
		- Indicador luminoso		
		- Fuente de alimentación		
		- Letrero		
		- Módulo y control de aviso		
		Totalmente montado, probado y funcionando.		
			SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.06.16	ud	Punto agua calt 1/2" (20) PB Terrain Punto de agua caliente de DN 20 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN de e=1,9 mm, UNE-EN ISO 15876, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica, con accesorios y piezas especiales de la misma marca, apertura y sellado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	89,97
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E17.06.17	ud	Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain. Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDA El Kit de asistencia incluye: - Boton de reset - Indicador luminoso - Fuente de alimentación - Letrero - Módulo y control de aviso Totalmente montado, probado y funcionando.	62,46
		SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E17.06.18	ud	Punto agua calt 1/2" (16) PB Terrain. Punto de agua caliente de DN 25 (3/4") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN de e=2,3 mm, UNE-EN ISO 15876, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica, con accesorios y piezas especiales de la misma marca, apertura y sellado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	83,53
		OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
C17.07		Instalaciones de saneamiento	
C17.07.01		Saneamiento	
E17.07.01.01	ud	Acometida a la red interior existente de saneamiento Ø 110 mm. Acometida de saneamiento a red interior existente con tubería y accesorios de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, D 125 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, incluso p.p. de piezas especiales de aco-ple, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente terminada, probada y funcionando. Según C.T.E. DB HS-4.	192,97
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E17.07.01.02	ud	Acometida a la red interior existente de saneamiento Ø 125 mm. Acometida de saneamiento a red interior existente con tubería y accesorios de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, D 110 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, incluso p.p. de piezas especiales de aco-ple, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente terminada, probada y funcionando. Según C.T.E. DB HS-4.	216,26
		DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.07.01.03	ud	Válvula anti-retorno de PVC Ø110, Jimten, instalada en red de saneamiento previo a la acometida general. Válvula anti-retorno de PVC Ø110, Jimten, instalada en red de saneamiento previo a la acometida general. Totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-5.	305,99
		TRESCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E17.07.01.04	ud	Válvula anti-retorno de PVC Ø125, Jimten, instalada en red de saneamiento previo a la acometida general. Switch 24 puertos (10/100/1000) PoE APWIFI EdgeSwitch 24x Poe: Suministro de switch 24 puertos 10/100/1000 modelo EdgeSwitch 24xPoe 250W.	315,13
		TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
E17.07.01.05	ud	Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, TERRAIN, realizado con tubería de PVC, accesorios y tapa de acero inoxidable, en cambios de dirección o tramos rectos, incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, totalmente terminado y funcionando, según C.T.E. DB HS-5.	48,23
		CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
E17.07.01.06	ud	Arqueta 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil Arqueta de registro de 50 x 50 cm y profundidad comprendida entre 50 y 80 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.	367,14
		TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
E17.07.01.07	m	Tub. saneam. PVC-U, D50 e=3 Terrain i/excav. y relleno Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 50 mm y 3 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	33,15
		TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
E17.07.01.08	m	Tub. saneam. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	47,07
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
E17.07.01.09	m	Tub. saneam. PVC-U, D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 110 mm y 3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	52,11
		CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C17.07.02		Desagües	
E17.07.02.01	ud	Punto desagüe aparato sanit PVC-U 32 mm Terrain p.p. sifón (hasta bajante o colector)	63,02
		Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TE-RRRAIN, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 40 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	
		SESENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS	
E17.07.02.02	ud	Punto desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain p.p. sifón (hasta bajante o colector)	67,38
		Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TE-RRRAIN, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 32 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	
		SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E17.07.02.03	ud	Punto desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain (hasta bote sifónico)	59,42
		Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TE-RRRAIN, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 40 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E17.07.02.04	ud	Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm	86,81
		Sumidero sifónico de PVC TERRAIN de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y rejilla, recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.	
		OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
E17.07.02.05	ud	Cazoleta sumidero PVC 110mm S/H p/cubiertas, garajes... Terrain	148,90
		Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC TERRAIN, de D 110 mm, salida horizontal, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión estanca con la impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
E17.07.02.06	ud	Manguetón PVC 110 Terrain.	85,62
		Manguetón PVC TERRAIN D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	
		OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E17.07.02.07	ud	Bote sifónico registrable PVC Terrain.	69,99
		Bote sifónico registrable de PVC TERRAIN, con tapa de acero inoxidable, incluso acoples a tuberías de desagües, piezas especiales y tubería de desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	
		SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.07.02.08	m	Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 serie B Terrain. Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN 1329-1, D 110 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	50,08
			CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E17.07.02.09	ud	Terminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain. Terminal de ventilación con válvula automática de PVC TERRAIN, D 110 mm., clase B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, colocado en cubierta o falso techo incluso p.p. de piezas especiales. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	44,48
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C17.08	Instalaciones de ACS		

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.08.01	u	Equipo de aeroterminia ARISTON NUOS PLUS WIFI 250 Suministro e instalación de bomba de calor de suelo compacta para producción de ACS modelo ARISTON NUOS PLUS WIFI 250. Calderín de acero vitrificado al titanio y doble ánodo, uno activo PRO-TECH que no necesita mantenimiento y uno de magnesio. Condensador exterior al depósito (no está en contacto directo con el agua). Display HMI con botones táctiles. Funciones: GREEN, I-MEMORY, COMFORT, BOOST, FAST, programación semanal, fotovoltaica, Antilegionella, Vacaciones, preparado para tarifa nocturna. Fución Silent que reduce el impacto sonoro al mínimo. Conectividad WiFi integrada a través de la App Ariston Net. Características técnicas: - Capacidad nominal: 250 litros. - SCOP: 3,81 (según UNE-EN 16147 - aire a 14°C) - Rango de trabajo de temperatura exterior en modo bomba de calor -10/42 °C - Temperatura máxima de ACS con bomba de calor 62°C y con resistencia eléctrica 75°C. - Tiempo de calentamiento: 4:04h (según UNE-EN 16147 - aire a 14°C) - Consumo nominal: 700 W - Potencia sonora: 55 db. - Caudal de aire nominal: 650 m3/h. - Presión estática disponible: 230 Pa. - Dimensiones (ancho/profundo/alto): 600/650/1997 mm. - Tomas de admisión y descarga de aire de diámetro: 150/160/200 mm. - Tomas de agua: 3/4". - Gas ecológico R134a. Incluso: - Kit aire Nuos EVO A+ con tubo PVC de D150-200 mm para salida de aire frío desde aerotermo hacia exterior. Longitud según planos hasta 10 m. - Válvula retención (2 unidades). - Válvulas de corte (3 unidades). - Grupo de seguridad hidráulico y pequeño material. - Desagüe condensados. - Manómetro. - Anti-iscrustador CILLIT Immuno 152 N - Estructura/refuerzo metálico de anclaje del equipo a la pared/techo, con la perfilaría necesaria para asegurar su estabilidad. Totalmente instalada y probada, incluso flexibles, grupo de seguridad hidráulico y pequeño material. Requiere extracción de aire frío no incluida en esta partida.	6.160,95
		SEIS MIL CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E17.08.02	u	Vaso de expansión IBAIONDO 18 CMR (sin patas) LUCECO panel Extra 1200x300mm 34W/4200Lm 4000K UG19 Instalación tipo sobrepuesta. Incluso marco para empotrar: LUCECO marco de empotrar 1200x300mm Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	157,92
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.08.03	u	Anti-incrustador CILLIT Immuno 181 Suministro e instalación de anti-incrustador para dosificar proporcionalmente las sales naturales y sanear instalaciones ya incrustadas y con corrosión, eliminando progresivamente los depósitos ya existentes marca CILLIT Immuno 181 de 1,8 m³/h de caudal máximo, presión máxima de 10 bares, 350 gramos de carga, 150 m³ de autonomía y conexión de 3/4". Cumple con RD 140, CTE y UNE EN 149101. Incluye 2 válvulas multifunción CILLIT MULTI RV 3/4" (válvula de cierre, antirretorno, grifo de toma de muestras y vaciado) y 1 llave de corte para el by-pass. Totalmente instalado y montado.	1.085,32
			MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E17.08.04	u	Grupo de recirculación GRUNDFOS ALPHA2 25-60 N 130 Suministro e instalación de bomba de recirculación marca GRUNDFOS modelo ALPHA2 25-40 N 180 para su utilización en circulación de agua caliente sanitaria (circuito abierto). Bomba de alta eficiencia con rotor encapsulado y carcasa de acero inoxidable. Características • Incluye AUTOADAPT, que proporciona niveles de comodidad sin precedentes con el consumo energético más bajo posible, lo que hace que la puesta en marcha sea segura y sencilla. • Función de modo nocturno que ahorra energía • El modo de verano manual ahorra energía durante el verano y garantiza un arranque seguro en la temporada de calefacción. • El intuitivo funcionamiento con un solo botón simplifica la selección de cualquier modo de control. • Sin necesidad de protección externa del motor, reduciendo el tiempo de instalación • El arranque con un elevado par motor mejora el encendido en condiciones duras. • Sin necesidad de mantenimiento gracias al diseño de rotor encapsulado y uso de componentes sólidos • El conector ALPHA permite una instalación eléctrica rápida y sencilla. • Se suministran carcasas de aislamiento con las bombas para minimizar la pérdida de calor en los sistemas de calefacción. • El equilibrado hidráulico mediante el uso temporal de ALPHA Reader y de la aplicación Grundfos GO Balance permite a los instaladores un equilibrado hidráulico rápido y sencillo. Además, la bomba también cuenta con tres modos de control, cada uno con tres configuraciones: • control de presión proporcional • control de presión constante • modo de curva constante La pantalla muestra el consumo energético real en vatios o el caudal real en m3/h, así como las alarmas y avisos. Los LED indican el estado actual de funcionamiento. Técnico Altura máx.: 40 dm Clase TF: 110 Homologaciones en placa de características: CE,VDE, EAC Modelo: E Materiales Carcasa de la bomba: Acero inoxidable EN 1.4308 y ASTM A351 CF8 Impulsor: PES 30% Fibra de vidrio	2.086,39

Instalación
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Conexión de tubería: G 1 1/2
Presión nominal: PN 10
Longitud puerto a puerto: 180 mm

Líquido
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C
Densidad: 983.2 kg/m³

Datos eléctricos
Potencia - P1: 3 .. 18 W
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.04 .. 0.18 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protec de motor: NINGUNA
Protec. térmica: ELEC

Otros
Energía (IEE): 0.17
Peso neto: 2.14 kg

Totalmente instalado y probado.

DOS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C17.09	Seguridad y salud		
C17.09.01	Protecciones individuales		
E17.09.01.01	Ud	Cinturón portaherramientas Codo PB a 90º D 32 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	82,36
		OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E17.09.01.02	Ud	Cinturón antilumbago, con velcro Cable flexible aislado con PVC H07V-K de 16 mm² Cobre. Marca PRYS-MIAN	45,68
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E17.09.01.03	Ud	Gafa anti-partículas, de policarbonato Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.	33,87
		TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E17.09.01.04	Ud	Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm Lámpara intermitente p/señalización de obras i/pilas y soporte metálico	30,47
		TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E17.09.01.05	Ud	Casco de seguridad Visera de descarga ILHT-VISERA-V de la Marca SOLER Y PALAU	9,13
		NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
E17.09.01.06	Ud	Guantes serraje reforzado en uñeros y palma Cable aislamiento libre de halogenuros (UNE-EN 50267-2) RZ1-K 0,6/1kV 1x6mm2 Cu	6,93
		SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.09.01.07	Ud	Guantes de látex, negro, p/albañilería Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente.	6,37
E17.09.01.08	Ud	Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica Hormigón en masa de fck= 15 N/mm ² , árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.	79,67
E17.09.01.09	Ud	Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones Cable aislamiento libre de halogenuros (UNE-EN 50267-2) ESO7Z1-K(AS)450/750V 4mm ² cu.	95,29
E17.09.01.10	Ud	Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa vigente.	64,13
E17.09.01.11	Ud	Auricular protector auditivo 33 dB tubo de PVC rígido de Ø21, resistencia al choque 7	83,28
E17.09.01.12	Ud	Mascarilla con filtro contra polvo Variador de velocidad, para motores hasta 3CV 400V/50Hz. VFTM TRI IP54	75,99
C17.09.02	Protecciones colectivas		
E17.09.02.01	Ud	Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.	72,66
C17.09.03	Señalización de seguridad y salud		
E17.09.03.01	Ud	Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-50, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en acero inox, instalado y probado.	6,63
E17.09.03.02	Ud	Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontado.	2,54
E17.09.03.03	Ud	Cono de señalización reflectante Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.	13,70
E17.09.03.04	Ud	Chaleco reflectante TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M	7,08
E17.09.03.05	Ud	Baliza para señalización nocturna Cofret G IP30, 18 módulos, alto 930 mm	37,69

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C17.09.04 Primeros auxilios				
E17.09.04.01	Ud	Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario		32,60
		Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.		
			TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
C17.09.05 Mano de obra de seguridad				
E17.09.05.01	H	Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones		49,85
		Estructura/refuerzo metálico de anclaje del equipo a la pared/techo, con la perfilería necesaria para asegurar su estabilidad.		
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E17.09.05.02	h	Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal		24,31
		Canalización eléctrica PE doble pared 160 'PLOMYPLAST CANALEC'. Sis-cocan		
			VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
C17.10 Gestión de residuos				
C17.10.01 Gestión de tierras				
C17.10.01.01 Transporte de tierras				
C17.10.01.01.01	m³	Transporte de tierras		20,89
			VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C17.10.01.02 Entrega de tierras a gestor autorizado				
C17.10.01.02.01	m³	Canon de vertido por entrega de tierras de la excavación		2,45
			DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
C17.10.02 Gestión de residuos intertes				
C17.10.02.01 Transporte de residuos inertes				
C17.10.02.01.01	m³	Clasificación en obra de residuos de la construcción		25,04
			VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
E17.10.02.01.02	m³	Transporte con camión de residuos inertes		25,60
			VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
C17.10.02.02 Entrega de residuos inertes				
C17.10.02.02.01	t	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados a gestor autorizado		22,81
			VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
C17.10.02.02.02	t	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos a gestor autorizado		22,81
			VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
C17.10.02.02.03	t	Canon de vertido por entrega de residuos de asfalto a gestor autorizado.		22,81
			VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
C17.10.02.02.04	t	Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos a gestor autorizado		22,81
			VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
C17.10.02.02.05	t	Canon de vertido por entrega de residuos de papel y cartón a gestor autorizado.		583,50
			QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
C17.10.02.02.06	t	Canon de vertido por entrega de residuos de plástico a gestor autorizado.		795,68
			SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C17.10.02.02.07	t	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de arena, grava y otros áridos a gestor autorizado.		22,81
			VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
C17.10.02.02.08	t	Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar a gestor autorizado		22,81
			VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C17.10.02.02.09	t	Canon de vertido por entrega de residuos potencialmente peligrosos a gestor autorizado.	1.326,13
MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
C.17.11	Legalización de obra		
C.17.11.01	Ud	Procedimiento y pago de tasas asociados	1.161,59
Procedimiento y pago de tasas asociados al sello de calidad del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental.			
MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
C.17.11.02	Ud	Procedimiento y pago de tasas asociados al registro en la Dirección General de Industria	1.222,73
Conmutador 10A 250V.Conexión rápida. Marca EUNEA Serie SE-GRE.ACERO-ORO ref.65103.17			
MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
C.17.11.03	Ud	CALIDAD: LEGALIZACIÓN INSTALACIONES, ENSAYOS Y PRUEBAS, CERTIFICADO OCA (CANTIDADES INFERIORES AL 1%)	974,75
CALIDAD: LEGALIZACIÓN INSTALACIONES, ENSAYOS Y PRUEBAS, CERTIFICADO OCA (CANTIDADES INFERIORES AL 1%)			
1. Legalización y gestiones con Compañía distribuidora.			
Se incluyen todos los trámites a realizar con la Compañía Distribuidora para la revisión final de la instalación hasta la aprobación y aceptación de la misma.			
2. CERTIFICADO OCA (B.T.)			
Completamente legalizada y aprobada.			
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			



CUADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C01		Actuaciones previas		
C01.01		Equipamiento		
C01.01.01		Traslado y transporte		
E01.01.01.01	m³	Desmontaje y posterior montaje de estanterías metálicas		
		Desmontaje y posterior montaje (una vez finalizados el resto de trabajos en la zona, y tras aprobación de la D.F.), dentro del mismo edificio, de estanterías modulares metálicas de dimensiones aproximadas: 2,60 x 1,25 x 1,50 m (Largo x Ancho x Alto).		
			Mano de obra	33,70
			Maquinaria	5,89
			Resto de obra y materiales	2,41
			TOTAL PARTIDA	42,00
E01.01.01.02	m³	Traslado de mobiliario dentro del edificio.		
		Traslado dentro del mismo edificio de mobiliario, equipamiento, archivos, y demás elementos, con un peso medio de hasta 500 kg/m³, mediante carretilla o transpaleta.		
			Mano de obra	15,48
			Resto de obra y materiales	0,94
			TOTAL PARTIDA	16,42
C01.02		Andamios y maquinaria de elevación		
C01.02.01		Plataformas elevadoras		
E01.02.01.01	Ud	Alquiler plataforma elevadora. 10 m.		
		Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diesel, de 10 m de altura máxima de trabajo.		
			Maquinaria	97,54
			Resto de obra y materiales	5,94
			TOTAL PARTIDA	103,48
E01.02.01.02	Ud	Transporte y retirada de plataforma elevadora. 10 m.		
		Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, motor diesel, de 10 m de altura máxima de trabajo.		
			Maquinaria	131,45
			Resto de obra y materiales	8,00
			TOTAL PARTIDA	139,45
E01.02.01.03	Ud	Alquiler de plataforma elevadora. 15 m.		
		Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor eléctrico, de 15 m de altura máxima de trabajo.		
			Maquinaria	161,16
			Resto de obra y materiales	9,81
			TOTAL PARTIDA	170,97
E01.02.01.04	Ud	Transporte de plataforma elevadora. 15 m.		
		Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado, motor eléctrico, de 15 m de altura máxima de trabajo.		
			Maquinaria	153,84
			Resto de obra y materiales	9,37
			TOTAL PARTIDA	163,21
C01.02.02		Andamios		

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO	
E01.02.02.01	Ud	Alquiler de andamio tubular. 15 días. 500 m². Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con menos del 50% de elementos verticales duplicados, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 500 m².		
			Maquinaria.....	1.190,02
			Resto de obra y materiales.....	72,47
			TOTAL PARTIDA	1.262,48
E01.02.02.02	Ud	Transporte y retirada de andamio tubular normalizado. Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con menos del 50% de elementos verticales duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 500 m².		
			Maquinaria.....	1.461,42
			Resto de obra y materiales.....	89,00
			TOTAL PARTIDA	1.550,42
E01.02.02.03	Ud	Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado. Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 500 m², considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje.		
			Maquinaria.....	4.750,14
			Resto de obra y materiales.....	289,28
			TOTAL PARTIDA	5.039,42
C01.03		Encofrados, apeos y cimbras		
E01.03.01	m²	Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, hasta 3.50m. Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de hasta 3.50m, compuesto por 4 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablonés de madera, amortizables en 10 usos.		
			Mano de obra	25,14
			Resto de obra y materiales.....	3,80
			TOTAL PARTIDA	28,94
E01.03.02	m²	Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, compuesto por 6 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablonés de madera, amortizables en 10 usos.		
			Mano de obra	37,99
			Resto de obra y materiales.....	5,31
			TOTAL PARTIDA	43,31

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C02		Demoliciones	
C02.01		Albañilería	
E02.01.01	m ²	Demolición de tabique de placas de yeso laminado. Demolición de tabique de placas de yeso laminado (una placa por cara) instaladas sobre una estructura simple, con medios manuales, previo apuntalamiento y sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		Mano de obra	8,54
		Resto de obra y materiales	0,52
		TOTAL PARTIDA	9,06
E02.01.02	m ²	Demolición de partición interior de fábrica revestida. Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 15 cm de espesor, con martillo neumático, previo apuntalamiento y sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		Mano de obra	6,61
		Maquinaria	1,63
		Resto de obra y materiales	0,50
		TOTAL PARTIDA	8,73
E02.01.03	m ²	Demolición de fábrica revestida. Demolición de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de hasta 20 cm de espesor, con martillo neumático, previo apuntalamiento y sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		Mano de obra	14,16
		Maquinaria	4,45
		Resto de obra y materiales	1,14
		TOTAL PARTIDA	19,75
E02.01.04	m ²	Apertura de hueco en partición interior de fábrica revestida. Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de hasta 25 cm de espesor, con medios manuales, y con martillo neumático, previo apuntalamiento y sin afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		Mano de obra	26,62
		Maquinaria	7,50
		Resto de obra y materiales	2,07
		TOTAL PARTIDA	36,18
C02.02		Carpintería, escaleras metálicas y barandillas	
E02.02.01	ud	Arranque carpintería de cualquier tipo Arranque carpintería de cualquier tipo, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m ² , por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra. Incluso transporte por gestor autorizado a instalación autorizada de gestión de residuos y cánon de vertido.	
		Mano de obra	35,38
		Resto de obra y materiales	2,15
		TOTAL PARTIDA	37,53
E02.02.02	m	Demolición de barandilla de acero, en exterior, zona perimetral	
		Mano de obra	20,33
		Maquinaria	2,06
		Resto de obra y materiales	1,36
		TOTAL PARTIDA	23,75

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO	
E02.02.03	m²	Demolición de escalera metálica. Demolición de estructura metálica de escalera, formada por piezas simples de perfiles laminados, peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.	Mano de obra	20,33
			Maquinaria	2,06
			Resto de obra y materiales	1,36
			TOTAL PARTIDA	23,75
E02.02.04	m	Levantado de barandilla metálica Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y fijada sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta y carga manual sobre camión o contenedor.	Mano de obra	8,88
			Maquinaria	1,05
			Resto de obra y materiales	0,61
			TOTAL PARTIDA	10,54
C02.03	Cerramientos			
E02.03.01	m	Levantado de vallado metálico existente Levantado de vallado metálico de 3m de altura, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.	Mano de obra	9,88
			Maquinaria	0,58
			Resto de obra y materiales	0,63
			TOTAL PARTIDA	11,09
C02.04	Cubiertas			
E02.04.01	m²	Demolición de pavimento en cubierta plana Demolición de pavimento de rasilla cerámica en cubierta plana, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	Mano de obra	16,52
			Resto de obra y materiales	1,01
			TOTAL PARTIDA	17,53
E02.04.02	m²	Retirada de capa de impermeabilización Retirada de capa de impermeabilización en mal estado, en cubierta plana, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.	Mano de obra	10,62
			Resto de obra y materiales	0,65
			TOTAL PARTIDA	11,27
E02.04.03	m²	Demolición de formación de pendientes Demolición de formación de pendientes de hormigón ligero de hasta 25 cm de espesor medio, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	Mano de obra	18,88
			Maquinaria	5,93
			Resto de obra y materiales	1,51
			TOTAL PARTIDA	26,32

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C02.05		Revestimientos		
C02.05.01		Revestimientos continuos		
E02.05.01.01	m²	Eliminación de revoco a la tirolesa vertical exterior		
		Eliminación de revoco a la tirolesa, aplicado sobre paramento vertical exterior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.		
			Mano de obra	14,16
			Resto de obra y materiales	0,86
			TOTAL PARTIDA	15,02
E02.05.01.02	m²	Eliminación de enfoscado de cemento, vertical interior		
		Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.		
			Mano de obra	16,52
			Resto de obra y materiales	1,01
			TOTAL PARTIDA	17,53
E02.05.01.03	m²	Eliminación de enfoscado en paramento exterior.		
		Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento horizontal exterior de más de 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.		
			Mano de obra	18,88
			Resto de obra y materiales	1,15
			TOTAL PARTIDA	20,03
E02.05.01.04	m²	Picado guarnecido yeso en vertical.		
		Picado de guarnecido de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, dejando soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.		
			Mano de obra	10,62
			Resto de obra y materiales	0,65
			TOTAL PARTIDA	11,27
E02.05.01.05	m²	Picado guarnecido yeso en horizontal.		
		Picado de guarnecido de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, dejando soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.		
			Mano de obra	15,34
			Resto de obra y materiales	0,93
			TOTAL PARTIDA	16,27
C02.05.02		Suelos y pavimentos		
E02.05.02.01	m²	Demolición de pavimentos		
		Demolición con martillo neumático de todo tipo de pavimentos tanto por medios manuales como mecánicos (pavimento asfáltico, losas de hormigón, pavimentos de losetas hidráulicas, etc.) hasta 20 cm de espesor, incluso acopio de escombros y carga manual sobre camión o contenedor.		
			Mano de obra	6,73
			Maquinaria	1,92
			Resto de obra y materiales	0,53
			TOTAL PARTIDA	9,18

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E02.05.02.02	m	Demolición de rodapié cerámico Demolición de rodapié cerámico, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		Mano de obra	1,68
		Resto de obra y materiales	0,10
		TOTAL PARTIDA	1,78
E02.05.02.03	m²	Levantado de pavimento de corcho, sintético o textil. Levantado de pavimento continuo de goma existente en el interior del edificio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		Mano de obra	9,75
		Resto de obra y materiales	0,59
		TOTAL PARTIDA	10,34
E02.05.02.04	m²	Demolición de base de pavimento. Demolición de base de pavimento de mortero existente en el interior del edificio, de hasta 12 cm de espesor, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		Mano de obra	14,25
		Maquinaria	1,73
		Resto de obra y materiales	0,97
		TOTAL PARTIDA	16,96
C02.05.03		Alicatados	
E02.05.03.01	m²	Demolición de alicatado. Demolición de alicatado de azulejo, con martillo eléctrico, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.	
		Mano de obra	8,26
		Maquinaria	1,07
		Resto de obra y materiales	0,57
		TOTAL PARTIDA	9,90
C02.05.04		Falsos techos	
E02.05.04.01	m²	Demolición techo de placas de escayola Demolición de techo existente de placas de escayola, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		Mano de obra	7,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	7,64

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C02.06		Equipamiento	
C02.06.01		Baños	
E02.06.01.01	Ud	Desmontaje de inodoro	
		Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso transporte por gestor autorizado a instalación autorizada de gestión de residuos y cánon de vertido.	
		Mano de obra	30,43
		Resto de obra y materiales	1,85
		TOTAL PARTIDA	32,28
E02.06.01.02	Ud	Desmontaje de lavabo	
		Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso transporte por gestor autorizado a instalación autorizada de gestión de residuos y cánon de vertido.	
		Mano de obra	31,37
		Resto de obra y materiales	1,91
		TOTAL PARTIDA	33,28
E02.06.01.03	Ud	Desmontaje de urinario	
		Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe vistos, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		Mano de obra	30,88
		Resto de obra y materiales	1,88
		TOTAL PARTIDA	32,76
E02.06.01.04	Ud	Desmontaje de plato de ducha	
		Desmontaje de plato de ducha de porcelana sanitaria, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		Mano de obra	38,62
		Resto de obra y materiales	2,35
		TOTAL PARTIDA	40,97
E02.06.01.05	m	Desmontaje de encimera.	
		Desmontaje de encimera de acero inoxidable, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		Mano de obra	28,41
		Resto de obra y materiales	1,73
		TOTAL PARTIDA	30,14
C02.07		Instalaciones	
E02.07.01	ud	Desmantelamiento de las instalaciones existentes.	
		Desmantelamiento de las instalaciones existentes que no se vayan a aprovechar, ya sean de fontanería, saneamiento, electricidad, CCTV...etc, en el interior de las dos edificaciones objetos, para entrega a vertedero o gestor autorizado con los escombros generados. Previo al desmantelamiento y retirada de cualquier material se avisará a la propiedad para que decida si se encarga de la gestión de cualquier residuo que considere de valor de cualquier índole.	
		Mano de obra	1.438,00
		Maquinaria	477,63
		Resto de obra y materiales	116,66

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
			TOTAL PARTIDA	2.032,29
E02.07.02	Ud	Demolición de arqueta de hormigón		
		Demolición de arqueta de hormigón, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.		
			Mano de obra	75,52
			Resto de obra y materiales	4,60
			TOTAL PARTIDA	80,12
E02.07.03	m	Demolición de canaleta de drenaje		
		Demolición de canaleta de drenaje de polipropileno o PVC, con martillo neumático, sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con ella y acondicionando sus extremos, y carga manual sobre camión o contenedor.		
			Mano de obra	7,43
			Maquinaria	1,92
			Resto de obra y materiales	0,57
			TOTAL PARTIDA	9,93
C02.08		Elementos de Hormigón		
E02.08.01	m²	Demolición de losa maciza de hormigón armado		
		Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 25 cm de canto total, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor.		
			Mano de obra	58,66
			Maquinaria	14,08
			Resto de obra y materiales	4,43
			TOTAL PARTIDA	77,16
E02.08.02	m²	Corte de forjado de hormigón armado con útiles diamantados.		
		Corte en húmedo de losa maciza de hormigón armado, con sierra con disco diamantado, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor.		
			Mano de obra	21,22
			Resto de obra y materiales	784,45
			TOTAL PARTIDA	805,67
C02.09		Pavimentos exteriores		
E02.09.01	m²	Demolición con martillo neumático de todo tipo de pavimentos		
		Demolición con martillo neumático de todo tipo de pavimentos tanto por medios manuales como mecánicos (pavimento asfáltico, losas de hormigón, pavimentos de losetas hidráulicas, etc.), incluso acopio de escombros y carga manual sobre camión o contenedor.		
			Mano de obra	14,16
			Maquinaria	3,31
			Resto de obra y materiales	1,06
			TOTAL PARTIDA	18,54
E02.09.02	m²	Demolición de solera hasta 15 cm de espesor		
		Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.		
			Mano de obra	11,80
			Maquinaria	2,76
			Resto de obra y materiales	0,89
			TOTAL PARTIDA	15,45
E02.09.03	m	Demolición de bordillo.		
		Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.		
			Mano de obra	7,08
			Maquinaria	2,22
			Resto de obra y materiales	0,57

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TOTAL PARTIDA	9,87
E18.05.01.03	ml	Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento.	
		Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	
		Mano de obra	11,32
		Maquinaria.....	3,28
		Resto de obra y materiales	0,89
		TOTAL PARTIDA	15,49

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C03		Acondicionamiento del terreno		
C03.01		Excavaciones y rellenos		
E03.01.01	m²	Desbroce y limpieza del terreno con arbustos.		
		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga manual a camión.		
			Mano de obra	10,17
			Maquinaria	0,33
			Resto de obra y materiales	0,64
			TOTAL PARTIDA	11,14
E03.01.02	m²	Desbroce y limpieza del terreno.		
		Desbroce y limpieza del terreno de topografía plana, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga manual a camión.		
			Mano de obra	7,91
			Maquinaria	0,13
			Resto de obra y materiales	0,49
			TOTAL PARTIDA	8,53
E03.01.03	m³	Excavación en el interior del edificio.		
		Excavación en el interior del edificio, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, y carga manual a camión o contenedor.		
			Mano de obra	70,80
			Resto de obra y materiales	4,31
			TOTAL PARTIDA	75,11
E03.01.04	m³	ss		
		Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, y carga manual a camión.		
			Mano de obra	37,76
			Resto de obra y materiales	2,30
			TOTAL PARTIDA	40,06
E03.01.05	m³	Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y compactación en ton		
		Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.		
			Mano de obra	5,90
			Maquinaria	26,54
			Resto de obra y materiales	2,20
			TOTAL PARTIDA	34,64
E03.01.06	m³	Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con grava de 20 a 30 mm de diámetro.		
		Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con grava de 20 a 30 mm de diámetro.		
			Mano de obra	1,98
			Maquinaria	1,49

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales	25,97
		TOTAL PARTIDA	29,44
E03.01.07	m³	Relleno de zanjas para instalaciones. Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón en masa HM-20/B/20/X0, fabricado en central y vertido desde camión.	
		Mano de obra	39,52
		Resto de obra y materiales	114,33
		TOTAL PARTIDA	153,85
E03.01.08	m³	Transporte de residuos vegetales con camión. Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, a vertedero específico, situado a 10 km de distancia. Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.	
		Maquinaria	10,51
		Resto de obra y materiales	0,64
		TOTAL PARTIDA	11,15
C03.02		Red de saneamiento horizontal	
C03.02.01		Arquetas	
E03.02.01.01	Ud	Arqueta de hormigón en masa "in situ". Arqueta de paso enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/X0+XA2, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso molde reutilizable de chapa metálica amortizable en 20 usos y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.	
		Mano de obra	43,79
		Resto de obra y materiales	223,96
		TOTAL PARTIDA	267,75
C03.03		Nivelación	
C03.03.01		Soleras	
E03.03.01.01	m²	Solera de hormigón de 15 cm de espesor. Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.	
		Mano de obra	9,78

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
			Maquinaria	1,66
			Resto de obra y materiales	20,02
			TOTAL PARTIDA	31,46
E03.03.01.02	m²	Solera de hormigón en masa. Solera de hormigón en masa de 12 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.		
			Mano de obra	7,36
			Maquinaria	1,59
			Resto de obra y materiales	16,44
			TOTAL PARTIDA	25,39
E03.03.02	m²	Base de hormigon con arido ligero Base de hormigon con arido ligero, para adecuación de acceso al CTE DBSUA, mediante formación de rampa de hasta 18 cm de desnivel, CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, maestreada y fratasada. Todo según diseño en planos.		
			TOTAL PARTIDA	29,22
E03.03.03	m²	Capa fina de pasta niveladora de suelos Capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 3 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.		
			Mano de obra	3,54
			Resto de obra y materiales	6,86
			TOTAL PARTIDA	10,41

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN	
C04		Cimentaciones	
C04.01		Regularización	
C04.01.01		Hormigón de limpieza	
E04.01.01.01	m²	Capa de hormigón de limpieza. Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.	
			Mano de obra 9,88
			Resto de obra y materiales 11,74
			TOTAL PARTIDA 21,62
E04.01.02	m³	Cimentación de hormigón ciclópeo. Cimentación de hormigón ciclópeo, con hormigón HM-20/P/40/X0 fabricado en central y vertido desde camión (60% de volumen) y piedra en rama de tamaño máximo 30 cm (40% de volumen).	
			Mano de obra 87,60
			Resto de obra y materiales 79,71
			TOTAL PARTIDA 167,31
C04.02		Zapatas	
E04.02.01	m³	Zapata de cimentación de hormigón armado Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/F/20/XC2 fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 15,1 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar y separadores. Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.	
			Mano de obra 16,52
			Resto de obra y materiales 163,10
			TOTAL PARTIDA 179,62

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E04.02.02	m²	Encofrado perdido para zapata de cimentación. Encofrado perdido de fábrica de 12 cm de espesor, realizada con bloque hueco sencillo de hormigón vibrado, gris, de 12x25x50 cm, para revestir, y recibida con mortero de cemento, industrial, M-5, para zapata de cimentación. Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
		Mano de obra	19,90
		Maquinaria.....	0,01
		Resto de obra y materiales	13,20
		TOTAL PARTIDA	33,11

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C05		Estructuras		
C05.01		Hormigón armado		
C05.01.01		Preparación de la superficie		
E05.01.01.01	m²	Preparación de superficie de hormigón estructural, con medios manuales. Preparación de superficie de hormigón estructural, para la posterior aplicación de productos reparadores y protectores, mediante picado con martillo eléctrico, hasta alcanzar una profundidad de 20 mm, eliminando el hormigón en mal estado hasta llegar a las armaduras, y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. Incluye: Marcado de la zona a sanear. Picado de la superficie con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.	Mano de obra Maquinaria Resto de obra y materiales	70,80 16,55 5,32
			TOTAL PARTIDA	92,67
E05.01.01.02	m²	Preparación de la superficie de las armaduras en elementos de hormigón armado. Preparación de la superficie de las armaduras, para la posterior aplicación de productos reparadores y protectores, eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y el material de reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, mediante cepillado con cepillo de púas de acero, y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. Incluye: Aplicación del disolvente de grasas. Cepillado con cepillo de púas de acero. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor.	Mano de obra Resto de obra y materiales	18,88 2,45
			TOTAL PARTIDA	21,33
C05.01.02		Reparaciones		
E05.01.02.01	m²	Puente de unión entre mortero de reparación y hormigón existente, y protector de armaduras de acero, a base de resina epoxi. Aplicación manual de imprimación activa de dos componentes a base de resina epoxi, de color rojo, garantizando la adherencia entre ambos, (rendimiento: 1 kg/m²).	Mano de obra Resto de obra y materiales	2,93 13,67
			TOTAL PARTIDA	16,60
E05.01.02.02	m	Refuerzo estructural de hormigón, con bandas de matriz de acero con sistema tipo Geolite + Geosteel G600 de Kerakoll. Refuerzo estructural de hormigón, mediante bandas de matriz de acero con malla de tejido unidireccional de fibra de acero galvanizado GeoSteel G600, de alta resistencia, formado por micro-cables de acero fijados sobre una micro-malla de fibra de vidrio, aplicado con mortero mineral GEOLITE de "KERAKOLL", en capa de 20 mm de espesor medio, con acabado superficial alisado con llana, para reparación y refuerzo estructural de elementos de hormigón armado.	Mano de obra Resto de obra y materiales	39,52 82,14
			TOTAL PARTIDA	121,66

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E05.01.02.03	m²	Reparación estructural de hormigón, con mortero a base de cemento, modificado con polímeros. Aplicación manual de mortero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 40 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 25000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, en capa de 20 mm de espesor medio, con acabado superficial alisado con llana, para reparación y refuerzo estructural de elementos de hormigón armado. Incluye: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. Perfilado de aristas. Curado.	
		Mano de obra	23,27
		Resto de obra y materiales	41,51
		TOTAL PARTIDA	64,78
E05.01.02.04	m²	Reparación superficial y acabado de estructura de hormigón, con mortero a base de cemento, modificado con polímeros. Aplicación manual de mortero de reparación y nivelación superficial, modificado con polímeros, compuesto por ligantes hidráulicos, resinas poliméricas, áridos silíceos y aditivos orgánicos e inorgánicos, color gris, con resistencia a compresión a 28 días mayor de 24 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, en capa de 3 mm de espesor medio, con acabado superficial fratasado con esponja o fratás, para reparación de superficies dañadas en estructuras de hormigón. Incluye: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. Perfilado de aristas. Curado.	
		Mano de obra	19,96
		Resto de obra y materiales	5,18
		TOTAL PARTIDA	25,13
C05.02	Acero		
E05.02.01	kg	Acero en pilares. serie HEB Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.	
		Mano de obra	3,26
		Maquinaria	1,40
		Resto de obra y materiales	6,77
		TOTAL PARTIDA	11,42

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E05.02.02	kg	Acero en vigas. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas y cerchas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m.	Mano de obra 3,26 Maquinaria 0,14 Resto de obra y materiales 6,28 TOTAL PARTIDA 9,68
E05.02.03	m²	Estructura metálica secundaria Estructura metálica secundaria a ejecutar sobre estructura metálica de pilares y cerchas (no incluidos en este precio), mediante correas de acero, con uniones soldadas, con imprimación anticorrosiva realizada en taller.	Mano de obra 18,19 Maquinaria 4,76 Resto de obra y materiales 6,38 TOTAL PARTIDA 29,32
E05.02.04	ud	Placa anclaje 300x300x20 mm. Placa de anclaje de 300x300x20 mm	Mano de obra 21,90 Resto de obra y materiales 96,10 TOTAL PARTIDA 118,00
E05.02.05	Ud	Placa de anclaje de acero, con pernos soldados. Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de 300x300 mm y espesor 12 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.	Mano de obra 20,45 Maquinaria 0,12 Resto de obra y materiales 73,52 TOTAL PARTIDA 94,10
E05.01	Ud	Escalera metálica Escalera metálica de dimensiones en planta 70x285cm, realizada con perfiles de acero S 275 JR laminado en caliente, formada por vigas "zanca" con perfiles IPE; peldaño y meseta de chapa lagrimada de acero galvanizado, de 3 mm de espesor; con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Para una sobrecarga de uso de 300 kg/m², Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, elaborada en taller y montada en obra mediante uniones soldadas. Incluso placas de anclaje a la cimentación y a la estructura del edificio, piezas especiales y despuntes.	Mano de obra 192,22 Maquinaria 127,29 Resto de obra y materiales 1.305,07 TOTAL PARTIDA 1.624,59

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C06		Albañilería	
E06.01	m²	Hoja de fábrica de bloque de hormigón de 9 cm de espesor, para revestir. Hoja de partición interior, de 9 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 9x25x50 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos.	
		Mano de obra	16,11
		Resto de obra y materiales	14,25
		TOTAL PARTIDA	30,35
E06.02	m²	Hoja de partición interior, de fábrica de bloque de hormigón para revestir. Hoja de partición interior, de 12 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 12x25x50 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos.	
		Mano de obra	17,88
		Resto de obra y materiales	15,07
		TOTAL PARTIDA	32,95

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E06.03	m²	Tabique de placas de yeso laminado. Sistema "PLADUR", con resistencia al fuego EI 120 Tabique especial sistema 156/400 (48-35H+e+48-35H) 2LM "PLADUR" o equivalente, (1 con resistencia al fuego + 1 con resistencia al fuego, con baja absorción superficial de agua, de alta resistencia al impacto, de alta dureza superficial y con aislamiento acústico + 1 con resistencia al fuego + 1 con resistencia al fuego, con baja absorción superficial de agua, de alta resistencia al impacto, de alta dureza superficial y con aislamiento acústico), con resistencia al fuego EI 120, de 156 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura doble sin arriostrar de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48-35 + 48-35 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición reforzada "H" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo con resistencia al fuego y una placa tipo con resistencia al fuego, con baja absorción superficial de agua, de alta resistencia al impacto, de alta dureza superficial y con aislamiento acústico en una cara y una placa tipo con resistencia al fuego y una placa tipo con resistencia al fuego, con baja absorción superficial de agua, de alta resistencia al impacto, de alta dureza superficial y con aislamiento acústico en la otra cara, todas de 15 mm de espesor); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN "PLADUR" + cinta microperforada de papel "PLADUR" o equivalente. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.	
			21,34
			131,52
			152,86

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C07		Carpintería y vidrios	
C07.01		Carpintería	
C07.01.01		De aluminio	
E07.01.01.01	Ud	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 2020x800 mm Ventana de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico, una hoja fija y una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 2020x800 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	Mano de obra 64,97 Resto de obra y materiales 2.128,55 TOTAL PARTIDA 2.193,52
E07.01.01.02	Ud	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas fijas y dos hojas oscilobatientes, dimensiones totales 4000x1250 mm Ventana de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 65, o equivalente, con rotura de puente térmico, dos hojas fijas y dos hojas oscilobatientes, de forma alterna, con apertura hacia el interior, dimensiones totales 4000x1250 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Incluso rejilla superior en toda su longitud, para aporte/extracción de aire de 45 cm de alto.	Mano de obra 223,40 Resto de obra y materiales 2.036,85 TOTAL PARTIDA 2.260,25
E07.01.01.03	Ud	Fijo de aluminio, con rotura de puente térmico cuatro hojas fijas, dimensiones totales 4000x800 mm, Ventanal fijo de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico cuatro hojas fijas, dimensiones totales 4000x800 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	Mano de obra 211,60 Resto de obra y materiales 1.112,17

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TOTAL PARTIDA			1.323,77
E07.01.01.04	Ud	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas fijas y dos hojas oscilobatientes, dimensiones totales 4000x800 mm	
		Ventana de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 65, o equivalente, con rotura de puente térmico, dos hojas fijas y dos hojas oscilobatientes, de forma alterna, con apertura hacia el interior, dimensiones totales 4000x800 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	
		Mano de obra	223,40
		Resto de obra y materiales	1.644,53
TOTAL PARTIDA			1.867,93
E07.01.01.05	Ud	Ventana de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, dimensiones totales 1000x2300 mm	
		Ventana de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, dimensiones totales 1000x2300 mm (anchoxalto), con rotura de puente térmico, una hoja fija de 1600mm de altura y una hoja abatible en la parte superior de 700mm de altura, con apertura hacia el interior con mecanismo de apertura y cierre accesible a 1.20m de altura, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	
		Mano de obra	69,93
		Resto de obra y materiales	633,71
TOTAL PARTIDA			703,65
E07.01.01.06	Ud	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 2450x580 mm.	
		Ventana de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico, dos hojas correderas, dimensiones 2450x580 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	
		Mano de obra	67,13
		Resto de obra y materiales	652,70
TOTAL PARTIDA			719,83

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E07.01.01.07	Ud	Ventanal de 2200x1400 mm , de aluminio, con rotura de puente térmico formado por dos paños fijos en los laterales y una hoja osc Ventanal de 2200x1400 mm, de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico formado por dos paños fijos en los laterales y una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, todas de dimensiones: 733x1700 mm, y con fijos en la parte inferior, de dimensiones: 733x300 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	Mano de obra 223,84 Resto de obra y materiales 1.824,85 TOTAL PARTIDA 2.048,70
E07.01.01.08	Ud	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 1270x1270 mm. Ventana de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente y una hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones 1270x1270 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	Mano de obra 66,46 Resto de obra y materiales 935,45 TOTAL PARTIDA 1.001,90
E07.01.01.09	Ud	Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 1025x1580 mm, Ventanal fijo de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico, dimensiones 1025x1580 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	Mano de obra 66,55 Resto de obra y materiales 312,90 TOTAL PARTIDA 379,45

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E07.01.01.10	Ud	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 2050x570 mm. Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, dimensiones 2050x570 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	
		Mano de obra	63,66
		Resto de obra y materiales	681,61
		TOTAL PARTIDA	745,26
E07.01.01.11	Ud	Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 500x2150 mm Ventanal fijo de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico, dimensiones 500x2150 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	
		Mano de obra	210,50
		Resto de obra y materiales	2.110,20
		TOTAL PARTIDA	2.320,70
E07.01.01.12	Ud	Ventanal de 3000x2150 mm , de aluminio, con rotura de puente térmico formado por cuatro paños fijos y dos hojas batientes, todas Ventanal de 3000x2150 mm , de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico formado por cuatro paños fijos y dos hojas batientes, con apertura hacia el interior, todas de dimensiones: 500x2150 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.	
		Mano de obra	317,48
		Resto de obra y materiales	2.005,62
		TOTAL PARTIDA	2.323,10

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO	
E07.01.01.13	Ud	Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dimensiones 640x500 mm. Ventana de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 640x500 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.		
			Mano de obra	50,40
			Resto de obra y materiales	490,34
			TOTAL PARTIDA	540,73
E07.01.01.14	Ud	Ventana ojo de buey de aluminio. Ventana ojo de buey fija de aluminio anodizado natural, de 80 cm de diámetro, gama alta, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210 y con premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.		
			Mano de obra	132,10
			Resto de obra y materiales	790,07
			TOTAL PARTIDA	922,17
E07.01.01.15	Ud	Puerta de aluminio, con rotura de puente térmico, con una hoja practicable, 970x2300 mm Puerta de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico, con una hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones puerta: 970x2300 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hojas, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,50 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.		
			Mano de obra	76,65
			Resto de obra y materiales	1.278,14
			TOTAL PARTIDA	1.354,78

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
E07.01.01.16	Ud	Puerta de aluminio, con rotura de puente térmico, con dos hojas practicables, dimensiones 1800x2300 mm		
		Puerta de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico, con dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones puerta: 1800x2300 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hojas, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,40 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.		
			Mano de obra	83,83
			Resto de obra y materiales	1.240,31
			TOTAL PARTIDA	1.324,15
E07.01.01.17	Ud	Puerta de aluminio, con rotura de puente térmico, con una hoja practicable, 920x2200 mm		
		Puerta de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico, con una hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones puerta: 920x2200 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hojas, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,50 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.		
			Mano de obra	76,65
			Resto de obra y materiales	1.351,77
			TOTAL PARTIDA	1.428,41
E07.01.01.18	Ud	Ventana con fijo inferior, de aluminio, con rotura de puente térmico, Ventana: 860x1700 mm + fijo inferior: 860x1700 mm		
		Ventana con fijo inferior, de aluminio, modelo Schüco AWS/ADS 70.HI, o equivalente, con rotura de puente térmico una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones ventana: 860x1700 mm, dimensiones fijo inferior: 860x1700 mm, acabado anodizado plata mate SIA10, compuesta de hoja, marco, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.		
			Mano de obra	99,24
			Resto de obra y materiales	965,56
			TOTAL PARTIDA	1.064,80

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E07.01.01.19	Ud	Ventana ojo de buey de aluminio. Ventana ojo de buey mitad fija y mitad abatible de aluminio anodizado natural, de 75 cm de diámetro, gama alta, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210 y con premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.	Mano de obra 132,10 Resto de obra y materiales 1.098,77 TOTAL PARTIDA 1.230,87
E07.01.01	ud	Puerta con reja electrosoldada de acero galvanizado. Puerta de acero galvanizado, formado por paneles de reja electrosoldada con pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor electrosoldado y montantes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 60x60x1,5 mm y 2.35 m de altura, separados 2 m entre sí. Incluso placas de anclaje a la solera existente, con anclajes químicos. Incluso p.p. de resolución de refuerzos para puerta. Incluso bisagras, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1.	Mano de obra 108,68 Resto de obra y materiales 831,31 TOTAL PARTIDA 939,98
C07.02		Puertas interiores	
C07.02.01		De madera	
E07.02.01.01	Ud	Puerta interior abatible, una hoja de 210x92,5cm Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con Rw 30dB, precerco de pino país de 200x40 mm; galces de haya vaporizada de 200x30 mm; tapajuntas de haya vaporizada de 80x12 mm en ambas caras; Todo pre-lacado en blanco. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie de diseño.	Mano de obra 48,41 Resto de obra y materiales 459,54 TOTAL PARTIDA 507,95
E07.02.01.02	Ud	Puerta interior abatible, una hoja de 210x82,5cm 	Mano de obra 52,86 Resto de obra y materiales 439,54 TOTAL PARTIDA 492,39
E07.02.01.03	Ud	Puerta interior abatible, de madera. Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con rebaje de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.	Mano de obra 52,86 Resto de obra y materiales 421,02 TOTAL PARTIDA 473,88

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E07.02.01.04	Ud	Puerta interior abatible, de dos hojas de 203x72,5x3,5 cm Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con rebaje de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica. Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de las hojas. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
		Mano de obra	69,16
		Resto de obra y materiales	658,21
		TOTAL PARTIDA	727,36
E07.02.01.05	Ud	Puerta interior corredera, de una hoja de 210x92,5x4 cm Puerta interior corredera, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 cm, de tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 200x40 mm; galces de haya vaporizada de 200x30 mm; tapajuntas de haya vaporizada de 80x12 mm en ambas caras; Todo pre-lacado en blanco. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica.	
		Mano de obra	64,62
		Resto de obra y materiales	308,22
		TOTAL PARTIDA	372,85
E07.02.01	Ud	Puerta acústica, de acero. Puerta acústica interior de dos hojas practicables, formada por dos chapas de acero, de 1675x2000 mm de luz y altura de paso y 50 mm de espesor, lacadas en color a elegir, con refuerzos interiores longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 56 dBA; incluso marco metálico, burlete de neopreno para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión, con barra doble antipánico, mirilla circular y autocierre. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.	
		Mano de obra	29,25
		Resto de obra y materiales	4.370,02
		TOTAL PARTIDA	4.399,27
C07.03		Puertas cortafuegos	

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
E07.03.01	Ud	Puerta cortafuegos de acero galvanizado.		
		Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso intensivo, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior, mirilla circular homologada de 200 mm de diámetro con vidrio cortafuegos EI2 60. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.		
			Mano de obra	38,04
			Resto de obra y materiales	1.165,38
			TOTAL PARTIDA	1.203,43
C07.04		Puertas de garaje		
C07.04.01		De aluminio		
E07.04.01.01	Ud	Puerta enrollable para garaje de aluminio extrusionado, 343x402 cm,		
		Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de aluminio extrusionado, 343x402 cm, con acabado prelacado de color blanco, apertura automática. Incluso material de conexionado eléctrico y equipo de motorización.		
			Mano de obra	287,14
			Resto de obra y materiales	4.691,59
			TOTAL PARTIDA	4.978,72
E07.04.01.02	Ud	Puerta abatible para garaje de aluminio extrusionado, 302x351 cm,		
		Puerta abatible para garaje, formada por lamas de chapa lisa de aluminio extrusionado, 302x351 cm, con acabado prelacado de color blanco, apertura automática, con puerta de paso peatonal incorporada. Incluso material de conexionado eléctrico y equipo de motorización.		
			Mano de obra	287,14
			Resto de obra y materiales	3.928,18
			TOTAL PARTIDA	4.215,31
C07.05		Vidrios		
E07.05.01	m²	Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 5/12/3+3 laminar, conjunt		
		Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 5/12/3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior Templado de 5 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 23 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acúñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.		
			Mano de obra	18,53
			Resto de obra y materiales	257,75
			TOTAL PARTIDA	276,28

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E07.05.02	m²	Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/14/ 4+4	
		Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/14/ 4+4, conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 14 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 30 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acúñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.	
		Mano de obra	31,27
		Resto de obra y materiales	282,04
		TOTAL PARTIDA	313,30

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C08		Remates y ayudas		
C08.01		Remates		
E08.01.01	m	Vierteaguas de hormigón polímero		
		Vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida, plano, con goterón, de 225x25 mm, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, previa aplicación sobre su cara inferior de adhesivo cementoso y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con masilla de poliu-retano, previa aplicación de la imprimación.		
			Mano de obra	13,19
			Resto de obra y materiales	61,71
			TOTAL PARTIDA	74,91
E08.01.02	m	Albardilla de hormigón polímero		
		Albardilla de hormigón polímero de superficie pulida, color blan-co, diseño a dos aguas, para cubrición de muros, con goterón, de 250x25 mm, recibida con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, previa aplicación sobre su cara infe-rior de adhesivo cementoso y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con masilla de poliu-retano, previa aplicación de la imprimación.		
			Mano de obra	12,89
			Resto de obra y materiales	69,08
			TOTAL PARTIDA	81,98
C08.02		Ayudas de albañilería		
C08.02.01		Para instalaciones		
E08.02.01.01	u	Ayudas de albañilería a todo tipo de instalaciones y/u oficinas		
		Ayudas de albañilería a todo tipo de instalaciones y/u oficinas, consistente en la apertura y cierre de de las rozas y catas necesarias para pasar cualquier conducto o canalizacion de instalacio-nes, incluso ranuras en paredes para tuberías de fontanería, in-cluso todos los mecanismos y puestos de trabajo empotrados, medios auxiliares en altura, ayudas a cargas y descargas, acopios de material y recogida de escombros durante toda la obra, pasa-muros, ...etc; incluso medios auxiliares. Completamente termina-do.		
			Mano de obra	1.976,00
			Resto de obra y materiales	120,34
			TOTAL PARTIDA	2.096,34
E08.02.01.02	PA	Partida Alzada en la realización de todos los pasamuros		
		Partida Alzada en la realización de todos los pasamuros de la obra, en tabiquerías de diferentes espesores, y/o forjados de hormigón armado, y/o forjados unidireccionales, de dimensio-nes comprendidas entre 50x50 mm a 600x800 mm con martillo rompedor, incluso acopio de escombros a pie de obra.		
			Mano de obra	708,00
			Maquinaria.....	477,63
			Resto de obra y materiales	72,21
			TOTAL PARTIDA	1.257,84
E08.02.01.03	PA	Partida Alzada la restauración y sellado de todos los pasamuros		
		Partida Alzada la restauración y sellado de todos los pasamuros de la obra en ambos lados del paramento, manteniendo la sec-torización mediante materiales ignifugos,acordes a la legislación vigente de aplicación.		
			Mano de obra	494,00
			Resto de obra y materiales	220,25

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TOTAL PARTIDA			714,25
C08.03	Recibidos		
C08.03.01	Aparatos sanitarios		
E08.03.01.01	Ud	Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante formación de meseta de elevación con ladrillo cerámico hueco sencillo, Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante formación de meseta de elevación con ladrillo cerámico hueco sencillo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.	
Mano de obra			101,29
Resto de obra y materiales			8,57
TOTAL PARTIDA			109,87
C08.03.02	Carpinterías		
E08.03.02.01	Ud	Colocación y fijación de carpintería de hasta 3 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con Colocación y fijación de carpintería de hasta 3 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, incluso material de sellado, y retacado.	
Mano de obra			59,28
Resto de obra y materiales			4,42
TOTAL PARTIDA			63,70
E08.03.02.02	Ud	Recibido de premarco de aluminio Recibido de premarco de aluminio con patillas de anclaje (no incluido en esta partida), de entre 2 y 4 m² de superficie, con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo.	
Mano de obra			54,34
Resto de obra y materiales			4,92
TOTAL PARTIDA			59,26

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C09		Aislamientos, impermeabilizaciones y tratamiento de humedades		
C09.01		Acondicionamiento acústico		
E09.01.01	Ud	Acondicionamiento acústico con panel autoportante de lana mineral		
		Acondicionamiento acústico, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con panel acústico autoportante de lana mineral, de 1160x1160x40 mm, revestido por la cara visible con un velo mineral de color Blanco, y con un fieltro acústico por la cara opuesta, con los cantos pintados, con kits de suspensión formados por un anclaje en espiral para atornillar al panel de lana de roca y una fijación para anclar a la estructura del falso techo, incluso neoprenos necesarios para evitar la corrosión por par galvánico.		
			Mano de obra	10,45
			Resto de obra y materiales	195,81
			TOTAL PARTIDA	206,26
C09.02		Impermeabilizaciones		
E09.02.01	m²	Impermeabilización de jardinera, por el interior		
		Impermeabilización líquida de jardinera, por el interior, con dos manos de revestimiento continuo elástico impermeabilizante, acabado satinado, color gris, de 1,2 mm de espesor mínimo; previa aplicación de una mano de imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa incolora, acabado satinado. Incluso geotextil no tejido de fibras de poliéster y masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares.		
			Mano de obra	8,15
			Resto de obra y materiales	45,90
			TOTAL PARTIDA	54,04
C09.03		Tratamiento de humedades por capilaridad		
E09.03.01	m²	Tratamiento de humedades por capilaridad en muros deteriorados. Sistema Biocalce MuroSeco "KERAKOLL". CAPA DE REGULARIZACIÓN: mo		
		Tratamiento de humedades por capilaridad en muros deteriorados. Sistema Biocalce MuroSeco "KERAKOLL". CAPA DE REGULARIZACIÓN: mortero de cal Biocalce MuroSano "KERAKOLL", de 10 mm de espesor; CAPA BASE: enfoscado de mortero de cal Biocalce MuroSeco "KERAKOLL", tipo R CSII W1, según UNE-EN 998-1, de 10 mm de espesor, aplicado en dos capas y alisado con mortero de cal Biocalce Revoco Fino "KERAKOLL", de 5 mm de espesor; CAPA DE ACABADO: dos manos de pintura para interior y exterior, Kerakover Eco Silox Pittura "KERAKOLL", ambas diluidas con un 20 a 30% de agua; previa aplicación de una mano de imprimación, Kerakover Eco Silox Primer "KERAKOLL". Incluso líquido antisalitre, para limpieza de eflorescencias salinas.		
			Mano de obra	23,52
			Maquinaria	1,30
			Resto de obra y materiales	48,04
			TOTAL PARTIDA	72,85

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			
CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C10		Cubiertas	
E10.01	m ²	Panel sándwich, para cubierta plana. Panel sándwich machihembrado en las cuatro caras, compuesto de: cara superior de placa de cemento reforzado con fibras, de 12 mm de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 40 mm de espesor y cara inferior de placa de yeso reforzado con fibras, de 12 mm de espesor, de 2400x550 mm, transmitancia térmica 0,717 W/(m ² K), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, fijado con tornillos autorroscantes de cabeza avellanada, de acero galvanizado, sobre estructura metálica, con una luz entre apoyos de 120 cm, para cubierta plana. Incluso sellador adhesivo, para el sellado de juntas entre paneles.	
			Mano de obra 8,40
			Resto de obra y materiales 89,67
			TOTAL PARTIDA 98,07
E10.02	m ²	Sustitución de capa de impermeabilización en cubierta Sustitución de capa de impermeabilización deteriorada, en cubierta plana, por impermeabilización bicapa adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m ² , de superficie no protegida, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 160 g/m ² , con autoprotección mineral de color gris, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas.	
			Mano de obra 19,76
			Resto de obra y materiales 33,03
			TOTAL PARTIDA 52,79
E10.03	m	Encuentro de cubierta con paramento vertical Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprottegida, tipo convencional con paramento vertical; mediante la colocación de perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm, y 2 pliegues, para remate y protección de la impermeabilización formada por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m ² , de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. Remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m ² , con autoprotección mineral. Incluso cordón de sellado aplicado entre el perfil metálico y el paramento.	
			Mano de obra 15,31
			Resto de obra y materiales 13,25
			TOTAL PARTIDA 28,55
E10.04	m ²	Corrección de pendientes con hormigón aligerado Corrección de pendientes con hormigón aligerado de cemento y picón fino, con espesor medio de hasta 5 cm, con refile de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado.	
			Mano de obra 10,18
			Maquinaria 0,16
			Resto de obra y materiales 6,03

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TOTAL PARTIDA			16,37

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C11		Revestimientos y trasdosados		
C11.01		Conglomerados tradicionales		
C11.01.01		Enfoscados		
E11.01.01.01	m²	Enfoscado de cemento para base de alicatado. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material.	Mano de obra Resto de obra y materiales	25,53 3,65
			TOTAL PARTIDA	29,18
E11.01.01.02	m²	Enfoscado de cemento sobre paramento exterior. Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento horizontal exterior, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, armado y reforzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de material y en los frentes de forjado.	Mano de obra Resto de obra y materiales	28,62 6,13
			TOTAL PARTIDA	34,75
C11.02		Alicatados		
E11.02.01	m²	Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 18 €/m² Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 31,6x59,2 cm, 18 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5% grupo Bla, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 color gris, con doble encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm).	Mano de obra Resto de obra y materiales	34,58 25,54
			TOTAL PARTIDA	60,12
E11.02.02	m	Perfil cantonera en alicatado con piezas cerámicas. Esquina exterior con Perfil cantonera redondeado de aluminio con recubrimiento antibacteriano, acabado lacado, brillante, color blanco, en revestimiento interior con piezas cerámicas de 10 mm de espesor. SOPORTE: paramento vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: con el mismo material que las piezas cerámicas.	Mano de obra Resto de obra y materiales	3,87 5,98
			TOTAL PARTIDA	9,85
C11.03		Falsos techos		
C11.03.01		Continuos, de placas de yeso laminado		
E11.03.01.01	m²	Falso techo continuo, altura menor de 4 m, liso (12,5+27+27) Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados.	Mano de obra Resto de obra y materiales	7,79 19,33
			TOTAL PARTIDA	27,12

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E11.03.01.02	m²	Falso techo continuo de placas de yeso laminado altura mayor o igual a 4 m Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje. Mano de obra 18,03 Resto de obra y materiales 19,36 TOTAL PARTIDA 37,38	
E11.03.01.03	Ud	Trampilla de registro de 1000x1000 mm, Trampilla de registro gama Básica, Plus 2x12,5, sistema E102.b "KNAUF", de 1000x1000 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado (2 impregnada (H1), de 12,5 mm de espesor cada placa), para falso techo continuo de placas de yeso laminado , incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. Mano de obra 13,19 Resto de obra y materiales 149,33 TOTAL PARTIDA 162,52	
E11.03.01.04	Ud	Trampilla de registro de 600x600 mm Trampilla de registro gama Básica, Plus 2x12,5, sistema E102.b "KNAUF", de 600x600 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado (2 impregnada (H1), de 12,5 mm de espesor cada placa), para falso techo continuo de placas de yeso laminado, incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. Mano de obra 13,19 Resto de obra y materiales 99,92 TOTAL PARTIDA 113,11	
E11.03.01.05	m	Tabica vertical hasta 50 cm de altura. Tabica vertical en final de falso techo continuo, formada con placas de yeso laminado, para cerrar un espacio de hasta 50 cm de altura. Mano de obra 42,34 Resto de obra y materiales 9,26 TOTAL PARTIDA 51,60	
C11.04		Decorativos	

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C11.04.01 De madera				
E11.04.01.01	m²	Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, recubierto por		
		Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, recubierto por ambas caras con una chapa fina de madera de pino, de 16 mm de espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores.		
			Mano de obra	17,49
			Resto de obra y materiales	31,11
			TOTAL PARTIDA	48,59
C11.05 Pinturas en paramentos interiores				
C11.05.01 Plásticas				
E11.05.01.01	m²	Aplicación pintura plástica sobre paramento interior de más de 3,50 m.		
		Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,13 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior, vertical, de más de 3,50 m de altura. Incluso plaste de interior para eliminar pequeñas imperfecciones. Incluso encintado y protección necesaria de las instalaciones existentes adosadas a las paredes.		
			Mano de obra	7,65
			Resto de obra y materiales	2,94
			TOTAL PARTIDA	10,59
E11.05.01.02	m²	Aplicación pintura plástica ecológica (EEE) para interior vertical hasta 3 m		
		Aplicación manual de dos manos de pintura plástica ecológica (EEE) para interior a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos extendedores seleccionados, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso plaste de interior para eliminar pequeñas imperfecciones. Incluso encintado y protección necesaria de las instalaciones existentes adosadas a las paredes.		
			Mano de obra	5,58
			Resto de obra y materiales	2,81
			TOTAL PARTIDA	8,40
E11.05.01.03	m²	Aplicación pintura plástica ecológica (EEE) para interior horizontal		
		Aplicación manual de dos manos de pintura plástica ecológica (EEE) para interior a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos extendedores seleccionados, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior horizontal, hasta 3 m de altura.		
			Mano de obra	6,97
			Resto de obra y materiales	2,26
			TOTAL PARTIDA	9,23

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C11.05.02 Minerales al silicato			
E11.05.02.01	m²	Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato sobre paramento interior vertical, de hasta 3 m de altura. Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua, (rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación no orgánica, incolora, a base de silicato potásico modificado, sobre paramento interior de hormigón, vertical, de hasta 3 m de altura.	
			Mano de obra 6,56
			Resto de obra y materiales 6,60
			TOTAL PARTIDA 13,16
C11.06 Pinturas en paramentos exteriores			
E11.06.01	m²	Pintura plástica sobre paramento exterior. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior. Incluso solución de agua y lejía al 10% para eliminar las manchas de moho o humedad presentes en el 20% de la superficie soporte.	
			Mano de obra 9,27
			Resto de obra y materiales 4,90
			TOTAL PARTIDA 14,17
E11.06.02	m²	Pintura al silicato. Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,17 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero. Incluso solución de ácido clorhídrico al 10% para eliminar las eflorescencias salinas (salitre) presentes en el 20% de la superficie soporte.	
			Mano de obra 7,55
			Resto de obra y materiales 8,25
			TOTAL PARTIDA 15,79
C11.07 Pinturas sobre soporte metálico			
E11.07.01	m²	Aplicación de imprimación sintética antioxidante Aplicación manual de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, acabado mate, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes y disolvente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre cerrajería exterior de acero.	
			Mano de obra 14,82
			Resto de obra y materiales 1,40
			TOTAL PARTIDA 16,22

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E11.07.02	m²	Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético a base de resinas alcídicas especiales, color a elegir, acabado forja mate, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de dos ma- nos de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alcídicas, color blanco, acabado mate (rendi- miento: 0,1 l/m² cada mano), sobre barandilla exterior con entre- paño de barrotes, de acero.	
		Mano de obra	22,51
		Resto de obra y materiales	10,84
		TOTAL PARTIDA	33,35
E11.07.03	m²	Tratamiento antioxidante de barandillas Aplicación manual de dos mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color a elegir según crite- rio de la D.F., acabado mate, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes y disolvente formulado a base de una mez- cla de hidrocarburos (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre ce- rrajería exterior de acero. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación.	
		Mano de obra	9,88
		Resto de obra y materiales	1,59
		TOTAL PARTIDA	11,47
C11.08		Pavimentos	
C11.08.01		De baldosas cerámicas	
E11.08.01.01	m²	Pavimento de gres porcelánico c2 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, modelo a ele- gir, de hasta 32 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo Bla,resistencia al deslizamiento clase 2, recibidas con ad- hesivo cementoso mejorado, C2, color gris con doble encolado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blan- co, para juntas de hasta 3 mm.	
		Mano de obra	44,46
		Resto de obra y materiales	43,74
		TOTAL PARTIDA	88,20
E11.08.01.02	m	Rodapié cerámico de gres porcelánico Rodapié cerámico de gres porcelánico acabado pulido, de 8 cm, 6 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para jun- tas de 2 a 15 mm.	
		Mano de obra	5,47
		Resto de obra y materiales	7,12
		TOTAL PARTIDA	12,59

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C11.08.02		Sistemas de pavimentos industriales y decorativos		
E11.08.02.01	m²	Pavimento Byopur semiflexible		
		Suministro e instalación de pavimento continuo BYOPUR CONFORT, o equivalente. Incluyendo: Preparación de superficie mediante los medios mecánicos necesarios en cada caso, tales como pulidora mecánica satélite con segmento de diamante metálico y aspiración de turbina trifásica para evitar polvo y escombros generados, Aplicación de una primera de capa a modo de imprimación y lisaje, a base de resina epoxi 100% sólidos BYOPOX IMPRIMACION, mezclada con áridos de cuarzo de granulometría 0,4 mm., con una relación árido/resina de 2/1 y dejando una dotación total aproximada de 2 kg/m2, aplicada a rastrillo de goma o llana. Aplicación de una capa de Byopox Imprimación con un rendimiento de 0,500 kg/m2, a continuación, se procederá al espolvoreo a saturación mediante áridos de cuarzo de granulometría 0,7mm con un consumo aproximado de 1 kg/m2. Al día siguiente se aplicará la capa mortero autonivelante a base de resina 100% de poliuretano BYOPUR 3C FLEXIBLE (confort) mezclado con áridos de cuarzo de granulometría 0,4 mm con una relación árido/resina de 0,5/1 y dejando una dotación aproximada total de 5 kg/m2, aplicada con llana dentada y repaso con rodillo desaire ante de púas. Al día siguiente dar 2 manos de protección mediante pintura de poliuretano alifático mate, satinado o brillante BYOPUR 1C 100S% ANTIMANCHAS, de alta resistencia a la abrasión, con una dotación aproximada de 0,150 kg/m2, mediante rodillo de pelo corto. (Certificado C- resbalabilidad)		
			Mano de obra	11,28
			Maquinaria.....	2,47
			Resto de obra y materiales	66,22
			TOTAL PARTIDA	79,96

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E11.08.02.02	m²	Pavimento Byopur Confort Suministro e instalación de pavimento continuo BYOPUR SEMI FLEXIBLE, o equivalente. Incluyendo: Preparación de superficie mediante los medios mecánicos necesarios en cada caso, tales como pulidora mecánica satélite con segmento de diamante metálico y aspiración de turbina trifásica para evitar polvo y escombros generados, Aplicación de una primera de capa a modo de imprimación y lijado, a base de resina epoxi 100% sólidos BYOPOX IMPRIMACION, mezclada con áridos de cuarzo de granulometría 0,4 mm., con una relación árido/resina de 2/1 y dejando una dotación total aproximada de 2 kg/m2, aplicada a rastrillo de goma o llana. Aplicación de una capa de Byopox Imprimación con un rendimiento de 500 gramos m2, a continuación, se procederá al espolvoreo a saturación mediante áridos de cuarzo de granulometría 0,7mm con un consumo aproximado de 1 kg/m2. Al día siguiente se aplicará la capa mortero autonivelante a base de resina 100% de poliuretano BYOPUR 2C SEMIFLEXIBLE mezclada con áridos de cuarzo de granulometría 0,4 mm con una relación árido/resina de 0,5/1 y dejando una dotación aproximada total de 5 kg/m2, aplicada con llana dentada y repaso con rodillo desaire ante de púas. Al día siguiente dar 2 manos de protección mediante pintura de poliuretano alifático mate, satinado o brillante BYOPUR 1C 100S% ANTIMANCHAS, de alta resistencia a la abrasión, con una dotación aproximada de 0,150 kg/m2, mediante rodillo de pelo corto. (Certificado C- resbaladidad. Incluye el revestimiento de las tapas de registro de instalaciones con el mismo sistema.	
		Mano de obra	11,28
		Maquinaria	2,47
		Resto de obra y materiales	66,02
		TOTAL PARTIDA	79,75
E11.08.02.03	m²	Pavimento Microdur Suministro e instalación de pavimento continuo MICRODUR, o equivalente. Incluyendo: Preparación de superficie mediante los medios los mecánicos necesarios en cada caso, tales como pulido mediante segmento metálico de diamante y posterior barrido y aspirado de los escombros generados. Aplicación de una primera de capa a modo de imprimación, BYOND PRIMER, dejando una dotación aproximada de 0,150 kg/m2, aplicada a rodillo+ colocación de malla de 3x3mm y de 60gr. A continuación 1 capa de BYOND MICRODUR BASE mediante llana metálica con un consumo de 1kg m². Aplicación de una segunda capa de BYOND MICRODUR BASE coloreado con un consumo de 0,600 kg m² mediante llana plástica o metálica. Aplicación de una capa de BYOND MICRODUR FINO COLOR con un consumo de 0,800 kg m² mediante llana plástica para poco dibujo o llana metálica para acentuar el dibujo. Aplicación de 2 capas de BYOND TAPAPOROS mediante rodillo como tapa poros, con un rendimiento de 0,120 kg m² entre las 2 capas y a continuación una vez seco, aplicación de 2 capas de BYOND BARNIZ 2C mate con certificado inifugo y alimentario, brillante o satinado con un consumo de 0,120 kg m² mediante rodillo de pelo corto. Incluye el revestimiento de las tapas de registro de instalaciones con el mismo sistema.	
		Mano de obra	30,08
		Maquinaria	2,47
		Resto de obra y materiales	35,47

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TOTAL PARTIDA			68,03
C11.08.03		Bases de pavimento y grandes recrecidos	
E11.08.03.01	m ²	Atezado de hormigón aligerado, de 8 cm de espesor Atezado, de 8 cm de espesor total, formado por 6 cm de hormigón aligerado de cemento y picón fino, con 115 kg de cemento CEM IV/A-P 32,5 N, confeccionado en obra, y refile de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.	
		Mano de obra	12,84
		Maquinaria	0,10
		Resto de obra y materiales	7,86
		TOTAL PARTIDA	20,81
E11.08.01	m ²	Planchas de acero antideslizante. Suministro e instalación de pavimento de planchas de acero galvanizado antideslizante.	
		Mano de obra	8,18
		Resto de obra y materiales	46,37
		TOTAL PARTIDA	54,53
C11.09		Trasdosados	
E11.09.01	m ²	Falso pilar en fachada, de placas de cemento Portland Aquapanel Falso pilar en fachada, de placas de cemento Portland Aquapanel Outdoor "KNAUF" de 12,5x1200x2400 mm, revestidas con una capa de fibra de vidrio embebida en ambas caras, colocación con tornillos, mediante el sistema Aquapanel WL122C.es "KNAUF" con DAU nº 12/074 C, sobre subestructura soporte de acero galvanizado de canales horizontales de 50/40/0,7 mm GRC 0,70 y montantes verticales de 50/50/0,70 mm GRC 0,70 con una modulación de 400 mm; impermeabilización con lámina altamente transpirable, impermeable al agua de lluvia, Tyvek StuccoWrap, capa base de mortero Aquapanel Outdoor, sobre imprimación GRC, armado con malla de fibra de vidrio Aquapanel Outdoor y capa de acabado de mortero GRC acabado pétreo, sobre imprimación Fondo Pétreo GRC. Incluso banda acústica, escuadras de sustentación y de retención para la fijación de la subestructura soporte, tornillería para la fijación de las placas, fijaciones para el anclaje de los perfiles, mortero Aquapanel Outdoor "KNAUF" y cinta Aquapanel "KNAUF", para el tratamiento de juntas, perfil de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis, "KNAUF", para remate de dinteles, y cinta adhesiva de doble cara para la fijación de la lámina altamente transpirable.	
		Mano de obra	36,61
		Resto de obra y materiales	90,18
		TOTAL PARTIDA	126,78
E11.09.02	m ²	Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado Trasdosado autoportante libre, sistema Placo Silence "PLACO", realizado con una placa de yeso laminado DFI / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / con los bordes longitudinales afinados, Phonique PPH 15 "PLACO", atornillada directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 48 "PLACO" y montantes M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm; 63 mm de espesor total. Incluso p.p. de refuerzos en apertura de huecos, según detalle en planos de proyecto.	
		Mano de obra	14,82
		Resto de obra y materiales	24,10
		TOTAL PARTIDA	38,91

CUADRO DE PRECIOS 2

C11.10	Chapados y aplacados		
E11.10.01	m²	Chapado con placas de piedra natural fijadas con adhesivo cementoso. Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, para revestimiento de muros en exterior. con placas de arenisca Bateig Beige, acabado abujardado, 40x40x2 cm, pegadas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado; y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.	
			Mano de obra 44,46
			Resto de obra y materiales 44,67
			TOTAL PARTIDA 89,13
C11.11	Espejos		
E11.11.01	Ud	Espejo incoloro, de 2000x900 mm y 5 mm de espesor Espejo incoloro, de 2000x900 mm y 5 mm de espesor, con cantedado perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior, fijado con masilla al paramento.	
			Mano de obra 24,67
			Resto de obra y materiales 116,78
			TOTAL PARTIDA 141,44
E11.11.02	Ud	Espejo incoloro, de 1200x900 mm y 5 mm de espesor Espejo incoloro, de 1200x900 mm y 3 mm de espesor, con cantedado perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior, fijado con masilla al paramento.	
			Mano de obra 14,81
			Resto de obra y materiales 72,45
			TOTAL PARTIDA 87,26
C11.12	Reparaciones de revestimientos		
E11.12.01	m	Reparación de grieta en revestimiento de mortero, con mortero y malla. Reparación de grieta en revestimiento de mortero sobre el paramento vertical interior de más de 3 m de altura mediante aplicación de una primera capa de enfoscado de mortero de cemento M-5, colocación de malla de fibra de vidrio, antiálcalis, con el mortero aún fresco y posterior aplicación final a buena vista de una segunda capa de enfoscado con el mismo mortero, hasta igualar la superficie reparada con el resto del revestimiento del paño, previa preparación de la grieta, y posterior retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	
			Mano de obra 25,63
			Resto de obra y materiales 2,97
			TOTAL PARTIDA 28,60
E11.12.02	m²	Preparación de superficie metálica, para repintar. Preparación de superficie metálica, con capas de pintura en mal estado, mediante la aplicación con brocha de 0,29 l/m² de decapante, impregnando la pintura existente, eliminándola con espátula una vez reblandecida y limpieza posterior con disolvente hasta eliminar los restos del decapante, para proceder posteriormente a su repintado.	
			Mano de obra 29,72
			Resto de obra y materiales 11,37
			TOTAL PARTIDA 41,09

CUADRO DE PRECIOS 2

C12Señalización y equipamiento

C12.01Aparatos sanitarios

C12.01.01Lavabos

E12.01.01.01	Ud	Lavabo de empotrar en encimera		
		Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 500x380 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.		
			Mano de obra	33,64
			Resto de obra y materiales	454,89
			TOTAL PARTIDA	488,53

E12.01.01.02	Ud	Lavabo mural, de porcelana sanitaria, "ROCA".		
		Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 750x440 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.		
			Mano de obra	36,20
			Resto de obra y materiales	555,18
			TOTAL PARTIDA	591,38

C12.01.02Inodoros

E12.01.02.01	Ud	Inodoro, de porcelana sanitaria, modelo GAP "ROCA"		
		Inodoro, de porcelana sanitaria, modelo GAP "ROCA", color Blanco, con cisterna de doble descarga, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20cm, conexionado a la red de desagüe en PVC de 110mm, fijación mediante tacos y tornillos, sellado con silicona, totalmente instalado.		
			Mano de obra	22,55
			Resto de obra y materiales	529,52
			TOTAL PARTIDA	552,07

C12.01.03Urinarios

E12.01.03.01	Ud	Urinario de porcelana sanitaria "ROCA".		
		Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, modelo Instant. Incluso silicona para sellado de juntas.		
			Mano de obra	37,64
			Resto de obra y materiales	468,39
			TOTAL PARTIDA	506,03
E12.01.03.02	Ud	Separador de urinarios de plástico.		
		Separador de urinarios de plástico, de color blanco, código de pedido 115.201.11.1, serie Basic "GEBERIT", de 440x740x96 mm.		
			Mano de obra	14,47
			Resto de obra y materiales	369,31
			TOTAL PARTIDA	383,78

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C12.01.04		Duchas		
E12.01.04.01	Ud	Plato de ducha rectangular extraplano		
		Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color Blanco, de 1000x800x65 mm, equipado con grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Moai.		
			Mano de obra	28,74
			Resto de obra y materiales	429,83
			TOTAL PARTIDA	458,58
C12.02		Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas		
C12.02.01		Lavabos		
E12.02.01.01	Ud	Lavabo de porcelana sanitaria, mural		
		Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Basic, modelo Presto-san Eco 88601 "PRESTO EQUIP", de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, modelo Prestodisc 640 "PRESTO EQUIP", cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, modelo Lavabo 18830 "PRESTO EQUIP", de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación y silicona para sellado de juntas.		
			Mano de obra	32,20
			Resto de obra y materiales	644,22
			TOTAL PARTIDA	676,41
C12.02.02		Inodoros		
E12.02.02.01	Ud	Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria		
		Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con fluxor de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante, con posibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso silicona para sellado de juntas.		
			Mano de obra	37,57
			Resto de obra y materiales	786,87
			TOTAL PARTIDA	824,43
C12.02.03		Duchas		
E12.02.03.01	Ud	Plato de ducha acrílico, rectangular de 1200x800x40 mm		
		Plato de ducha acrílico, rectangular, color blanco, modelo Presto-san 2620 "PRESTO EQUIP", de 1200x800x40 mm, con fondo antideslizante, lámina impermeabilizante premontada, sifón individual y rejilla de desagüe de acero inoxidable, empotrado en el pavimento y enrasado por su cara superior. Incluso silicona para sellado de juntas.		
			Mano de obra	23,12
			Resto de obra y materiales	452,31
			TOTAL PARTIDA	475,42

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C12.02.04		Asientos, barras de apoyo y pasamanos	
E12.02.04.01	Ud	Barra de sujeción para minusválidos Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro o asiento de ducha (no incluido en este precio), colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación.	
		Mano de obra	22,75
		Resto de obra y materiales	197,71
		TOTAL PARTIDA	220,46
E12.02.04.02	Ud	Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad. Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 425x430 mm. Incluso elementos de fijación.	
		Mano de obra	7,95
		Resto de obra y materiales	324,48
		TOTAL PARTIDA	332,43
C12.03		Encimeras	
C12.03.01		Cerámicas	
E12.03.01.01	Ud	Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor, 205 cm Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor, 205 cm de longitud y 60 cm de anchura, canto con faldón frontal a inglete de 3 cm de ancho, y formación de 2 huecos.	
		Mano de obra	153,12
		Resto de obra y materiales	302,64
		TOTAL PARTIDA	455,76
E12.03.01.02	Ud	Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor, 224 cm Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor, 224 cm de longitud y 60 cm de anchura, canto con faldón frontal a inglete de 3 cm de ancho, y formación de 1 hueco.	
		Mano de obra	167,23
		Resto de obra y materiales	324,44
		TOTAL PARTIDA	491,66
E12.03.01.03	Ud	Encimera de gres porcelánico. Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor, 224 cm de longitud y 60 cm de anchura, canto con faldón frontal a inglete de 3 cm de ancho, y formación de 2 huecos.	
		Mano de obra	168,10
		Resto de obra y materiales	368,29
		TOTAL PARTIDA	536,37
C12.04		Muebles	

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
E12.04.01	Ud	Mobiliario completo en office. Mobiliario completo en cocina office compuesto por 2,24 m de muebles bajos con zócalo inferior y 2,24 m de muebles altos con cornisa superior, realizado con frentes de cocina rechapados en sus caras y cantos con chapa de madera de roble gris de 0,6 mm de espesor, acabados con barniz de poliuretano y núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina.		
			Mano de obra	227,39
			Resto de obra y materiales	886,71
			TOTAL PARTIDA	1.114,09
E12.04.02	Ud	Mueble para mostrador accesible Mueble para mostrador accesible de 4m de largo, curvo, según diseño en planos, de tablero aglomerado acabado lacado, de 16 mm de espesor; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso estructura de soporte, listones de madera para apoyo de la base, tablero de madera para base del mostrador, baldas de división, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo en composite blanco, adhesivo de reacción de poliuretano; Incluso lámina de vidrio templado de acabado del mostrador e instalación para iluminación LED inferior.		
			Mano de obra	296,40
			Resto de obra y materiales	1.423,00
			TOTAL PARTIDA	1.719,41
E12.04.03	Ud	Armario de dos hojas abatibles, de 145x250x60 cm Armario de dos hojas abatibles, de dimensiones 145x250x60 cm (ancho x alto x fondo), de tablero aglomerado recubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera para base del armario, módulos columna y 3 baldas de división, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holguera entre precerco y armario.		
			Mano de obra	64,00
			Resto de obra y materiales	458,40
			TOTAL PARTIDA	522,40

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E12.04.04	Ud	Armario de dos hojas correderas, de dimensiones 210x250x40 cm Armario de dos hojas correderas, de dimensiones 210x250x40 cm (ancho x alto x fondo), de tablero aglomerado recubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm de PVC; bisagras rectas con acabado cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de color dorado para puertas abatibles, con precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera para base del armario, módulos columna y baldas de división, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y armario.	
		Mano de obra	148,20
		Resto de obra y materiales	775,92
		TOTAL PARTIDA	924,12
E12.04.05	Ud	Armario para empotrar, de tres hojas abatibles de 240x250x45 cm Armario para empotrar, de tres hojas abatibles de 240x250x45 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm de PVC; bisagras rectas con acabado cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de color dorado para puertas abatibles, con precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera para base del armario, módulos columna y baldas de división, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y armario.	
		Mano de obra	148,20
		Resto de obra y materiales	667,75
		TOTAL PARTIDA	815,96
E12.04.06	ud	Mesa de comedor Mesa de comedor, de 2400 mm x1200 mm	
		TOTAL PARTIDA	484,56
E12.04.07	ud	Mesa de oficina Mesa de oficina, de 1200 mm x 900 mm	
		TOTAL PARTIDA	258,62
E12.04.08	ud	Silla de comedor Silla de comedor	
		TOTAL PARTIDA	96,91
E12.04.09	ud	Silla de oficina Silla de oficina	
		TOTAL PARTIDA	145,37
C12.05		Taquillas	
C12.05.01	Ud	Taquilla modular para vestuario Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir.	
		Mano de obra	10,84
		Resto de obra y materiales	197,29
		TOTAL PARTIDA	208,14

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C12.06		Bancos	
E12.06.01	Ud	Banco para vestuario Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL y estructura de acero, de 2000 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de altura.	
		Mano de obra	7,60
		Resto de obra y materiales	193,99
		TOTAL PARTIDA	201,59
E12.06.02	Ud	Banco con respaldo, perchero, altillo y zapatero, para vestuario. Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de tablero fenólico HPL y estructura de acero, de 1000 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 1750 mm de altura.	
		Mano de obra	10,89
		Resto de obra y materiales	274,64
		TOTAL PARTIDA	285,53
C12.07		Dosificadores, Secadores y espejos y v	
E12.07.01	Ud	Secamanos eléctrico, de 1600 W Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de funcionamiento, de 225x160x282 mm. Incluso elementos de fijación.	
		Mano de obra	7,10
		Resto de obra y materiales	180,99
		TOTAL PARTIDA	188,09
E12.07.02	Ud	Dosificador de jabón Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm.	
		Mano de obra	5,69
		Resto de obra y materiales	39,25
		TOTAL PARTIDA	44,94
E12.07.03	Ud	Portarrollos de papel higiénico, industrial Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS de color blanco, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante cerradura y llave.	
		Mano de obra	4,27
		Resto de obra y materiales	32,30
		TOTAL PARTIDA	36,57
E12.07.04	Ud	Escobillero para baño. Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte mural, con sistema de cierre mediante presión. Fijación al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.	
		Mano de obra	2,64
		Resto de obra y materiales	59,43
		TOTAL PARTIDA	62,07
E12.07.05	Ud	Papelera higiénica. Papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal de apertura de tapa, de 270 mm de altura y 170 mm de diámetro.	
		Mano de obra	1,32
		Resto de obra y materiales	48,75
		TOTAL PARTIDA	50,07

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				
CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
C12.08		Indicadores y rotulaciones		
E12.08.01	Ud	Letras Cabildo		
		Elaboración e instalación de letras según diseño y tipología oficial del Cabildo, de 2000 mm x 1000 mm (dimensión total del texto, 20 cm de altura por letra aprox. Igual al existente). realizado en vinilo. Incluso elementos de fijación.		
			Mano de obra	15,34
			Resto de obra y materiales	321,28
			TOTAL PARTIDA	336,62
E12.08.02	Ud	Escudo Cabildo		
		Elaboración e instalación de escudo según diseño oficial del Cabildo, de 1200 mm de altura y 600 mm de anchura. realizado en vinilo. Incluso elementos de fijación.		
			Mano de obra	11,80
			Resto de obra y materiales	262,83
			TOTAL PARTIDA	274,63
E12.08.03	Ud	Simbolo suelto de latón para señalización		
		Simbolo suelto de latón para señalización de aseos o vestuarios, de latón de 120 mm de altura.		
			Mano de obra	7,43
			Resto de obra y materiales	262,55
			TOTAL PARTIDA	269,98

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C13		Pavimentos exteriores	
C13.01		De baldosas y losetas de hormigón	
E13.01.01	m ²	Pavimento podotáctil autoadhesivo 40x40 Suministro e instalación de plaqueta de pavimento ByoFlex Po-dotáctil, o equivalente, con formato 40 x 40 cm, fabricada a base de formulación compleja de resina de Monómero de Metil Metacrilato ZORUFLEX R1 y áridos seleccionados colocada con adhesivo de butilo sobre el soporte existente con diseño a elegir por la dirección facultativa (color y textura). (Con certificado máquina fabac de resistencia al paso de 6 millones de pasos de rueda de vehículos pesados).	
		Mano de obra	7,90
		Resto de obra y materiales	107,89
		TOTAL PARTIDA	115,80
C13.02		Bordillos	
E13.02.01	m	Bordillo prefabricado de hormigón. Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.	
		Mano de obra	19,76
		Resto de obra y materiales	21,61
		TOTAL PARTIDA	41,38
E13.02.02	m	Bordillo prefabricado de hormigón. Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.	
		Mano de obra	16,40
		Resto de obra y materiales	21,40
		TOTAL PARTIDA	37,81
E13.01	m ²	Pavimento Zoruflex continuo decorativo Pavimento Zoruflex continuo decorativo ZORUFLEX R1, o equivalente, con áridos seleccionados sobre solera de H.A., con diseño a elegir por la dirección facultativa (color y textura).	
		Mano de obra	12,03
		Resto de obra y materiales	74,94
		TOTAL PARTIDA	86,97
E13.02	m ²	Suministro y colocación de grava color gris Suministro y colocación de grava seleccionada de machaqueo, color gris, de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 5-7 cm de espesor, extendida y rasanteada con motoniveladora.	
		Mano de obra	0,17
		Maquinaria	0,96
		Resto de obra y materiales	2,62
		TOTAL PARTIDA	3,75
E13.03	m ²	Capa de rodadura Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, extendida por medios mecánicos, y manuales cuando no sea posible el acceso con maquinaria, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), incluso riego de adherencia, con marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 t/m ³ .	
		Mano de obra	2,96
		Maquinaria	2,17
		Resto de obra y materiales	8,51

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TOTAL PARTIDA	13,65
E13.04	m²	Reparación de pavimento de hormigón	
		Reparación de pavimento de hormigón en áreas de tráfico rodado, con mortero cementoso de fraguado rápido, color gris, compuesto de cemento, humo de sílice, fibras de acero, aditivos especiales y áridos seleccionados, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 30 N/mm², aplicado en capa de 20 mm de espesor medio.	
		Mano de obra	33,66
		Resto de obra y materiales	28,97
		TOTAL PARTIDA	62,63

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C14		Gestión de residuos		
C14.01		Gestión de tierras		
C14.01.01		Transporte de tierras		
E14.01.01.01	m³	Transporte de tierras		
		Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada.		
			Maquinaria.....	6,56
			Resto de obra y materiales.....	0,40
			TOTAL PARTIDA	6,96
C14.01.02		Entrega de tierras a gestor autorizado		
E14.01.02.01	m³	Canon de vertido por entrega de tierras de la excavación		
		Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.		
			Resto de obra y materiales.....	2,45
			TOTAL PARTIDA	2,45
C14.02		Gestión de residuos inertes		
C14.02.01		Transporte de residuos inertes		
14.02.01.01	m³	Clasificación en obra de residuos de la construcción		
			Mano de obra	23,60
			Resto de obra y materiales.....	1,44
			TOTAL PARTIDA	25,04
E14.02.01.01	m³	Transporte con camión de residuos inertes		
		Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia.		
			Maquinaria.....	24,13
			Resto de obra y materiales.....	1,47
			TOTAL PARTIDA	25,60
C14.02.02		Entrega de residuos inertes a gestor autorizado		
E14.02.02.01	t	Canon de vertido por entrega de residuos de asfalto a gestor autorizado.		
			Resto de obra y materiales.....	22,81
			TOTAL PARTIDA	22,81
E14.02.02.02	t	Canon de vertido por entrega de residuos de madera a gestor autorizado.		
			Resto de obra y materiales.....	60,39
			TOTAL PARTIDA	60,39
E14.02.02.03	t	Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos a gestor autorizado		
		Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.		
			Resto de obra y materiales.....	22,81
			TOTAL PARTIDA	22,81
E14.02.02.04	t	Canon de vertido por entrega de residuos de papel y cartón a gestor autorizado.		
			Resto de obra y materiales.....	583,50
			TOTAL PARTIDA	583,50
E14.02.02.05	t	Canon de vertido por entrega de residuos de plástico a gestor autorizado.		

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales	795,68
		TOTAL PARTIDA	795,68
E14.02.02.06	t	Canon de vertido por entrega de residuos de vidrio a gestor autorizado.	
		Resto de obra y materiales	37,13
		TOTAL PARTIDA	37,13
E14.02.02.07	t	Canon de vertido por entrega de residuos de yeso a gestor autorizado.	
		Resto de obra y materiales	22,81
		TOTAL PARTIDA	22,81
E14.02.02.08	t	Canon de vertido por entrega de residuos biodegradables a gestor autorizado.	
		Resto de obra y materiales	55,81
		TOTAL PARTIDA	55,81
E14.02.02.09	t	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de arena, grava y otros áridos a gestor autorizado.	
		Resto de obra y materiales	22,81
		TOTAL PARTIDA	22,81
E14.02.02.10	t	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados a gestor autorizado	
		Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.	
		Resto de obra y materiales	22,81
		TOTAL PARTIDA	22,81
E14.02.02.11	t	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos a gestor autorizado	
		Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.	
		Resto de obra y materiales	24,84
		TOTAL PARTIDA	24,84
E14.02.02.12	t	Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar a gestor autorizado	
		Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.	
		Resto de obra y materiales	24,84
		TOTAL PARTIDA	24,84
E14.02.02.13	t	Canon de vertido por entrega de residuos vegetales a gestor autorizado.	
		Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, en vertedero específico.	
		Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.	
		Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.	
		Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.	
		Resto de obra y materiales	17,25
		TOTAL PARTIDA	17,25

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E14.02.02.14	t	Canon de vertido por entrega de residuos potencialmente peligrosos a gestor autorizado.	
		Resto de obra y materiales	1.326,13
		TOTAL PARTIDA	1.326,13

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C15		Control de calidad y ensayos		
C15.01		Estructuras de hormigón		
C15.01.01		Barras corrugadas de acero		
E15.01.01.01	Ud	Determinación de sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.		
		Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.		
			Resto de obra y materiales	102,17
			TOTAL PARTIDA	102,17
E15.01.01.02	Ud	Determinación de características mecánicas.		
		Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.		
			Resto de obra y materiales	65,50
			TOTAL PARTIDA	65,50
C15.01.02		Mallas electrosoldadas		
E15.01.02.01	Ud	Determinación de sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue.		
		Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue.		
			Resto de obra y materiales	166,61
			TOTAL PARTIDA	166,61
E15.01.02.02	Ud	Determinación de características mecánicas. malla electrosoldada		
		Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.		
			Resto de obra y materiales	65,13
			TOTAL PARTIDA	65,13
C15.01.03		Hormigones fabricados en central		
E15.01.03.01	Ud	Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R.		
		Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.		
			Resto de obra y materiales	111,55
			TOTAL PARTIDA	111,55
E15.01.03.02	Ud	Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión.		
		Ensayo de una muestra de hormigón con determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión.		
			Resto de obra y materiales	419,64
			TOTAL PARTIDA	419,64
C15.02		Pruebas de servicio		

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C15.02.01		Cubiertas	
E15.02.01.01	Ud	Prueba de servicio - estanqueidad	
		Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de más de 500 m ² de superficie mediante inundación.	
		Resto de obra y materiales	427,15
		TOTAL PARTIDA	427,15

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C16		Seguridad y salud		
C16.01		Sistemas de protección colectiva		
C16.01.01		Líneas y dispositivos de anclaje		
E16.01.01.01	Ud	Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para as		
		Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.		
			Mano de obra	4,04
			Resto de obra y materiales	111,28
			TOTAL PARTIDA	115,32
C16.01.02		Protección eléctrica		
E16.01.02.01	Ud	Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra		
		Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.		
			Mano de obra	54,34
			Resto de obra y materiales	310,29
			TOTAL PARTIDA	364,63
E16.01.02.02	m	Suministro y colocación de protector de cables, de caucho		
		Suministro y colocación de protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, color negro, con elementos de fijación al pavimento, amortizable en 3 usos.		
			Mano de obra	2,60
			Resto de obra y materiales	14,73
			TOTAL PARTIDA	17,33
E16.01.02.03	m	Suministro y colocación de protector de cables, de PVC		
		Suministro y colocación de protector de cables, de PVC, en zona de paso de peatones, de 75x12 mm, color negro, amortizable en 3 usos.		
			Mano de obra	2,60
			Resto de obra y materiales	10,81
			TOTAL PARTIDA	13,41
C16.01.03		Protección contra incendios		
E16.01.03.01	Ud	Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2		
		Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos.		
			Mano de obra	2,60
			Resto de obra y materiales	18,42
			TOTAL PARTIDA	21,02

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E16.01.03.02	Ud	Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.	
		Mano de obra	2,60
		Resto de obra y materiales	17,42
		TOTAL PARTIDA	20,02
C16.02		Equipos de protección individual	
C16.02.01		Contra caídas de altura	
E16.02.01.01	Ud	Suministro de sistema de sujeción y retención Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos.	
		Resto de obra y materiales	82,45
		TOTAL PARTIDA	82,46
C16.02.02		Para los ojos y la cara	
E16.02.02.01	Ud	Suministro de gafas de protección Suministro de gafas de protección con montura integral, con resistencia a polvo grueso, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.	
		Resto de obra y materiales	4,35
		TOTAL PARTIDA	4,35
C16.02.03		Para las manos y los brazos	
E16.02.03.01	Ud	Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos.	
		Resto de obra y materiales	12,77
		TOTAL PARTIDA	12,77
C16.03		Medicina preventiva y primeros auxilios	
C16.03.01		Material médico	
E16.03.01.01	Ud	Suministro y colocación de botiquín de urgencia Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.	
		Mano de obra	4,96
		Resto de obra y materiales	108,26
		TOTAL PARTIDA	113,22

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C16.04		Formación		
C16.04.01		Reuniones		
E16.04.01.01	Ud	Hora de charla para formación de Seguridad y Salud		
		Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.		
			Resto de obra y materiales	97,21
			TOTAL PARTIDA	97,21
E16.04.01.02	Ud	Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo		
		Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.		
			TOTAL PARTIDA	136,79
C16.05		Instalaciones provisionales de higiene y bienestar		
C16.05.01		Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)		
E16.05.01.01	Ud	Transporte de caseta prefabricada.		
		Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km.		
		Incluye: Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa.		
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.		
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.		
			Mano de obra	21,10
			Resto de obra y materiales	327,42
			TOTAL PARTIDA	348,52
E16.05.01.02	Ud	Alquiler de caseta prefabricada para aseos.		
		Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.		
			Resto de obra y materiales	316,61
			TOTAL PARTIDA	316,61

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C16.05.02		Limpieza		
E16.05.02.01	Ud	Hora de limpieza		
		Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.		
			Mano de obra	24,83
			Resto de obra y materiales	1,51
			TOTAL PARTIDA	26,34
C16.06		Señalización provisional de obras		
C16.06.01		Balizamiento		
E16.06.01.01	m	Valla peatonal de hierro		
		Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras.		
			Mano de obra	2,53
			Resto de obra y materiales	1,10
			TOTAL PARTIDA	3,63
C16.06.02		Señalización de seguridad y salud		
E16.06.02.01	Ud	Cartel general indicativo de riesgos		
		Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.		
			Mano de obra	5,05
			Resto de obra y materiales	4,91
			TOTAL PARTIDA	9,96
E16.06.02.02	Ud	Señal de prohibición		
		Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.		
			Mano de obra	3,78
			Resto de obra y materiales	1,61
			TOTAL PARTIDA	5,39
E16.06.02.03	Ud	Señal de advertencia		
		Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.		
			Mano de obra	3,78
			Resto de obra y materiales	1,61
			TOTAL PARTIDA	5,39

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E16.01	Ud	Resto de medidas necesarias para garantizar la seguridad e higiene básica y LA PROTECCIÓN CONTRA EL COVID-19 Resto de medidas necesarias para garantizar la seguridad e higiene básica (vestuarios, cascos, botas, etc.), incluyendo todas las protecciones individuales y colectivas NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA EL COVID-19, como mascarilla desechable FFP2 autofiltrante básica, contra partículas sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE, Gel de manos HIDROALCOHÓLICO con marcado CE; Así como todas la protecciones necesarias, como Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE, Cascos de seguridad SH 6, con marcado CE, protección para las manos, brazos (guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE). Protección para pies (Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE), Cinturón porta Herramientas y cinturón antilumbago, con velcro, homologados CE, s/normativa vigente, arnés anticaídas top 5, Würth o equivalente, con marcado CE. Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje. Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico, (amortización = 100 %), colocación y desmontaje. Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.	
TOTAL PARTIDA			1.453,69

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C17		Instalaciones		
C17.01		Instalaciones eléctricas		
C17.01.01		Alimentaciones eléctricas y canalizaciones		
E17.01.01.01	MI	LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN PRINCIPAL. 3.5x50 mm2 RZ1-K(AS) Línea de alimentación principal con aislamiento XLPE 0,6/1 kV en canalización enterrada, de 3.5x50mm ² de cable de cobre bajo tubo de PVC corrugado (LIBRE DE HALÓGENOS) de 160 mm de diámetro según UNE-EN 50086-1. Referencia Técnica RZ1-K (AS), libres de halógenos (IEC-60.754.1), sin corrosividad (IEC-60.754.2, NFC-20453), no propagadores de incendio (UNE EN-50266) y con baja emisión de humos opacos (UNE EN-50268, IEC 61.034), según Norma Constructiva UNE 21123.4.Construida según RBT y normas de la compañía suministradora. Incluido tendido del conductor en el interior del tubo o bandeja portacables, parte proporcional de terminales, sellado de canalizaciones y piezas especiales. Totalmente instalada, conexionada y probada.		
			Mano de obra	9,88
			Resto de obra y materiales	46,48
			TOTAL PARTIDA	56,36
E17.01.01.02	MI	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 5x(1x10) mm2. LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP, formada por cable tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 5x6 mm2 clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, de Cu aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta poliolefínica (color verde), fabricado según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama (UNE20432 parte 1), no propagador del incendio (UNE 20427 y UNE 20432 parte 3), baja emisión de CHL (UNE 21147-1), tendido en: - Canalización en bandeja perforada con tapa en montaje suspendido a techo (no incluida). - Bajo tubo 40 mm, en instalacion sobrepuesta en pared/techo (código de tubo 3322) o a través de falso techo (código de tubo 2221) en caso de existir, según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, montaje, pequeño material, apertura y sellado de rozas, ayudas de albañilería. Con p.p. de terminales, piezas especiales, replanteo, pequeño material, conexionado, p.p. de albañilería y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente enhebrada y conexionada. Completamente instalado y funcionando. Según REBT.		
			Mano de obra	4,94
			Resto de obra y materiales	23,42
			TOTAL PARTIDA	28,36

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.01.03	MI	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 5x(1x6) mm2. LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP, formada por cable tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 5x10 mm2 clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, de Cu aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta poliolefínica (color verde), fabricado según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama (UNE20432 parte 1), no propagador del incendio (UNE 20427 y UNE 20432 parte 3), baja emisión de CHL (UNE 21147-1), tendido en: - Canalización en bandeja perforada con tapa en montaje suspendido a techo (no incluida) - Bajo tubo 40 mm, en instalacion sobrepuesta en pared/techo (código de tubo 3322) o a través de falso techo (código de tubo 2221) en caso de existir, según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, montaje, pequeño material, apertura y sellado de rozas, ayudas de albañilería. Con p.p. de terminales, piezas especiales, replanteo, pequeño material, conexionado, p.p. de albañilería y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente enhebrada y conexionada. Completamente instalado y funcionando. Según REBT.	
		Mano de obra	4,94
		Resto de obra y materiales	18,75
		TOTAL PARTIDA	23,70
E17.01.01.04	MI	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 5x(1x2.5) mm2 con cable apantallado LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP, formada por cable tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 5x2.5 mm2 con cable apantallado, clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, de Cu aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta poliolefínica (color verde), fabricado según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama (UNE20432 parte 1), no propagador del incendio (UNE 20427 y UNE 20432 parte 3), baja emisión de CHL (UNE 21147-1), tendido en: - Canalización en bandeja perforada con tapa en montaje suspendido a techo (no incluida). - Bajo tubo 32 mm, en instalacion sobrepuesta en pared/techo (código de tubo 3322) o a través de falso techo (código de tubo 2221) en caso de existir, según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, montaje, pequeño material, apertura y sellado de rozas, ayudas de albañilería. Con p.p. de terminales, piezas especiales, replanteo, pequeño material, conexionado, p.p. de albañilería y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente enhebrada y conexionada. Completamente instalado y funcionando. Según REBT.	
		Mano de obra	4,94
		Resto de obra y materiales	7,89
		TOTAL PARTIDA	12,84

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.01.05	MI	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 3x(1x6) mm2. LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP, formada por cable tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 3x6 mm2 clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, de Cu aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta poliolefínica (color verde), fabricado según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama (UNE20432 parte 1), no propagador del incendio (UNE 20427 y UNE 20432 parte 3), baja emisión de CHL (UNE 21147-1), tendido en: - Canalización en bandeja perforada con tapa en montaje suspendido a techo (no incluida). - Bajo tubo 32/40 mm, en instalacion sobrepuesta en pared/techo (código de tubo 3322) o a través de falso techo (código de tubo 2221) en caso de existir, según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, montaje, pequeño material, apertura y sellado de rozas, ayudas de albañilería. Con p.p. de terminales, piezas especiales, replanteo, pequeño material, conexionado, p.p. de albañilería y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente enhebrada y conexionada. Completamente instalado y funcionando. Según REBT.	
		Mano de obra	4,94
		Resto de obra y materiales	12,19
		TOTAL PARTIDA	17,14
E17.01.01.06	MI	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 3x(1x2,5) mm2. LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP, formada por cable tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 2x2.5 mm2 clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, de Cu aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta poliolefínica (color verde), fabricado según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama (UNE20432 parte 1), no propagador del incendio (UNE 20427 y UNE 20432 parte 3), baja emisión de CHL (UNE 21147-1), tendido en: - Canalización en bandeja perforada con tapa en montaje suspendido a techo (no incluida). - Bajo tubo 25 mm, en instalacion sobrepuesta en pared/techo (código de tubo 3322) o a través de falso techo (código de tubo 2221) en caso de existir, según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, montaje, pequeño material, apertura y sellado de rozas, ayudas de albañilería. Con p.p. de terminales, piezas especiales, replanteo, pequeño material, conexionado, p.p. de albañilería y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente enhebrada y conexionada. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones en el techo del establecimiento a más de 5 m de altura en zona de nave industrial.	
		Mano de obra	4,94
		Resto de obra y materiales	3,95
		TOTAL PARTIDA	8,89

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.01.07	MI	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 3x(1x1,5) mm2. LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP, formada por cable tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 3x1.5 mm2 clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, de Cu aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta poliolefínica (color verde), fabricado según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama (UNE20432 parte 1), no propagador del incendio (UNE 20427 y UNE 20432 parte 3), baja emisión de CHL (UNE 21147-1), tendido en: - Canalización en bandeja perforada con tapa en montaje suspendido a techo (no incluida). - Bajo tubo 25 mm, en instalacion sobrepuesta en pared/techo (código de tubo 3322) o a través de falso techo (código de tubo 2221) en caso de existir, según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, montaje, pequeño material, apertura y sellado de rozas, ayudas de albañilería. Con p.p. de terminales, piezas especiales, replanteo, pequeño material, conexionado, p.p. de albañilería y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente enhebrada y conexionada. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones en el techo del establecimiento a más de 5 m de altura en zona de nave industrial.	Mano de obra 4,94 Resto de obra y materiales 2,76 TOTAL PARTIDA 7,70
E17.01.01.08	MI	LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP. RZ1-K 0,6/1KV de 2x(1x1,5) mm2. LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE CGMP, formada por cable tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 3x2.5 mm2 clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, de Cu aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta poliolefínica (color verde), fabricado según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama (UNE20432 parte 1), no propagador del incendio (UNE 20427 y UNE 20432 parte 3), baja emisión de CHL (UNE 21147-1), tendido en: - Canalización en bandeja perforada con tapa en montaje suspendido a techo (no incluida). - Bajo tubo 25 mm, en instalacion sobrepuesta en pared/techo (código de tubo 3322) o a través de falso techo (código de tubo 2221) en caso de existir, según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, montaje, pequeño material, apertura y sellado de rozas, ayudas de albañilería. Con p.p. de terminales, piezas especiales, replanteo, pequeño material, conexionado, p.p. de albañilería y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente enhebrada y conexionada. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones en el techo del establecimiento a más de 5 m de altura en zona de nave industrial.	Mano de obra 3,95 Resto de obra y materiales 2,70 TOTAL PARTIDA 6,65

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.01.09	m	Bandeja sin halógenos No metálica perforada Unex con tapa 60x200 mm de un compartimento en U48X Color Ral 7038 Ref. 66200-48, o Suministro y montaje de rejilla de impulsión / retorno marca KOOLAIR modelo 20-45-H o similar de 500x200 mm, diseño y color según dirección facultativa, con parte posterior de chapa de acero pintada en color según dirección facultativa, con lamas horizontales regulables individualmente. Colocación en falso techo modular de 60x60, incluyendo: clips de montaje, marco de montaje (MM), sistema de fijación oculto (SFO), tornillería, plenum de conexión lateral/frontal (-PE21/20) de chapa de acero galvanizado aislado para evitar condensaciones. Con aprobación del recorrido/colocación por parte de la dirección facultativa, para evitar interferencias con otras instalaciones. Completamente instalada, incluso ayudas de albañilería, válvulas, p.p. conducto circular flexible y pequeño material necesarios para su correcta colocación. Según RITE. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones/obras en el techo del establecimiento.	
		Mano de obra	4,94
		Resto de obra y materiales	109,13
		TOTAL PARTIDA	114,08
E17.02.03.03	MI	Bandeja aislante PVC perforada,100x200mm,1 compart.,c/cubierta,mont.suspendida.Bandeja aislante 66 de UNEX y Accesorios para Ban LUCECO downlight empotrado Carbon 190mm 13.5W 4000K IP44 Instalación tipo empotrado. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	
		Mano de obra	9,88
		Resto de obra y materiales	44,71
		TOTAL PARTIDA	54,61
E17.01.01.11	Ud	Conector estanco NILED RS16, IP68 Conector estanco NILED RS16, IP68, para secciones de entrada 6-95 mm2 y secciones de salida de 1.5-6 mm2. Totalmente enhebrada, conexionada y funcionando. Según REBT.	
		Mano de obra	4,94
		Resto de obra y materiales	29,44
		TOTAL PARTIDA	34,38
C17.01.02		Cuadros eléctricos	
E17.01.02.01	Ud	IGA NG125N_4x80 A en CGMP IGA NG125N_4x80 A de Schneider instalado en CGMP de complejo para salida de línea de alimentación principal de ampliación eléctrica. Completamente montado, conexionado y funcionando. Según REBT y normas de la compañía suministradora.	
		Mano de obra	49,40
		Resto de obra y materiales	439,98
		TOTAL PARTIDA	489,38

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.02.02	ud	CUADRO PRINCIPAL	
		CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN (CGPM) O PRINCIPAL DEL EDIFICIO de la marca Schneider Electric o conjunto equivalente de similar calidad y características, formado por armario metálico o de polies-ter, de superficie (según planos e indicaciones de dirección facultativa) tipo Prisma plus o cofret G de Merlin Gerin (IP55, doble aislamiento, etc.), con reserva del 25%, puerta transparente o plena (según indica-ción de dirección facultativa), incluyendo todo tipo de accesorios para su montaje, contactos auxiliares, pequeño material, elementos de cone-xión, juegos de escalas de cables, juegos de barras, placas de soporte de aparatos, tapas plenas, marcos fijos, fondos paneles, etc., cerradura con llave para su apertura, instalado según esquema unifilar adjunto y alojando en su interior debidamente conexi-onados todos los elemen-tos indicados en dicho esquema unifilar. Para la aceptación de los cua-dros se exigirá el cumplimiento de la norma UNE 60.439: cumplimiento de los siete ensayos tipo y las tres verificaciones individuales. Completa-mente montado, conexi-onado y funcionando. Según REBT y normas de la compañía suministradora.	
		Mano de obra	988,00
		Resto de obra y materiales	6.066,36
		TOTAL PARTIDA	7.054,36
E17.01.02.03	ud	CUADRO PLANTA BAJA ZONA ADMINISTRATIVA	
		CUADRO PLANTA BAJA ZONA ADMINISTRATIVA de la marca Schneider Electric o conjunto equivalente de similar calidad y características, for-mado por armario metálico o de poliéster, de superficie (según planos e indicaciones de dirección facultativa) tipo Pragma 24, Prisma plus o cofret G de Merlin Gerin (IP55, doble aislamiento, etc.), con reserva del 25%, puerta transparente o plena (según indicación de dirección facul-tativa), incluyendo todo tipo de accesorios para su montaje, contactos auxiliares, pequeño material, elementos de conexión, juegos de escalas de cables, juegos de barras, placas de soporte de aparatos, tapas ple-nas, marcos fijos, fondos paneles, etc., cerradura con llave para su aper-tura, instalado según esquema unifilar adjunto y alojando en su interior debidamente conexi-onados todos los elementos indicados en dicho es-quema unifilar. Para la aceptación de los cuadros se exigirá el cumpli-miento de la norma UNE 60.439: cumplimiento de los siete ensayos ti-po y las tres verificaciones individuales. Completamente montado, co-nexi-onado y funcionando. Según REBT y normas de la compañía sumi-nistradora.	
		Mano de obra	177,42
		Resto de obra y materiales	2.844,81
		TOTAL PARTIDA	3.022,24
E17.01.02.04	ud	CUADRO SECUNDARIO DE CUBIERTA/AIRE ACONDICIONADO	
		CUADRO SECUNDARIO DE CUBIERTA/AIRE ACONDICIONADO de la marca Schneider Electric o conjunto equivalente de similar calidad y ca-racterísticas, formado por armario metálico o de poliéster, de superficie (según planos e indicaciones de dirección facultativa) tipo Kaedra o co-fret G de Merlin Gerin (IP55, doble aislamiento, etc.), con reserva del 25%, puerta transparente o plena (según indicación de dirección facul-tativa), incluyendo todo tipo de accesorios para su montaje, contactos auxiliares, pequeño material, elementos de conexión, juegos de escalas de cables, juegos de barras, placas de soporte de aparatos, tapas ple-nas, marcos fijos, fondos paneles, etc., cerradura con llave para su aper-tura, instalado según esquema unifilar adjunto y alojando en su interior debidamente conexi-onados todos los elementos indicados en dicho es-quema unifilar (incluso sondas para activación de extractores). Para la aceptación de los cuadros se exigirá el cumplimiento de la norma UNE 60.439: cumplimiento de los siete ensayos tipo y las tres verificaciones individuales. Completamente montado, conexi-onado y funcionando. Se-gún REBT y normas de la compañía suministradora.	
		Mano de obra	111,50
		Resto de obra y materiales	2.284,86

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
			TOTAL PARTIDA	2.396,37
E17.01.02.05	ud	CUADRO UPS		
		CUADRO UPS (en planta sótano) de la marca Schneider Electric o conjunto equivalente de similar calidad y características, formado por armario metálico o de poliéster, de superficie (según planos e indicaciones de dirección facultativa) tipo PRAGMA 24 de Merlin Gerin (IP44, doble aislamiento, etc.), con reserva del 25%, puerta transparente o plena (según indicación de dirección facultativa), incluyendo todo tipo de accesorios para su montaje, contactos auxiliares, pequeño material, elementos de conexión, juegos de escalas de cables, juegos de barras, placas de soporte de aparatos, tapas plenas, marcos fijos, fondos paneles, etc., cerradura con llave para su apertura, instalado según esquema unifilar adjunto y alojando en su interior debidamente conexcionados todos los elementos indicados en dicho esquema unifilar. Para la aceptación de los cuadros se exigirá el cumplimiento de la norma UNE 60.439: cumplimiento de los siete ensayos tipo y las tres verificaciones individuales. Completamente montado, conexcionado y funcionando. Según REBT y normas de la compañía suministradora.		
			Mano de obra	70,97
			Resto de obra y materiales	606,82
			TOTAL PARTIDA	677,79
E17.01.02.06	ud	SAI Easy UPS 6 kVA 230 V con baterías internas - 10 minutos de autonomía		
		Sistema de alimentación ininterrumpida trifásico de 6 kVA 230V monofásico, modelo SRVS6KI SAI Easy UPS con baterías internas - 10 minutos de autonomía a media carga o similar, de dimensiones 495 x 290 x 910 mm (largo x ancho x alto), con rectificador, ondulador, inversor trifásico, by pass electrónico, by pass manual, baterías herméticas sin mantenimiento con periodo de garantía de baterías indicado por el fabricante, para 15 minutos de falta de suministro, con interfase de comunicaciones para señales de estado, gobierno y alarma. Peso: 66 kg Potencia nominal: 6.000 W Totalmente instalado, conexcionado, regulado y funcionando.		
			Mano de obra	61,20
			Resto de obra y materiales	2.188,58
			TOTAL PARTIDA	2.249,78
E17.01.02.07	ud	CUADRO ENCENDIDOS		
		CUADRO ENCENDIDOS de luminarias, mediante puesto de mando (caja troquelada) para mecanismos, con pulsadores (telerruptores), pilotos de estado, tapa ciega, etc. Según esquema unifilar e indicaciones de D.F. para el encendido/apagado de todos los circuitos del edificio (además se podrán encender/apagar desde cada sala individualmente mediante su correspondiente interruptor manual). Completamente montado, conexcionado y funcionando. Según REBT y normas de la compañía suministradora.		
			Mano de obra	39,52
			Resto de obra y materiales	206,64
			TOTAL PARTIDA	246,16
C17.01.03		Instalaciones eléctricas interiores		

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.03.01	Ud	PUESTO DE TRABAJO VOZ Y DATOS DE PARED. 3 COLUMNAS: 2L+2S+D+V Puesto de trabajo de 3 columnas NEW UNICA SYSTEM de SCHNEIDER o conjunto equivalente de similar calidad y características (calidad alta), compuesto por caja de empotrar de dimensiones aproximadas 165x231 mm, IP 20, IK 07, incluyendo bastidor, marco y separador datos-energía, de color a elegir por la dirección facultativa, formado por: - dos tomas schuko 2P con TTL, de 10/16 A 250 V, girada 45º, de color blanco (tomas sucias), con led luminoso y obturadores de protección infantil para alimentación normal. - dos tomas schuko 2P con TTL, de 10/16 A 250 V, girada 45º, de color rojo (tomas limpias), con led luminoso y obturadores de protección infantil para alimentación desde SAI o UPS. - una tapa con conector doble RJ45 (2 tomas de datos) cat. 6 UTP (no apataillado) de la marca 3M tipo Keystone o equivalente, configuración A/B que dispongan de forma integral de protector contra el polvo y poseer los elementos necesarios anti tirones. Color blanco con resistencia por aislamiento > 10 M ohm y protección de filamentos 50 uin oro platinado. - una tapa ciega. Con p.p. de doble canalización de D20-25mm para corriente y red de datos desde la entrada de la sala/estancia hasta las tomas del puesto de trabajo, incluso línea monofásica de cable de Cu ES07Z1-K 450/750 V de 3x2,5 mm2 de sección nominal (desde la entrada de la sala o estancia hasta las tomas del puesto de trabajo), clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, según UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5, o la Norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable) de emisión de humos y opacidad reducida, y libre de halógenos. Cada punto de red debe etiquetarse mediante adhesivo (no usar rotulador) en la forma indicada en los planos (1D, 1V), (2D, 2V), etc. y corresponderse dichas etiquetas con las existentes en las respectivas tomas RJ45 de los paneles de parcheo existentes en el armario de comunicaciones. Enhebrado en tubo flexible corrugado/rígido liso (según sistema de instalación seleccionado en obra por D.F.) de PVC no propagador de la llama de diámetro Ø20-25 mm color negro/gris, en instalación: A) en montaje superficial (código de tubo 4321) con tubo rígido liso. B) a través de falso techo o empotrado en paredes (código de tubo 2221) con tubo flexible corrugado. Según planos o indicación de dirección facultativa en obra. Incluso mecanismo de calidad alta (acabado según elección del promotor) de 16A 250V, con marco, grapas de fijación, de conexión rápida, caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, apertura y sellado de rozas, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Construido según R.E.B.T. y UNE 20451 e IEC60670. Medida la unidad por metro de tubo desde el correspondiente registro ubicado en el interior/exterior de cada dependencia o local hasta el mecanismo/toma/puesto de trabajo. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones en el techo del establecimiento a 5 m de altura en planta baja y 4 m en planta alta (ver planos de secciones del edificio).	
Mano de obra			27,06
Resto de obra y materiales			189,24
TOTAL PARTIDA			216,30

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.03.02	Ud	Cofret kaedra. 3 aberturas de 90x100 + protecciones Caja de exterior con una fila de tomas de corriente y una fila de protecciones, IP65, IK09, doble aislamiento, tipo Cofret kaedra ref: 13180, dimensiones (altoxanchoxfondo) 335x340x160 mm de Schneider o similar. Con una fila de protecciones tipo DPN (PIA de 4x32, PIA de 4x16 y PIA de 2x16) y una fila con 3 aberturas de 90x100 mm para bases/tomas fuerza, conteniendo en su interior: 1. Una base enchufable de 4x32A. Toma de corriente de superficie trifásica con toma de tierra, de 4x16 A (3P+N+T) con tapa protectora con grado de protección mínimo IP65 (con tapa y marco estanco), 230/400 V, tipo PK Pratika ref: PKF16F735 o similar. Abertura de 90x100 mm. 2. Una base enchufable de 4x16A. Toma de corriente de superficie trifásica con toma de tierra, de 4x32 A (3P+N+T) con tapa protectora con grado de protección mínimo IP65 (con tapa y marco estanco), 230/400 V, tipo PK Pratika ref: PKF32F735 o similar. Abertura de 90x100 mm. 3. Una base enchufable de 2x16A. Toma de corriente de superficie trifásica con toma de tierra, de 2x16 A (P+N+T) con tapa protectora con grado de protección mínimo IP65 (con tapa y marco estanco), 230/400 V, tipo PK Pratika ref: PKF16F723 o similar. Abertura de 65x85 mm. Colocación empotrada/sobrepuesta incluso prensaestopas para la conexión de tubo a registros y toma de corriente, p.p. de línea formada por conductor de Cu libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, ES07Z1-K 450/750 V de 5x1x6/2.5 mm2 (F+N+T) de sección nominal, realizada con material autoextinguible, resistencia al fuego 650 °C, en su caso autoventiladas (colocando los accesorios para ello). Incluyendo placas de montaje, cerradura, accesorios necesarios(placa frontal abertura de 90x100 para base 65x85, etc.), pequeño material, señalización de riesgo eléctrico, cableado, montaje y conexionado de todos los elementos. Completamente instalada y probada según esquema unifilar eléctrico y normas de la compañía suministradora. La caja cumplirá la norma UNE-EN 60.439-1-3.	
		Mano de obra	34,58
		Resto de obra y materiales	674,08
		TOTAL PARTIDA	708,68

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.03.03	Ud	Toma corriente 16A "SCHUKO" estanca IP55 Toma de corriente de superficie o empotrada bipolar con toma de tierra lateral (TTL), base schuko de 16 A (2P+T) con tapa protectora con grado de protección IP55 ESTANCA (con tapa y marco estanco), 250 V modelo EUNEA o similar, incluso prensaestopas para la conexión de tubo a registros y toma de corriente, precio medio, p.p. de línea formada por conductor de Cu libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, ES07Z1-K 450/750 V de 3x1x2,5 mm2 (F+N+T) de sección nominal, según normas UNE 211002, 24032, 50265, 50267 y 50268, tipo Exzhellent XXI, Afumex 750 o similar. Enhebrado en tubo flexible corrugado/rígido liso (según sistema de instalación seleccionado en obra por D.F.) de PVC no propagador de la llama de diámetro Ø20 mm color gris, en instalacion: A) en montaje superficial (código de tubo 4321) con tubo rígido liso para planta sotano y planta baja. B) a través de falso techo (código de tubo 2221) con tubo flexible corrugado en planta primera y segunda y bajada hacia puesto de trabajo en montaje superficial (código de tubo 4321) con tubo rígido liso para todas las plantas. Según planos o indicación de dirección facultativa en obra. Incluso mecanismo de calidad (acabado según elección del promotor) de 16A 250V, con marco, grapas de fijacion, de conexión rápida, caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, apertura y sellado de rozas, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Construido según R.E.B.T. Medida la unidad por metro de tubo desde el correspondiente registro ubicado en el interior/exterior de cada dependencia o local hasta el mecanismo/toma/puesto de trabajo.	
			Mano de obra 24,71
			Maquinaria 0,01
			Resto de obra y materiales 42,99
			TOTAL PARTIDA 67,72

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.03.04	Ud	Toma corriente 16A "SCHUKO" STANDAR MULTIPLE Toma de corriente múltiple de superficie o empotrada bipolar con toma de tierra lateral (TTL), 3-4 bases schuko de 16 A (2P+T), 250 V modelo EUNEA o conjunto equivalente de similar calidad y características, precio calidad alta, p.p. de línea formada por conductor de Cu libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, ES07Z1-K 450/750 V de 3x1x2,5 mm2 (F+N+T) de sección nominal, clase mínima según CPR Cca-s1b, según normas UNE 211002, 24032, 50265, 50267 y 50268, tipo Exzhellent XXI, Afumex 750 o similar. Enhebrado en tubo flexible corrugado/rígido liso (según sistema de instalación seleccionado en obra por D.F.) de PVC no propagador de la llama de diámetro Ø20 mm color gris, en instalacion: A) en montaje superficial (código de tubo 4321) con tubo rígido liso. B) a través de falso techo (código de tubo 2221) con tubo flexible corrugado y bajada hacia puesto de trabajo o toma de fuerza en montaje superficial (código de tubo 4321) con tubo rígido liso. C) a través de falso techo (código de tubo 2221) con tubo flexible corrugado y bajada hacia puesto de trabajo o toma de fuerza empotrado en pared (código de tubo 2221) con tubo flexible corrugado. Según planos o indicación de dirección facultativa en obra. Incluso mecanismo de calidad (acabado según elección del promotor) de 16A 250V, con marco, grapas de fijacion, de conexión rápida, caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, apertura y sellado de rozas, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Construido según R.E.B.T. Medida la unidad por metro de tubo desde el correspondiente registro ubicado en el interior/exterior de cada dependencia o local hasta el mecanismo/toma/puesto de trabajo. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones en el techo del establecimiento a 5 m de altura en planta baja y 4 m en planta alta (ver planos de secciones del edificio).	
		Mano de obra	27,18
		Maquinaria	0,01
		Resto de obra y materiales	95,24
		TOTAL PARTIDA	122,44

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.03.05	Ud	Toma corriente 16A "SCHUKO" STANDAR Toma de corriente de superficie o empotrada bipolar con toma de tierra lateral (TTL), base schuko de 16 A (2P+T), 250 V modelo EUNEA o conjunto equivalente de similar calidad y características, precio calidad alta, p.p. de línea formada por conductor de Cu libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, ES07Z1-K 450/750 V de 3x1x2,5 mm2 (F+N+T) de sección nominal, clase mínima según CPR Cca-s1b, según normas UNE 211002, 24032, 50265, 50267 y 50268, tipo Exzhellent XXI, Afumex 750 o similar. Enhebrado en tubo flexible corrugado/rígido liso (según sistema de instalación seleccionado en obra por D.F.) de PVC no propagador de la llama de diámetro Ø20 mm color gris, en instalación: A) en montaje superficial (código de tubo 4321) con tubo rígido liso. B) a través de falso techo (código de tubo 2221) con tubo flexible corrugado y bajada hacia puesto de trabajo o toma de fuerza en montaje superficial (código de tubo 4321) con tubo rígido liso. C) a través de falso techo (código de tubo 2221) con tubo flexible corrugado y bajada hacia puesto de trabajo o toma de fuerza empotrado en pared (código de tubo 2221) con tubo flexible corrugado. Según planos o indicación de dirección facultativa en obra. Incluso mecanismo de calidad (acabado según elección del promotor) de 16A 250V, con marco, grapas de fijación, de conexión rápida, caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, apertura y sellado de rozas, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Construido según R.E.B.T. Medida la unidad por metro de tubo desde el correspondiente registro ubicado en el interior/exterior de cada dependencia o local hasta el mecanismo/toma/puesto de trabajo. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones en el techo del establecimiento a 5 m de altura en planta baja y 4 m en planta alta (ver planos de secciones del edificio).	
		Mano de obra	24,71
		Maquinaria	0,01
		Resto de obra y materiales	32,16
		TOTAL PARTIDA	56,89
E17.01.03.06	Ud	PUNTO LUZ SENCILLO 1 luminaria PUNTO LUZ SENCILLO de 1 luminaria, instalado y enhebrado con cable de cobre aislamiento 750V (ES07Z1-K) formado por tres conductores de 1,5mm²(F+N+T) de sección nominal, clase mínima según CPR Cca-s1b, libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, tipo Exzhellent XXI, Afumex 750 o similar, aislados con tubo de PVC de D20mm flexible no propagador de la llama. En instalación empotrada en pared/suelo/techo (código de tubo 2221 / código de tubo 3322 / código de tubo 2221) o a través de falso techo (código de tubo 2221) o a través del forjado superior (código de tubo 3322), según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso mecanismo de calidad (acabado según elección del promotor) de 10A 250V, con marco, grapas de fijación, de conexión rápida, caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, apertura y sellado de rozas, montaje, pequeño material, ayudas de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Construido según R.E.B.T. Medida la unidad por metro de tubo desde el correspondiente registro ubicado en el interior/exterior de cada dependencia o local hasta las luminarias/mecanismos de ese circuito.	
		Mano de obra	19,76
		Resto de obra y materiales	34,07
		TOTAL PARTIDA	53,84

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.03.07	MI	PUNTO LUZ ALUMBRADO EMERGENCIAS PUNTO LUZ SENCILLO para emergencias, instalado y enhebrado con cable de cobre aislamiento 750V (ES07Z1-K) formado por 2x1,5mm ² (F+N) de sección nominal, clase mínima según CPR Cca-s1b, libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, tipo Exzhellent XXI, Afumex 750 o similar, aislados con tubo de PVC de D20mm flexible no propagador de la llama. En instalacion empotrada en pared/suelo/techo (código de tubo 2221 / código de tubo 3322 / código de tubo 2221) o a través de falso techo (código de tubo 2221) o a través del forjado superior (código de tubo 3322), según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, montaje, pequeño material, apertura y sellado de rozas, ayudas de albañilería. Completamente instalado y funcionando. construido según R.E.B.T. Medida la unidad por metro de tubería desde el correspondiente registro ubicado en el interior/exterior de cada dependencia o local hasta las luminarias/mecanismos de ese circuito.	
		Mano de obra	27,17
		Resto de obra y materiales	17,00
		TOTAL PARTIDA	44,19
E17.01.03.08	Ud	PUNTO LUZ CONMUTADO PUNTO LUZ CONMUTADO de 1 hasta 3 luminarias conmutadas (incluye todos los puntos de alimentación a luminarias y mecanismos que pertenezcan a un mismo circuito), instalado y enhebrado con cable de cobre aislamiento 750V (ES07Z1-K) formado por tres conductores de 1,5mm ² (F+N+T) de sección nominal, clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, tipo Exzhellent XXI, Afumex 750 o similar, aislados con tubo de PVC de D20mm flexible no propagador de la llama. En instalacion empotrada en pared/suelo/techo (código de tubo 2221 / código de tubo 3322 / código de tubo 2221) o a través de falso techo (código de tubo 2221) o a través del forjado superior (código de tubo 3322), según planos o indicación de dirección facultativa en obra; incluso mecanismo de calidad (acabado según elección del promotor) de 10A 250V, con marco, grapas de fijacion, de conexión rápida, caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, apertura y sellado de rozas, montaje, pequeño material, ayudas de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Construido según R.E.B.T. Medida la unidad por metro de tubo desde el correspondiente registro ubicado en el interior/exterior de cada dependencia o local hasta las luminarias/mecanismos de ese circuito.	
		Mano de obra	29,76
		Maquinaria	0,01
		Resto de obra y materiales	67,07
		TOTAL PARTIDA	96,87
C17.01.04		Luminarias interior y detectores presencia	
E17.01.04.01	Ud	LUCECO campana Eris regulable 100W IP65 4000K LUCECO campana Eris regulable 100W IP65 4000K Instalación tipo sobrepuesta. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	
		Mano de obra	12,35
		Resto de obra y materiales	211,95
		TOTAL PARTIDA	224,30

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
E17.01.04.02	Ud	LUCECO pantalla estancia IP65 Climate 1200mm 40W/4800Lm 4000K LUCECO pantalla estancia IP65 Climate 1200mm 40W/4800Lm 4000K Instalación tipo sobrepuesta. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.		
			Mano de obra	12,35
			Resto de obra y materiales	227,99
			TOTAL PARTIDA	240,34
E17.01.04.03	Ud	LUCECO plafón superficie pared/techo Sierra IP54 24W 4000K LUCECO plafón superficie pared/techo Sierra IP54 24W 4000K Instalación tipo sobrepuesta. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.		
			Mano de obra	12,35
			Resto de obra y materiales	89,17
			TOTAL PARTIDA	101,52
E17.01.04.04	Ud	LUCECO panel Extra 1200x300mm 34W/4200Lm 4000K UG19 Suministro e instalación de vaso de expansión de membrana para sistemas abiertos de agua caliente sanitaria marca IBAIONDO modelo 18 CMR sin patas, para temperaturas comprendidas entre -10°C y 100°C (membrana no recambiable y manguito dieléctrico). Capacidad de 18 litros, presión máxima de trabajo 10 bar, conexión hidráulica de 3/4", de 270 mm de diametro y 415 mm de altura, terminación con pintura epoxi blanca. Precarga de carga de 3 bar. Certificado CE conforme a la Directiva 97/23/CE. Totalmente instalado.		
			Mano de obra	12,35
			Resto de obra y materiales	182,69
			TOTAL PARTIDA	195,04
E17.01.04.05	Ud	LUCECO panel Extra 1200x300mm 34W/4200Lm 4000K UG19 DALI LUCECO panel Extra 1200x300mm 34W/4200Lm 4000K UG19 DALI Instalación tipo sobrepuesta. Con balasto con regulación DALI. Incluso marco para empotrar: LUCECO marco de empotrar 1200x300mm Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.		
			Mano de obra	12,35
			Resto de obra y materiales	289,01
			TOTAL PARTIDA	301,36
E17.01.04.06	Ud	LUCECO panel 1200x600mm 56W/6000lm 4000K UG19 Aislamiento térmico de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada K-FLEX ST de espesor 19 mm para redes generales de tuberías de diámetro exterior 20 mm de plástico. Coeficiente de Conductividad Térmica a 10°C $\lambda=0.034$ W/(m.k), bajo contenido de iones, temperaturas hasta -200°C según UNE EN 14706 y 14707, pH neutral (7±0,5), permeabilidad >10000 y reacción al fuego BL-s2, d0 según UNE EN 13501-1, certificado por DIN 1988/7. Instalado en interior según RITE incluso p.p. de elementos singulares.		
			Mano de obra	12,35
			Resto de obra y materiales	224,62
			TOTAL PARTIDA	236,98

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.01.04.07	Ud	LUCECO downlight empotrado Carbon 240mm 18W 4000K IP44 LUCECO downlight empotrado Carbon 240mm 18W 4000K IP44 Instalación tipo empotrado. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	
		Mano de obra	12,35
		Resto de obra y materiales	57,57
		TOTAL PARTIDA	69,92
E17.01.04.08	Ud	LUCECO downlight empotrado Carbon 190mm 13.5W 4000K IP44 Bandeja aislante de PVC perforada, de 100x200 mm, con 1 compartimento y con cubierta, montada suspendida. Artículos: ref. 66220 de la serie Bandeja aislante 66 de UNEX y ref. 66202 de la serie Accesorios para Bandeja aislante 66 de UNEX. Montaje suspendido en techo, incluso piezas de anclaje y material necesario, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT.	
		Mano de obra	12,35
		Resto de obra y materiales	50,28
		TOTAL PARTIDA	62,63
E17.01.04.09	Ud	Alumbrado emergencia: AERLUX serie 16F adosada a pared 200lm IP44 1h np Alumbrado emergencia: AERLUX serie 16F adosada a pared 200lm IP44 1h np Instalación tipo sobrepuesto. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	
		Mano de obra	12,35
		Resto de obra y materiales	64,84
		TOTAL PARTIDA	77,19
E17.01.04.10	Ud	Alumbrado emergencia: AERLUX serie 15 estanca IP66 superficie 200Lm IP661h np Alumbrado emergencia: AERLUX serie 15 estanca IP66 superficie 400Lm IP661h np Instalación tipo sobrepuesto. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	
		Mano de obra	12,35
		Resto de obra y materiales	61,93
		TOTAL PARTIDA	74,28
E17.01.04.11	Ud	Alumbrado emergencia: AERLUX serie 15 estanca IP66 superficie 400Lm IP661h np Alumbrado emergencia: AERLUX serie 15 estanca IP66 superficie 200Lm IP661h np Instalación tipo sobrepuesto. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	
		Mano de obra	12,35
		Resto de obra y materiales	80,88
		TOTAL PARTIDA	93,23

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO	
CÓDIGO	UD	RESUMEN			
E17.01.04.12	Ud	Alumbrado emergencia: AERLUX proyector emergencia serie55 evacuación 2000Lm IP65 1h np Alumbrado emergencia: AERLUX proyector emergencia serie55 evacuación 2000Lm IP65 1h np Instalación tipo sobrepuesto. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	Mano de obra	12,35	
			Resto de obra y materiales	445,01	
			TOTAL PARTIDA		457,36
E17.01.04.13	Ud	Alumbrado emergencia: AERLUX serie 10 de 200Lm superficie IP44 1h np Alumbrado emergencia: AERLUX serie 10 de 200Lm superficie IP44 1h np Instalación tipo sobrepuesto. Incluso marco para enrasar. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	Mano de obra	12,35	
			Resto de obra y materiales	67,02	
			TOTAL PARTIDA		79,37
E17.01.04.14	Ud	Theben detector presencia IP54 empotrado 12m LUXA103 S360-100-12 Theben detector presencia IP54 empotrado 12m LUXA103 S360-100-12 Instalación tipo empotrada. incluso piezas de anclaje y material necesario, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT.	Mano de obra	9,88	
			Resto de obra y materiales	99,33	
			TOTAL PARTIDA		109,21
E17.01.04.15	Ud	Theben detector presencia THEBEN DALI The Ronda S360 UP WH 360º 8mts IP54 Theben detector presencia THEBEN DALI The Ronda S360 UP WH 360º 8mts IP54 Instalación tipo empotrada. incluso piezas de anclaje y material necesario, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT.	Mano de obra	9,88	
			Resto de obra y materiales	361,50	
			TOTAL PARTIDA		371,38
C17.01.05 Luminarias exterior					
E17.01.05.01	Ud	LUCECO proyector asimétrico IP65 GuardianPro 50W 4000K LUCECO proyector simétrico Eco Slimline 30W IP65 4000K Instalación tipo sobrepuesta. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	Mano de obra	12,35	
			Resto de obra y materiales	296,30	
			TOTAL PARTIDA		308,65
E17.01.05.02	Ud	LUCECO proyector simétrico Eco Slimline 30W IP65 4000K LUCECO proyector asimétrico IP65 GuardianPro 50W 4000K Instalación tipo sobrepuesta. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.			

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			Mano de obra 12,35
			Resto de obra y materiales 36,31
			TOTAL PARTIDA 48,66
E17.01.05.03	Ud	Cruceta doble para proyectores Cruceta doble para proyectores exteriores Incluso piezas de anclaje de cruceta a báculo existente y material necesario, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT.	
			Mano de obra 98,80
			Resto de obra y materiales 443,00
			TOTAL PARTIDA 541,80
C17.01.06		Puestas a tierra	
E17.01.06.01	MI	LÍNEA DE TIERRA DE Cu 35 mm², en cimentación/suelo. Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm² de sección, instalado sobre pared (desnudo o bajo tubo) o enterrado a una profundidad mínima de 0,8 metros (bajo la cimentación del edificio, en patios existentes, en fosos de ascensor, etc.) formando un anillo cerrado sobre el perímetro de la edificación. Conductor de cobre desnudo de clase 2 (según UNE-21022), incluyendo conexionado de las tomas de tierra, parte proporcional de picas de cobre (número mínimo de picas según indicación de planos del proyecto: CGP, cuadro principal, motores, etc., y según necesidad de disminución de la resistencia del terreno tras mediciones durante el desarrollo de la obra in situ) de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro y parte proporcional de conexiones, soldadura aluminotérmica del cable de cobre desnudo a el armado de los pilares y zapatas del edificio. Totalmente montado, instalado y funcionando. Según REBT.	
			Mano de obra 10,24
			Resto de obra y materiales 8,70
			TOTAL PARTIDA 18,94
E17.01.06.02	Ud	LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA 1x35mm². ARQUETA DE CONEXIÓN LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA + BORNE PRINCIPAL DE TIERRA + ARQUETA DE CONEXIÓN + ELEMENTOS AUXILIARES, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, canalizado y aislado con tubo de PVC rígido de 50 mm.de diámetro (de color gris). Medida desde borne de Tierra elegido por la D.F. (CGMP-cuadro principal del edificio o centralización de contadores) hasta la arqueta de conexión con la línea de tierra. Incluye la caja de derivación (señalizado con triángulo amarillo de riesgo eléctrico) y el borne de tierra (seccionador de tierra), el cual según ITC-BT-18 debe ser desmontables mediante útil, deberá ser mecánicamente seguro y asegurar continuidad eléctrica. Incluye pletina de cobre y tornillería de latón electrogalvanizada, para conexión de línea principal de tierra con línea de tierra enterrada. Incluye arqueta de registro de conexión de puesta a tierra, prefabricada o realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, de 30x30x25cm y tapa de registro normalizada de apertura mediante útil (con señal de puesta a tierra). Incluye Parte prop. de conexiones. Totalmente montado, instalado y funcionando. Según REBT y normas de la compañía suministradora.	
			Mano de obra 88,84
			Maquinaria 5,79
			Resto de obra y materiales 510,31
			TOTAL PARTIDA 604,97

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
E17.01.06.03	MI	RED TIERRAS ELEMENTOS METÁLICOS/MAQUINARIA, ETC. 6 mm2	Conexión de Tierra en elementos metálicos/maquinaria, etc., mediante red que conecte todos los maquinaria/báculos/bancadas metálicas de alumbrado, realizado con conductor de Cu de 750 V. de 6 mm² aislado e instalado por la misma canalización que la alimentación y grapas de fijación y/o soldadura, conexionando a las canalizaciones metálicas existentes y las masas de los báculos/bancadas metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo a la ITC-BT-18, ITC-BT-09 del REBT 02 (dispositivo de amarre previsto por la nomra UNE-en 60.598-2-3). En su caso, incluso parte proporcional de picas de cobre (una pica c/ 5 luminarias, y en la primera y última de cada circuito) de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro y parte proporcional de conexiones, soldadura aluminotérmica del cable de cobre desnudo. En caso de luminarias de Clase I, incluso p.p. de cable de Cu de 750 V. de 2.5 mm² aislado e instalado por dentro del báculo desde punto de puesta a tierra del soporte hasta la luminaria, para garantizar el cumplimiento del apartado 9 de la ITC-BT09 y la guía técnica de aplicación. Según indicaciones de plano de toma de tierra y dirección facultativa.	
			Mano de obra	4,42
			Resto de obra y materiales	17,08
			TOTAL PARTIDA	21,50
E17.01.06.04	MI	RED TIERRAS ALUMBRADO EXTERIOR/MAQUINARIA, ETC. 16 mm2	Conexión de Tierra en alumbrado exterior, etc., mediante red que conecte todos los báculos/postes/proyectores de alumbrado, realizado con conductor de Cu de 750 V. de 16 mm² aislado e instalado por la misma canalización que la alimentación y grapas de fijación y/o soldadura, conexionando a las canalizaciones metálicas existentes y las masas de los báculos/bancadas metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo a la ITC-BT-18, ITC-BT-09 del REBT 02 (dispositivo de amarre previsto por la nomra UNE-en 60.598-2-3). Incluso parte proporcional de picas de cobre (una pica c/ 5 luminarias, y en la primera y última de cada circuito) de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro y parte proporcional de conexiones, soldadura aluminotérmica del cable de cobre desnudo. En caso de luminarias de Clase I, incluso p.p. de cable de Cu de 750 V. de 2.5 mm² aislado e instalado por dentro del báculo desde punto de puesta a tierra del soporte hasta la luminaria, para garantizar el cumplimiento del apartado 9 de la ITC-BT09 y la guía técnica de aplicación. Según indicaciones de plano de toma de tierra y dirección facultativa.	
			Mano de obra	2,47
			Resto de obra y materiales	3,11
			TOTAL PARTIDA	5,58
E17.01.06.05	Ud	PICA DE REFUERZO	Pica de refuerzo de tierra de acero cobreado de 1,5 m, incluso hincado y soldadura aluminotérmica a anillo. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería según NTE IEP-6	
			Mano de obra	4,94
			Resto de obra y materiales	24,06
			TOTAL PARTIDA	29,00
E17.01.06.06	Ud	RED EQUIPOTENCIAL EN BAÑOS, VESTUARIOS, ETC. 2,5-4 mm2	Conexión de Tierra equipotencial en cuartos de baño, aseos, vestuarios, etc. realizado con conductor de Cu de 750 V. de 2,5-4 mm² y grapas de fijación y/o soldadura, conexionando las canalizaciones metálicas existentes y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor. Conexión de conductor a borna en aseos y a barra equipotencial en vestuarios públicos (con duchas), en registro empotrado. Según indicaciones de plano de toma de tierra y dirección facultativa.	
			Mano de obra	37,05
			Resto de obra y materiales	20,96
			TOTAL PARTIDA	58,01

CUADRO DE PRECIOS 2

C17.02	Instalaciones eléctricas - Datos		
C17.02.01	Cableado estructurado. Red de voz y datos		
E17.02.01.01	Ud	Armario Rack de voz y datos 19" de 12U/20U y 800 mm de profundidad	
ARMARIO RACK DE VOZ Y DATOS. Suministro, montaje y colocación de Armario Rack 19" de 12U-20U de capacidad (según necesidades de técnico de informática) de 600 de ancho y 600 mm de profundidad, puerta frontal de cristal con cerradura, puerta trasera con cerradura, bordes de la puerta frontal y puerta trasera metálica, puertas traseras y laterales desmontables, entrada para cableado trasera, superior e inferior, patas regulables en altura y con ruedas, kit de toma de tierra, con unidad de ventilación y termostato.			
Incluye:			
- Una bandeja/panel de fibra óptica para 24 hilos, con adaptadores de tipo SC (en caso necesario).			
- 2 paneles de parcheo de 24 puertos UTP Cat6a, dotado de conectores RJ45 Cat6a UTP (10 Gb) libre de halógenos (3M ó equivalente) como se requieran, incluyendo las tomas de red necesarias tanto para equipamiento de oficina PC, teléfonos, PA wifi, impresoras como de equipamiento de instalaciones o domótica así como los puertos de interconexión con los restantes RACKs.			
- Conexionado cableado esquema B, con máxima distancia al puesto de trabajo 90 m.			
- 2 x 24 conectores hembra RJ45 CAT 6a (10 Gb) (3M ó equivalente) UTP libre de halógenos para los switch.			
- 2 paneles pasahilos metálico sin tapa.			
- Unidad de termostato ambiente 0-60°C.			
- 2 regletas de 8 schukos enracable con interruptor.			
- Una bandeja de fibra monomodo de 24 bocas para conexiones de fibra SC.			
- Etiquetado de las bocas SC de la bandeja y puntos wifi.			
- Instalación y conexión de la fibra óptica entre punto de conexión y diferentes RACKs.			
- Etiquetado de todos los puertos RJ45, tanto en el panel como en los puestos de trabajo, con adhesivos, consecutiva del 01 hasta el último punto.			
- Certificación de toda la instalación, tanto UTP-RJ45 como de fibra óptica.			
- Latiguillos completos UTP Cat6 (50 cm) según norma TIA-568-B para realizar las conexiones, accesorios y conectores entre los diferentes paneles descritos anteriormente. Se incluye 216 latiguillos (9 paneles de 24 bocas) cat 6A de 50 cm amarillos.			
- Latiguillos completos UTP Cat6 (200 cm) según norma TIA-568-B para realizar las conexiones.			
- latiguillos de fibra óptica multimodo de 3 metros de longitud terminados en conectores LC + 32 transceptores SFP 10Gb			
- Acopladores SC MM OM3.			
- Pigtail SC/SC LSZH 1,5MT.			
- Transductor fibra - UTP 6.			
- módulo SFP para switch modelo D-link DEM-311GT			
- Tornillería, conexiones, accesorios, conectores.			
- Soporte metálico para colgar en pared, en caso necesario.			
- Con conexión a tierra.			
Completamente instalado, conexionado y funcionando.			
Mano de obra			247,00
Resto de obra y materiales			1.842,50
TOTAL PARTIDA			2.089,51

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
E17.02.01.02	Ud	Switch 24 puertos modelo Cisco SG350X-24P 24-Port Gigabit PoE Switch 24 puertos modelo Cisco SG350X-24P 24-Port Gigabit PoE Suministro de switch 24 puertos Cisco SG350X-24P 24-Port Gigabit PoE ó similar. Completamente instalado y funcionando.		
			Mano de obra	12,35
			Resto de obra y materiales	413,33
			TOTAL PARTIDA	425,68
E17.02.01.03	MI	Cableado exterior de fibra óptica de 8 fibras monomodo OS2 Cableado exterior de fibra óptica con cubierta antiroedores. Cable de 8 fibras monomodo OS2 antiroedor, bajo tubo, cable LSZH con reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, cabos de aramida como ele- mento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ig- nífugo, libre de halógenos. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Completamente instalado y funcionando.		
			Mano de obra	4,94
			Resto de obra y materiales	0,97
			TOTAL PARTIDA	5,91
E17.02.01.04	MI	Cableado estructurado UTP cat.6a Suministro de cableado estructurado UTP categoría 6a, libre de halóge- nos, no propagador de la llama y con baja emisión de humos, marcado CE enhebrado por entubados y bandejas existentes, y conexionado a tomas RJ45 de puestos de trabajo y a paneles switch con tomas RJ45 en armario Rack. El conexionado de los 8 hilos de cable UTP debe se- guir el código T568B, pelando el cable lo justo para que no queden los 8 hilos expuestos, evitando así pérdidas de señal. En caso de colocar el cableado enterrado, el tramo correspondiente se- rá con cubierta antiroedor. Completamente instalado y funcionando.		
			Mano de obra	0,99
			Resto de obra y materiales	0,74
			TOTAL PARTIDA	1,73
E17.02.01.05	Ud	TOMA RJ45 Conector RJ45 cat. 6 UTP (no apatallado) de la marca 3M tipo Keystone o conjunto equivalente, configuración A/B que dispongan de forma in- tegral de protector contra el polvo y poseer los elementos necesarios anti tirones. Color blanco con resistencia por aislamiento > 10 M ohm y protección de filamentos 50 uin oro platinado Con p.p. de doble canalización para red de datos con tubo flexible co- rrugado/rígido liso (según sistema de instalación seleccionado en obra por D.F.) de PVC no propagador de la llama de diámetro Ø20 mm color gris, en instalacion: A) en montaje superficial (código de tubo 4321) con tubo rígido liso pa- ra planta sotano y planta baja. B) a través de falso techo (código de tubo 2221) con tubo flexible corru- gado en planta primera y segunda y bajada hacia puesto de trabajo en montaje superficial (código de tubo 4321) con tubo rígido liso para to- das las plantas. Según planos o indicación de dirección facultativa en obra. Incluso me- canismo de calidad, con marco, grapas de fijacion, de conexión rápida, caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replan- teo, apertura y sellado de rozas, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Construido se- gún R.E.B.T. Medida la unidad por metro de tubo desde el correspon- diente registro ubicado en el interior/exterior de cada dependencia o local hasta el mecanismo/toma/puesto de trabajo.		
			Mano de obra	4,94
			Resto de obra y materiales	33,82
			TOTAL PARTIDA	38,77
E17.02.01.06	Ud	Certificación toma voz/datos Ud. Certificación para cada enlace de voz y datos aportando la confec- ción de registros y emisión de certificación por Distribuidor Oficial.		
			Mano de obra	4,94

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales	12,29
		TOTAL PARTIDA	17,23
C17.02.02		Conexión inalámbrica	
E17.02.02.01	Ud	Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico PoE Infinity Dualband AC 2x2 RED WIFI completa en local: Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico con montaje en interior de techo suspendido Infinity Dualband NFT 2ac 2x2 o similar. Interfaz de 3 Puer- tos Gigabit Ethernet (RJ-45) (soporta PoE IEEE802.3af). Estándares ina- lámblicos IEEE 802.9b/g/n, IEEE 802.9a y frecuencia 2,4GHz y 5GHz. Au- tentificación mediante portal cautivo, filtrado inalámbrico de direcciones MAC, 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2- Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK. Materiales Libres de Halógenos (LSZH) Incluyendo repetidores, conexicionados, fuentes de alimentación, etc. Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Ten- dido de cables. Montaje, conexicionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye la fuente. Instalado y conectado incluyendo ayudas de albañile- ría. Completamente instalado y funcionando.	
		Mano de obra	49,40
		Resto de obra y materiales	116,16
		TOTAL PARTIDA	165,56
E17.02.02.02	Ud	Switch 24 puertos (10/100/1000) PoE APWIFI EdgeSwitch 24x Poe Switch 24 puertos (10/100/1000) PoE APWIFI EdgeSwitch 24x Poe: Suministro de switch 24 puertos 10/100/1000 modelo EdgeSwitch 24xPoe 250W o conjunto equivalente. Completamente instalado y fun- cionando.	
		Mano de obra	12,35
		Resto de obra y materiales	367,52
		TOTAL PARTIDA	379,87
C17.02.03		Canalizaciones datos	
E17.02.03.01	Ud	Armario Himel 500x500x200 poliéster reforzado c/puerta ciega Suministro y colocación superficial de armario de poliéster reforzado Himel ó equivalente de 500x500x200 mm., con tapa ciega y p.p. de apertura de huecos para tubos. Montaje suspendido en techo, incluso piezas de anclaje y material nece- sario, replanteo, pequeño material, conexicionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones en el techo del establecimiento a 5 m de altura en planta baja y 4 m en planta alta (ver planos de secciones del edificio).	
		Mano de obra	12,35
		Resto de obra y materiales	352,40
		TOTAL PARTIDA	364,75
E17.02.03.02	MI	CANALIZACIÓN BAJO TUBO RÍGIDO D50. PVC TUBO RÍGIDO LISO. Canalización de superficie estanca IP55, bajo tubo rígido liso D50 mm PVC no propagador de la llama, COLOR GRIS, tubo de código: 4321, con conexión totalmente estanca mediante prensaes- topas desde tubos a cuadro (cajas de derivación, mecanismos y toda aparamenta existente en el local), en montaje sobrepuesta, con p.p. de terminales, piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente finalizada y funcionando. Según REBT	
		Mano de obra	4,94
		Resto de obra y materiales	4,03
		TOTAL PARTIDA	8,97

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO	
CÓDIGO	UD	RESUMEN			
E17.02.03.03	MI	Bandeja aislante PVC perforada,100x200mm,1 compart.,c/cubierta,mont.suspendida.Bandeja aislante 66 de UNEX y Accesorios para Ban LUCECO downlight empotrado Carbon 190mm 13.5W 4000K IP44 Instalación tipo empotrado. Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replan- teo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamen- te instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	Mano de obra	9,88	
			Resto de obra y materiales	44,71	
			TOTAL PARTIDA		54,61
E17.02.03.04	MI	Bandeja aislante PVC perforada,60x100mm,1 compart.,c/cubierta,mont.suspendida/sobrepuesta. Bandeja aislante 66 de UNEX y Accesor Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x100 mm, con 1 compartimen- to y con cubierta, montada suspendida/sobrepuesta. Artículos: ref. 66100 de la serie Bandeja aislante 66 de UNEX y ref. 66102 de la serie Accesorios para Bandeja aislante 66 de UNEX o conjunto equivalente/si- milar. Montaje suspendido en techo, incluso piezas de anclaje y material nece- sario, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT.	Mano de obra	9,88	
			Resto de obra y materiales	18,19	
			TOTAL PARTIDA		28,09
E17.02.03.05	MI	Tubo PVC corrugado flex. reforz. D-25 en falsos techos Suministro y montaje de regulador de caudal constante 50 m3/h (se- gún indicaciones de caudal en cada estancia de plano), modelo RDR-100/60 de koolair o similar, para conectarse a presion directamen- te al conducto. Totalmente instalado a conducto y elemento de difu- sion, incluso p.p. de pequeño material y accesorios de fijacion. Total- mente montado e instalado. Según RITE	Mano de obra	4,94	
			Resto de obra y materiales	0,42	
			TOTAL PARTIDA		5,36
C17.03 Instalaciones contraincendios					
C17.03.01 Detección y alarma					
E17.03.01.01	ud	Modificación instalación Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo Modificación instalación de Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRONICA según Norma UNE EN 54-7:2001. En la actualidad el detector se encuentra ejecutado so- bre puesto en techo y se va a modificar instalandose sobre falso techo. Dicha actuación requiere la ampliación del cableado desde la acone- xión actual de cada detector en techo hasta la ubicación final del detec- tor en falso techo. El detector dispone de certificado de conformidad CE y marca de cali- dad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entu- bado correspondiente, con certificado CPR. Totalmente montado, pro- bado y funcionando.	Mano de obra	24,70	
			Resto de obra y materiales	4,08	
			TOTAL PARTIDA		28,78

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
E17.03.01.02	ud	Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRONICA según Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.		
			Mano de obra	49,40
			Resto de obra y materiales	97,88
			TOTAL PARTIDA	147,28
E17.03.01.03	ud	Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDA Punto de agua fría de DN 20 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN de e=1,9 mm. UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso accesorios y piezas especiales de la misma marca, apertura y sellado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material, y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.		
			Mano de obra	49,40
			Resto de obra y materiales	163,23
			TOTAL PARTIDA	212,63
E17.03.01.04	ud	Flash para montaje en techo. Certificada EN 54-23.Referencia AE/V-AFLXC Flash para montaje en techo. Tipo W-2.4-7.5. CERTIFICADO EN 54-23. Referencia AE/V-AFLXC, con base baja longitud de cobertura 7.5 m. Tecnología led que garantiza una intensidad luminosa de 0.4 lux/m2 en todo el área. Frecuencia de Flash seleccionable entre 1 Hz y 0.5 Hz. Consumo máximo 25 mA. Protección IP65 con base alta.		
			Mano de obra	49,40
			Resto de obra y materiales	103,51
			TOTAL PARTIDA	152,91

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.03.01.05	Ud	AE/SA-M. Modulo master para una 1 zona convencional AE/SA-M. Modulo master para una 1 zona convencional. Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores convencionales. Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de evacuación en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14. Especial para controlar zonas de detectores convencionales en áreas donde no se instalan detectores inteligentes. - Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle. - Autoaislador del equipo - Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles. - Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.. - Consumo máximo: 900 iA Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entubado.Totalmente montado, probado y funcionando. - Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA. - Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.	
		Mano de obra	49,40
		Resto de obra y materiales	171,18
		TOTAL PARTIDA	220,58
E17.03.01.06	ud	Tarjeta de red TCP Switch 24 puertos modelo Cisco SG350X-24P 24-Port Gigabit PoE Suministro de switch 24 puertos Cisco SG350X-24P 24-Port Gigabit PoE ó similar. Completamente instalado y funcionando.	
		Mano de obra	17,62
		Resto de obra y materiales	292,39
		TOTAL PARTIDA	310,01
E17.03.01.07	ud	Nueva programación central algoritmica Tuberia polibutileno DN(exterior) 16 mm, e=1,8 mm, serie 4, UNE EN ISO 15876-2, Terrain	
		Mano de obra	98,80
		Resto de obra y materiales	6,01
		TOTAL PARTIDA	104,81
C17.04		Instalaciones climatización y ventilación	
C17.04.01		Extracción salubridad	
E17.04.01.01	Ud	Ventilador modelo TD-SILENT-250/Ø100 de S&P Ventilador modelo TD-SILENT-250/100 de S&P, para un punto de trabajo de caudal de 100 m3/h y pérdida de carga de 80 Pa, totalmente colocado i/p.p. de tubos flexibles de aluminio, bridas de sujección, medios y material de montaje. Incluso p.p. de conexión y alimentación eléctrica a elemento de control de alumbrado (incluyendo apartamentas de proteccion en su caso). Completamente instalado y funcionando.	
		Mano de obra	24,70
		Resto de obra y materiales	263,68
		TOTAL PARTIDA	288,38

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.04.01.02	Ud	Rejilla de extracción D125 Rejilla de extracción para conductos circulares de D125 modelo BOC-125 de Soler y Palau, GPD-125 de Koolair o similar (el modelo final será elegido por la dirección facultativa). Bocas de extracción regulables fabricadas en chapa de acero recubierta con pintura epoxi de color blanco. Se utilizan para la extracción del aire. Su caudal de aire es constante para presiones de entre 80 y 140 Pa. Se pueden instalar en la pared o en el techo. Constan de un cono de aspiración y de un obturador central móvil que permite el ajuste del caudal de extracción. Con la boca, se suministra un manguito de acero galvanizado para facilitar la instalación. Incluso marco de montaje y piezas de unión a conducto. Incluyendo recibido de rejilla en pared con sellado impermeabilizado en ubicaciones húmedas o de exterior según indicaciones de dirección facultativa. Con aprobación del recorrido/colocación por parte de la dirección facultativa, para evitar interferencias con otras instalaciones. Completamente instalada, p.p. conducto circular flexible, incluso ayudas de albañilería, y pequeño material necesarios para su correcta colocación. Según RITE Y CTE-SI.	
		Mano de obra	9,88
		Resto de obra y materiales	29,73
		TOTAL PARTIDA	39,61
E17.04.01.03	MI	TUBO HELICOIDAL D=125 mm Tubería helicoidal rígida de D=125 mm. y 0,6 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Incluso p.p. conducto circular flexible hasta rejilla. Con aprobación del recorrido/colocación por parte de la dirección facultativa, para evitar interferencias con otras instalaciones. Completamente instalada, incluso ayudas de albañilería, y pequeño material necesarios para su correcta colocación. Según RITE Y CTE-SI.	
		Mano de obra	12,35
		Resto de obra y materiales	7,22
		TOTAL PARTIDA	19,56
E17.04.01.04	Ud	Visera circular de protección Modelo APC-125 de Soler y Palau o similar. Visera circular de protección para aspiración o descarga a ubicar en cubierta para salida/entrada de conductos de ventilación. Modelo APC-125 de Soler y Palau o similar. Con aprobación del recorrido/colocación por parte de la dirección facultativa, para evitar interferencias con otras instalaciones. Completamente instalada, incluso ayudas de albañilería, y pequeño material necesarios para su correcta colocación. Según RITE.	
		Mano de obra	9,88
		Resto de obra y materiales	33,09
		TOTAL PARTIDA	42,97
C17.04.02		Climatización - Equipos y maquinaria de agua	

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.04.02.01	Ud	ENFRIADORA RHOSS TCAITI 140 ASDP2 ENFRIADORA RHOSS modelo TCAITI 140 ASDP2 · Potencia frio: 38.8 kW · Consumo eléctrico: 12.9 kW · Enfriadora Inverter · Refrigerante: R32 · 1 COMPRESOR NVERTER R-32. 2 VENTILADORES AXIALES EC. BATERÍA cu/al TRATADA EPOXY. VÁLVULA EXPANS. ELÉCTRONICA. PLACA MODBUS RS-485. VENTILADORES DE VELOCIDAD VARIABLE. LIMITADOR COMSUMO ELÉCTRICO. COMPRESORES ENCAPSULADOS. ACABADO SILENCIADO. BOMBA DOBLE ALTA PRESIÓN C/ DEPÓSITO DE INERCIA 150LTS. · Incluye pasarela BACNET IP (interface Ethernet) mediante placa KBE: Web server con interface del circuito frigorífico de la máquina. (Dibujo con elementos), Visualización de todas las variables de la máquina tanto analógicas como digitales. Gráficos diarios con las variables seleccionadas. Tabla Excel con los datos de las variables seleccionadas y los periodos de tiempo configurados. Visualización y rearme de alarmas. Arrancar o parar la unidad. Cambio del modo de funcionamiento. Modificar set point. Posibilidad de integrar todas las variables de la unidad mediante Modbus/IP o Bacnet/IP. Instalada con su soportación a suelo o pared, incluso accesorios de fijación y conexión al cuadro eléctrico. Conectada eléctricamente, probada y funcionando. Se colocarán las medidas para evitar molestias acústicas: Con acoplamiento elástico/flexible extractor hasta conducto extracción/impulsión (en caso necesario), con silents blocks en el anclaje adecuados al peso de la enfriadora, apoyos neopreno, etc. Incluso silenciador acústico en caso de ser necesario. Se incluye ayuda de albañilería, como es la apertura de huecos en muros para su conexión al exterior según dimensiones indicadas en plano, anclajes a techo/suelo, montaje, p.p. de conexionados, accesorios, piezas especiales y pequeño material, y puesta en obra, en planta cubierta, de la maquinaria así como de todo el material de apoyo, sustentación y refuerzo (estructuras metálicas de apoyo, etc.), o cualquier otra partida necesaria para su correcto funcionamiento. Se comprobará la sobrecarga del forjado de cubierta previo al inicio de las obras y, en todo caso, previamente a la instalación de maquinaria en cubierta. Según REBT, RITE, CTE y normas UNE de obligado cumplimiento. Se exigirá los certificados de cumplimiento de normativa y marcado CE, así como el ensayo en la obra insitu de su correcto funcionamiento. Instalada y probada.	
			Mano de obra 272,80
			Maquinaria 329,53
			Resto de obra y materiales 28.031,90
			TOTAL PARTIDA 28.634,23

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.04.02.02	Ud	FAN COIL de conductos con FILTRO, modelo T-H30-4R-4 de Biniclima Unidad Cassette de falso techo para instalación horizontal a 2 tubos con conexiones a izquierdas o derechas (según ubicación). Marca Biniclima modelo T-H30-4R-4 de Biniclima o conjunto equivalente/similar con los siguientes datos (a velocidad media, y condiciones de referencia de proyecto): P frio = 15,24 kW P sensible = 10,00 kW Q aire = 2672 m3/h (velocidad media) Q aire = 3280 m3/h (velocidad alta) Q agua frio = 2614 l/h Dimensiones aprox. (AnxPrxAI) 1400x840x420 mm Peso aprox 96 kg. Incluye motor de cinco velocidades seleccionables, filtro de aire lavable de fácil extracción. Funcionamiento con una batería de agua, instalación en techo, i/conexionado y prefijación. Incluyendo bomba y tubería de desagüe de condensados en PVC (diámetro 25/32 mm según plano) hasta punto de desagüe más próximo, con pendiente mínima de 1.5%, y con aprobación del recorrido por parte de la dirección facultativa, para evitar interferencias con otras instalaciones. Incluso montaje, p.p. de conexionados, accesorios, piezas especiales y pequeño material, y puesta en obra, en planta de la maquinaria así como de todo el material de apoyo, sustentación y refuerzo (estructuras metálicas de apoyo, etc.). Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y RITE.	
			Mano de obra 98,80 Resto de obra y materiales 2.245,72 TOTAL PARTIDA 2.344,52
E17.04.02.03	Ud	Anclaje antivibratorio de fan coil de sala de ensayo Anclaje antivibratorio de fan coil de sala de ensayo. Sistema de anclaje de Fan coil a cercha de nave industrial para evitar transmisión de vibraciones del Fan coil al techo de sala de ensayo. Se incluyen las varillas, silent blocks, etc. Incluso montaje, p.p. de conexionados, accesorios, piezas especiales y pequeño material, y puesta en obra, en planta de la maquinaria así como de todo el material de apoyo, sustentación y refuerzo (estructuras metálicas de apoyo, etc.). Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y RITE.	
			Mano de obra 98,80 Resto de obra y materiales 734,31 TOTAL PARTIDA 833,11

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

E17.04.02.04

Ud

FAN COIL / SPLIT DE PARED con FILTRO, modelo HW180-2R-2 de Biniclima

Unidad Cassette de falso techo para instalación horizontal a 2 tubos con conexiones a izquierdas o derechas (según ubicación).

Marca Biniclima modelo HW180-2R-1 de Biniclima o conjunto equivalente/similar con los siguientes datos (a velocidad media, y condiciones de referencia de proyecto):

P frio = 3,83 kW

P sensible = 2,52 kW

Q aire = 710 m3/h

Q agua frio = 656 l/h

Dimensiones aprox. (AnxPrxAI) 940x200x300 mm

Peso aprox 13 kg.

Incluye motor de cinco velocidades seleccionables, filtro de aire lavable de fácil extracción. Funcionamiento con una batería de agua, instalación en techo, i/conexionado y prefijación.

Incluyendo bomba y tubería de desagüe de condensados en PVC (diámetro 25/32 mm según plano) hasta punto de desagüe más próximo, con pendiente mínima de 1.5%, y con aprobación del recorrido por parte de la dirección facultativa, para evitar interferencias con otras instalaciones.

Incluso montaje, p.p. de conexionados, accesorios, piezas especiales y pequeño material, y puesta en obra, en planta de la maquinaria así como de todo el material de apoyo, sustentación y refuerzo (estructuras metálicas de apoyo, etc.). Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y RITE.

Mano de obra 98,80

Resto de obra y materiales 1.517,43

TOTAL PARTIDA 1.616,23

E17.04.02.05	Ud	FAN COIL / SPLIT DE PARED con FILTRO, modelo HW090-2R-2 de Biniclima
Unidad Cassette de falso techo para instalación horizontal a 2 tubos con conexiones a izquierdas o derechas (según ubicación).		
Marca Biniclima modelo HW180-2R-1 de Biniclima o conjunto equivalente/similar con los siguientes datos (a velocidad media, y condiciones de refrenia de proyecto):		
P frio = 3,83 kW		
P sensible = 2,52 kW		
Q aire = 710 m3/h		
Q agua frio = 656 l/h		
Dimensiones aprox. (AnxPrxAI) 940x200x300 mm		
Peso aprox 13 kg.		
Incluye motor de cinco velocidades seleccionables, filtro de aire lavable de fácil extracción. Funcionamiento con una batería de agua, instalación en techo, i/conexionado y prefijación.		
Incluyendo bomba y tubería de desagüe de condensados en PVC (diámetro 25/32 mm según plano) hasta punto de desagüe más próximo, con pendiente mínima de 1.5%, y con aprobación del recorrido por parte de la dirección facultativa, para evitar interferencias con otras instalaciones.		
Incluso montaje, p.p. de conexionados, accesorios, piezas especiales y pequeño material, y puesta en obra, en planta de la maquinaria así como de todo el material de apoyo, sustentación y refuerzo (estructuras metálicas de apoyo, etc.). Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y RITE.		
		Mano de obra 98,80
		Resto de obra y materiales 1.226,12
		TOTAL PARTIDA 1.324,92

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.04.02.06	Ud	Visera de descarga ILHT-VISERA-V de la Marca SOLER Y PALAU Visera con malla antipajaros para montar a la descarga/toma al exterior, según extractor y características del fabricante, modelo ILHT-VISERA-V de la Marca SOLER Y PALAU o similar. Totalmente instalado y funcionando.	
		Mano de obra	25,80
		Resto de obra y materiales	102,25
		TOTAL PARTIDA	128,05
C17.04.03		Climatización - Valvulería, termostatos, interconexiones	
E17.04.03.01	Ud	DEPÓSITO EXPANSIÓN 25 l. Instalación de vaso de expansión de 25 litros adecuado para circuitos cerrados de calefacción, refrigeración y energía solar de acuerdo con la DIN 4757 y EN 12977. El vaso está equipado con una membrana especial para sistemas solares, certificada según la norma DIN 4807-3, que separa el lado aire del lado del líquido solar. El sistema de fijación permite una instalación estable y segura. Presión máxima 10 bar. Temperatura de utilización del sistema entre -10°C/+99°C. Incluso Valvula seguridad hasta 9 bares, manómetro glicerina 0-10 bares, valvulas corte esfera, conexión a desagüe, conexionado, fijación, p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada, probada y funcionando. Según RITE.	
		Mano de obra	49,40
		Resto de obra y materiales	157,53
		TOTAL PARTIDA	206,93
E17.04.03.02	Ud	Interruptor de flujo Interruptor de flujo agua para diametros de 1" a 2 1/2" presion maxima 11 bar modelo DBSF-1K / IFL02 o similar. Incluso conexionado, fijación, p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada, probada y funcionando. Según RITE.	
		Mano de obra	24,70
		Resto de obra y materiales	118,04
		TOTAL PARTIDA	142,74
E17.04.03.03	Ud.	MANG.ANTIVIBR.Ø2" TORAFLEX Manguito antivibratorio marca TORAFLEX, PN-10, con bridas, contrabridas y guías de 2" de diámetro, instalado y probado.	
		Mano de obra	49,40
		Resto de obra y materiales	205,51
		TOTAL PARTIDA	254,91
E17.04.03.04	Ud	Conjunto de valvulería de medición Conjunto de valvulería de medición formado por: - Termómetro digital - Manómetro de glicerina - Purgador Incluso montaje, p.p. de conexionados, accesorios, piezas especiales y pequeño material, y puesta en obra, en planta sótano, de la maquinaria así como de todo el material de apoyo, sustentación y refuerzo. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y RITE.	
		Mano de obra	24,70
		Resto de obra y materiales	78,45
		TOTAL PARTIDA	103,15
E17.04.03.05	Ud.	FILTRO COLADOR PN-10 DN-50 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.	
		Mano de obra	24,70
		Resto de obra y materiales	70,78
		TOTAL PARTIDA	95,48

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.04.03.06	Ud	VALVULA LLENADO AUTOMATICO C/ MANOMETRO Válvula de llenado automático con manómetro. Instalación de Alimenter automático WATTS ALIMAT, o modelo de similares propiedades, calidad y características, para instalaciones de circuito cerrado. Cuerpo de latón y casquete de resina contra golpes. Incluye reductor de presión con estabilizador, válvula de retención, válvula de cierre tornillo, filtro de acero inoxidable, tornillo para controlar la válvula de retención, empalme hembra de 1 1/4" para manómetro, llave de corte + vaciado, valvulería y pequeño material. Toda la valvulería exterior será protegida mediante barniz o pintura incolora para exteriores para evitar su oxidación. Completamente montado, instalado, probado, conexionado y funcionando. Según CTE-HS4/5, y RITE.	
		Mano de obra	98,80
		Resto de obra y materiales	375,82
		TOTAL PARTIDA	474,63
E17.04.03.07	Ud	Contador Volumétrico Watts WMT DN32 Instalación de contador volumétrico de turbina Watts serie WMT DN32, o modelo de similares propiedades, calidad y características, diseñado especialmente para la contabilización volumétrica de agua fría y caliente hasta 6 m3/h, así como para instalaciones de energía solar térmica. Instalación horizontal o vertical, clase B, PN10, temperatura máxima de fluido 90°C. Incluye llave de esfera para inserción de sonda, valvulería y pequeño material. Completamente montado, instalado, probado, conexionado y funcionando. Según CTE-HS4/5, y RITE.	
		Mano de obra	31,15
		Resto de obra y materiales	272,91
		TOTAL PARTIDA	304,06
E17.04.03.08	Ud	Purgador Zeparo ZUT 15 Purgador Zeparo ZUT 15 o modelo de características similares. Apropiado para la degasificación durante el funcionamiento. Tipo Universal latón. Se incluye llave corte DN16-20 según separador. Accesorios y pequeño material, ayudas de albañilería. Completamente montado, instalado, probado, conexionado y funcionando. Según CTE-HS4/5, y RITE.	
		Mano de obra	24,70
		Resto de obra y materiales	107,29
		TOTAL PARTIDA	132,00
E17.04.03.09	Ud	Dispositivo de purga ascendentes Ø 50 mm. instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 50 mm., consistente en prolongación de ascendente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso para posibilitar desmontaje y mecanismo automático de purga marca Minivent mod. MV15R de 1/2" con válvula de retención incorporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.	
		Mano de obra	6,45
		Resto de obra y materiales	42,45
		TOTAL PARTIDA	48,89
E17.04.03.10	Ud	Termostato 0-10V. Marca SISTENA Modelo TX150.H2 Regulador ambiente (termostato conectado con el control) Marca SISTENA Modelo TX150.H2 o modelo similar, con salida analógica 0...10V cc. Mando de tres velocidades e interruptor I/O general. Escala de ajuste 5 a 30° C. Alimentación a 24 V / 50Hz. Display con visualización tª interna, set point, apertura de ventanas, estado ventilador, estado de válvula, etc. Incluso conexionado, fijación, p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada, probada y funcionando. Según RITE	
		Mano de obra	24,70
		Resto de obra y materiales	126,94
		TOTAL PARTIDA	151,64

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
E17.04.03.11	Ud	Interconexión eléctrica: cuadro eléctrico - termostato - fan coil - Válvula 2/3 vías Interconexión eléctrica entre cuadro eléctrico, termostato, fan coil y válvula 3 vías: - Alimentación 3 velocidades de Fan coil (5F+N) desde termostato, Alimentación V3V (F+N) desde termostato, Alimentación termostato (F+N) desde cuadro eléctrico. LINEAS DE ALIMENTACIÓN MONOF. DESDE CGMP POR TUBO CORRUGADO FLÉXIBLE O RÍGIDO (según recorrido), formada por cable tipo ES07Z1-K de 3x(1x2.5) mm2, clase mínima según CPR Cca-s1b, d1, libre de halógenos, sin corrosividad, no propagador de la llama y con baja emisión de humos y de opacidad reducida, tipo Exzhellent XXI, Afumex 750 o similar, aislados con tubo de PVC corrugado de D20mm flexible no propagador de la llama y libre de halógenos. En instalacion empotrada en pared/suelo/techo (código de tubo 2221 / código de tubo 3322 / código de tubo 2221) o a través de falso techo (código de tubo 2221) o a través del forjado superior (código de tubo 3322), según planos o indicación de dirección facultativa en obra. Incluso grapas de fijacion, de conexión rápida, caja de registro-derivación empotrada y elementos de conexión, replanteo, apertura y sellado de rozas, montaje, pequeño material, ayudas de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Construido según R.E.B.T. Medida la unidad por metro de tubo desde el CGMP hasta el correspondiente registro ubicado en el interior/exterior de cada dependencia o local.		
			Mano de obra	49,40
			Resto de obra y materiales	36,68
			TOTAL PARTIDA	86,08
E17.04.03.12	MI	Cable apantallado para comunicación 3x1.5 mm2 Cable apantallado para COMUNICACIÓN. Cable de conexión 3x1.5 mm2 apantallado: para señal, para sondas de presión, para contadores con módulo de comunicación integrado M-Bus o impulsos, etc. Canalización de superficie estanca IP55 bajo tubo D16 mm libre de halógenos no propagador de la llama (tubo rígido de PVC COLOR GRIS de código: 4321, con conexión totalmente estanca mediante prensaestopas desde tubos a cuadro, cajas de derivación, mecanismos y toda apartamenta existente en el local), en montaje suspendido/sobrepuesto bajo falso techo/suelo, con p.p. de terminales, piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente enhebrada y conexionada.		
			Mano de obra	6,12
			Resto de obra y materiales	4,02
			TOTAL PARTIDA	10,15
E17.04.03.13	Ud	Recogida vaciados Recogida vaciados. Partida alzada de conducción de desagües del circuito hidraulicos y unificación con los desagües, vaciados y purgas de la sala de máquinas, mediante tubería de PVC, hasta colector de media caña conectado a la red de desagües del edificio.		
			Mano de obra	12,35
			Resto de obra y materiales	165,29
			TOTAL PARTIDA	177,64
E17.04.03.14	Ud	Válvula de esfera DN 50 PPR Aquatechnik Válvula de esfera Aquatechnik DN 25 para instalación en canalizaciones de PPR, soldadura a encaje, i/p.p. pequeño material. Instalada según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.		
			Mano de obra	9,03
			Resto de obra y materiales	64,28
			TOTAL PARTIDA	73,31

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.04.03.15	Ud	Válvula de esfera DN 40 PPR Aquatechnik Válvula de esfera Aquatechnik DN 40 para instalación en canalizaciones de PPR, soldadura a encaje, i/p.p. pequeño material. Instalada según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.	
		Mano de obra	9,03
		Resto de obra y materiales	58,82
		TOTAL PARTIDA	67,85
E17.04.03.16	Ud	Válvula de esfera DN 25 PPR Aquatechnik Válvula de esfera Aquatechnik DN 50 para instalación en canalizaciones de PPR, soldadura a encaje, i/p.p. pequeño material. Instalada según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.	
		Mano de obra	7,74
		Resto de obra y materiales	38,47
		TOTAL PARTIDA	46,21
E17.04.03.17	Ud	Válvula de esfera DN 20 PPR Aquatechnik Válvula de esfera Aquatechnik DN 50 para instalación en canalizaciones de PPR, soldadura a encaje, i/p.p. pequeño material. Instalada según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.	
		Mano de obra	6,45
		Resto de obra y materiales	18,80
		TOTAL PARTIDA	25,25
E17.04.03.18	Ud	kit VALVULA 3V 1" REF. R3025-S2+LR230A kit VALVULA 3V 1" REF. R3025-S2+LR230A o conjunto equivalente/similar para FC 25 kW. Kit de válvula de 3 Vías motorizada 1", con actuador T/N, 2 válvulas de corte. Incluso montaje, p.p. de conexiones, accesorios, piezas especiales y pequeño material, y puesta en obra, en planta sótano, de la maquinaria así como de todo el material de apoyo, sustentación y refuerzo (estructuras metálicas de apoyo, etc.). Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y RITE.	
		Mano de obra	37,05
		Resto de obra y materiales	446,92
		TOTAL PARTIDA	483,97
E17.04.03.19	Ud	kit VALVULA 3V 1/2" FH-04-2R kit VALVULA 3V 1/2" FH-04-2R REF. OPC-J732-FH o conjunto equivalente/similar. Kit de válvula de 3 Vías motorizada 1/2", con actuador T/N, 2 válvulas de corte. Incluso montaje, p.p. de conexiones, accesorios, piezas especiales y pequeño material, y puesta en obra, en planta sótano, de la maquinaria así como de todo el material de apoyo, sustentación y refuerzo (estructuras metálicas de apoyo, etc.). Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y RITE.	
		Mano de obra	61,75
		Resto de obra y materiales	301,95
		TOTAL PARTIDA	363,70
E17.04.03.20	Ud	kit VALVULA 3V 1/2" FH-04-2R kit VALVULA 3V 1/2" FH-04-2R REF. OPC-J732-FH o conjunto equivalente/similar. Kit de válvula de 3 Vías motorizada 1/2", con actuador T/N, 2 válvulas de corte.	
		Mano de obra	37,05
		Resto de obra y materiales	301,26
		TOTAL PARTIDA	338,30

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.04.03.21	Ud	VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN25 - 1" L M PICV105 VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN25 - 1" L M (válvula de 2 vías) modelo PICV105 de IVAR ref. 590070 (PICV105) o similar, para fancoils. Cartucho tipo PIC11 1580-5150 L/H REF. 590115 (el modelo de cartucho variará dependiendo del caudal final de cada fancoil). Incluso conexionado, fijación, p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada, probada y funcionando. Según RITE	
		Mano de obra	24,70
		Resto de obra y materiales	249,14
		TOTAL PARTIDA	273,85
E17.04.03.22	Ud	VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN20 - 3/4" H PICV00 VALVULA CONTROL Y EQUILIBRADO DINÁMICO DN20 - 3/4" H (válvula de 2 vías) modelo PICV00 de IVAR ref. 590066 (PICV00) o similar, para fancoils o cassettes. Se instalaran 3 tipos de cartucho: - tipo PICC03 37-575 L/H REF. 590123 (el modelo de cartucho dependerá del caudal final de cada fancoil indicado en plano). - tipo PICC03 64-1110 L/H REF. 590124 (el modelo de cartucho dependerá del caudal final de cada fancoil indicado en plano). - tipo PICC03 620-2650 L/H REF. 590127 (el modelo de cartucho dependerá del caudal final de cada fancoil indicado en plano). Incluso conexionado, fijación, p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada, probada y funcionando. Según RITE	
		Mano de obra	24,70
		Resto de obra y materiales	147,20
		TOTAL PARTIDA	171,90
E17.04.03.23	Ud	VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN20 - 1/2" H PICV00 Reparación arqueta alumbrado exterior. Revisión y reparación de arqueta de alumbrado exterior en calzada de aparcamiento. Reparación de fisuras, impermeabilización completa, comprobación de estanqueidad, limpieza completa, retirada de líneas eléctricas antiguas, etc. incluso ayudas de albañilería, pequeño material, etc. Totalmente terminada y funcionando.	
		Mano de obra	12,35
		Resto de obra y materiales	155,52
		TOTAL PARTIDA	167,87
C17.04.04		Climatización - Canalizaciones frío	
E17.04.04.01	ml	Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø50x4,6 (ext) Suministro y montaje de tubo multicapa de polipropileno copolímero random 80 Super (PP-R 80 Super) Aquatechnik faser FIBER-COND para instalaciones de climatización de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor, SDR 11 y serie 5. Fabricado en conformidad con las normas UNE EN 15874 y DIN 8077/8078. Coeficiente de conductividad térmica (ë) a 20°C de 0,240 W/mK, coeficiente de dilatación (á) de 0,035 mm/mK, rugosidad interna de 0,007 mm. Presentación en barra de 4 m de color azul con rayas grises. Incluye aislamiento termico K-FLEX ST de espesor 40 mm segun Instruccion Tecnica IT 1.2.4.2.1.2 del RITE, a base de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada. Coeficiente de Conductividad Térmica a 10°C ë=0.034 W/(m.k), bajo contenido de iones, temperaturas hasta 110°C según UNE EN 14706 y 14707, pH neutral (7±0,5), permeabilidad >10000 y reacción al fuego CL- s2, d0 según UNE EN 13501-1, certificado por DIN 1988/7. Instalaciones exteriores en superficie con protección con conducto circular de aluminio. En caso de que la protección no se coloque en el mismo instante que el aislamiento, se deberán pintar (pintura para protección de intemperie) para evitar su degradación con el sol. Incluso p.p. de accesorios y material auxiliar, totalmente instalado según norma UNE EN 806-4 y RITE.	
		Mano de obra	11,73
		Resto de obra y materiales	117,93

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TOTAL PARTIDA	129,67
E17.04.04.02	ml	Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø50x4,6 (int) Suministro y montaje de tubo multicapa de polipropileno copolímero random 80 Super (PP-R 80 Super) Aquatechnik faser FIBER-COND para instalaciones de climatización de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor, SDR 11 y serie 5. Fabricado en conformidad con las normas UNE EN 15874 y DIN 8077/8078. Coeficiente de conductividad térmica (ë) a 20°C de 0,240 W/mK, coeficiente de dilatación (á) de 0,035 mm/mK, rugosidad interna de 0,007 mm. Presentación en barra de 4 m de color azul con rayas grises. Incluye aislamiento termico K-FLEX ST de espesor 40 mm segun Instrucion Tecnica IT 1.2.4.2.1.2 del RITE, a base de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada. Coeficiente de Conductividad Térmica a 10°C ë=0.034 W/(m.k), bajo contenido de iones, temperaturas hasta 110°C según UNE EN 14706 y 14707, pH neutral (7±0,5), permeabilidad >10000 y reacción al fuego CL- s2, d0 según UNE EN 13501-1, certificado por DIN 1988/7. Incluso p.p. de accesorios y material auxiliar, totalmente instalado según norma UNE EN 806-4 y RITE.	
		Mano de obra	11,73
		Resto de obra y materiales	45,07
		TOTAL PARTIDA	56,81
E17.04.04.03	ml	Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø40x3,7 (int) Suministro y montaje de tubo multicapa de polipropileno copolímero random 80 Super (PP-R 80 Super) Aquatechnik faser FIBER-COND o similar s/ criterior de la DF, para instalaciones de climatización de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor, SDR 11 y serie 5. Fabricado en conformidad con las normas UNE EN 15874 y DIN 8077/8078. Coeficiente de conductividad térmica (ë) a 20°C de 0,240 W/mK, coeficiente de dilatación (á) de 0,035 mm/mK, rugosidad interna de 0,007 mm. Presentación en barra de 4 m de color azul con rayas grises. Incluye aislamiento termico K-FLEX ST de espesor 25 mm segun Instrucion Tecnica IT 1.2.4.2.1.2 del RITE, a base de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada. Coeficiente de Conductividad Térmica a 10°C ë=0.034 W/(m.k), bajo contenido de iones, temperaturas hasta 110°C según UNE EN 14706 y 14707, pH neutral (7±0,5), permeabilidad >10000 y reacción al fuego CL- s2, d0 según UNE EN 13501-1, certificado por DIN 1988/7. Se incluye la protección de aislamiento ubicado en el exterior mediante conducto circular de aluminio. Incluso p.p. de accesorios y material auxiliar, totalmente instalado según norma UNE EN 806-4 y RITE.	
		Mano de obra	15,19
		Resto de obra y materiales	32,29
		TOTAL PARTIDA	47,48

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.04.04.04	ml	Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR11 Ø32x2,9 (int) Suministro y montaje de tubo multicapa de polipropileno copolímero random 80 Super (PP-R 80 Super) Aquatechnik faser FIBER-COND o similar para instalaciones de climatización de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor, SDR 11 y serie 5. Fabricado en conformidad con las normas UNE EN 15874 y DIN 8077/8078. Coeficiente de conductividad térmica (ë) a 20°C de 0,240 W/mK, coeficiente de dilatación (á) de 0,035 mm/mK, rugosidad interna de 0,007 mm. Presentación en barra de 4 m de color azul con rayas grises. Incluye aislamiento termico K-FLEX ST de espesor 25 mm segun Instrucion Tecnica IT 1.2.4.2.1.2 del RITE, a base de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada. Coeficiente de Conductividad Térmica a 10°C ë=0.034 W/(m.k), bajo contenido de iones, temperaturas hasta 110°C según UNE EN 14706 y 14707, pH neutral (7±0,5), permeabilidad >10000 y reacción al fuego CL- s2, d0 según UNE EN 13501-1, certificado por DIN 1988/7. Instalaciones interiores en superficie, incluso p.p. de accesorios y material auxiliar, totalmente instalado según norma UNE EN 806-4 y RITE.	
			Mano de obra 10,13
			Resto de obra y materiales 22,65
			TOTAL PARTIDA 32,80
E17.04.04.05	ml	Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR7,4 Ø25x3,5 (int) Suministro y montaje de tubo multicapa de polipropileno copolímero random 80 Super (PP-R 80 Super) Aquatechnik faser FIBER-COND o similar para instalaciones de climatización de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor, SDR 7.4 y serie 3.2. Fabricado en conformidad con las normas UNE EN 15874 y DIN 8077/8078. Coeficiente de conductividad térmica (ë) a 20°C de 0,240 W/mK, coeficiente de dilatación (á) de 0,035 mm/mK, rugosidad interna de 0,007 mm. Presentación en barra de 4 m de color azul con rayas grises. Incluye aislamiento termico K-FLEX ST de espesor 19 mm segun Instrucion Tecnica IT 1.2.4.2.1.2 del RITE, a base de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada. Coeficiente de Conductividad Térmica a 10°C ë=0.034 W/(m.k), bajo contenido de iones, temperaturas hasta 110°C según UNE EN 14706 y 14707, pH neutral (7±0,5), permeabilidad >10000 y reacción al fuego CL- s2, d0 según UNE EN 13501-1, certificado por DIN 1988/7. Instalaciones interiores en superficie, incluso p.p. de accesorios y material auxiliar, totalmente instalado según norma UNE EN 806-4 y RITE.	
			Mano de obra 10,13
			Resto de obra y materiales 21,93
			TOTAL PARTIDA 32,06
E17.04.04.06	ml	Canaliz. clim. PPR Aquatechnik FIBER-COND SDR7,4 Ø20x2,8 (int) Suministro y montaje de tubo multicapa de polipropileno copolímero random 80 Super (PP-R 80 Super) Aquatechnik faser FIBER-COND o similar para instalaciones de climatización de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor, SDR 7.4 y serie 3.2. Fabricado en conformidad con las normas UNE EN 15874 y DIN 8077/8078. Coeficiente de conductividad térmica (ë) a 20°C de 0,240 W/mK, coeficiente de dilatación (á) de 0,035 mm/mK, rugosidad interna de 0,007 mm. Presentación en barra de 4 m de color azul con rayas grises. Incluye aislamiento termico K-FLEX ST de espesor 25 mm segun Instrucion Tecnica IT 1.2.4.2.1.2 del RITE, a base de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada. Coeficiente de Conductividad Térmica a 10°C ë=0.034 W/(m.k), bajo contenido de iones, temperaturas hasta 110°C según UNE EN 14706 y 14707, pH neutral (7±0,5), permeabilidad >10000 y reacción al fuego CL- s2, d0 según UNE EN 13501-1, certificado por DIN 1988/7. Instalaciones interiores en superficie, incluso p.p. de accesorios y material auxiliar, totalmente instalado según norma UNE EN 806-4 y RITE.	
			Mano de obra 10,13
			Resto de obra y materiales 16,86

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
			TOTAL PARTIDA	27,01
C17.04.05		Climatización - Redes de impulsión/extracción de aire		
E17.04.05.01	Ud	VENTILADOR EXTRACCIÓN CVAT/4-1400/250N SOLER Y PALAU		
Suministro e instalación de caja de ventilación estanca autolimpiante en conducto de extracción. EXTRACTOR trifasico CVAT/4-1400/250N SOLER Y PALAU o conjunto equivalente de similar calidad y características, con 1500 m3/h (caudal máximo), Ø250mm, Punto de trabajo: Q=1000 m3/h y P=40 mmdca. Fabricado en chapa de acero galvanizado, paneles de edoble pared tipo sandwich, aislamiento interior acústico ininflamable (Mo) de fibra de vidrio de 17 mm de espesor, motor IP55. Clase F1. Bajo nivel sonoro (nivel sonoro máximo 55 dB(A)). Colocación en interior/exterior (según indicación de planos). Con tejadillo para intemperie, visera de impulsión para intemperie, rejilla anti insectos. Interruptor de paro/marcha (para labores de mantenimiento) según UNE-EN 60204-1, del tipo 5-8 P de Soler y palau o similar. Incluye regulador de velocidad trifásico modelo VFTM TRI-1.1/1.5 de Soler y palau, incluso p.p. cableados, conexiones, etc. ubicado junto a cuadro de climatización, pero fuera del mismo en una envolvente independiente con ventilación, modelo Envolvente Spacial NSYCRN33200 con rejillas. Incluye control remoto REB-CVF de soler y palau para variadores de frecuencia tipo VFTM, con interruptor paro-marcha y potenciómetro. Ubicación según decisión de dirección facultativa. Instalada con su soportación a techo, suelo o pared, incluso accesorios de fijación y conexión al cuadro eléctrico. Incluso cableada hasta cuadro eléctrico, conectada eléctricamente, probada y funcionando. Con aspiración e impulsión rectangular. Se colocarán las medidas para evitar molestias acústicas: Con acoplamiento elástico/flexible extractor hasta conducto extracción, con silents blocks en el anclaje, etc. Incluso silenciador acústico en caso de ser necesario. Se incluye ayuda de albañilería si es preciso, como es la apertura de huecos en muros para su conexión al exterior, según dimensiones indicadas en plano, anclajes a techo, o cualquier otra partida necesaria para su correcto funcionamiento. Según REBT y normas UNE de obligado cumplimiento. Se exigirá los certificados de cumplimiento de normativa, así como el ensayo en la obra insitu de su correcto funcionamiento y medición acústica.				
			Mano de obra	210,50
			Resto de obra y materiales	2.703,29
			TOTAL PARTIDA	2.913,79
E17.04.05.02	Ud	UTA Soler y Palau modelo UTBS-3 G F8 1.1 kW L		
Suministro e instalación de UTA de Soler y Palau modelo UTBS-3 G F8 1.1 kW L o equivalente s/ criterio de la DF (con tejadillo/bridas/bancada), para caudal de aire de 1600 m3/h de Soler y Palau + caja de prefiltros y filtros de alta eficiencia acoplada (prefiltro G4 + filtro F8) + caja acústica SIL-5 750 1C B OR (con tejadillo/bridas/bancada y slienciador), o conjunto equivalente de similar calidad y características. Bastidor construido en perfil de aluminio extrusionado. Paneles tipo sándwich con aislamiento interior de lana mineral, de 25 mm de espesor. Panel exterior de chapa plastificada y panel interior de chapa galvanizada. Modelo de ventiladores BPFM 280. La UTA incluye 1 motor trifasico de 1.1 kw e intensidad máxima de 1x1.7 A, IP54, Clase F. Características: - UTA para caudal de 2.100 m3/h. - Pérdida de carga disponible > 300 Pa - Pérdida de carga máxima que sorpota la UTA = 650 Pa				

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		- 1 x Ventilador BPFM 280-2T. Motor trifásico 400 V de 1x1.1 kw - Caja de prefiltros y filtros M6-F6-F8. - Longitud caja filtración: 1455 mm - Altura: 410 mm - Anchura: 1100 mm - Potencia eléctrica: 1x1.1 = 1.1 kw (400V) - Peso: 145 kg (depende de accesorios). Colocación en exterior, con aprobación del recorrido por parte de la dirección facultativa, para evitar interferencias con otras instalaciones. Con tejadillo para intemperie, visera de impulsión para intemperie, rejilla anti insectos e interruptor de paro/marcha rotativos (para labores de mantenimiento) según UNE-EN 60204-1 para cada ventilador modelo 5P/8P. Incluye: - prefiltros y/o filtros de alta eficacia con baja pérdida de carga, dentro de cajas de filtración correspondientes de anchura 485 mm. La sección de filtrado consta de filtros planos contruidos con marcos de acero galvanizado. Pre-filtros: Filtros G4 con eficacia > 90% según test gravimétrico o filtros F5 con eficacia > 40% según test opacimétrico. - Filtros: Filtros alta eficacia F6 + F8 con eficacias desde el 60% para el F6 y mayores del 95% para el F8 según test opacimétrico. Los filtros han sido fabricados de acuerdo con la norma UNE 779:2002 sobre la determinación de prestaciones de los filtros. Los valores límites de pérdida de carga de los filtros debido a la suciedad, para asegurar su eficacia, será de 150 Pa para los filtros M6 y de 200 Pa para los filtros F8. - cuadro de protección/control para funcionamiento con variador de frecuencia, contactores, conexiones, material y cableado eléctrico hasta cuadro principal de climatización, etc. - variador de frecuencia para potencia trifásica de 1.5 kW, modelo VF-FS1-3PH-200V-2.2 kW de Toshiba ref. VFS15-4015-PL-W1, para optimizar el punto de trabajo (mediante sondas de presión también incluidas ubicadas en los filtros y/o sonda de CO2 en el local). El variador incluye filtros EMC tipo A, para evitar perturbaciones en el resto de la instalación. El variador se instalará fuera de la unidad de aire primario, en una envolvente con ventilación junto al cuadro de climatización. - Sonda de caudal de aire o presión diferencial para conducto de aire con señal 0-10 V pudiendo ser los modelos DPT de Soler y Palau re. DPT-FLOW-5000-D o modelo similar. Para controlar su ensuciamiento mediante el parámetro de caudal fijo. Para la UTBS-3, el valor de k=84 de pondrá en el transductor de presión, para poder mantener el control a caudal constante. - Sonda conducto para ETN modelo DT02-E - Regulador proporcional modelo ETN-24-P-PD-3. - Fuente alimentación 24VDC, 2,5A, ref MGR060-24F - Válvula 3 vías 1" 0-10V, ref. R3025-6P3S+LR24ASR. - Instalada con su soportación a suelo, conexiones y cableados, incluso accesorios de fijación y conexión al cuadro eléctrico. Conectada eléctricamente, probada y funcionando. Con aspiración e impulsión circular/rectangular. - medidas para evitar molestias acústicas: Con acoplamiento elástico/flexible desde UTA hasta conducto impulsión, bancada, tejadillo, con silents blocks en el anclaje, etc. Incluso caja con silenciador acústico. - modulo separador de gotas. - sifón con una diferencia de cotas superior a la presión disponible en mm.c.a. que suministra el ventilador, para facilitar el desagüe de condensados de la bandeja. Incluyendo tubería de desagüe de condensados en PVC (diámetro 25/32 mm según plano) y la p.p. de instalación de tubería con pendiente al 2% mínimo. - Ayudas de albañilería si es preciso, como es la apertura de huecos en muros para su conexión al exterior según dimensiones indicadas en pla-	

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
		no, anclajes a techo/suelo, montaje, p.p. de conexcionados, accesorios, piezas especiales y pequeño material, y puesta en obra, en planta cubierta, de la maquinaria así como de todo el material de apoyo, sustentación y refuerzo (estructuras metálicas de apoyo, etc.), o cualquier otra partida necesaria para su correcto funcionamiento. Según REBT, RITE, CTE y normas UNE de obligado cumplimiento. Se exigirá los certificados de cumplimiento de normativa y marcado CE, así como el ensayo en la obra insitu de su correcto funcionamiento. Instalada y probada.		
			Mano de obra	223,40
			Maquinaria	329,53
			Resto de obra y materiales	6.301,28
			TOTAL PARTIDA	6.854,22
E17.04.05.03	m2	CLIMAVER PLUS Suministro y montaje de conducto CLIMAVER PLUS de la marca ISO-VER o similar, de alta absorcion acustica, conductividad termica <0,032 W/m.k, reaccion al fuego Euroclase B-s1,d0, rigidez mecanica Clase R5 segun UNE-EN 13404, incluso elaboracion, colocacion y p.p. de soportes a base de perfil en "U" galvanizado, varillas roscadas de 8 mm. tacos de anclaje, sellado cortafuegos en paso de muros y todo tipo de ayudas de albañileria. Totalmente instalado, comprobado y rematado. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones/obras en el techo del establecimiento. Tengase en cuenta que existen zonas a mas 4m/5 m de altura en administración y en el taller hidrotermal (ver planos de secciones del edificio).		
			Mano de obra	24,70
			Resto de obra y materiales	20,09
			TOTAL PARTIDA	44,79
E17.04.05.04	m2	CANALIZACION CHAPA GALV. 0.8 mm. EXTRACCIÓN / IMPULSIÓN Suministro e instalación de caja de ventilación estanca autolimpiante en conducto de extracción. EXTRACTOR trifasico CVAT/4-4000/400N SOLER Y PALAU o conjunto equivalente de similar calidad y características, con 4000 m3/h (caudal máximo), Ø400mm, Punto de trabajo: Q=3000 m3/h y P=15 mmdca. Fabricado en chapa de acero galvanizado, paneles de edoble pared tipo sandwich, aislamiento interior acústico ininflamable (Mo) de fibra de vidrio de 17 mm de espesor, motor IP55. Clase F1. Bajo nivel sonoro (nivel sonoro máximo 55 dB(A)). Colocación en interior/exterior (según indicación de planos). Con tejadillo para intemperie, visera de impulsión para intemperie, rejilla anti insectos.		
			Mano de obra	24,70
			Resto de obra y materiales	26,68
			TOTAL PARTIDA	51,38
E17.04.05.05	Ud	Rejilla de retorno 150x100 mm marca KOOLAIR modelo 20-45-H Suministro y montaje de rejilla de impulsión / retorno marca KOOLAIR modelo 20-45-H o similar de 150x100 mm, diseño y color según dirección facultativa, con parte posterior de chapa de acero pintada en color según dirección facultativa, con lamas horizontales regulables individualmente. Colocación en falso techo modular de 60x60, incluyendo: clips de montaje, marco de montaje (MM), sistema de fijación oculto (SFO), tornillería, plenum de conexión lateral/frONTAL (-PE21/20) de chapa de acero galvanizado aislado para evitar condensaciones. Con aprobación del recorrido/colocación por parte de la dirección facultativa, para evitar interferencias con otras instalaciones. Completamente instalada, incluso ayudas de albañilería, válvulas, p.p. conducto circular flexible y pequeño material necesarios para su correcta colocación. Según RITE. Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones/obras en el techo del establecimiento.		

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra	24,70
		Resto de obra y materiales	27,69
		TOTAL PARTIDA	52,40
E17.04.05.06	Ud	Rejilla de retorno 500x200 mm marca KOOLAIR modelo 20-45-H	
		Suministro y montaje de bandeja No metálica perforada Unex con tapa 60x200 mm de un compartimento Color Ral 7038 Ref. 66200-48, o técnicamente equivalente aprobada por la dirección facultativa. Montadas en Cubierta Solar (Fotovoltaica). Construida en termoplástico técnico aislante U48X sin halógenos, para garantizar el método de protección de seguridad eléctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos. Sin tierras y sin mantenimiento, libre de sustancias contaminantes y metales pesados tóxicos (ROHS II). Montadas en Cubierta Solar (Fotovoltaica) con soportes cada 1m con parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Tipo I s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio de -20°C a 90°C y resistencia al impacto de 20J (IK10) a -20°C. Diseñada para ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia a la corrosión s/EN 61537:2007, agentes químicos ISO/TR 10358 y DIN 8061. El fabricante acreditará el cumplimiento de la norma EN 61537 con homologaciones y marcados de calidad emitidos por organismos de normalización y certificación internacionalmente reconocidos	
		Mano de obra	12,35
		Resto de obra y materiales	71,69
		TOTAL PARTIDA	84,05
E17.04.05.07	Ud	Regulador caudal RDR-125/150	
		Suministro y montaje de regulador de caudal constante 250 m3/h (según indicaciones de caudal en cada estancia de plano), modelo RDR-160/270 de koolair o similar, para conectarse a presion directamente al conducto. Totalmente instalado a conducto y elemento de difusion, incluso p.p. de pequeño material y accesorios de fijacion. Totalmente montado e instalado. Según RITE	
		Mano de obra	12,35
		Resto de obra y materiales	131,85
		TOTAL PARTIDA	144,20
E17.04.05.08	Ud	Regulador caudal RDR-160/270	
		Suministro y montaje de regulador de caudal constante 150 m3/h (según indicaciones de caudal en cada estancia de plano), modelo RDR-125/150 de koolair o similar, para conectarse a presion directamente al conducto. Totalmente instalado a conducto y elemento de difusion, incluso p.p. de pequeño material y accesorios de fijacion. Totalmente montado e instalado. Según RITE	
		Mano de obra	12,35
		Resto de obra y materiales	146,41
		TOTAL PARTIDA	158,76
E17.04.05.09	Ud	Regulador caudal RDR-100/60	
		Suministro y colocación de tubo de PVC corrugado flexible reforzado de D-25 mm, en el interior de los falsos techos, desde las bandejas de distribución general hasta las verticales a los puntos de conexión (el tramo vertical está incluido dentro de la partida de puesto de trabajo), incluso pequeño material de fijación a los paramentos. Instalado s/ITC.	
		Mano de obra	12,35
		Resto de obra y materiales	88,15
		TOTAL PARTIDA	100,50
E17.04.05.10	Ud	Regulador caudal RCCK-200	
		Suministro y montaje de regulador de caudal constante 800 m3/h (según indicaciones de caudal en cada estancia de plano), modelo RCCK-200 de koolair o similar, para conectarse a presion directamente al conducto. Totalmente instalado a conducto y elemento de difusion, incluso p.p. de pequeño material y accesorios de fijacion. Totalmente montado e instalado. Según RITE	
		Mano de obra	12,35
		Resto de obra y materiales	219,24
		TOTAL PARTIDA	231,59

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C17.05		Obra civil instalaciones		
C17.05.01		Obra civil		
E17.05.01.01	MI	EXCAVACIÓN Y CIERRE EN ZANJAS EN CALZADA + 4 x Tub. estructural doble pared PE, DN-160 mm		
		Excavación de zanja en calzada, con medios mecánicos.		
		- Dimensiones de zanjas según detalles de proyecto: para 2 tubos 0.80 x 0.40 m y para 4 tubos 1.00 x 0.40 m.		
		- Colocación de 4 tubos PE flexible corrugado Ø160 mm de color rojo, de resistencia a la compresión mínima de 450 N, enhebrados con alambré guía de 2mm de diámetro. P.p. de accesorios, cinta señalizadora, pequeño material y ayudas de albañilería.		
		- Tubos protegidos con hormigón (HM-25/P/20/I) en la dimension completa de la zanja, cinta señalizadora PVC, solera de hormigón de 30 cm (calzadas) bajo calzada.		
		Construido según R.B.T. Medida la unidad según indicaciones de dirección facultativa. Incluido acopio de material o escombros a pie de obra, carga, descarga y transporte al vertedero del escombros, limpieza y compactación del fondo de la excavación. Totalmente ejecutada y acabada.		
			Mano de obra	74,18
			Maquinaria	27,62
			Resto de obra y materiales	98,22
			TOTAL PARTIDA	200,03
E17.05.01.02	m²	Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio		
		Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.		
		Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.		
			Mano de obra	12,35
			Maquinaria	3,34
			Resto de obra y materiales	0,96
			TOTAL PARTIDA	16,66
E17.05.01.03	ml	Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.		
		Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.		
		Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.		
			Mano de obra	11,32
			Maquinaria	3,28
			Resto de obra y materiales	0,89
			TOTAL PARTIDA	15,49
E17.05.01.04	m³	Hormigón relleno zanja HA-25/B/20/I en carreteras		
		Hormigón en zanjas continuas, HM-25/P/20/II, incluso elaboración y transporte con camión hormigonera desde planta, así como transporte manual desde camión hormigonera en borde de zanja hasta lugar de vertido, incluso elaboración, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.		
		Completamente instalado y funcionando.		
		CRITERIO DE MEDICIÓN: Para el hormigón junto a carreteras del Cabildo se exige una clasificación mínima de HM-20/P/20/II-2. La valoración actual de precio se hará sobre un hormigón HM-25.		
		CRITERIO DEL MATERIAL: En el hormigón se emplearán acelerantes de fraguado que permitan que este adquiera las características resistentes que permitan que el tráfico pase por encima antes de comenzar el tramo siguiente.		
			Mano de obra	31,15
			Maquinaria	15,43

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales	153,61
		TOTAL PARTIDA	200,18
E17.05.01.05	m²	Pavimento c/morterto + Aglomerado asfáltico Superficie de rodadura constituida por: hormigón ligero HM-15/P/20 de 10 cm. de espesor medio con tendido de mortero de cemento de 2 cm. para regularizar la superficie; y capa de rodadura constituida por aglomerado asfáltico tipo S-12 - mezcál bituminosa continua en caliente de 6 cm. de espesor mínimo, tipo AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición semidensa (S), con árido granítico de 12/16 mm de tamaño máximo (según instrucciones municipales) y betún asfáltico de penetración. Según UNE 04-402/NBE QB-90. Completamente finalizado, incluso ayudas de albañilería, transporte de material a obra, retirada de residuos y material de preparación del firme existente, pequeño material, etc. INSTRUCCIONES PARA COLOCACIÓN DE MORTERO ASFALTICO HASTA 6 cm DE ESPESOR: Preparar la superficie a pavimentar según las medidas dadas por la empresa, demoliendo y recortando el firme existente con pala compresor y limpiando la zona de cualquier cuerpo suelto. La compactación se hace mecánicamente con rodillo vibratorio. Efectuar un riego de imprimación, utilizando para ello bituminadora. El vertido del aglomerado asfáltico se realizará en caliente a la temperatura adecuada, alisado y compactado con rodillo (rulo) vibratorio, debiendo quedar el pavimento nivelado. Esta posición incluye el retiro de los cascotes a vertedero, la aportación de los materiales necesarios, así como la utilización de compresor, bituminadora, rodillo vibratorio y un camión durante todo el tiempo que dure la reposición.	
		Mano de obra	44,87
		Maquinaria	5,61
		Resto de obra y materiales	20,69
		TOTAL PARTIDA	71,17

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.05.01.06	Ud	ARQUETA REGISTRABLE TIPO AR-1 ARQUETA REGISTRABLE TIPO AR-1 (bajo calzada según NRZ002 – Especificaciones Particulares para Instalaciones de Distribución en Baja Tensión - Líneas Subterráneas de Baja Tensión): Arqueta de registro + tapa registrable tipo AR-1 formada por tapa de arqueta AR-1, para conexonado de electricidad en exteriores. Con medidas interiores de cada tapa AR-1 de 62 cm de ancho, 72 cm de largo y 100 cm de alto, incluso excavación en zanja, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 15x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con una tapa y marco AR-1 de hierro fundido normalizada AR-1 de 750x650 mm D400 (aptas para el paso de vehículos), con fondo de arena drenante. Tubos a 0.25 m del fondo. Refuerzo estructural en fundición al dorso de la tapa proporcionando características mecánicas necesarias. Se cumplirá lo especificado en NRZ002: En las arquetas, los tubos quedarán como mínimo a 25 cm por encima del fondo para permitir la colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Se sellarán con material expansible e ignífugo, o solución equivalente (tanto los tubos de reserva como los tubos con cables), de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La ubicación de los orificios de entrada a las arquetas será tal que permita un radio de curvatura superior al mínimo exigido para los cables. Las arquetas se construirán de forma que sean inaccesibles con objeto de reducir el vandalismo y la accidentabilidad, para ello la tapa de la arqueta se ubicará bajo el nivel del suelo quedando cubierta con el mismo acabado superficial del pavimento anexo. En el plano correspondiente se detallan las características constructivas. Para garantizar la localización de la arqueta se colocará sobre el pavimento un clavo normalizado de identificación que deberá reflejarse también en el correspondiente plano as-built. Totalmente ejecutada y acabada según normas ENDESA DISTRIBUCIÓN.	
		Mano de obra	214,76
		Maquinaria	310,30
		Resto de obra y materiales	422,54
		TOTAL PARTIDA	947,61
E17.05.01.07	MI	CANALIZACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR + 2 x Tub. estructural doble pared PE, DN-110 mm CANALIZACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR Excavación de zanja en calzada, con medios mecánicos. - Dimensiones de zanjas según detalles de proyecto: para 2 tubos 0.60 x 0.30 m. - Colocación de 2 tubos PE flexible corrugado Ø110 mm de color rojo, de resistencia a la compresión mínima de 450 N, enhebrados con alambre guía de 2mm de diámetro. P.p. de accesorios, cinta señalizadora, pequeño material y ayudas de albañilería. - Tubos protegidos con hormigón (HM-25/P/20/I) en la dimension completa de la zanja, cinta señalizadora PVC, solera de hormigón de 30 cm (calzadas) bajo calzada. Construido según R.B.T. Medida la unidad según indicaciones de dirección facultativa. Incluido acopio de material o escombros a pie de obra, carga, descarga y transporte al vertedero del escombros, limpieza y compactación del fondo de la excavación. Totalmente ejecutada y acabada.	
		Mano de obra	53,62
		Maquinaria	26,30
		Resto de obra y materiales	58,12
		TOTAL PARTIDA	138,04

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.05.01.08	Ud	Arqueta registro inst. eléctricas 50x50x80 cm, tapa B-125 Arqueta de registro para instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, alumbrado público, etc., modular y desmontable, ejecutada con poli-propileno inyectado y reforzado con un 20% de fibra de vidrio tipo "HI-DROSTANK" o equivalente, de dimensiones interiores libres 45x45x80 cm, sin fondo, conectada a canalización mediante calado con corona del ø preciso y junta EPDM para uniones estancas en caso de ser necesario, taladros pasatubos realizados con corona perforadora. Se incluye la excavación precisa y el posterior relleno con material seleccionado, remate de tubos con mortero, limpieza y relleno de fondo con arena, suministro y colocación de tapa y marco de fundición dúctil normalizados de 50x50 cm, carga de rotura tipo B-125 según UNE-EN-124, con la inscripción "ALUMBRADO PÚBLICO". Totalmente acabada, según REBT. Mano de obra 45,29 Maquinaria 0,27 Resto de obra y materiales 95,01 TOTAL PARTIDA 140,57	
E17.05.01.09	Ud	Reparación arqueta alumbrado exterior VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN20 - 1/2" H (válvula de 2 vías) modelo PICV00 de IVAR ref. 590065 (PICV00) o similar, para fancoils. Cartucho tipo PICC02 238-896 L/H REF. 590121 (el modelo de cartucho variará dependiendo del caudal final de cada fancoil). Incluso conexionado, fijación, p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada, probada y funcionando. Según RITE Mano de obra 103,84 Maquinaria 4,26 Resto de obra y materiales 155,91 TOTAL PARTIDA 264,01	
E17.05.01.10	Ud	Sellado de aberturas Sellado de aberturas de canalizaciones en arquetas con pasta de yeso mezclada con fibra de vidrio, para un diámetro medio de 160 mm, tras haber enhebrado los correspondientes cables. Totalmente acabado y siguiendo normas de la compañía suministradora. Mano de obra 18,64 Maquinaria 0,28 Resto de obra y materiales 2,70 TOTAL PARTIDA 21,62	
E17.05.01.11	Ud	Amortiguadores bancada Apoyo de maquinaria de clima, con amortiguadores metálicos de muelle, de 195x82x127 mm, de 86 kg de carga mínima y 200 kg de carga máxima, colocación de los amortiguadores tipo silent blocks (para el peso de la enfriadora de 600 kg), diviendose dicho peso entre el nº de silent blocks a colocar según indicaciones de fabricante. Colocación y fijación provisional. Aplomado y nivelación. El precio incluye las piezas especiales, los casquillos, los elementos auxiliares de montaje, apoyos sobre placas de neopreno para no dañar el forjado y la impermeabilización existente, mediante plancha antivibración de caucho, de 280x280x10 mm y 2,6 kg/cm² de carga máxima a compresión. Completamente acabado y preparado para colocación encima de la maquinaria. El diseño definitivo del refuerzo se realizará según indicaciones de técnico competente o dirección facultativa. (no se incluye la estructura metálica que se medirá por KG acero) Mano de obra 51,02 Resto de obra y materiales 36,96 TOTAL PARTIDA 87,98	

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
E17.05.01.12	Ud	Plancha antivibración de caucho, de 280x280x10 mm y 2,6 kg/cm² de carga máxima a compresión. Plancha antivibración de caucho, de 280x280x10 mm y 2,6 kg/cm² de carga máxima a compresión. Incluye: Replanteo. Colocación de la plancha antivibración. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.		
			Mano de obra	24,70
			Resto de obra y materiales	16,30
			TOTAL PARTIDA	41,00
E17.05.01.13	m²	Sistema Pumaflex "GRUPO PUMA" de impermeabilización líquida de cubiertas, formado por dos capas de masilla de caucho acrílico, P Sistema Pumaflex "GRUPO PUMA" de impermeabilización líquida de cubiertas, formado por dos capas de masilla de caucho acrílico, Pumaflex "GRUPO PUMA", color blanco; y fieltro de fibra de vidrio, Mallaflex "GRUPO PUMA"; previa resolución de puntos singulares con los mismos materiales y realización de ángulo cóncavo, a media caña, en el encuentro de la cubierta con paramentos verticales con mortero reparador reforzado con fibras, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA", clase R3 según UNE-EN 1504-3. Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Armado de la superficie. Resolución de los puntos singulares. Aplicación del impermeabilizante. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.		
			Mano de obra	22,23
			Resto de obra y materiales	19,97
			TOTAL PARTIDA	42,21
E17.05.01.14	m²	Cubierta inclinada de placas translúcidas planas de policarbonato, PC Celular "ONDULINE", de 10 mm de espesor, fijadas mecánicamente Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con placas translúcidas planas de policarbonato, PC Celular "ONDULINE", de 10 mm de espesor, con una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares. Incluye: Replanteo de las placas por faldón. Corte, preparación y colocación de las placas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las placas. Resolución de puntos singulares con piezas de remate. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.		
			Mano de obra	55,30
			Resto de obra y materiales	174,69
			TOTAL PARTIDA	229,98
E17.05.01.15	Ud	Estudio cargas cubierta Estudio cargas cubierta para instalación de instalaciones: - Realización de ensayo o prueba de carga de forjado. - Realización de informe de resultados. Incluso ayudas de albañilería, transporte, ubicación en cubierta, etc. Completamente finalizado		
			Mano de obra	118,00
			Resto de obra y materiales	2.920,32

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO	
			TOTAL PARTIDA	3.038,32
E17.05.01.16	Ud	Reparación arqueta fecales Reparación arqueta fecales. Revisión y reparación de arqueta de fecales en acera. Reparación de fisuras, impermeabilización completa, comprobación de estanqueidad, etc. incluso ayudas de albañilería, pequeño material, etc. Totalmente terminada y funcionando.	Mano de obra Maquinaria Resto de obra y materiales	127,44 4,26 157,34
			TOTAL PARTIDA	289,04
E17.05.01.17	m²	Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metálico, tipo Stud Frame. Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metálico, tipo Stud Frame, de 120 mm de espesor total, 3,3 m de anchura máxima y 20 m² de superficie máxima, formado por una lámina de GRC, de 10 mm de espesor, textura lisa, color blanco, enmarcada en un bastidor metálico de perfiles tubulares de acero cincado, de sección rectangular, con una separación entre perfiles de 600 mm, con inclusión o delimitación de huecos; fijación de los paneles al forjado con elementos metálicos de conexión, fijados a su vez mediante soldadura. Incluso imprimación, silicona neutra y cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para el sellado de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras. Incluye: Replanteo de paneles y elementos de anclaje. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Fijación de los anclajes con soldadura. Resolución de puntos singulares. Repaso de paneles. Sellado de juntas.	Mano de obra Maquinaria Resto de obra y materiales	55,30 3,83 256,53
			TOTAL PARTIDA	315,65
E17.05.01.18	Ud	Modificación carpintería + cristal Obra civil de modificación carpintería + cristal de ventana fija de vestuarios para la salida del tubo de salida de aire frío del aerotermo. Se incluye el desmontaje de la carpintería y cristal, corte de cristal, preparación de hueco, colocación de un fijo ciego, colocación de nuevo marco y/o cristal, etc. Reparación de fisuras, impermeabilización completa, comprobación de estanqueidad, etc. incluso ayudas de albañilería, pequeño material, y todos los medios necesarios, etc. Totalmente terminada y funcionando.	Mano de obra Resto de obra y materiales	98,80 442,99
			TOTAL PARTIDA	541,79
C17.05.02	Desmontajes y retirada de instalaciones			

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.05.02.01	Ud	Retirar instalaciones vistas y cableados Retirada de instalaciones vistas de todo tipo en la totalidad del edificio y del cableado entubado, mecanismos eléctricos, cuadros eléctricos, luminarias, detectores, instalaciones de fontanería y saneamiento, aire acondicionado, conductos de ventilación, detectores contra incendios, etc., incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Unidad de medición: estancia/sala de 50-100 m ² . Se incluye los medios de trabajo verticales necesarios para el replanteo e instalación de las instalaciones/obras en el techo del establecimiento. Tengase en cuenta que existen zonas a mas 4m/5 m de altura en administración y en el taller hidrotermal (ver planos de secciones del edificio). Con medios manuales/mecánicos y carga con grua sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Incluso transporte a vertedero homologado y tasas de vertido. Completamente finalizado con certificado de vertido.	
		Mano de obra 219,00 Maquinaria 29,86 Resto de obra y materiales 214,17 TOTAL PARTIDA 463,03	
C17.06		Instalaciones de fontanería	
E17.06.01	co	COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGÜES COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGÜES: - Tanto en los precios de canalizaciones, válvulas, etc., se incluyen como parte proporcional el importe de piezas especiales, ayudas de albañilería y pequeño material necesarios para su correcta colocación. - Todos los pasos de canalizaciones a través de paredes de fábrica se realizarán por medio de manguitos pasamuros. - En el precio ofertado del presente capítulo, se entenderá incluido el boletín del instalador, que será obligatorio para toda la edificación, así como servicios generales. - Todos los materiales utilizados estarán debidamente certificados con el sello de calidad AENOR. - Las canalizaciones no se cubrirán hasta que se haya aprobado su trazado por parte de la D.F. y se hayan realizado las pruebas de presión y estanqueidad contempladas en las Normas. Se cumplirá toda la legislación relativa al Código Técnico de la Edificación y Decreto de 17 de Mayo de 2011 sobre instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas en los edificios, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.	
		TOTAL PARTIDA 0,01	
E17.06.02	ud	Acometida a red interior existente con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 Acometida de agua a red interior existente con tubería y accesorios de polibutileno PB TERRAIN de DN 32 mm. e=2,9 mm, UNE-EN ISO 1587625, incluso p.p. de piezas especiales de acople, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente terminada, probada y funcionando. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	
		Mano de obra 63,86 Maquinaria 0,34 Resto de obra y materiales 39,82 TOTAL PARTIDA 104,03	
E17.06.03	m	Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) fría. Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	
		Mano de obra 14,82	

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales	17,80
		TOTAL PARTIDA	32,62
E17.06.04	m	Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) fría. Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 16 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=1,8 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	
		Mano de obra	9,88
		Resto de obra y materiales	11,21
		TOTAL PARTIDA	21,07
E17.06.05	m	Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) caliente. Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 16 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, e=1,8 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	
		Mano de obra	14,82
		Resto de obra y materiales	19,55
		TOTAL PARTIDA	34,35
E17.06.06	m	Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) fría. Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 20 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=1,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	
		Mano de obra	3,95
		Resto de obra y materiales	8,67
		TOTAL PARTIDA	12,62
E17.06.07	m	Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) fría. Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	
		Mano de obra	3,95
		Resto de obra y materiales	6,81
		TOTAL PARTIDA	10,75
E17.06.08	m	Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) caliente. Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	
		Mano de obra	4,94
		Resto de obra y materiales	13,61
		TOTAL PARTIDA	18,54
E17.06.09	ud	Válvula esfera 25 mm PB Terrain Válvula o llave de paso de esfera de D 25 mm, de polibutileno PB TERRAIN, en instalación vista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.	
		Mano de obra	11,61
		Resto de obra y materiales	29,91
		TOTAL PARTIDA	41,52
E17.06.10	ud	Llave regulación oculta 32 mm PB Terrain Llave de regulación oculta de 16 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en entrada a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta palanca o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.	
		Mano de obra	10,32

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales	48,51
		TOTAL PARTIDA	58,83
E17.06.11	ud	Llave regulación oculta 25 mm PB Terrain Llave de regulación oculta de 20 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en entrada a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta palanca o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.	
		Mano de obra	10,32
		Resto de obra y materiales	30,20
		TOTAL PARTIDA	40,52
E17.06.12	ud	Llave regulación oculta 20 mm PB Terrain Llave de regulación oculta de 25 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en entrada a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta palanca o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.	
		Mano de obra	10,32
		Resto de obra y materiales	21,43
		TOTAL PARTIDA	31,75
E17.06.13	ud	Llave regulación oculta 16 mm PB Terrain Llave de regulación oculta de 32 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en entrada a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta palanca o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.	
		Mano de obra	10,32
		Resto de obra y materiales	20,08
		TOTAL PARTIDA	30,40
E17.06.14	ud	Punto agua calt 3/4" (25) PB Terrain. Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN de e=1,8 mm, UNE-EN ISO 15876, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica, con accesorios y piezas especiales de la misma marca, apertura y sellado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	
		Mano de obra	38,62
		Maquinaria	0,84
		Resto de obra y materiales	62,47
		TOTAL PARTIDA	101,93
E17.06.15	ud	Punto agua fría 1/2" (20) PB Terrain. Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDA El Kit de asistencia incluye: - Boton de reset - Indicador luminoso - Fuente de alimentación - Letrero - Módulo y control de aviso Totalmente montado, probado y funcionando.	
		Mano de obra	36,15
		Maquinaria	0,84
		Resto de obra y materiales	32,32
		TOTAL PARTIDA	69,32

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.06.16	ud	Punto agua calt 1/2" (20) PB Terrain Punto de agua caliente de DN 20 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN de e=1,9 mm, UNE-EN ISO 15876, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica, con accesorios y piezas especiales de la misma marca, apertura y sellado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	Mano de obra 38,62 Maquinaria 0,84 Resto de obra y materiales 50,50 TOTAL PARTIDA 89,97
E17.06.17	ud	Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain. Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDA El Kit de asistencia incluye: - Boton de reset - Indicador luminoso - Fuente de alimentación - Letrero - Módulo y control de aviso Totalmente montado, probado y funcionando.	Mano de obra 36,15 Maquinaria 0,84 Resto de obra y materiales 25,46 TOTAL PARTIDA 62,46
E17.06.18	ud	Punto agua calt 1/2" (16) PB Terrain. Punto de agua caliente de DN 25 (3/4") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN de e=2,3 mm, UNE-EN ISO 15876, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica, con accesorios y piezas especiales de la misma marca, apertura y sellado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.	Mano de obra 38,62 Maquinaria 0,84 Resto de obra y materiales 44,06 TOTAL PARTIDA 83,53
C17.07		Instalaciones de saneamiento	
C17.07.01		Saneamiento	
E17.07.01.01	ud	Acometida a la red interior existente de saneamiento Ø 110 mm. Acometida de saneamiento a red interior existente con tubería y accesorios de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, D 125 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, incluso p.p. de piezas especiales de acople, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente terminada, probada y funcionando. Según C.T.E. DB HS-4.	Mano de obra 100,53 Maquinaria 1,42 Resto de obra y materiales 91,01 TOTAL PARTIDA 192,97
E17.07.01.02	ud	Acometida a la red interior existente de saneamiento Ø 125 mm. Acometida de saneamiento a red interior existente con tubería y accesorios de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, D 110 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, incluso p.p. de piezas especiales de acople, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente terminada, probada y funcionando. Según C.T.E. DB HS-4.	

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra	100,53
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	114,31
		TOTAL PARTIDA	216,26
E17.07.01.03	ud	Válvula anti-retorno de PVC Ø110, Jimten, instalada en red de saneamiento previo a la acometida general.	
		Válvula anti-retorno de PVC Ø110, Jimten, instalada en red de saneamiento previo a la acometida general. Totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-5.	
		Mano de obra	49,40
		Resto de obra y materiales	256,59
		TOTAL PARTIDA	305,99
E17.07.01.04	ud	Válvula anti-retorno de PVC Ø125, Jimten, instalada en red de saneamiento previo a la acometida general.	
		Switch 24 puertos (10/100/1000) PoE APWIFI EdgeSwitch 24x Poe: Suministro de switch 24 puertos 10/100/1000 modelo EdgeSwitch 24xPoe 250W.	
		Mano de obra	49,40
		Resto de obra y materiales	265,73
		TOTAL PARTIDA	315,13
E17.07.01.05	ud	Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain	
		Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, TERRAIN, realizado con tubería de PVC, accesorios y tapa de acero inoxidable, en cambios de dirección o tramos rectos, incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, totalmente terminado y funcionando, según C.T.E. DB HS-5.	
		Mano de obra	3,95
		Resto de obra y materiales	44,27
		TOTAL PARTIDA	48,23
E17.07.01.06	ud	Arqueta 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil	
		Arqueta de registro de 50 x 50 cm y profundidad comprendida entre 50 y 80 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.	
		Mano de obra	185,71
		Maquinaria	9,55
		Resto de obra y materiales	171,88
		TOTAL PARTIDA	367,14
E17.07.01.07	m	Tub. saneam. PVC-U, D50 e=3 Terrain i/excav. y relleno	
		Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 50 mm y 3 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	
		Mano de obra	12,76
		Maquinaria	4,29
		Resto de obra y materiales	16,10
		TOTAL PARTIDA	33,15
E17.07.01.08	m	Tub. saneam. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno	
		Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	
		Mano de obra	13,81
		Maquinaria	6,12

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales	27,14
		TOTAL PARTIDA	47,07
E17.07.01.09	m	Tub. saneam. PVC-U, D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 110 mm y 3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	
		Mano de obra	14,32
		Maquinaria	6,96
		Resto de obra y materiales	30,83
		TOTAL PARTIDA	52,11
C17.07.02		Desagües	
E17.07.02.01	ud	Punto desagüe aparato sanit PVC-U 32 mm Terrain p.p. sifón (hasta bajante o colector) Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 40 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	
		Mano de obra	30,55
		Maquinaria	0,06
		Resto de obra y materiales	32,42
		TOTAL PARTIDA	63,02
E17.07.02.02	ud	Punto desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain p.p. sifón (hasta bajante o colector) Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 32 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	
		Mano de obra	30,55
		Maquinaria	0,06
		Resto de obra y materiales	36,75
		TOTAL PARTIDA	67,38
E17.07.02.03	ud	Punto desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain (hasta bote sifónico) Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 40 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	
		Mano de obra	30,55
		Maquinaria	0,06
		Resto de obra y materiales	28,80
		TOTAL PARTIDA	59,42
E17.07.02.04	ud	Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm Sumidero sifónico de PVC TERRAIN de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y rejilla, recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.	
		Mano de obra	41,19
		Maquinaria	0,03
		Resto de obra y materiales	45,59
		TOTAL PARTIDA	86,81

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO	
E17.07.02.05	ud	Cazoleta sumidero PVC 110mm S/H p/cubiertas, garajes... Terrain Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC TERRAIN, de D 110 mm, salida horizontal, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión estanca con la impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	Mano de obra	23,58
			Maquinaria	0,06
			Resto de obra y materiales	125,26
			TOTAL PARTIDA	148,90
E17.07.02.06	ud	Manguetón PVC 110 Terrain. Manguetón PVC TERRAIN D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	Mano de obra	36,94
			Maquinaria	0,09
			Resto de obra y materiales	48,59
			TOTAL PARTIDA	85,62
E17.07.02.07	ud	Bote sifónico registrable PVC Terrain. Bote sifónico registrable de PVC TERRAIN, con tapa de acero inoxidable, incluso acoples a tuberías de desagües, piezas especiales y tubería de desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	Mano de obra	19,76
			Resto de obra y materiales	50,23
			TOTAL PARTIDA	69,99
E17.07.02.08	m	Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 serie B Terrain. Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN 1329-1, D 110 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	Mano de obra	22,12
			Resto de obra y materiales	27,96
			TOTAL PARTIDA	50,08
E17.07.02.09	ud	Terminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain. Terminal de ventilación con válvula automática de PVC TERRAIN, D 110 mm., clase B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, colocado en cubierta o falso techo incluso p.p. de piezas especiales. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.	Mano de obra	4,94
			Resto de obra y materiales	39,54
			TOTAL PARTIDA	44,48
C17.08		Instalaciones de ACS		

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.08.01	u	Equipo de aeroterminia ARISTON NUOS PLUS WIFI 250 Suministro e instalación de bomba de calor de suelo compacta para producción de ACS modelo ARISTON NUOS PLUS WIFI 250. Calderín de acero vitrificado al titanio y doble ánodo, uno activo PRO-TECH que no necesita mantenimiento y uno de magnesio. Condensador exterior al depósito (no está en contacto directo con el agua). Display HMI con botones táctiles. Funciones: GREEN, I-MEMORY, COMFORT, BOOST, FAST, programación semanal, fotovoltaica, Antilegionella, Vacaciones, preparado para tarifa nocturna. Función Silent que reduce el impacto sonoro al mínimo. Conectividad WiFi integrada a través de la App Ariston Net. Características técnicas: - Capacidad nominal: 250 litros. - SCOP: 3,81 (según UNE-EN 16147 - aire a 14°C) - Rango de trabajo de temperatura exterior en modo bomba de calor -10/42 °C - Temperatura máxima de ACS con bomba de calor 62°C y con resistencia eléctrica 75°C. - Tiempo de calentamiento: 4:04h (según UNE-EN 16147 - aire a 14°C) - Consumo nominal: 700 W - Potencia sonora: 55 db. - Caudal de aire nominal: 650 m3/h. - Presión estática disponible: 230 Pa. - Dimensiones (ancho/profundo/alto): 600/650/1997 mm. - Tomas de admisión y descarga de aire de diámetro: 150/160/200 mm. - Tomas de agua: 3/4". - Gas ecológico R134a. Incluso: - Kit aire Nuos EVO A+ con tubo PVC de D150-200 mm para salida de aire frío desde aerotermo hacia exterior. Longitud según planos hasta 10 m. - Válvula retención (2 unidades). - Válvulas de corte (3 unidades). - Grupo de seguridad hidráulico y pequeño material. - Desagüe condensados. - Manómetro. - Anti-iscrustador CILLIT Immuno 152 N - Estructura/refuerzo metálico de anclaje del equipo a la pared/techo, con la perfilaría necesaria para asegurar su estabilidad. Totalmente instalada y probada, incluso flexibles, grupo de seguridad hidráulico y pequeño material. Requiere extracción de aire frío no incluida en esta partida.	
		Mano de obra	148,20
		Resto de obra y materiales	6.012,75
		TOTAL PARTIDA	6.160,95
E17.08.02	u	Vaso de expansión IBAIONDO 18 CMR (sin patas) LUCECO panel Extra 1200x300mm 34W/4200Lm 4000K UG19 Instalación tipo sobrepuesta. Incluso marco para empotrar: LUCECO marco de empotrar 1200x300mm Incluso piezas de anclaje y material necesario, i/lámparas led, replanteo, pequeño material, conexionado y p.p. de albañilería. Completamente instalado y funcionando. Según REBT. Ubicación según planos o indicación de dirección facultativa en obra.	
		Mano de obra	49,40
		Resto de obra y materiales	108,52
		TOTAL PARTIDA	157,92

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E17.08.03	u	Anti-incrustador CILLIT Immuno 181 Suministro e instalación de anti-incrustador para dosificar proporcionalmente las sales naturales y sanear instalaciones ya incrustadas y con corrosión, eliminando progresivamente los depósitos ya existentes marca CILLIT Immuno 181 de 1,8 m³/h de caudal máximo, presión máxima de 10 bares, 350 gramos de carga, 150 m³ de autonomía y conexión de 3/4". Cumple con RD 140, CTE y UNE EN 149101. Incluye 2 válvulas multifunción CILLIT MULTI RV 3/4" (válvula de cierre, antirretorno, grifo de toma de muestras y vaciado) y 1 llave de corte para el by-pass. Totalmente instalado y montado.	
			Mano de obra 74,10 Resto de obra y materiales 1.011,22
			TOTAL PARTIDA 1.085,32
E17.08.04	u	Grupo de recirculación GRUNDFOS ALPHA2 25-60 N 130 Suministro e instalación de bomba de recirculación marca GRUNDFOS modelo ALPHA2 25-40 N 180 para su utilización en circulación de agua caliente sanitaria (circuito abierto). Bomba de alta eficiencia con rotor encapsulado y carcasa de acero inoxidable. Características • Incluye AUTOADAPT, que proporciona niveles de comodidad sin precedentes con el consumo energético más bajo posible, lo que hace que la puesta en marcha sea segura y sencilla. • Función de modo nocturno que ahorra energía • El modo de verano manual ahorra energía durante el verano y garantiza un arranque seguro en la temporada de calefacción. • El intuitivo funcionamiento con un solo botón simplifica la selección de cualquier modo de control. • Sin necesidad de protección externa del motor, reduciendo el tiempo de instalación • El arranque con un elevado par motor mejora el encendido en condiciones duras. • Sin necesidad de mantenimiento gracias al diseño de rotor encapsulado y uso de componentes sólidos • El conector ALPHA permite una instalación eléctrica rápida y sencilla. • Se suministran carcasas de aislamiento con las bombas para minimizar la pérdida de calor en los sistemas de calefacción. • El equilibrado hidráulico mediante el uso temporal de ALPHA Reader y de la aplicación Grundfos GO Balance permite a los instaladores un equilibrado hidráulico rápido y sencillo. Además, la bomba también cuenta con tres modos de control, cada uno con tres configuraciones: • control de presión proporcional • control de presión constante • modo de curva constante La pantalla muestra el consumo energético real en vatios o el caudal real en m3/h, así como las alarmas y avisos. Los LED indican el estado actual de funcionamiento. Técnico Altura máx.: 40 dm Clase TF: 110 Homologaciones en placa de características: CE,VDE, EAC Modelo: E Materiales Carcasa de la bomba: Acero inoxidable EN 1.4308 y ASTM A351 CF8 Impulsor: PES 30% Fibra de vidrio	

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Instalación Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C Presión de trabajo máxima: 10 bar Conexión de tubería: G 1 1/2 Presión nominal: PN 10 Longitud puerto a puerto: 180 mm	
		Líquido Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: 0 .. 110 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C Densidad: 983.2 kg/m³	
		Datos eléctricos Potencia - P1: 3 .. 18 W Frecuencia de red: 50 / 60 Hz Tensión nominal: 1 x 230 V Consumo de intensidad máximo: 0.04 .. 0.18 A Grado de protección (IEC 34-5): X4D Clase de aislamiento (IEC 85): F Protec de motor: NINGUNA Protec. térmica: ELEC	
		Otros Energía (IEE): 0.17 Peso neto: 2.14 kg	
		Totalmente instalado y probado.	
			Mano de obra 62,30
			Resto de obra y materiales 2.024,09
			TOTAL PARTIDA 2.086,39
C17.09		Seguridad y salud	
C17.09.01		Protecciones individuales	
E17.09.01.01	Ud	Cinturón portaherramientas Codo PB a 90° D 32 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	
			Resto de obra y materiales 82,36
			TOTAL PARTIDA 82,36
E17.09.01.02	Ud	Cinturón antilumbago, con velcro Cable flexible aislado con PVC H07V-K de 16 mm² Cobre. Marca PRYS- MIAN	
			Resto de obra y materiales 45,68
			TOTAL PARTIDA 45,68
E17.09.01.03	Ud	Gafa anti-partículas, de policarbonato Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vi- gente.	
			Resto de obra y materiales 33,87
			TOTAL PARTIDA 33,87
E17.09.01.04	Ud	Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm Lámpara intermitente p/señalización de obras i/pilas y soporte metálico	
			Resto de obra y materiales 30,47
			TOTAL PARTIDA 30,47
E17.09.01.05	Ud	Casco de seguridad Visera de descarga ILHT-VISERA-V de la Marca SOLER Y PALAU	
			Resto de obra y materiales 9,13
			TOTAL PARTIDA 9,13
E17.09.01.06	Ud	Guantes serraje reforzado en uñeros y palma Cable aislamiento libre de halogenuros (UNE-EN 50267-2) RZ1-K 0,6/1kV 1x6mm2 Cu	

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales	6,93
		TOTAL PARTIDA	6,93
E17.09.01.07	Ud	Guantes de látex, negro, p/albañilería Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente.	
		Resto de obra y materiales	6,37
		TOTAL PARTIDA	6,37
E17.09.01.08	Ud	Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica Hormigón en masa de fck= 15 N/mm ² , árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.	
		Resto de obra y materiales	79,67
		TOTAL PARTIDA	79,67
E17.09.01.09	Ud	Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones Cable aislamiento libre de halogenuros (UNE-EN 50267-2) ESO7Z1-K(AS)450/750V 4mm ² cu.	
		Resto de obra y materiales	95,29
		TOTAL PARTIDA	95,29
E17.09.01.10	Ud	Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa vigente.	
		Resto de obra y materiales	64,13
		TOTAL PARTIDA	64,13
E17.09.01.11	Ud	Auricular protector auditivo 33 dB tubo de PVC rígido de Ø21, resistencia al choque 7	
		Resto de obra y materiales	83,28
		TOTAL PARTIDA	83,28
E17.09.01.12	Ud	Mascarilla con filtro contra polvo Variador de velocidad, para motores hasta 3CV 400V/50Hz. VFTM TRI IP54	
		Resto de obra y materiales	75,99
		TOTAL PARTIDA	75,99
C17.09.02		Protecciones colectivas	
E17.09.02.01	Ud	Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.	
		Mano de obra	1,89
		Resto de obra y materiales	70,77
		TOTAL PARTIDA	72,66
C17.09.03		Señalización de seguridad y salud	
E17.09.03.01	Ud	Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-50, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en acero inox, instalado y probado.	
		Mano de obra	3,78
		Resto de obra y materiales	2,85
		TOTAL PARTIDA	6,63
E17.09.03.02	Ud	Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontado.	
		Mano de obra	0,94
		Resto de obra y materiales	1,60
		TOTAL PARTIDA	2,54
E17.09.03.03	Ud	Cono de señalización reflectante Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.	
		Mano de obra	0,94
		Resto de obra y materiales	12,76
		TOTAL PARTIDA	13,70
E17.09.03.04	Ud	Chaleco reflectante TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M	

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
			Resto de obra y materiales	7,08
			TOTAL PARTIDA	7,08
E17.09.03.05	Ud	Baliza para señalización nocturna		
		Cofret G IP30, 18 m«dulos, alto 930 mm		
			Resto de obra y materiales	37,69
			TOTAL PARTIDA	37,69
C17.09.04		Primeros auxilios		
E17.09.04.01	Ud	Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario		
		Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.		
			Resto de obra y materiales	32,60
			TOTAL PARTIDA	32,60
C17.09.05		Mano de obra de seguridad		
E17.09.05.01	H	Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones		
		Estructura/refuerzo metálico de anclaje del equipo a la pared/techo, con la perfilería necesaria para asegurar su estabilidad.		
			Mano de obra	48,40
			Resto de obra y materiales	1,45
			TOTAL PARTIDA	49,85
E17.09.05.02	h	Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal		
		Canalización eléctrica PE doble pared 160 'PLOMYPLAST CANALEC'. Sis-cocan		
			Mano de obra	23,60
			Resto de obra y materiales	0,71
			TOTAL PARTIDA	24,31
C17.10		Gestión de residuos		
C17.10.01		Gestión de tierras		
C17.10.01.01		Transporte de tierras		
C17.10.01.01.01	m³	Transporte de tierras		
			Maquinaria	19,69
			Resto de obra y materiales	1,20
			TOTAL PARTIDA	20,89
C17.10.01.02		Entrega de tierras a gestor autorizado		
C17.10.01.02.01	m³	Canon de vertido por entrega de tierras de la excavación		
			Resto de obra y materiales	2,45
			TOTAL PARTIDA	2,45
C17.10.02		Gestión de residuos intertes		
C17.10.02.01		Transporte de residuos inertes		
C17.10.02.01.01	m³	Clasificación en obra de residuos de la construcción		
			Mano de obra	23,60
			Resto de obra y materiales	1,44
			TOTAL PARTIDA	25,04
E17.10.02.01.02	m³	Transporte con camión de residuos inertes		
			Maquinaria	24,13
			Resto de obra y materiales	1,47
			TOTAL PARTIDA	25,60

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA				PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN		
C17.10.02.02 Entrega de residuos inertes				
C17.10.02.02.01	t	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados a gestor autorizado		
			Resto de obra y materiales	22,81
			TOTAL PARTIDA	22,81
C17.10.02.02.02	t	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos a gestor autorizado		
			Resto de obra y materiales	22,81
			TOTAL PARTIDA	22,81
C17.10.02.02.03	t	Canon de vertido por entrega de residuos de asfalto a gestor autorizado.		
			Resto de obra y materiales	22,81
			TOTAL PARTIDA	22,81
C17.10.02.02.04	t	Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos a gestor autorizado		
			Resto de obra y materiales	22,81
			TOTAL PARTIDA	22,81
C17.10.02.02.05	t	Canon de vertido por entrega de residuos de papel y cartón a gestor autorizado.		
			Resto de obra y materiales	583,50
			TOTAL PARTIDA	583,50
C17.10.02.02.06	t	Canon de vertido por entrega de residuos de plástico a gestor autorizado.		
			Resto de obra y materiales	795,68
			TOTAL PARTIDA	795,68
C17.10.02.02.07	t	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de arena, grava y otros áridos a gestor autorizado.		
			Resto de obra y materiales	22,81
			TOTAL PARTIDA	22,81
C17.10.02.02.08	t	Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar a gestor autorizado		
			Resto de obra y materiales	22,81
			TOTAL PARTIDA	22,81
C17.10.02.02.09	t	Canon de vertido por entrega de residuos potencialmente peligrosos a gestor autorizado.		
			Resto de obra y materiales	1.326,13
			TOTAL PARTIDA	1.326,13
C.17.11 Legalización de obra				
C.17.11.01	Ud	Procedimiento y pago de tasas asociados		
		Procedimiento y pago de tasas asociados al sello de calidad del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental.		
			Resto de obra y materiales	1.161,59
			TOTAL PARTIDA	1.161,59
C.17.11.02	Ud	Procedimiento y pago de tasas asociados al registro en la Dirección General de Industria		
		Conmutador 10A 250V.Conexión rápida. Marca EUNEA Serie SE-GRE.ACERO-ORO ref.65103.17		
			Resto de obra y materiales	1.222,73
			TOTAL PARTIDA	1.222,73
C.17.11.03	Ud	CALIDAD: LEGALIZACIÓN INSTALACIONES, ENSAYOS Y PRUEBAS, CERTIFICADO OCA (CANTIDADES INFERIORES AL 1%)		
		CALIDAD: LEGALIZACIÓN INSTALACIONES, ENSAYOS Y PRUEBAS, CERTIFICADO OCA (CANTIDADES INFERIORES AL 1%)		
		1. Legalización y gestiones con Compañía distribuidora.		
		Se incluyen todos los trámites a realizar con la Compañía Distribuidora para la revisión final de la instalación hasta la aprobación y aceptación de la misma.		
		2. CERTIFICADO OCA (B.T.)		
		Completamente legalizada y aprobada.		
			Mano de obra	258,00
			Resto de obra y materiales	716,74
			TOTAL PARTIDA	974,75



Ingenieriatuya

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
O001	Oficial 1ª Albañil	2.481,111 h	25,800	64.012,67
O002	Oficial 2ª Albañil	27,863 h	24,800	691,00
O003	Peón	3.489,218 h	23,600	82.345,55
O004	Oficial especialista	320,937 h	25,800	8.280,17
O005	Ayudante especializado	4.671,296 h	23,600	110.242,60
O006	Oficial 1ª electricista	651,252 h	25,800	16.802,30
O007	Oficial 1ª fontanero	198,513 h	25,800	5.121,63
O008	Oficial 1ª instalador telecomunicaciones	66,650 h	25,800	1.719,57
O009	Oficial 1ª carpintero	56,416 h	25,800	1.455,53
O010	Oficial 1ª cerrajero	374,706 h	25,800	9.667,41
O011	Oficial 1ª soldador	282,709 h	25,800	7.293,88
O012	Oficial 1ª pintor	643,821 h	25,800	16.610,57
O013	Oficial 1ª estructurista	88,183 h	25,800	2.275,12
O014	Oficial 1ª cristalero	34,094 h	25,800	879,62
TOTAL				327.397,62



Ingenieriatuya

CUADRO DE MAQUINARIA

MAQUINARIA (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
M.Q02C00010	PALA CARGADORA s/NEUMÁT.TAMAÑO MEDIO	3,000 h	58,214	174,64
M.Q03C00060	CAMIÓN GRÚA H=18m.CARGA MÁX.12TN	8,000 h	82,382	659,06
M.QAA0010T	Traxcavator Caterp. 955	0,279 h	54,918	15,35
M.QAA0020T	Retroexcavadora M. F. con cazo.	34,744 h	41,464	1.440,62
M.QAA0060T	Pala cargadora Caterp 966	0,230 h	60,725	13,97
M.QAA0070	Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW	2,364 h	52,445	123,98
M.QAB0020	Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo	118,200 ud	4,337	512,63
M.QAB0030T	Camión volquete 2 ejes > 15 t	1,677 h	45,445	76,20
M.QAD0010	Hormigonera portátil 250 l	70,951 h	5,684	403,28
M.QAF0040	Compactador de neumáticos, 75 kW	2,364 h	59,101	139,71
M.QAF0050	Extendedora asfálticas de ruedas, 30 kW	2,364 h	87,540	206,94
M.QAF0060	Planta de mezclas asfálticas en caliente	2,364 h	453,345	1.071,71
M.QAF0070	Apisonadora estática.	2,364 h	36,414	86,08
M.QBA0010	Vibrador eléctrico	6,780 h	8,183	55,48
M.QBB0010	Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.	60,000 h	15,921	955,26
M.QBD0010T	Bandeja vibrante Vibromat con operario	0,575 h	25,015	14,39
M.QBG0012	Máquina pulidora mecánica satélite con segmento de diamante metálico y aspiración de turbina trifásica	123,546 h	16,470	2.034,80
M.QBH0010T	Rozadora eléctrica 220 V	5,610 h	5,148	28,88
M.SMTC300	Transporte de contenedores	4,000 H	29,861	119,44
M.mq01mot010a	Motoniveladora de 141 kW.	0,112 h	93,030	10,43
M.mq02cia020j	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	2,080 h	55,409	115,23
M.mq02rod010d	Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible.	1,990 h	8,839	17,59
M.mq02ron010a	Rodillo vibrante tandem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm.	0,600 h	27,459	16,48
M.mq02rot030a	Compactador tandem autopropulsado, de 63 kW, de 8,75 t, anchura de trabajo 168 cm.	0,112 h	53,721	6,02
M.mq04cab010c	Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.	1,990 h	55,615	110,67
M.mq04cab010e	Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW.	35,327 h	49,356	1.743,59
M.mq04cap020oa	Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes.	22,434 h	148,051	3.321,39
M.mq04dua020a	Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil.	22,830 h	7,291	166,45
M.mq04dua020b	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	3,150 h	12,834	40,43
M.mq05mai030	Martillo neumático.	205,027 h	5,751	1.179,11
M.mq05mai040	Martillo eléctrico manual picador.	292,746 h	7,137	2.089,33
M.mq05pdm010a	Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.	55,761 h	5,285	294,70
M.mq05pdm110	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	109,798 h	9,073	996,20
M.mq06aca010	Equipo de lijado o desbastado con disco de diamante para superficies de hormigón, con sistema de aspiración.	23,040 h	6,863	158,13
M.mq06cor020	Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.	83,665 h	12,202	1.020,88
M.mq06fre010	Equipo de fresado manual para pavimento de hormigón, con sistema de aspiración.	38,562 h	7,521	290,03
M.mq06hor010	Hormigonera.	3,134 h	2,333	7,31
M.mq06pym010	Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h.	6,150 h	10,596	65,17
M.mq06vib020	Regla vibrante de 3 m.	6,457 h	5,463	35,28
M.mq07gte010a	Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 12 t y 20 m de altura máxima de trabajo.	1,461 h	71,975	105,16
M.mq07gte010c	Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.	0,360 h	103,026	37,09
M.mq07ple010ae	Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor eléctrico, de 15 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimie	14,616 Ud	154,368	2.256,24
M.mq07ple010fc	Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diesel, de 10 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y se	153,240 Ud	76,382	11.704,78
M.mq07ple020ae	Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado, motor eléctrico, de 15 m de altura máxima de trabajo.	2,088 Ud	147,354	307,68
M.mq07ple020fc	Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, motor diesel, de 10 m de altura máxima de trabajo.	1,277 Ud	102,939	131,45
M.mq08gel010k	Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia.	307,606 h	6,657	2.047,73
M.mq08sol010	Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.	94,842 h	9,759	925,56
M.mq08sol020	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	444,105 h	7,342	3.260,62
M.mq09bro010	Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con hilo de corte, de 0,42 kW de potencia.	19,871 h	5,971	118,65
M.mq09sie010	Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.	5,000 h	4,474	22,37
M.mq11bar010	Barredora remolcada con motor auxiliar.	0,330 h	16,860	5,56
M.mq11com010	Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.	0,600 h	102,972	61,78
M.mq11eqc010	Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte manuales.	3,721 h	53,823	200,28
M.mq11ext030	Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.	0,600 h	137,295	82,38
M.mq11fre010	Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas de pavimento, de 155 kW, equipada con banda transportadora, de 100 cm de a	0,330 h	279,739	92,31
M.mq13ats010d	Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido po	15.658,092 Ud	0,152	2.380,03
M.mq13ats011a	Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, cons	521,936 Ud	5,463	2.851,34
M.mq13ats012a	Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, c	521,936 Ud	3,638	1.898,80
M.mq13ats013d	Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura má	521,936 Ud	2,800	1.461,42
TOTAL				49.768,07



CUADRO DE MATERIALES

MATERIALES (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
C17.11.03.01	Legalización y gestiones con Compañía distribuidora	1,000	Ud	330,395	330,40
C17.11.03.02	CERTIFICADO OCA (B.T.)	1,000	Ud	330,395	330,40
P.01018012	VASO EXPANSION CMR 18 lts	2,000	u	71,395	142,79
P.0207090N	VAL.SEGURIDAD MSV 1/2 9BAR	2,000	u	14,869	29,74
P.0218527WS	LLAVE ESFERA PARA INSERCIÓN SONDA	1,000	u	18,192	18,19
P.03001	MOD.DEV.RAIL	7,000	ud.	11,220	78,54
P.03203	TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150MM	3,000	ud.	12,837	38,51
P.03220	OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M	2,000	ud.	5,286	10,57
P.03801	TAPA G/P PLENA 1 MÓDULO, ALTO=50MM	2,000	ud.	12,192	24,38
P.03803	TAPA G/P PLENA 3 MÓDULOS, ALTO=150MM	1,000	ud.	13,413	13,41
P.04200	COLECTOR TIERRA CON 41 CONECTORES A=45	2,000	ud.	24,892	49,78
P.071305	Canaliz elc PE doble pared 160 'PLOMYPLAST CANALEC'	200,000	ud.	7,072	1.414,40
P.071305_B	Canaliz elc PE doble pared 110 'PLOMYPLAST CANALEC'	20,000	ud.	4,124	82,48
P.10-200	AERLUX serie 10 de 200Lm superficie IP44 1h np	32,000	Ud	54,918	1.757,38
P.10-DT	AERLUX marco de enrasar serie 10	32,000	Ud	7,552	241,66
P.1030052	Theben detector presencia IP54 empotrado 12m LUXA103 S360-100-12	20,000	Ud	89,246	1.784,92
P.13000060	MANOMETRO T/VERTICAL 0-10 bar	1,000	u	5,712	5,71
P.130060050	VALVULA ESFERA H-H 11/2	2,000	u	14,046	28,09
P.15-200E	AERLUX serie 15 estanca IP66 superficie 200Lm IP661h np	32,000	Ud	57,667	1.845,34
P.15-400E	AERLUX serie 15 estanca IP66 superficie 400Lm IP661h np	18,000	Ud	75,518	1.359,32
P.15636@2	STI 1P 500V	20,000	ud.	1,295	25,90
P.16F-200	AERLUX serie 16F adosafa a pared 200lm IP44 1h np	1,000	Ud	60,410	60,41
P.17.03	Procedimiento y pago de tasas asociados	1,000	Ud	1.094,911	1.094,91
P.17.05	Procedimiento y pago de tasas asociados al registro en la Dirección General de Industria	1,000	Ud	1.152,537	1.152,54
P.18036	PULSADOR BP SIMPLE(GRIS) CON INDICADOR	20,000	ud.	6,060	121,20
P.18070	CONMUTADOR CM 2 POSICIONES	20,000	ud.	5,387	107,74
P.18321@2	PILOTO V SIMPLE PILOTO VERDE	20,000	ud.	4,591	91,82
P.19020005508	AISLAMIENTO K-FLEX ST 19X20	11,025	m	4,363	48,10
P.195000510	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA M-8	187,000	u	0,028	5,24
P.195000620	VARILLA ZINCADA ROSCA M-8	187,000	u	0,865	161,76
P.195000930	CARRIL ANCLAJE ABRZ. 27X18	8,750	u	3,968	34,72
P.195000940	CARRIL ANCLAJE ABRZ. 28X30	14,625	u	6,316	92,37
P.195003010	ABRAZ. WALRAVEN BISFIX 5000 G2 VERDE 20	20,000	u	1,310	26,20
P.195003020	ABRAZ. WALRAVEN BISFIX 5000 G2 VERDE 25	92,000	u	1,566	144,07
P.195003030	ABRAZ. WALRAVEN BISFIX 5000 G2 VERDE 32	28,000	u	1,469	41,13
P.195003040	ABRAZ. WALRAVEN BISFIX 5000 G2 VERDE 40	142,000	u	1,702	241,68
P.195003050	ABRAZ. WALRAVEN BISFIX 5000 G2 VERDE 50	92,000	u	2,471	227,33
P.2080580	THEBEN DALI The Ronda S360 UP WH 360° 8mts IP54	4,000		336,374	1.345,50
P.21567	IDPN N 1P+N 6000 D16	8,000	Ud	132,887	1.063,10
P.21607	IDPN N 3P+N 6000 D16	8,000	Ud	171,631	1.373,05
P.21610	IDPN N 3P+N 6000 D32	8,000	Ud	205,954	1.647,63
P.25025005508	AISLAMIENTO K-FLEX ST 25X25	50,715	m	6,988	354,40
P.25032005508	AISLAMIENTO K-FLEX ST 25X32	15,435	m	6,733	103,92
P.25040005508	AISLAMIENTO K-FLEX ST 25X40	77,175	m	8,786	678,06
P.25050005508	AISLAMIENTO K-FLEX ST 25X50	50,715	m	13,400	679,58
P.282000030	VAL.SEGURIDAD MSV 1/2 9BAR	1,000	UDS	7,496	7,50
P.282000110	ALIMENTADOR ALM C/MANOMETRO	1,000	u	82,377	82,38
P.3-M34H34-40	TUBO FLEX. 3/4-3/4 M-H 40 cm	2,000	u	10,682	21,36
P.3069776	BOMBA DE CALOR NUOS PLUS WIFI 250	1,000	u	5.160,781	5.160,78
P.3820_010	MANOMETRO T/VERTICAL 0-10 bar	2,000	u	4,682	9,36
P.40008	VAL.DE BOLA DESM.PPR-LATON 20	8,000	u	13,342	106,74
P.40008_2	VAL.DE BOLA DESM.PPR-LATON 25	18,000	u	17,345	312,21
P.40010	VAL.DE BOLA DESM.PPR-LATON 25	14,000	u	35,806	501,28
P.40012	VAL.DE BOLA DESM.PPR-LATON 32	4,000	u	53,133	212,53
P.5002.60	VÁLVULA MULTIFUNCIÓN CILLIT MULTI RV 3/4" H	4,000	u	171,619	686,48
P.5310.52	ANTI-INCRUSTADOR CILLIT INMUNO 181	2,000	u	591,743	1.183,49
P.55-200V	AERLUX proyector emergencia serie55 evacuación 2000Lm IP65 1h np	10,000	Ud	418,760	4.187,60
P.61458	TUBO PPR CLIMA-FASER 20X2.8	10,500	m	6,186	64,95
P.61460	TUBO PPR CLIMA-FASER 25X3.5	48,300	m	7,483	361,43
P.61462	TUBO PPR CLIMA-FASER 32X2.9	14,700	m	8,587	126,23
P.61464	TUBO PPR CLIMA-FASER 40X3.7	74,550	m	12,013	895,57
P.61466	TUBO PPR CLIMA-FASER 50X4.6	48,300	m	17,368	838,87
P.877085	GRUPO DE SEGURIDAD HIDRAULICO ARISTON 3/4"	1,000	u	37,070	37,07
P.877086	EMBUDO SIFON GRUPO SEGURIDAD	1,000	u	8,237	8,24
P.99411272	GRUNDFOS ALPHA2 25-40 N 130	1,000	u	1.813,671	1.813,67
P.9999	Cruceta doble para proyectores	5,000		411,902	2.059,51
P.A9C15409	iATLc+s 24-240 Vca	4,000	ud.	50,388	201,55
P.A9C20834	iCT25A 4NO 220/240Vac 50Hz contactor	2,000	ud.	53,490	106,98
P.A9C21732	iCT MAN 25A 2NA 230/240Vca	1,000	ud.	79,975	79,98
P.A9C30812	iTL 2P 16A 230VCA 110VCC	4,000	ud.	47,683	190,73
P.A9E18327	Piloto iIL red tri. rojo/rojo/rojo	3,000	ud.	48,781	146,34
P.A9F79210	iC60N 2P 10A C	15,000	ud.	38,462	576,93
P.A9F79216	iC60N 2P 16A C	13,000	ud.	28,014	364,18
P.A9F79225	iC60N 2P 25A C	3,000	ud	45,033	135,10
P.A9F79240	iC60N 2P 40A C	1,000	ud.	70,475	70,48
P.A9F79416	iC60N 4P 16A C	2,000	ud.	91,603	183,21
P.A9F79420	iC60N 4P 20A C	2,000	ud	68,525	137,05
P.A9F79425	iC60N 4P 25A C	4,000	ud	75,253	301,01
P.A9F79450	iC60N 4P 50A C	1,000	ud.	258,321	258,32
P.A9R81240	iID 2P 40A 30mA AC-type	6,000	ud.	81,870	491,22

MATERIALES (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
P.A9R81440	iID 4P 40A 30mA AC-type	1,000 ud.	234,281	234,28
P.A9R84425	iID 4P 25A 300mA AC-type	1,000 ud.	179,322	179,32
P.A9R84440	iID 4P 40A 300mA AC-type	2,000 ud.	198,338	396,68
P.AGU3010305PM	AE/SA-M. Modulo master para una 1 zona convencional	3,000 Ud	85,123	255,37
P.BG2C20E0L6VJ	Bandeja perforada Unex 60x100 en U23X,gris, Bandeja aislante 66 de UNEX	25,500 m	7,153	182,40
P.BG2C20R0L6WJ	Bandeja perforada Unex 100x200 en U23X,gris, Bandeja aislante 66 de UNEX	30,600 m	19,907	609,15
P.BG2C40G0L74M	Bandeja U48X Perf Unex 60x200, ref 66200-48	10,200 m	27,467	280,16
P.BG2210D0IR2A	Tapa Unex 100mm en U23X,gris, Accesorios para Bandeja aislante 66 de UNEX	25,500 m	4,174	106,44
P.BG2210F0L6W9	Tapa Unex 200mm en U23X,gris, Accesorios para Bandeja aislante 66 de UNEX	30,600 m	8,721	266,86
P.BG2230F0L74P	Cubierta Bandeja Unex 200mm en U48X,gris, ref 66202-48	10,200 m	20,594	210,06
P.BGW2108D	P.p.accesorios p/bandejas PVC,60x100mm	25,000 u	0,865	21,63
P.BGW210GF	P.p.accesorios p/bandejas PVC,100x200mm	30,000 u	2,348	70,44
P.BGW2308F	P.p.accesorios p/bandejas U48X s/halóg.,60x200mm	10,000 u	5,500	55,00
P.BGY210D2	P.p.elem.soporte p/bandej.aisl.PVC ancho=100mm,susp/param.horiz.	25,000 u	4,956	123,90
P.BGY210F2	P.p.elem.soporte p/bandej.aisl.PVC ancho=200mm,susp/param.horiz.	30,000 u	10,036	301,08
P.BGY2CA300	P.P Sop. Azotea ancho de 150mm a 300mm	10,000 U	48,060	480,60
P.C2103.04.1	Armario Rack de voz y datos 19" de 12U/20U y 800 mm de profundidad	1,000 Ud	1.002,146	1.002,15
P.C2103.04.2	Paneles parcheo y pasahilos, ventiladores, accesorios, latiguillos, pequeño material y conexiones para armario	1,000 Ud	668,093	668,09
P.CVAT_4_150b	VENTILADOR EXTRACCIÓN CVAT/4-1400/250N SOLER Y PALAU	2,000 Ud.	1.372,954	2.745,91
P.Caja_acustica	caja acústica SIL-5 750 1C B OR	1,000 Ud	474,507	474,51
P.Caja_pared	Caja mecanismos pared	17,000 Ud	54,918	933,61
P.DT02_E	SONDA CONDUCTO PARA ETN	1,000 Ud	68,648	68,65
P.E01AA0130	Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S	74,100 kg	0,948	70,25
P.E01ACA0010	Chapa acero laminado, 300x300x20 mm	15,000 ud	90,000	1.350,00
P.E01BA0030T	Cemento CEM IV/B-P 32.5 N, ensacado.	3,806 t	178,141	677,93
P.E01BA0040	Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel	5,206 t	141,807	738,18
P.E01CA0010T	Arena seca	2,730 t	18,260	49,85
P.E01CA0020T	Arena seca	12,374 m³	36,664	453,66
P.E01CB0010	Arido machaqueo 0-4 mm	70,920 t	21,000	1.489,32
P.E01CB0030	Arido machaqueo 4-8 mm	29,550 t	17,843	527,26
P.E01CB0050	Arido machaqueo 8-16 mm	11,945 t	9,566	114,27
P.E01CB0070T	Arido machaqueo 4-16 mm	4,750 t	15,434	73,31
P.E01CB0090T	Arido machaqueo 16-32 mm	0,624 t	15,075	9,41
P.E01CD0030T	Picón de relleno, garbancillo grueso	11,505 m³	22,661	260,70
P.E01E0010T	Agua	55,625 m³	2,526	140,51
P.E01FF0020	Mortero refractario de fraguado rápido, SIKAREP-115 Mortero Refr	150,000 kg	1,195	179,25
P.E01HCB0030	Horm prep HA-25/B/20/I, transp 30 km planta	22,950 m³	137,295	3.150,92
P.E01IA0110	Madera pino gallego	0,000 m³	353,902	0,11
P.E01IA0110T	Madera pino insigne	0,020 m³	494,263	9,89
P.E01IB0010	Madera pino gallego en tablas	0,001 m³	221,650	0,20
P.E01IB0010T	Madera pino gallego en tablas	0,020 m³	443,533	8,87
P.E01KA0010	Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220	8,274 t	484,406	4.007,98
P.E01MA0020	Clavos 2"	0,046 kg	1,132	0,05
P.E01NA0020T	Líquido limpiador PVC, Terrain	0,931 l	8,045	7,49
P.E01NA0030T	Líquido soldador PVC, Terrain	1,736 l	17,025	29,56
P.E01NA0040T	Tubo de silicona de 50 g.	4,688 ud	9,749	45,71
P.E02EC0005T	Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, ø=15 mm, SH/Armaflex	17,610 m	6,347	111,77
P.E02EC0012T	Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, ø=20 mm, SH/Armaflex	15,000 m	6,801	102,02
P.E02EC0017T	Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, ø=25 mm, SH/Armaflex	35,780 m	7,578	271,14
P.E09CA0040	Chapa acero galvaniz. 0,6 mm	10,000 m²	4,910	49,10
P.E09F0020	p.p. pequeño material	140,000 ud	0,177	24,78
P.E13DA0140	Separ fibrocemento r 20-25-30 mm uso universal Fosroc	225,000 ud	0,165	37,13
P.E19CA0010	Cableado estructurado UTP cat.6	2.240,000 MI	0,687	1.538,88
P.E22CAD0140	Tubo PVC corrug reforz D=25 mm Reflex	280,000 MI	0,261	73,08
P.E22DA0140X	Arqueta polipropileno Hidrostant 45x45x80 cm S.F.	2,000 ud	59,174	118,35
P.E24AEA0020T	Tuberia polibutileno Terrain D 16 mm	59,420 m	3,061	181,88
P.E24AEA0025T	Tuberia polibutileno Terrain D 20 mm	56,910 m	4,448	253,14
P.E24AEA0040T	Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm	67,830 m	5,863	397,69
P.E24AEA0060T	Tuberia polibutileno Terrain D 32 mm	21,250 m	9,491	201,68
P.E24AFA0020T	Codo PB a 90° D 16 mm Terrain	24,384 ud	3,186	77,69
P.E24AFA0025T	Codo PB a 90° D 20 mm Terrain	17,382 ud	3,707	64,44
P.E24AFA0040T	Codo PB a 90° D 25 mm Terrain	15,566 ud	4,668	72,66
P.E24AFA0060T	Codo PB a 90° D 32 mm Terrain	1,000 ud	10,475	10,48
P.E24AFA0080T	Reducción 32x28 mm Terrain	2,075 ud	6,934	14,39
P.E24AFA0105T	T a 90° de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain	1,615 ud	5,258	8,49
P.E24AFA0145T	T a 90° de PB de bocas iguales D 16 mm Terrain	1,015 ud	4,668	4,74
P.E24AFA0150T	T a 90° de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain	3,470 ud	6,824	23,68
P.E24AFA0160T	T a 90° de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain	5,150 ud	13,798	71,06
P.E24AFA0220T	Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x1/2" Terrain	21,000 ud	7,597	159,54
P.E24AFA0235T	Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x1/2" Terrain	12,000 ud	8,395	100,74
P.E24AFA0250T	Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x1/2" Terrain	4,000 ud	12,974	51,90
P.E24AFA0290T	Manguito latón transic. PB rosca macho 16x1/2" Terrain	1,692 ud	5,835	9,87
P.E24AFA0295T	Manguito latón transic. PB rosca macho 20x1/2" Terrain	2,691 ud	6,742	18,14
P.E24AFA0310T	Manguito latón transic. PB rosca macho 25x3/4" Terrain	5,783 ud	7,427	42,95
P.E24AFA0340T	Casquillo de plástico D 16 mm Terrain	73,152 ud	0,302	22,09
P.E24AFA0345T	Casquillo de plástico D 20 mm Terrain	52,146 ud	0,343	17,89
P.E24AFA0350T	Casquillo de plástico D 32 mm Terrain	15,375 ud	0,761	11,70
P.E24AFA0370T	Casquillo de plástico D 25 mm Terrain	46,698 ud	0,373	17,42
P.E24AFA0410T	Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain	75,840 ud	0,426	32,31

MATERIALES (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
P.E24AFA0415T	Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain	77,820 ud	0,439	34,16
P.E24AFA0430T	Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain	123,660 ud	0,521	64,43
P.E24AFA0450T	Distanciador para codos de latón Terrain	18,500 ud	1,071	19,81
P.E24AFA0550T	Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain	25,938 ud	0,700	18,16
P.E24AFA0610T	Manguito de unión PB D 16 mm, Terrain	2,707 ud	2,567	6,95
P.E24AFA0615T	Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain	4,306 ud	2,994	12,89
P.E24AFA0630T	Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain	9,253 ud	3,694	34,18
P.E24AFA0650T	Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.	3,320 ud	9,611	31,91
P.E24GB0420T	Válvula de esfera 25 mm para tub. PB Terrain	4,000 ud	27,528	110,11
P.E24GC0045T	LLave regul oculta 16 mm p/tub PB Terrain	5,000 ud	18,329	91,65
P.E24GC0047T	LLave regul oculta 20 mm p/tub PB Terrain	2,000 ud	19,606	39,21
P.E24GC0055T	LLave regul oculta 25 mm p/tub PB Terrain	3,000 ud	27,871	83,61
P.E24GC0070T	Llave regul oculta 32 mm p/tub PB Terrain	2,000 ud	45,143	90,29
P.E28BA0070T	Tapa cuadrada 500x500 mm, fundición dúctil B-125, QUATTRO 600, EJ-NORINCO	2,000 ud	125,296	250,59
P.E28BA0440	Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil, Fábregas	2,000 ud	24,508	49,02
P.E28BG0010T	Tapa de acero inoxidable Terrain	6,000 ud	12,149	72,89
P.E28CA0210T	Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 32 mm, Terrain	5,000 m	4,503	22,52
P.E28CA0220T	Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain	40,000 m	5,766	230,64
P.E28CA0230T	Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain	12,114 m	7,351	89,05
P.E28CA0250T	Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain	21,540 m	17,038	367,00
P.E28CC0170T	Codo 92° PVC-U, D 32 mm, Terrain	6,000 ud	1,851	11,11
P.E28CC0180T	Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain	48,000 ud	1,949	93,55
P.E28CC0210	Codo 92° PVC-U, D 110 mm, alto impacto, Terrain	8,000 ud	9,111	72,89
P.E28CC0210T	Codo 92° PVC Terrain, D 110 mm. de alto impacto.	1,000 ud	8,786	8,79
P.E28CC0220T	Codo con registro 92° PVC-U, D 110 mm, alto impacto, Terrain	1,254 ud	21,377	26,81
P.E28CC0280T	Codo 135° PVC-U, D 32 mm, Terrain	2,000 ud	1,482	2,96
P.E28CC0290T	Codo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain	16,000 ud	1,607	25,71
P.E28CC03204T	Codo 135° PVC-U, D 110 mm, Terrain	7,000 ud	6,516	45,61
P.E28CC0340T	Codo 135° PVC-U D 125 mm, Terrain	1,000 ud	10,874	10,87
P.E28CC0430T	Y de PVC-U a 45° D 110 mm, Terrain	7,000 ud	12,517	87,62
P.E28CC0440T	Y de PVC-U 45° D 125 mm, Terrain	1,000 ud	27,418	27,42
P.E28CC0460T	Injerto PVC-U, 110x32 mm, Terrain	2,000 ud	3,103	6,21
P.E28CC0470T	Injerto PVC-U, 110x40 mm, Terrain	12,000 ud	3,109	37,31
P.E28CC0480T	Injerto PVC-U, 110x50 mm, Terrain	4,000 ud	3,391	13,56
P.E28CC0510T	Empalme simple PVC-U 135° D 110mm, Terrain	3,135 ud	12,961	40,63
P.E28CC0580T	Conect. inod. PVC-U Terrain y goma D 110 mm, Terrain	8,000 ud	12,831	102,65
P.E28CC0613T	Terminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain.	4,000 ud	36,136	144,54
P.E28CC0880T	Abrazadera tubo D 32 mm	4,000 ud	0,659	2,64
P.E28CC0890T	Abrazadera tubo D 40 mm	32,000 ud	0,784	25,09
P.E28CC0900T	Abrazadera tubo D 50 mm	2,000 ud	0,838	1,68
P.E28CC0940T	Abrazadera tubo D 110 mm	20,540 ud	1,991	40,90
P.E28DB0040T	Tub. Terrain PVC aguas pluviales D 110 mm.	1,000 m	11,024	11,02
P.E28EB0250T	Tub. PVC Terrain saneam. D 110 mm	41,090 m	16,450	675,93
P.E28EB0252T	Tub. PVC Terrain D 125 mm unión encol.	6,300 m	19,150	120,65
P.E28GA00480T	Válvula anti-retorno Jimten Ø110 mm	1,000 ud	239,031	239,03
P.E28GA00490T	Válvula anti-retorno Jimten Ø125 mm	1,000 ud	247,640	247,64
P.E28IAA0030T	Bote sifónico Terrain 8 bocas tapa ciega acero inox D 110 mm	2,000 ud	22,296	44,59
P.E28IBBA0040T	Sifón PVC sencillo curvo S/V D 32 mm, Terrain	2,000 ud	4,133	8,27
P.E28IBBA0050T	Sifón PVC sencillo curvo S/V D 40 mm, Terrain	12,000 ud	4,385	52,62
P.E28JBB0050T	Sumidero sifónico plano D 50 mm, Terrain	6,000 ud	32,495	194,97
P.E28JBB0070T	Sumidero sifónico plano Terrain D 110 mm.	1,000 ud	94,528	94,53
P.E29AF0310	p.p.acces., fij. y pequ. mat. p/cond. circ. alum. flexible, Ø 12	6,000 Ud	1,383	8,30
P.E29GD0080	Flexible para absorción de la vibración, tipo SAB AMC, SIBER.	4,000 ud	4,545	18,18
P.E38AA0030	Gafa antipartículas policarbonato	1,000 Ud	32,883	32,88
P.E38AA0080	Protector facial, pantalla flexible, 200x300xmm	1,000 Ud	29,575	29,58
P.E38AA0130	Casco de seguridad CE, varios colores	2,000 Ud	8,855	17,71
P.E38AA0160	Auricular protector auditivo, 33 db	1,000 Ud	80,853	80,85
P.E38AA0190	Mascarilla con filtro contra polvo.	1,000 Ud	73,783	73,78
P.E38AB0020	Guantes serraje reforzado en uñeros y palma	2,000 Ud	6,727	13,45
P.E38AB0080	Guantes látex negro, albañilería	2,000 Ud	6,178	12,36
P.E38AC0010	Botas lona y serraje puntera y plantilla metálicas	1,000 Ud	77,352	77,35
P.E38AD0010	Cinturón antilumbago, velcro	1,000 Ud	44,346	44,35
P.E38AD0040	Cinturón portaherramientas.	1,000 Ud	79,961	79,96
P.E38AE0020	Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones	1,000 Ud	92,510	92,51
P.E38AE0040	Cuerda 2 m p/cinturón seguridad	1,000 Ud	62,263	62,26
P.E38BB0010	Valla metálica amarilla de 2,50x1 m	1,000 Ud	68,648	68,65
P.E38CA0020	Señal obligatoriedad, prohibición y peligro	1,000 Ud	1,525	1,53
P.E38CA0030	Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm	1,000 Ud	2,664	2,66
P.E38CB0050	Lámpara intermitente p/señaliz. obras	1,000 ud	36,590	36,59
P.E38CB0060	Cono de señalización reflectante 50 cm	1,000 Ud	12,357	12,36
P.E38CC0020	Chaleco reflectante	1,000 Ud	6,865	6,87
P.E38E0010	Botiquín metál. tipo maletín c/contenido	1,000 Ud	31,646	31,65
P.E38SUPS20KHB1	SAI Easy UPS 6 kVA 230 V con baterías internas - 10 minutos de autonomía	1,000 UN	2.059,430	2.059,43
P.E52.3304	Tubería PB Terrain Ø 16 mm.	0,500 ml	1,579	0,79
P.E52.33372	T PB Terrain de bocas iguales Ø 50mm.	2,000 ud	21,981	43,96
P.E52.3359	Manguito de latón niquelado para transición PB a rosca macho	2,000 ud	3,638	7,28
P.E52.70111	Casquillo de plástico Ø 40 mm.	4,000 ud	0,536	2,14
P.E52.70112	Casquillo de plástico Ø 50 mm.	4,000 ud	1,153	4,61
P.EBP312SCRF	LUCECO marco de empotrar 1200x300mm	34,000 Ud	45,170	1.535,78
P.EBP612L60N	LUCECO panel 1200x600mm 56W/6000lm 4000K UG19	12,000 Ud	138,668	1.664,02

MATERIALES (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
P.EBPSF612W	LUCECO marco de superficie 1200x600mm	12,000	Ud	72,355	868,26
P.ECL12048L40	LUCECO pantalla estancia IP65 Climate 1200mm 40W/4800Lm 4000K	36,000	Ud	71,396	2.570,26
P.EFLD30B40	LUCECO proyector simétrico Eco Slimline 30W IP65 4000K	10,000	Ud	33,507	335,07
P.ETN_24_P_PD_3	Regulador proporcional	1,000	Ud	137,295	137,30
P.Est_cargas	Estudio cargas cubierta	1,000	Ud	686,477	686,48
P.FC.060.016	Casquillo de plástico Ø 16 mm.	4,000	ud	0,206	0,82
P.FIBRA_OPTICA	Cable de 8 fibras multimodo 50/125 micrometros	25,000	ml	0,797	19,93
P.FLXWC1	Flash para montaje en techo. Certificada EN 54-23.Referencia AE/V-AFLXC	3,000	ud	94,735	284,21
P.GPMATERIAL	Material auxiliar para instalaciones de fontanería	2,000	Ud.	28,475	56,95
P.HW090_2R_1_	FAN COIL / SPLIT DE PARED con FILTRO, modelo HW090-2R-2 de Biniclima	2,000	Ud.	1.098,363	2.196,73
P.HW180_2R_1_	FAN COIL / SPLIT DE PARED con FILTRO, modelo HW180-2R-1 de Biniclima	6,000	Ud.	1.372,964	8.237,78
P.ILHT_VISERA_V	Visera de descarga ILHT-VISERA-V de la Marca SOLER Y PALAU	2,000	Ud.	94,898	189,80
P.KBE	pasarela BACNET IP (interface Ethernet) mediante placa KBE	1,000	Ud	823,772	823,77
P.KIT_V3V_3_d	kit VALVULA 3V 1" REF. R3025-S2+LR230A	1,000	u	343,238	343,24
P.LBDL6S40	LUCECO downlight empotrado Carbon 190mm 13.5W 4000K IP44	14,000	Ud	46,686	653,60
P.LBDL8S40	LUCECO downlight empotrado Carbon 240mm 18W 4000K IP44	14,000	Ud	53,546	749,64
P.LBSR33W20S40	LUCECO plafón superficie pared/techo Sierra IP54 24W 4000K	18,000	Ud	83,338	1.500,08
P.LBX312W42D40	LUCECO panel Extra 1200x300mm 34W/4200Lm 4000K UG19	12,000		226,537	2.718,44
P.LBX312W42S40	LUCECO panel Extra 1200x300mm 34W/4200Lm 4000K UG19	22,000	Ud	126,315	2.778,93
P.LFP50B140F	LUCECO proyector asimétrico IP65 GuardianPro 50W 4000K	14,000	Ud	278,577	3.900,08
P.LHBE25B13R40	LUCECO campana Eris regulable 100W IP65 4000K	18,000	Ud	199,078	3.583,40
P.Marco_AR1	Marco tapa AR1	1,000	Ud	137,295	137,30
P.NG125N_4x80_	IGA NG125N_4x80 A en CGMP	1,000	Ud	411,886	411,89
P.NSYCRN33200_	Envolvente Spacial NSYCRN33200	2,000	Ud	117,015	234,03
P.P01012	Retirar instalaciones vistas y cableados	4,000	Ud	68,648	274,59
P.P01DW090	Pequeño material	56,000	ud	7,340	411,04
P.P08009	Armario Himel 500x500x200 poliéster reforzado c/puerta ciega	1,000	Ud	341,783	341,78
P.PICV00	VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN20 - 3/4" H PICV00	6,000	Ud	41,200	247,20
P.PICV00_	VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN20 - 3/4" H PICV00	2,000	Ud	42,905	85,81
P.PICV100	VALVULA EQUILIBRADO DINÁMICO DN25 - 1" L M PICV105	1,000	Ud	137,295	137,30
P.PKF16F723	BASE EM INCL 16A 2PT 200-250V IP67 TOR	8,000	Ud	10,827	86,62
P.PKF16F734	BASE EM INCL 16A 3PT 380-415V IP67 TOR	8,000	Ud	12,315	98,52
P.PKF32F734	BASE EM INCL 32A 3PT 380-415V IP67 TOR	8,000	Ud	18,425	147,40
P.PRA10261@2	PRAGMA 18 1 FILA, SUPERFICIE	2,000		12,274	24,55
P.PRA13811	Pragma 24 1 fila, superficie	1,000		111,333	111,33
P.PRA13815	Pragma 24 5 filas, superficie	1,000		330,470	330,47
P.PRA15118@2	PUERTA TRANSP. PRAGMA 18 1 FILA	2,000		3,391	6,78
P.PRA15124	Puerta transparente Pragma 24 1 fila	1,000		78,931	78,93
P.PRA15524	Puerta transparente Pragma 24 5 filas	1,000		163,162	163,16
P.PRA90039	CERRADURA CON LLAVE 405	2,000		3,515	7,03
P.PRA90055	Cerradura con llave 455 / 1242E / 2433A	2,000		15,185	30,37
P.Pigtail_SC	Pigtail SC/SC LSZH 1,5MT	1,000	Ud	44,566	44,57
P.R3025_6P3S	Válvula 3 vías 1" 0-10V	1,000	Ud	411,886	411,89
P.RED	Tarjeta de red TCP	1,000	ud	274,591	274,59
P.RHOSS_TCAIb	ENFRIADORA RHOSS TCAITI 140 ASDP2	1,000	S	25.399,642	25.399,64
P.RMT_2.5	Regulador de velocidad modelo VFTM TRI-1.1/1.5 de Soler y palau	2,000	Ud.	702,093	1.404,19
P.S0214N05	VALVULA ESFERA BASIC H-H 3/4	8,000	u	13,937	111,50
P.SFP	módulo SFP para switch modelo D-link DEM-311GT	1,000	Ud	66,836	66,84
P.SOLER_PALA	Rejilla de extracción D125	2,000	Ud.	27,459	54,92
P.SyP_TD250_100	Ventilador modelo TD-SILENT-250/Ø100 de S&P	1,000	Ud.	247,132	247,13
P.T00CA0005	ARENA SIN LAVAR	0,138	Tn.	8,732	1,21
P.T00CA0008	ARENA LAVADA	12,834	Tn.	35,696	458,12
P.T00CA0009	ARENA LAVADA	2,636	M³.	2,732	7,20
P.T00CA2011	ARIDO MACHAQUEO 10-20 mm.	13,779	Tn.	24,713	340,52
P.T00CA2014	ARIDO MACHAQUEO 20-40 mm.	9,920	Tn.	28,832	286,01
P.T00CB0020	BLOQUE HORMIGÓN 9x25x50	8,000	Ud.	1,271	10,17
P.T00CB0400	BLOQ.HORM.15x25x50.DOUBLE CÁMARA	25,000	Ud.	0,690	17,25
P.T00CF1055_b	REGISTRO PEATONAL 650x750(AR-1)	1,000	Ud.	205,943	205,94
P.T00CF1075	REGISTRO PEATONAL 1000x750 (A-1)	1,000	Ud.	254,518	254,52
P.T00CJ1135	CONJ.CLAVO ROSCA+IMP.p/FIJ.HORMIGON	153,200	Ud.	0,247	37,84
P.T00CQ1010	CEMENTO 350,ENSACADO(IV-35A)	8,001	Tn.	36,383	291,09
P.T00CZ0005	IMPRIMACIÓN CHOEMUL-N	9,000	Kg.	1,372	12,35
P.T00DE0020	EXCAV.ZANJA 45x75Cm c/MEDIOS MECÁNICOS	7,500	H.	34,332	257,49
P.T00DE0020_B	EXCAV.ZANJA 1.00x40Cm c/MEDIOS MECÁNICOS	50,000	H.	34,325	1.716,25
P.T05BM5012	CABLE L.Halóg.C RZ1-K 0,6/1kV 1x10mm Cu	2.125,000	MI.	3,968	8.432,00
P.T05BM5012b	CABLE L.Halóg.C RZ1-K 0,6/1kV 1x6mm Cu	455,000	MI.	3,089	1.405,50
P.T05BM5020	CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 1x50mm Cu	227,500	MI.	12,357	2.811,22
P.T05BM5040	CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5mm Cu	810,000	MI.	1,057	856,17
P.T05BM5042	CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 3x2,5mm Cu	1.125,000	MI.	2,182	2.454,75
P.T05BM5042_AP	CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 3x2,5mm Cu	20,000	MI.	2,938	58,76
P.T05BS5006	CABLE L.Halóg. ESO7Z1-K(AS) H07V 4mm Cu	40,000	MI.	0,799	31,96
P.T05BSP215b	CABLE FLEXIBLE 1x16(H07V-K)CU	210,000	MI.	2,300	483,00
P.T05BSR016	CABLE 750V 07Z1-K 1,5 ARA-Z1 Cu RCT	3.280,000	ud	0,385	1.262,80
P.T05BSR017	CABLE 750V 07Z1-K 2,5 ARA-Z1 Cu RCT	2.175,000	ud	0,522	1.135,35
P.T05BSR018	CABLE 750V 07Z1-K 4 ARA-Z1 Cu RCT	25,000	ud	0,732	18,30
P.T05BSR019	CABLE 750V 07Z1-K 6 ARA-Z1 Cu RCT	365,000	ud	1,372	500,78
P.T05BT3008	Terminal Cu por presión 35mm²	1,000	Ud	0,165	0,17
P.T05EA0050	CABLE APANTALLADO 2P p/SONIDO	120,000	Ud.	0,948	113,76
P.T05MDP055	CABLE DESNUDO p/T.T.1x35.PIRELLI	36,850	MI.	4,575	168,59
P.T06CA0152	CAJA DERIV.EMP.100x100x50 GARRAS	514,500	Ud.	1,167	600,42

MATERIALES (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
P.T06CN0025	CAJA SUPERF.PVC DE 80x80 mm	52,800 Ud.	1,840	97,15
P.T06CNE050	CAJA EMPOTRAR ENLAZABLE c/TORNILLOS	350,000 Ud.	0,838	293,30
P.T06SL0054	PRENSAESTOPAS AISLANTE PG21.LEGRAND	373,500 Ud.	1,181	441,10
P.T06SL0059	PRENSAESTOPAS AISLANTE PG48.LEGRAND	25,000 Ud.	3,364	84,10
P.T06TE0110	MARCO EMBELL.1MÓD. EUNEA	124,000 Ud.	10,778	1.336,47
P.T06XR0000	REGLETA DE CONEXIÓN 12x4mm²	491,420 Ud.	0,206	101,23
P.T06XR0001	REGLETA DE CONEXIÓN 12x6mm²	20,000 Ud.	0,253	5,06
P.T08PCE050	CONMUTADOR 10A EUNEA SEGRE	4,000 Ud.	14,348	57,39
P.T08PSE102	INTERRUPTOR 10A EUNEA	120,000 Ud.	8,581	1.029,72
P.T08TCL032	B.ENCH.SCHUKO 16A PRESIDENTE LEGRAND	72,000 Ud.	20,389	1.468,01
P.T08TCW025	B.ENCH.SCHUCKO SERIE SYSTEM,2P+TLATERAL/16A	34,000 Ud.	11,125	378,25
P.T08TCW075	B.ENCH. SCHUCKO ROJO 2P+T-16A SYSTEM	34,000 Ud.	12,086	410,92
P.T08TDW008	TOMA RJ45 CAT.6 UTP 3M	43,000 Ud.	20,597	885,67
P.T09CEA010	BARRA DE TIERRA BARTE.ABB	4,000 Ud.	8,237	32,95
P.T09TI0003	PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm	7,500 Ud.	22,396	167,97
P.T09TZ0030	CAJA SECC./COMPROB.T.T.100x150	1,000 Ud.	17,917	17,92
P.T09TZ0060	SECCIONADOR TIERRA EN CAJA SUPERF.	1,000 Ud.	21,845	21,85
P.T09TZ0070	TAPA REGISTRO TOMA TIERRA 250x250	1,000 Ud.	117,045	117,05
P.T09TZ0090	SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA	30,250 Ud.	2,540	76,84
P.T09TZ0100	BARRA COBRE PERFORADA	1,000 Ud.	16,956	16,96
P.T09TZ1110	BORNE DE TIERRA	1,000 Ud.	4,888	4,89
P.T09VVT010	VARIA.VEL.p/MOTOR VFTM TRI IP54	1,000 Ud.	549,181	549,18
P.T15DA0001Oopi	DETECTOR OPTICO ALGORÍTMICO	9,000 ud	68,661	617,95
P.T15DA0040	CABLE-MANGUERA RESISTENTE AL FUEGO 30 MINUTOS PARA SISTEMA ALGORITMICO	106,200 MI	1,648	175,02
P.T15DA0040_2	CABLE-MANGUERA RESISTENTE AL FUEGO 30 MINUTOS PARA SISTEMA ALGORITMICO	16,000 MI	1,215	19,44
P.T15DA0042	MODULO AISLADOR DE LÍNEA	0,279 ud	42,561	11,87
P.T18RF0022	TUB.PVC CORRUG.Ø16mm/GP5	1.326,500 MI.	1,030	1.366,30
P.T18RF0023	TUB.PVC CORRUG.Ø23mm/GP5	675,000 MI.	0,550	371,25
P.T18RF0026	Tubo PVC flexible empotrar Ø48mm resistencia choque 5	5,000 MI	0,973	4,87
P.T18RR0008	TUB.PVC RÍGIDO Ø21mm,GP 5	138,000 MI.	0,729	100,60
P.T18RR0009	TUB.PVC RÍGIDO Ø23mm,GP 5	1.935,000 MI.	1,002	1.938,87
P.T18RR0010	TUB.PVC RÍGIDO Ø29mm,GP 5	10,000 MI.	1,028	10,28
P.T18RR0011	TUB.PVC RÍGIDO Ø36mm,GP 5	570,000 MI.	1,689	962,73
P.T18RR1008	TUB.PVC RÍGIDO Ø21mm,GP 7	24,000 MI.	1,172	28,13
P.T18RR1008_B	TUB.PVC RÍGIDO Ø21mm,GP 7. LIBRE DE HALÓGENOS	120,000 MI.	1,661	199,32
P.T18RR1014	TUBERÍA PVC RÍGIDO Ø48mm,GP7.	100,000 MI.	2,266	226,60
P.T18ZE1004	ABRAZAD.MET.ROSCA p/TUBO Ø21	87,200 Ud.	0,138	12,03
P.T18ZE1008	ABRAZAD.MET.ROSCA p/TUBO Ø48	66,000 Ud.	0,192	12,67
P.T23.015	Purgador automático de 1/2"	4,000 ud	9,844	39,38
P.T23GZK035	MANÓM.GLICERINA 40KG.62mm Ø.KROMSCHR.	2,000 Ud.	20,142	40,28
P.T23IE0705_b	VASO EXPANS.CILINDRICO 25L.	1,000 Ud.	104,345	104,35
P.T23TX0015	PLACA FIBRA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS E25mm,3x1.22M	59,000 Ud.	14,072	830,25
P.T23TX2005	CINTA CLIMAFLEX ALUMINIO 50m ROLLO	3,540 M².	11,093	39,27
P.T23TXC011	GRAPA CLIMAFLEX.AIRCON	1.180,000 Ud.	0,139	164,02
P.T23X00110	FILTRO "Y" c/BRIDA PN-10 2" MG	1,000 Ud.	65,298	65,30
P.T24A00314	COND.RECT.GALV.BRIDA 40-0,8mm CONVESA	120,000 MI.	23,725	2.847,00
P.T24RJK001	REJ.EXT.REGUL.200*100 20-45-HO ALUM.KOOLAIR	16,000 Ud.	22,365	357,84
P.T24RJW957_2	REJILLA ALUM.RV+O 200x500 AIRFLOW	8,000 Ud.	68,666	549,33
P.T24RZW464	MARCO METÁL.m 150x200 AIRFLOW	16,000 Ud.	2,316	37,06
P.T24RZW499	MARCO METÁL.m 250x500 AIRFLOW	8,000 Ud.	3,025	24,20
P.T26P00005	LLAVE PASO PLÁSTICO PB 15 mm.	2,000 Ud.	8,166	16,33
P.T26R00005	VÁLVULA RETENCIÓN D=1 1/2"	1,000 Ud.	15,377	15,38
P.T26R00076	VÁLV.RETENC.3/4" VR.CALPEDA	4,000 Ud.	9,334	37,34
P.T26X00127	MANG.ANTIVIBR.Ø2" TORAFLEX	2,000 Ud.	190,882	381,76
P.T40E01025	MANÓMETRO DIAMETRO 53.VIVAL	2,000 Ud.	13,836	27,67
P.T40ER0021	TERMOM.HORIZ.0º/120º Ø80 ESFERA.ROCA	2,000 Ud.	14,072	28,14
P.T40R00260	SONDA PRESIÓN DIF.p/COND.AIRE c/SEÑAL 0-10V.	1,000 Ud.	240,267	240,27
P.T60SA0005	CINTA PVC p/SEÑAL.LÍNEAS ENTERRADAS	120,000 MI.	0,110	13,20
P.TH_125	TUBO HELICOIDAL Ø125	5,000 MI	4,712	23,56
P.T_H30_4R_4_	FAN COIL de conductos con FILTRO, modelo T-H30-4R-4 de Biniclima	1,000 Ud.	2.059,430	2.059,43
P.Termostatob	Regulador ambiente (termostato) 0-10V. Marca SISTENA Modelo TX150.H2	7,000 Ud	118,231	827,62
P.U09F0020	p.p. pequeño material (electrodos, discos)	2.918,820 ud	0,137	399,88
P.U35LAD0010	Imprim anticorr, Palverol Imprimación Universal	17,513 l	14,000	245,18
P.UTA_UTBS3	UTA Soler y Palau modelo UTBS-3 F F8 C4 1.1 kW L L	1,000 Ud	3.775,622	3.775,62
P.VS055004	VALVULA ESFERA H-H 3/4	2,000 u	8,499	17,00
P.V_PPR_40	VAL.DE BOLA DESM.PPR-LATON 40	4,000 u	54,918	219,67
P.V_PPR_50	Válvula de esfera DN 50 PPR Aquatechnik	2,000 u	60,066	120,13
P.WMT2025SV_B	Contador Volumétrico Watts WMT DN32	1,000 u	237,260	237,26
P.ZM0001	Byoflex Podotáctil (autoadhesivo) 0,40x0,40 m	15,470 m²	60,735	939,56
P.ZM0002	Árido de cuarzo 0,4	2.036,737 kg	0,302	615,09
P.ZM0003	Byopox Imprimación	818,848 kg	15,098	12.362,97
P.ZM0004	Árido de cuarzo 0,7	680,500 kg	0,344	234,09
P.ZM0005	Byopor 3 C flexible	277,380 kg	9,608	2.665,07
P.ZM0006	Byopor 2C 1C S% Antimanchas	204,150 kg	35,293	7.205,07
P.ZM0007	Byopor 2 C semiflexible	1.990,341 kg	9,608	19.123,20
P.ZM0008	Byond Primer	21,471 kg	7,124	152,96
P.ZM0009	Malla de 3 x 3 mm (60 gr.)	143,140 m²	1,071	153,30
P.ZM0010	Microdur Base	229,024 kg	11,038	2.527,97

MATERIALES (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
P.ZM0011	Microdur Fino Color	114,512 kg	12,435	1.423,96
P.ZM0012	Tapaporos	17,177 kg	6,712	115,29
P.ZM0013	Barniz 2C	17,177 kg	8,485	145,75
P.ZM0017	Zoruflex R33	126,925 kg	12,353	1.567,90
P.ZM0018	Cuarzo Color (0,4 -0,8 mm)	304,620 kg	1,510	459,98
P.ZM0019	Malla Mat 225	50,770 m²	1,922	97,58
P.ZM0020	Zoruflex R105	66,001 kg	12,353	815,31
P.ZM0021	Zoruflex Catalizador	4,062 kg	55,904	227,06
P.alum	Protección con conducto de aluminio circular	6,000 m	68,671	412,03
P.amort_muelle	amortiguador de muelle	4,000 Ud	18,137	72,55
P.anclaje	Material anclaje	24,000 Ud	3,810	91,44
P.aparamenta	Aparamenta eléctrica	1,000 Ud	4.805,338	4.805,34
P.ast20405	Actuador ast20405	10,000 Ud	41,203	412,03
P.cartucho_P	Cartucho tipo PICC03 L/H	7,000 Ud	96,127	672,89
P.cartucho_P_	Cartucho tipo PICC03 620-2560 L/H REF. 590127	2,000 Ud	102,972	205,94
P.cofret_kaeb	cofret_kaedra_13180	8,000 Ud	82,395	659,16
P.control_re	control_remoto REB-CVF	2,000 Ud	205,943	411,89
P.cuadro_con	Cuadro control	1,000 Ud.	215,993	215,99
P.d111DiS	Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDA	3,000 ud	151,025	453,08
P.filtro_V	FILTRO DE REJILLA EN V	1,000 Ud	20,595	20,60
P.int_paro_m	Interruptor paro marcha 5-8P de Soler y palau	2,000 ud	87,762	175,52
P.int_paro_mb	INT-CA 10/3CA sodeca	1,000 ud	94,898	94,90
P.interruptob	interruptor_de_flujo	1,000 Ud	109,836	109,84
P.mat_anclaje	Material anclaje	1,000 Ud	274,591	274,59
P.mate_anclaje	Anclaje antivibratorio de fan coil de sala de ensayo	1,000 Ud	686,477	686,48
P.mod_ven	Modificación carpintería + cristal	1,000 Ud	411,886	411,89
P.mt01ara010	Arena de 0 a 5 mm de diámetro.	0,360 m³	18,132	6,53
P.mt01arg110h	Piedra en rama de tamaño máximo 30 cm.	3,082 m³	18,434	56,81
P.mt01arp030b	Grava caliza seleccionada de machaqueo, color, de 5 a 10 mm de diámetro.	1,570 m³	34,313	53,86
P.mt01arr010b	Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro.	21,000 t	11,461	240,68
P.mt01var010	Cinta plastificada.	21,945 m	0,192	4,21
P.mt02bhv010ke	Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 9x25x50 cm; con el precio incrementado el 20% en concepto de piezas especiales.	883,530 Ud	1,345	1.188,35
P.mt02bhv010la	Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 12x25x50 cm.	101,680 Ud	1,318	134,01
P.mt02bhv010le	Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 12x25x50 cm; con el precio incrementado el 20% en concepto de piezas especiales	78,750 Ud	1,400	110,25
P.mt04lvc010a	Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, según	24,000 Ud	0,124	2,98
P.mt07aco010c	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.	33,476 kg	2,704	90,52
P.mt07aco020a	Separador homologado para cimentaciones.	14,904 Ud	0,192	2,86
P.mt07aco020e	Separador homologado para soleras.	41,496 Ud	0,069	2,86
P.mt07ala010dab	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de las s	2.530,850 kg	6,000	15.185,10
P.mt07ala010deb	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, acabado	1.469,410 kg	6,000	8.816,46
P.mt07ala011j	Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales.	1,040 kg	2,348	2,44
P.mt07ala011k	Trabajada y montada en taller, para colocar en o	78,474 kg	7,500	588,56
P.mt07ala011k	Pletina o cuadradillo de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, par	78,474 kg	7,500	588,56
P.mt07ala120ca	Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie HEB 140, laminado en caliente, para aplicaciones estructurales. Trabajado y montado e	2,600 m	65,758	170,97
P.mt07ame010d	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	24,898 m²	1,784	44,42
P.mt08ep030a	Molde reutilizable para formación de arquetas de sección cuadrada de 40x40x50 cm, de chapa metálica, incluso accesorios de monta	0,100 Ud	239,835	23,98
P.mt08lim050	Disolvente de tricloroetileno, para aceites, grasas y resinas.	20,521 l	12,288	252,16
P.mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,112 kg	1,552	0,17
P.mt09bnc235a	Imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, para la adherencia de mo	8,846 l	6,943	61,42
P.mt09mcp020bv	Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm, compuesto por cemento blanco de alta resistencia y	47,088 kg	1,579	74,35
P.mt09mcp020fv	Mortero de juntas cementoso tipo CG2, según UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm, compuesto por cemento de alta	21,569 kg	0,803	17,32
P.mt09mcp200b	Pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, compuesta por cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos,	424,620 kg	0,886	376,21
P.mt09mcr021a	Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris.	26,961 kg	0,302	8,14
P.mt09mcr021m	Adhesivo cementoso mejorado, C2 según UNE-EN 12004, color gris.	3.602,310 kg	0,550	1.981,27
P.mt09mcr021q	Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, según UNE-EN 12004, color gris.	682,439 kg	0,769	524,80
P.mt09mcr060c	Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.	15,165 kg	0,906	13,74
P.mt09mif010ca	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s	3,055 t	43,729	133,61
P.mt09mif010da	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-7,5 (resistencia a compresión 7,5 N/mm²), suministrado	0,022 t	44,951	0,99
P.mt09mif010ia	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/	1,425 t	39,179	55,83
P.mt09mif010la	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15	0,883 t	58,182	51,37

MATERIALES (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
P.mt09moc140g	Mortero cementoso de fraguado rápido, color gris, compuesto de cemento, humo de sílice, fibras de acero, aditivos especiales y á	660,000 kg	1,150	759,00
P.mt09mor010c	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.	0,610 m³	126,272	77,06
P.mt09red170c	Mortero a base de cemento hidráulico, modificado con polímeros, color gris, con resistencia a compresión a 28 días mayor de 25 N	60,000 kg	1,098	65,88
P.mt09reh040b	Imprimación activa de dos componentes a base de resina epoxi, de color rojo, impermeable al agua, al oxígeno, a los cloruros y a	182,705 kg	12,724	2.324,74
P.mt09rem110b	Mortero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de retracción compensada, con una resistencia a compresión	5.650,085 kg	1,021	5.768,74
P.mt09rew010b	Mortero de reparación y nivelación superficial, modificado con polímeros, compuesto por ligantes hidráulicos, resinas polimérica	135,000 kg	0,832	112,32
P.mt09var030a	Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µm d	277,846 m²	2,004	556,80
P.mt09var040	Acelerante de fraguado, exento de cloruros, para morteros y hormigones en masa.	4,500 kg	1,579	7,11
P.mt10hac010a	Hormigón aligerado de cemento y picón fino, con 115 kg de cemento CEM IV/A-P 32,5 N, confeccionado en obra.	2,886 m³	68,201	196,83
P.mt10haf010ctLe	Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central.	3,278 m³	105,644	346,32
P.mt10haf010nsa	Hormigón HA-30/F/20/XC2, fabricado en central.	2,049 m³	100,277	205,50
P.mt10hmf010kn	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.	0,436 m³	182,093	79,39
P.mt10hmf010tLb	Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.	7,469 m³	123,610	923,25
P.mt10hmf010tOb	Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en central.	0,036 m³	126,547	4,61
P.mt10hmf010tui	Hormigón HM-20/P/40/X0, fabricado en central.	5,085 m³	95,059	483,34
P.mt10hmf011Bc	Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.	6,273 m³	121,167	760,08
P.mt10hmf011fb	Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.	1,483 m³	105,802	156,86
P.mt10hmf011xb	Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central.	1,200 m³	105,500	126,60
P.mt11fa010a	Marco y tapa de fundición, 40x40 cm, para arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN 124.	2,000 Ud	110,000	220,00
P.mt11var130	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro.	2,000 Ud	46,900	93,80
P.mt12pak010n	Placa de cemento Portland Aquapanel Outdoor "KNAUF" de 12,5x1200x2400 mm, revestida con una capa de fibra de vidrio embebida en	10,248 m²	33,010	338,29
P.mt12pak020a	Canal 50/40/0,7 mm GRC 0,7 "KNAUF" de acero Z4 (Z450) galvanizado especial, para sistema Aquapanel Outdoor. Según UNE-EN 14195.	3,416 m	3,144	10,74
P.mt12pak030ga	Montante 50/50/0,7 mm GRC 0,7 "KNAUF" de acero Z4 (Z450) galvanizado especial, para sistema Aquapanel Outdoor. Según UNE-EN 1419	26,840 m	3,761	100,95
P.mt12pak040d	Tornillo Aquapanel Maxi TB 4,2x25 "KNAUF".	195,200 Ud	0,069	13,47
P.mt12pak041a	Tornillo autotaladrante de acero inoxidable AISI 304, JT4-4 4,8x19 "KNAUF", con cabeza hexagonal; para fijación de los perfiles	24,790 Ud	0,576	14,28
P.mt12pak041d	Tornillo autotaladrante de acero inoxidable AISI 304, JT4-6 5,5x22 "KNAUF", con cabeza hexagonal; para fijación de los perfiles	11,322 Ud	0,796	9,01
P.mt12pak050d	Cinta de juntas Aquapanel "KNAUF".	20,496 m	0,686	14,06
P.mt12pak060g	Mortero de juntas Aquapanel Outdoor "KNAUF", color gris.	5,856 kg	3,363	19,69
P.mt12pak085d	Imprimación incolora al siloxano GRC "KNAUF".	1,952 l	5,106	9,97
P.mt12pak090g	Mortero Aquapanel Outdoor "KNAUF", color blanco.	61,488 kg	2,155	132,51
P.mt12pak100g	Malla de fibra de vidrio Aquapanel Outdoor "KNAUF", color blanco.	10,736 m²	3,129	33,59
P.mt12pak120	Imprimación a base de copolímeros acrílicos modificados Fondo Pétreo GRC "KNAUF", color a elegir, para mortero de acabado pétreo	1,366 kg	4,653	6,36
P.mt12pak130	Mortero GRC "KNAUF", a base de copolímeros acrílicos modificados con siloxano, acabado pétreo, color a elegir.	3,904 kg	5,380	21,00
P.mt12pak150E	Escuadra de retención "KNAUF", de acero galvanizado, de 57x65x80x2 mm.	12,395 Ud	0,014	0,17
P.mt12pak150x	Escuadra de sustentación "KNAUF", de acero galvanizado, de 107x65x80x2 mm.	5,661 Ud	0,027	0,15
P.mt12par202ad	Kit de suspensión formado por un anclaje en espiral para atornillar al panel de lana de roca y un cable de 0,50 m de longitud co	200,000 Ud	9,595	1.919,00
P.mt12pck020d	Banda acústica de dilatación, autoadhesiva, de espuma de poliuretano de celdas cerradas "KNAUF", de 3,2 mm de espesor y 95 mm de	9,760 m	0,701	6,84
P.mt12pek020da	Conector tipo caballete, para maestra 60/27.	813,809 Ud	0,292	237,63
P.mt12pek020ka	Conector, para maestra 60/27.	212,298 Ud	0,317	67,30
P.mt12pep010pa	Pasta de secado en polvo JN "PLADUR", 3A, color blanco, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de	379,441 kg	1,692	642,01
P.mt12pfp010ab	Canal C 48/30 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado Z1 (Z140), según UNE-EN 14195.	562,354 m	2,229	1.253,49
P.mt12pfp020b	Montante M 48/35 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado Z1 (Z140), según UNE-EN 14195.	4.143,664 m	2,611	10.819,11
P.mt12pgg020ab	Panel simple de GRC con bastidor metálico, tipo Stud Frame, de 120 mm de espesor total, 3,3 m de anchura máxima y 20 m² de super	12,000 m²	234,280	2.811,36
P.mt12pgg100b	Repercusión, por m² de fachada de panel de GRC, de piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre p	12,000 Ud	4,131	49,57
P.mt12pip010aa	Cinta microperforada de papel "PLADUR", de 51 mm de anchura y 0,215 mm de espesor, según UNE-EN 13963.	1.864,649 m	0,067	124,93
P.mt12pip010ea	Cinta microperforada de papel con refuerzo metálico "PLADUR", de 50 mm de anchura y 0,215 mm de espesor, según UNE-EN 14353.	88,793 m	0,642	57,00
P.mt12pip020b	Banda estanca autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas "PLADUR", de 3 mm de espesor y 46 mm de anchura, resisten	1.018,157 m	0,421	428,64
P.mt12plj010	Cinta microperforada, "PLACO", para acabado de juntas de placas de yeso laminado.	12,600 m	0,069	0,87
P.mt12plj020a	Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", de espuma de polietileno de celdas cerradas, de 3 mm de espesor y 45 mm de anchura	4,050 m	1,467	5,94
P.mt12plk010hgqcd	Placa de yeso laminado DFI / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / con los bordes longitudinales afinados, Phonique PPH 15 "PLACO", fo	9,450 m²	11,392	107,65
P.mt12plm010a	Pasta de secado en polvo SN "PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de tra	2,970 kg	1,315	3,91

MATERIALES (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
P.mt12plp060b	Montante de perfil metálico de acero galvanizado, M 48 "PLACO", fabricado mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 4	18,900 m	2,839	53,66
P.mt12plp070b	Canal de perfil metálico de acero galvanizado, R 48 "PLACO", fabricado mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 48x3	9,000 m	2,461	22,15
P.mt12plt010a	Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, de 25 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad	99,000 Ud	0,014	1,39
P.mt12plt030b	Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm de longitud.	45,000 Ud	0,027	1,22
P.mt12ppk060aeeegbe	Trampilla de registro gama Básica, Plus 2x12,5, sistema E102.b "KNAUF", de 600x600 mm, formada por marco de aluminio y puerta de	6,000 Ud	93,428	560,57
P.mt12ppk060aeeegbeb	Trampilla de registro gama Básica, Plus 2x12,5, sistema E102.b "KNAUF", de 1000x1000 mm, formada por marco de aluminio y puerta	2,000 Ud	139,998	280,00
P.mt12psg010a	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados.	371,522 m²	5,792	2.151,85
P.mt12psg010c	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 18 / con los bordes longitudinales afinados.	11,560 m²	9,402	108,69
P.mt12psg030a	Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.	217,309 kg	1,469	319,23
P.mt12psg035a	Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.	6,000 kg	0,659	3,95
P.mt12psg040a	Cinta de juntas.	273,171 m	0,036	9,83
P.mt12psg041b	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura, resiste	141,532 m	0,371	52,51
P.mt12psg050c	Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, según UNE-EN 14195.	1.132,256 m	1,689	1.912,38
P.mt12psg081b	Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.	6.015,110 Ud	0,014	84,21
P.mt12psg160a	Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm.	141,532 m	1,469	207,91
P.mt12psg190	Varilla de cuelgue.	424,596 Ud	0,508	215,69
P.mt12psg210a	Cuelgue para falsos techos suspendidos.	424,596 Ud	0,933	396,15
P.mt12psg210b	Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendidos.	424,596 Ud	0,152	64,54
P.mt12psg210c	Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos suspendidos.	424,596 Ud	1,125	477,67
P.mt12psg220	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	731,377 Ud	0,069	50,46
P.mt12psp010cwf	Placa de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 15 / con los bordes longitudinales afinados, con resistencia al fuego F "P	1.243,099 m²	16,062	19.966,66
P.mt12ptp010ae	Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x45 "PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija	12.430,992 Ud	0,027	335,64
P.mt12ptp010ag	Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x25 "PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija	6.215,496 Ud	0,012	74,59
P.mt12ptp010ch	Tornillo autoperforante de acero cincado, MM 3,5x9,5 "PLADUR", de cabeza redonda y punta de broca; para la unión de perfiles met	7.695,376 Ud	0,029	223,17
P.mt13blw110b	Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 N/cm² de resistencia a tracción y	32,000 Ud	9,443	302,18
P.mt13blw120	Tornillo autotaladrante para fijación de placas.	6,000 Ud	0,642	3,85
P.mt13lpo020b	Pieza de remate perimetral Onducober "ONDULINE", para cubiertas de placas.	0,400 m	9,405	3,76
P.mt13lpo040i	Pieza de cumbreira, Onducober "ONDULINE", color negro, para cubiertas de placas.	0,330 m	11,670	3,85
P.mt13lpo070b	Aireador "ONDULINE", de 86x47 cm, para cubiertas de placas.	0,330 Ud	114,711	37,85
P.mt13lpo110s	Placa translúcida plana de policarbonato, PC Celular "ONDULINE", de 10 mm de espesor, con una transmisión de luminosidad del 90%	1,050 m²	89,243	93,71
P.mt13lpo112g	Perfil en H de policarbonato "ONDULINE", para placa translúcida plana de policarbonato, de 10 mm de espesor.	1,000 m²	7,894	7,89
P.mt13lpo114g	Perfil en U de policarbonato "ONDULINE", para placa translúcida plana de policarbonato, de 10 mm de espesor.	2,000 m²	5,286	10,57
P.mt13pst018hh	Panel sándwich machihembrado en las cuatro caras, compuesto de: cara superior de placa de cemento reforzado con fibras, de 12 mm	157,511 m²	75,779	11.935,99
P.mt13pst050a	Cartucho de 310 ml de sellador adhesivo, a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa.	36,002 Ud	9,046	325,68
P.mt13pst100h	Tornillo autorroscante de cabeza avellanada, de acero galvanizado, de 6 mm de diámetro y 110 mm de longitud.	1.050,070 Ud	0,329	345,47
P.mt14iea020c	Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231.	4,656 kg	2,031	9,46
P.mt14lba010e	Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fielt	451,980 m²	12,000	5.423,76
P.mt14lba010g	Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fielt	16,296 m²	6,657	108,48
P.mt14lga010ca	Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fie	451,980 m²	13,000	5.875,74
P.mt14lga010ea	Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m², con armadura de fie	15,520 m²	8,112	125,90
P.mt15acc020c	Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm, y 2 pliegues.	31,040 m	2,101	65,22
P.mt15igp020a	Masilla de caucho acrílico, Pumaflex "GRUPO PUMA", color blanco, compuesta por una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos, c	12,000 l	8,593	103,12
P.mt15igp021a	Fieltro de fibra de vidrio, Mallaflex "GRUPO PUMA", para impermeabilización con caucho acrílico.	9,600 m²	1,896	18,20
P.mt15mkv010	Lámina altamente transpirable impermeable al agua de lluvia, de polietileno tejido no hilado, Tyvek StuccoWrap "KNAUF", de 0,22	10,736 m²	6,067	65,14
P.mt15pdw100a	Cinta adhesiva de doble cara con adhesivo acrílico, de 50 mm de anchura, con resistencia a los rayos UV, rango de temperatura de	14,640 m	0,618	9,05
P.mt15rer010a	Imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa incolora, acabado satinado, para aplicar con brocha,	3,780 l	45,870	173,39
P.mt15rer115f	Revestimiento continuo elástico impermeabilizante, a base de resina de poliuretano monocomponente, dióxido de titanio, pigmentos	28,350 kg	20,575	583,30
P.mt15rer140a	Masilla tixotrópica a base de poliuretano líquido, color gris.	1,890 kg	25,598	48,38
P.mt15rer501a	Geotextil no tejido de fibras de poliéster, de 100 g/m² de masa superficial y 0,82 mm de espesor, suministrado en rollos de 0,2x	0,945 m²	4,035	3,81
P.mt15sja020a	Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³.	5,277 Ud	9,732	51,35

MATERIALES (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
P.mt16avg030a	Plancha antivibración de caucho, de 280x280x10 mm y 2,6 kg/cm² de carga máxima a compresión.	8,000 Ud	13,954	111,63
P.mt16avg040h	Amortiguador metálico de muelle, de 195x82x127 mm, de 86 kg de carga mínima y 200 kg de carga máxima, formado por muelle de acer	4,000 Ud	17,066	68,26
P.mt16lra060b	Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1.	621,550 m²	3,870	2.405,40
P.mt16par130baclc	Panel acústico autoportante de lana mineral, de 1160x1160x40 mm, revestido por la cara visible con un velo mineral de color Blan	50,000 Ud	145,592	7.279,60
P.mt16pea020a	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0	8,232 m²	0,896	7,38
P.mt16pea020c	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0	3,576 m²	2,580	9,23
P.mt18acc050b	Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm.	1.819,836 Ud	0,042	76,43
P.mt18ban010eb	Placa de arenisca nacional, Bateig Beige, 40x40x2 cm, acabado abujardado, según UNE-EN 1469.	166,818 m²	32,269	5.383,06
P.mt18bcp010ao1200	Baldosa cerámica de gres porcelánico, 30x60 cm, acabado pulido, 18,00€/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo Bla, seg	266,783 m²	32,000	8.537,06
P.mt18bjg010aa	Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistant	160,650 Ud	4,250	682,76
P.mt18mlc018	Plancha de acero galvanizado antideslizante - 1,5 mm e	218,085 m²	41,176	8.979,87
P.mt18mva040	Adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera.	1,300 kg	5,490	7,14
P.mt18rcp010b600	Rodapié cerámico de gres porcelánico, acabado pulido, de 8 cm de anchura, 6,00€/m.	283,091 m	6,000	1.698,54
P.mt19abp010al1400	Baldosa cerámica de gres porcelánico, acabado pulido, 31,6x59,2 cm, 18,00€/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo Bla,	393,641 m²	17,000	6.691,89
P.mt19awa132a	Perfil redondeado de aluminio con recubrimiento antibacteriano, acabado lacado, brillante, color blanco de 2,5 m de longitud, pa	20,000 m	13,533	270,66
P.mt19egl030a	Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor.	5,676 m²	108,032	613,19
P.mt19egl035	Masilla para uso interior, de color a elegir, de alta elasticidad y consistencia tras el endurecimiento, para aplicar como adhes	0,124 l	18,200	2,26
P.mt19ewa010o	Formación de hueco en encimera de gres porcelánico.	5,000 Ud	41,286	206,43
P.mt19ewa020	Material auxiliar para anclaje de encimera.	8,580 Ud	13,259	113,76
P.mt19ewa030sec	Formación de canto con faldón frontal colocado a inglete de 3 cm, en encimera cerámica, sin incluir el precio del faldón.	13,380 m	18,763	251,05
P.mt20aho010be	Albardilla de hormigón polímero de superficie pulida, color blanco, diseño a dos aguas, para cubrición de muros, con goterón, de	7,700 m	54,000	415,80
P.mt20dhp030a	Dintel prefabricado de hormigón pretensado, 100x11x7 cm, con tres barras de acero de 8 mm de diámetro en la parte central.	10,000 Ud	30,235	302,35
P.mt20dhp030b	Dintel prefabricado de hormigón pretensado, 130x11x7 cm, con tres barras de acero de 8 mm de diámetro en la parte central.	1,000 Ud	40,504	40,50
P.mt20vho010e	Vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida, plano, con goterón, de 225x25 mm, suministrado en piezas de hasta 2 m de	55,440 m	50,000	2.772,00
P.mt20wwa025	Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro, para relleno de juntas.	136,300 m	0,549	74,83
P.mt20wwa030	Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm³).	4,904 Ud	10,198	50,01
P.mt20wwa035	Bote de imprimación para masillas (250 cm³).	2,452 Ud	7,453	18,27
P.mt20wwa040	Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2, según UNE-EN 12004.	140,352 kg	0,701	98,39
P.mt21sik010	Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).	45,845 Ud	2,031	93,11
P.mt21veg015acAha	Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/14/ 4+4 conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro de 4+4 mm compue	2,213 m²	258,980	573,17
P.mt21veu055Edaa	Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 5/12/3+3 laminar, conjunt	79,517 m²	238,000	18.925,11
P.mt21vsj020a	Espejo incoloro, de 5 mm de espesor, protegido con pintura de color plata en su cara posterior.	5,788 m²	48,000	277,82
P.mt21vva012	Masilla de aplicación con pistola, de base neutra monocomponente.	0,604 l	18,626	11,25
P.mt21vva015a	Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).	1,276 Ud	3,841	4,90
P.mt21vva021	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	81,243 Ud	1,284	104,32
P.mt21vva030	Canteado de espejo.	20,000 m	3,157	63,14
P.mt22aap011Ra	Prearco de madera de pino, 200x40 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación.	5,000 Ud	42,548	212,74
P.mt22aap011ja	Prearco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación.	16,000 Ud	19,798	316,77
P.mt22aap011jb	Prearco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de dos hojas, con elementos de fijación.	1,000 Ud	23,870	23,87
P.mt22aga015ae	Galce de madera maciza de haya vaporizada, lacado color blanco, 90x20 mm.	21,200 m	5,929	125,69
P.mt22agb010eD	Galce de MDF hidrófugo, 200x30 mm, prelacado en blanco.	25,500 m	8,976	228,89
P.mt22agb010eg	Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.	66,200 m	4,893	323,92
P.mt22ata015ab	Tapajuntas de madera maciza de haya vaporizada, lacado color blanco, 70x10 mm.	21,400 m	5,106	109,27
P.mt22atb010m	Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.	134,900 m	4,153	560,24
P.mt22atb010n	Tapajuntas de MDF hidrófugo, 80x12 mm, prelacado en blanco.	52,000 m	3,294	171,29
P.mt22eap010fg	Armario de dos hojas abatibles, de dimensiones 145x250x60 cm (ancho x alto x fondo), de tablero aglomerado recubierto con papel	1,000 Ud	425,675	425,68
P.mt22eap020bb	Armario de dos hojas correderas, de dimensiones 210x250x40 cm (ancho x alto x fondo), de tablero aglomerado acabado lacado, de 1	1,000 Ud	719,592	719,59
P.mt22eap020bbb	Armario de dos hojas correderas de 92x215x60 cm, de tablero aglomerado acabado lacado, de 16 mm de espesor, en costados, techo,	1,000 Ud	617,636	617,64
P.mt22eap020bo	Mueble para mostrador accesible de 4m de largo, curvo, de tablero aglomerado acabado lacado, de 16 mm de espesor; hoja de 19 mm	1,000 Ud	1.319,385	1.319,39
P.mt22pxh025ao	Puerta interior ciega hueca, de tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft, de 210x92,	2,000 Ud	73,210	146,42
P.mt22pxm020ao	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con rebaje de forma recta, de 210x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.	4,000 Ud	293,429	1.173,72

MATERIALES (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
P.mt22pxm020aq	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con rebaje de forma recta, de 203x72,5x3,5 cm. Según UNE 56803.	2,000 Ud	235,311	470,62
P.mt22pxm020as	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con rebaje de forma recta, de 210x72,5x3,5 cm. Según UNE 56803.	8,000 Ud	277,292	2.218,34
P.mt22pxn020apb	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con Rw 30dB, de 210x92,5x4 cm. Según UNE 56803.	5,000 Ud	271,760	1.358,80
P.mt22www010a	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten	110,125 Ud	6,784	747,09
P.mt22www040	Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, conductivi	0,650 Ud	10,870	7,07
P.mt22www050a	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oximica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de	59,736 Ud	6,961	415,82
P.mt22www050b	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oximica, de elasticidad permanente y curado rápido, color gris, rango de temperatura de tr	3,280 Ud	6,204	20,35
P.mt23hba020j	Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, para puerta interior corredera, para interior.	2,000 Ud	28,916	57,83
P.mt23hbl010aa	Juego de manivela y escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica, para puerta interior.	14,000 Ud	10,670	149,38
P.mt23hbl010ff	Juego de manivela y escudo de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie de diseño, para puerta interior.	5,000 Ud	16,470	82,35
P.mt23ibl010jb	Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón, acabado brillante, para puerta de paso interior.	42,000 Ud	0,967	40,61
P.mt23ibl010qb	Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón, acabado mate, para puerta de paso interior.	15,000 Ud	1,081	16,22
P.mt23ppb031	Tornillo de latón 21/35 mm.	342,000 Ud	0,084	28,73
P.mt23ppb100a	Herrajes de colgar, kit para puerta corredera.	2,000 Ud	8,822	17,64
P.mt23ppb102c	Carril puerta corredera doble aluminio.	3,740 m	10,053	37,60
P.mt23ppb200	Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN 12209.	18,000 Ud	14,823	266,81
P.mt23var010a	Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio.	4,000 Ud	76,861	307,44
P.mt25dba010j	Pasamanos curvo de 70 mm, de aluminio lacado color, montado en taller, para barandilla.	11,235 m	24,538	275,68
P.mt25dba020j	Barrote vertical rectangular de 30x15 mm, de aluminio lacado color, montado en taller, para barandilla.	53,500 m	19,858	1.062,40
P.mt25dba030j	Pilastra cuadrada de 40x40 mm, de aluminio lacado color, montada en taller, para barandilla.	13,482 m	24,738	333,52
P.mt25dba040j	Barandal cuadrado de 40x40 mm, de aluminio lacado color, montado en taller, para barandilla.	22,470 m	24,738	555,86
P.mt25pem015b	Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij	272,800 m	4,461	1.216,96
P.mt25pfx030alcf	Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dos hojas correderas, dimensiones 2450x580 mm, acabado anodizado	1,000 Ud	600,769	600,77
P.mt25pfx055cHg	Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 500x2150 mm, acabado anodizado, con el sello EW	65,000 Ud	480,972	31.263,18
P.mt25pfx055gag	Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 733x300 mm, acabado anodizado, con el sello EWA	18,000 Ud	170,193	3.063,47
P.mt25pfx055hmg	Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 733x1100 mm, acabado anodizado, con el sello EW	12,000 Ud	279,995	3.359,94
P.mt25pfx055jyf	Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 850x1700 mm, acabado anodizado natural, con el	6,000 Ud	270,975	1.625,85
P.mt25pfx055mgg	Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 1000x800 mm, acabado anodizado, con el sello EW	8,000 Ud	243,720	1.949,76
P.mt25pfx055mpf	Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 1000x1250 mm, acabado anodizado natural, con el	2,000 Ud	330,779	661,56
P.mt25pfx055mpfb	Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 1000x800 mm, acabado anodizado natural, con el	4,000 Ud	243,720	974,88
P.mt25pfx055nwf	Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 1050x1600 mm, acabado anodizado natural, con el	2,000 Ud	282,056	564,11
P.mt25pfx115oKgb	Puerta de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones	2,000 Ud	1.150,959	2.301,92
P.mt25pfx115oKgc	Puerta de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones	1,000 Ud	1.081,547	1.081,55
P.mt25pfx135cHg	Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensio	2,000 Ud	652,144	1.304,29
P.mt25pfx135caf	Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensio	1,000 Ud	455,874	455,87
P.mt25pfx135hmg	Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensio	6,000 Ud	572,343	3.434,06
P.mt25pfx135jyg	Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensio	6,000 Ud	571,753	3.430,52
P.mt25pfx135mpg	Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensio	2,000 Ud	585,675	1.171,35
P.mt25pfx135mpgb	Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensio	4,000 Ud	487,834	1.951,34
P.mt25pfx160kGg	Puerta de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensio	1,000 Ud	1.036,839	1.036,84
P.mt25pfx175qa	Ventana ojo de buey fija de aluminio anodizado natural, de 80 cm de diámetro, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso p	3,000 Ud	735,566	2.206,70
P.mt25pfx175wa	Ventana ojo de buey mitad fija y mitad abatible de aluminio anodizado natural, de 75 cm de diámetro, gama alta, con rotura de pu	11,000 Ud	1.026,553	11.292,08
P.mt25pfx215fmf	Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente y una hoja practicable, con apertura haci	1,000 Ud	869,044	869,04
P.mt25pfx215jcgb	Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja fija y una hoja practicable, con apertura hacia el inter	2,000 Ud	997,041	1.994,08

MATERIALES (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
P.mt25pfx217pEf	Puerta de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, dimensiones 115	8,000 Ud	582,546	4.660,37
P.mt25pfx217wff	Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, dimensiones 20	1,000 Ud	631,129	631,13
P.mt26aaa023a	Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y arandela.	81,400 Ud	7,513	611,56
P.mt26aac010aa	Cuadradrillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión según UN	1.710,000 m	8,817	15.077,07
P.mt26aaq010a	Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1; con tuerca y ar	240,000 Ud	7,493	1.798,32
P.mt26btr010a	Rejilla electrosoldada con pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor electrosoldado.	109,660 m²	172,760	18.944,86
P.mt26dbe010e	Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo formado por barandal super	30,000 m	129,525	3.885,75
P.mt26egm010cb	Equipo de motorización para apertura y cierre automático, para puerta de garaje enrollable de más de 160 kg de peso.	2,000 Ud	774,763	1.549,53
P.mt26egm012	Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y fotocélula) para automatización de puerta de garaje.	2,000 Ud	393,832	787,66
P.mt26pac010S	Puerta acústica interior de dos hojas practicables, formada por dos chapas de acero, de 1675x2000 mm de luz y altura de paso y 5	2,000 Ud	3.268,493	6.536,99
P.mt26pac020a	Mirilla circular, de 30 cm de diámetro, realizada con doble acristalamiento, para puerta acústica.	2,000 Ud	260,025	520,05
P.mt26pac020c	Dispositivo antipánico de fácil apertura, con doble barra horizontal, superior e inferior, situada ésta última a una altura de 3	2,000 Ud	581,676	1.163,35
P.mt26pca020cf	Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2000 mm de luz y a	1,000 Ud	353,000	353,00
P.mt26pca100i	Cierrapuertas para uso intensivo de puerta cortafuegos de una hoja, según UNE-EN 1154.	1,000 Ud	332,179	332,18
P.mt26pca110a	Barra antipánico para puerta cortafuegos de una hoja, según UNE-EN 1125, incluso tapa ciega para la cara exterior de la puerta.	1,000 Ud	87,265	87,27
P.mt26pca120c	Mirilla circular homologada, de 200 mm de diámetro, con marcos de acero inoxidable y vidrio cortafuegos EI2 60.	1,000 Ud	318,096	318,10
P.mt26pge010ax	Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de aluminio extrusionado, 343x402 cm, con acabado prelacado de co	1,000 Ud	3.237,191	3.237,19
P.mt26pge010az	Puerta abatible para garaje, formada por lamas de chapa lisa de aluminio extrusionado, 302x351 cm, con puerta de paso peatonal i	1,000 Ud	2.517,600	2.517,60
P.mt27ess130b	Esmalte sintético, para exterior, color a elegir, acabado forja mate, a base de resinas alcidicas especiales y pigmentos antioxi	0,500 l	31,431	15,72
P.mt27pcg010a	Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color blanco, para aislamiento en exteriores.	7,656 kg	32,992	252,59
P.mt27pfi010	Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc.	26,235 l	7,022	184,22
P.mt27pfi050	Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.	19,200 kg	13,985	268,51
P.mt27pfi140a	Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color blanco, acabado mate, a base de resinas alcidicas y pigmentos antioxi	0,500 l	13,204	6,60
P.mt27pfj023a	Plaste en polvo de interior de 1,78 g/cm³ de densidad, color blanco, para aplicar con espátula o llana.	152,702 kg	3,678	561,64
P.mt27pfj120	Solución de ácido clorhídrico diluido en diez partes de agua.	3,000 l	6,053	18,16
P.mt27pfj130a	Solución de agua y lejía al 10%.	49,982 l	6,053	302,54
P.mt27pfp010b	Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, para favorecer la cohesión de soportes poco consistentes y la	372,740 l	3,857	1.437,66
P.mt27pfs020b	Imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, para aplicar con brocha	5,850 l	14,631	85,59
P.mt27pfs100cf	Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a base de copolímeros acrílicos, color blanco, con un contenido de sustancias o	95,966 l	8,579	823,29
P.mt27pii020kl	Pintura para exteriores, a base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa, color blanco, acabado mate, textura lisa, impermeabil	199,928 l	14,823	2.963,54
P.mt27pik005a	Imprimación, Kerakover Eco Silox Primer "KERAKOLL", a base de copolímeros acrílicos y siloxanos, para aplicar con brocha, rodill	7,500 l	8,345	62,59
P.mt27pik010e	Pintura para interior y exterior, Kerakover Eco Silox Pittura "KERAKOLL", a base de copolímeros acrílicos y siloxanos, color bla	8,750 l	17,610	154,09
P.mt27pir010a	Pintura plástica ecológica para interior, a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos e	749,086 l	6,252	4.683,28
P.mt27pir110f	Pintura para interior, a base de silicato potásico modificado en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos extendedores	45,058 l	18,159	818,20
P.mt27pir120a	Imprimación no orgánica, incolora, a base de silicato potásico modificado; para aplicar con brocha, rodillo o pistola.	16,092 l	7,659	123,25
P.mt27pmr010a	Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, acabado mate, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos	37,813 l	3,761	142,21
P.mt27psi010t	Pintura para exterior, a base de silicato potásico, color a elegir, acabado mate, textura lisa, permeable al vapor de agua y res	17,000 l	15,496	263,43
P.mt27smm010	Decapante biodegradable en gel, para eliminar todo tipo de barnices, pinturas y esmaltes, antiguos o recientes, aplicados sobre	0,725 l	29,505	21,39
P.mt27thr010a	Líquido antisalitre, para limpieza de eflorescencias salinas incoloro, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y aditiv	16,500 l	16,251	268,14
P.mt27wad140a	Disolvente, formulado a base de una mezcla de hidrocarburos aromáticos, ésteres y cetonas.	0,183 l	6,218	1,13
P.mt28fvk030	Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis, "KNAUF", para remate de dinteles, suministrado en barras de 2,5 m de lon	1,659 m	1,318	2,19
P.mt28mif010a	Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de cemento, tipo GP CSII W0, suministrado en sacos, según UNE-EN 998	10,020 t	54,970	550,80

MATERIALES (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
P.mt28mif010e	Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de cemento, tipo GP CSIII W1, suministrado en sacos, según UNE-EN 99	4,276 t	57,304	245,02
P.mt28mkerak_1	Mortero GEOLITE de "KERAKOLL", aplicado manualmente.	5.100,000 kg	1,640	8.364,00
P.mt28mkerak_2	Malla GEOSTEEL 600 "KERAKOLL",	90,000 m	32,313	2.908,17
P.mt28mkr010b	Mortero de cal Biocalce MuroSano "KERAKOLL", compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, arenas de sílice y de márm	850,000 kg	0,412	350,20
P.mt28mkr020b	Mortero de cal Biocalce MuroSeco "KERAKOLL", tipo R CSII W1, según UNE-EN 998-1, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, p	1.200,000 kg	0,824	988,80
P.mt28mkr030a	Mortero de cal Biocalce Revoco Fino "KERAKOLL", compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, arena de sílice y polvo de mármol	400,000 kg	0,686	274,40
P.mt28mrp010d	Mortero reparador reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y retracción compensada, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA",	12,000 kg	1,591	19,09
P.mt29tma140	Adhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras, para revestimientos decorativos de madera.	4,620 kg	5,682	26,25
P.mt29tmf025abc	Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, recubierto por ambas caras con una chapa fi	48,510 m²	26,427	1.281,97
P.mt30asp030d	Bastidor metálico regulable, modelo Lavabo 18830 "PRESTO EQUIP", de acero pintado con poliéster, como soporte de lavabo suspendi	3,000 Ud	170,193	510,58
P.mt30dpd010c	Desagüe para plato de ducha con orificio de 90 mm.	4,000 Ud	49,713	198,85
P.mt30ipp030a	Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con fluxor de ABS blanco, asiento	3,000 Ud	739,448	2.218,34
P.mt30lla010	Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado.	10,000 Ud	17,431	174,31
P.mt30lla020	Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.	5,000 Ud	26,924	134,62
P.mt30lpp010of	Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Basic, modelo Prestosan Eco 88601 "PRESTO EQUIP", de altura fija, de 680x580 mm, equ	3,000 Ud	435,090	1.305,27
P.mt30lpr030b	Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 500x380 mm, con juego de fijació	4,000 Ud	183,918	735,67
P.mt30lpr060a	Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 750x440 mm, con juego de fijación, según UNE 67001	1,000 Ud	278,307	278,31
P.mt30pap010p	Plato de ducha acrílico, rectangular, para empotrar, modelo Prestosan 2620 "PRESTO EQUIP", color blanco, de 1200x800x40 mm, con	2,000 Ud	424,714	849,43
P.mt30par003ba	Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color Blanco, de 1000x800x65 mm, con fondo a	4,000 Ud	199,016	796,06
P.mt30smr019g	Taza compacta de inodoro de tanque bajo, para adosar a la pared, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, d	5,000 Ud	190,821	954,11
P.mt30smr021c	Cisterna de inodoro, de doble descarga, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 360x140x355 mm, con jue	5,000 Ud	175,468	877,34
P.mt30smr022a	Asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada, modelo Meridian "ROCA", color Blanco.	5,000 Ud	98,097	490,49
P.mt30uar020a	Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, con mang	3,000 Ud	378,735	1.136,21
P.mt30uge300d	Separador de urinarios de plástico, de color blanco, código de pedido 115.201.11.1, serie Basic "GEBERIT", de 440x740x96 mm, con	3,000 Ud	347,276	1.041,83
P.mt30www005	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.	0,240 Ud	8,469	2,03
P.mt30www010	Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.	9,000 Ud	3,208	28,87
P.mt31abp010be	Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte mural, con sistema de cierre median	8,000 Ud	55,862	446,90
P.mt31abp020bic	Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado	6,000 Ud	36,666	220,00
P.mt31abp040g	Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS de color blanco, para un rollo de papel de 24	8,000 Ud	30,196	241,57
P.mt31abp100a	Papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal de apertura de tapa, de 270 mm de altura y	8,000 Ud	45,868	366,94
P.mt31abp120a	Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación	6,000 Ud	170,193	1.021,16
P.mt31abp135bc	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, d	6,000 Ud	185,058	1.110,35
P.mt31abp140bc	Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate	2,000 Ud	305,401	610,80
P.mt31gmo061a	Grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, modelo Instant "ROCA", con enlace cromado y	3,000 Ud	60,501	181,50
P.mt31gmo101a	Grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis	5,000 Ud	145,917	729,59
P.mt31gmo232a	Grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Moai "ROCA", compuesta de mezclador, soporte	4,000 Ud	151,566	606,26
P.mt32cue010aga	Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior	2,240 m	102,542	229,69
P.mt32cue020ama	Cuerpo para muebles altos de cocina de 33 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior	2,240 m	103,832	232,58
P.mt32muh110cea	Frente rechapado para muebles altos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero de partículas tipo P3 no es	2,240 m	58,978	132,11
P.mt32muh111ce	Cornisa rechapada para muebles altos de cocina, compuesta por un núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para us	2,240 m	14,741	33,02
P.mt32muh120cea	Frente rechapado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero de partículas tipo P3 no es	2,240 m	70,712	158,39
P.mt32muh121ce	Zócalo rechapado para muebles bajos de cocina, compuesto por un núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso	2,240 m	16,498	36,96
P.mt36www005d	Acoplamiento a pared acodado con plañón, ABS, serie B, acabado cromado, para evacuación de aguas residuales (a baja y alta tempe	5,000 Ud	62,052	310,26

MATERIALES (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
P.mt38tew010a	Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.	5,000 Ud	3,308	16,54
P.mt41esc010a	Escalera metálica de perfiles de acero S 275 JR laminado en caliente, formada por vigas "zanca" con perfiles IPE; peldaños de m	1,000 Ud	1.127,232	1.127,23
P.mt41ixi010a	Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent	0,666 Ud	48,849	32,53
P.mt41ixo010a	Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, con accesorios de mont	0,333 Ud	51,717	17,22
P.mt42www110i	Amortiguador metálico de muelle, de 195x82x127 mm, de 150 kg de carga mínima y 350 kg de carga máxima	4,000 Ud	41,189	164,76
P.mt45bvg100c	Banco para vestuario con zapatero, de 2000 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de altura, formado por asiento de dos	4,000 Ud	182,423	729,69
P.mt45bvg110a	Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 1750 mm de altu	2,000 Ud	258,254	516,51
P.mt45rlv010f	Escudo según diseño oficial del Cabildo, de 1200 mm de altura y 600 mm de anchura. realizado en vinilo. Incluso elementos de fij	5,000 Ud	247,055	1.235,28
P.mt45rlv010fb	Letras según diseño y tipología oficial del Cabildo, de 2000 mm x 1000 mm (dimensión total del texto, 20 cm de altura por letra	2,000 Ud	301,956	603,91
P.mt45tvg020a	Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color	27,000 Ud	185,339	5.004,15
P.mt47aag020aa	Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de	3,450 t	109,836	378,93
P.mt49arb010	Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del mis	3,000 Ud	45,774	137,32
P.mt49arb020	Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre una muestra de dos barras corrugadas	3,000 Ud	19,587	58,76
P.mt49arb040	Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo lote, según UN	3,000 Ud	30,937	92,81
P.mt49arb050	Ensayo para determinar las siguientes características mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el alargamiento de rotu	4,000 Ud	61,736	246,94
P.mt49arm010	Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado sobre una muestra de cuatro mallas electrosoldadas del mism	1,000 Ud	45,774	45,77
P.mt49arm020	Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre una muestra de dos mallas electrosol	1,000 Ud	19,325	19,33
P.mt49arm040	Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas del mismo lote, según UNE-EN	1,000 Ud	30,677	30,68
P.mt49arm050	Ensayo para determinar la carga de despegue de los nudos sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas del mismo lote, según U	1,000 Ud	61,270	61,27
P.mt49arm060	Ensayo para determinar las siguientes características mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el alargamiento de rotu	1,000 Ud	61,394	61,39
P.mt49epc010k1b	Ensayo estático de puesta en carga en un forjado de 80 m² de superficie y hasta 500 kg/m² de sobrecarga, de un ciclo de duración	1,000 Ud	2.059,430	2.059,43
P.mt49hob020g	Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12	1,000 Ud	105,150	105,15
P.mt49hob040	Ensayo para determinar la profundidad de penetración de agua bajo presión en el hormigón, según UNE-EN 12390-8, incluso desplaza	1,000 Ud	395,549	395,55
P.mt49prs010dd	Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de más de 500 m² de superficie, mediante inundación, inc	2,000 Ud	402,631	805,26
P.mt50cas010d	Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica med	12,000 Ud	298,442	3.581,30
P.mt50cas060	Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y recogida.	1,000 Ud	307,406	307,41
P.mt50eca010	Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadra	1,000 Ud	101,758	101,76
P.mt50epd010c	Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 14	1,320 Ud	17,473	23,06
P.mt50epd012ad	Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisit	1,000 Ud	74,405	74,41
P.mt50epd013d	Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1	1,000 Ud	106,248	106,25
P.mt50epd015d	Arnés de asiento, EPI de categoría III, según UNE-EN 813, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.	1,000 Ud	107,181	107,18
P.mt50epj010cfe	Gafas de protección con montura integral, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad se	0,800 Ud	20,520	16,42
P.mt50epm010md	Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos	1,000 Ud	48,176	48,18
P.mt50les020a	Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación.	1,332 Ud	12,559	16,73
P.mt50les030fa	Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 o	1,332 Ud	3,569	4,75
P.mt50les030nb	Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orifi	1,332 Ud	3,569	4,75
P.mt50mas020	Coste de la hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por técnico cualificado.	4,000 Ud	91,629	366,52
P.mt50spa050n	Tablón de madera de pino, dimensiones 20x10 cm.	0,443 m³	397,456	175,99
P.mt50spa081a	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	2,314 Ud	17,418	40,30
P.mt50spa081d	Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.	1,000 Ud	29,139	29,14
P.mt50spa101	Clavos de acero.	4,982 kg	1,702	8,48
P.mt50spe020a	Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de	0,250 Ud	1.157,423	289,36
P.mt50spe030ac	Protector de cables, de PVC, en zona de paso de peatones, de 75x12 mm, color negro.	2,664 m	30,155	80,33

MATERIALES (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
P.mt50spe030sc	Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, color negro, con elementos de fijación al pavimento.	1,998 m	41,258	82,43
P.mt50spl200b	Dispositivo de anclaje capaz de soportar una carga de 25 kN, formado por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con meca	2,640 Ud	110,845	292,63
P.mt50spl210b	Cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos	1,320 Ud	95,445	125,99
P.mt50spr046	Brida de nylon, de 4,8x200 mm.	56,000 Ud	0,027	1,51
P.mt50vbe010dbk	Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies	0,800 Ud	40,901	32,72
P.mt50vbe020	Tubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la visibilidad de la valla.	2,000 Ud	1,497	2,99
P.mt51cpd020c	Corte en húmedo con sierra con disco diamantado, en forjados de hormigón armado o prefabricado.	0,480 m²	738,199	354,34
P.mt52vpm020w	Poste de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 60x60x1,5 mm y 2,5 m de altura.	23,804 Ud	50,693	1.206,70
P.mt52vpm052	Accesorios para la fijación de los paneles de rejilla electrosoldada a los postes metálicos.	48,280 Ud	10,580	510,80
P.niled_RS16_	Conector estanco NILED RS16, IP68	10,000 Ud	27,473	274,73
P.reg_caudalb	Regulador caudal RDR-125/150	4,000 Ud.	123,566	494,26
P.reg_caudald	Regulador caudal RDR-160/270	2,000 Ud.	137,295	274,59
P.reg_caudale	Regulador caudal RDR-100/60	2,000 Ud.	82,377	164,75
P.reg_caudalg	Regulador caudal RCCK-200	1,000 Ud.	205,943	205,94
P.separ_aireb	Purgador Zeparo ZUT 15	2,000 Ud.	82,377	164,75
P.switch_24	Switch 24 puertos modelo Cisco SG350X-24P 24-Port Gigabit PoE	2,000 Ud	400,930	801,86
P.switch_wifi_	Switch 24 puertos (10/100/1000) PoE APWIFI EdgeSwitch 24x Poe	1,000 Ud	356,460	356,46
P.v3v_20_TN_	kit VALVULA 3V 3/4" CT-31/75	4,000 u	137,295	549,18
P.v3v_25_TN_	kit VALVULA 3V 3/4" CT-90/126	1,000 u	205,943	205,94
P.visera_cir	Visera circular de protección de D125 mm	1,000 Ud	29,236	29,24
P.wifi_	Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico PoE Infinity Dualband AC 2x2	9,000 Ud	111,335	1.002,02
TOTAL				669.174,47



Ingenieriatuya

RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
C01	Actuaciones previas.....	39.631,46	3,52
C01.01	Equipamiento.....	11.676,70	
C01.02	Andamios y maquinaria de elevación	24.391,85	
C01.03	Encofrados, apeos y cimbras	3.562,91	
C02	Demoliciones	33.263,48	2,96
C02.01	Albañilería.....	2.188,57	
C02.02	Carpintería, escaleras metálicas y barandillas	4.024,30	
C02.03	Cerramientos.....	468,89	
C02.04	Cubiertas	7.665,70	
C02.05	Revestimientos	13.098,13	
C02.06	Equipamiento.....	896,02	
C02.07	Instalaciones.....	2.232,25	
C02.08	Elementos de Hormigón.....	1.370,36	
C02.09	Pavimentos exteriores.....	1.319,26	
C03	Acondicionamiento del terreno.....	13.105,32	1,16
C03.01	Excavaciones y rellenos.....	9.306,92	
C03.02	Red de saneamiento horizontal	535,50	
C03.03	Nivelación	3.262,90	
C04	Cimentaciones	2.349,69	0,21
C04.01	Regularización.....	1.594,23	
C04.02	Zapatas.....	755,46	
C05	Estructuras.....	103.906,97	9,24
C05.01	Hormigón armado.....	55.321,40	
C05.02	Acero.....	46.960,98	
C06	Albañilería	105.800,40	9,40
C07	Carpintería y vidrios	152.646,77	13,57
C07.01	Carpintería.....	101.150,10	
C07.02	Puertas interiores	18.571,95	
C07.03	Puertas cortafuegos	1.203,43	
C07.04	Puertas de garaje	9.194,03	
C07.05	Vidrios.....	22.527,26	
C08	Remates y ayudas	12.330,76	1,10
C08.01	Remates	4.529,11	
C08.02	Ayudas de albañilería.....	4.068,43	
C08.03	Recibidos.....	3.733,22	
C09	Aislamientos, impermeabilizaciones y tratamiento de humedades.....	14.976,86	1,33
C09.01	Acondicionamiento acústico.....	10.313,00	
C09.02	Impermeabilizaciones.....	1.021,36	
C09.03	Tratamiento de humedades por capilaridad	3.642,50	
C10	Cubiertas.....	35.972,12	3,20
C11	Revestimientos y trasdosados.....	228.513,78	20,31
C11.01	Conglomerados tradicionales.....	15.748,71	
C11.02	Alicatados	22.006,74	
C11.03	Falsos techos.....	12.615,81	
C11.04	Decorativos.....	2.244,86	
C11.05	Pinturas en paramentos interiores.....	29.258,11	
C11.06	Pinturas en paramentos exteriores.....	14.954,41	
C11.07	Pinturas sobre soporte metálico.....	1.844,43	
C11.08	Pavimentos.....	113.328,20	
C11.09	Trasdosados.....	1.587,56	
C11.10	Chapados y aplacados.....	13.516,83	
C11.11	Espejos	457,40	
C11.12	Reparaciones de revestimientos.....	950,72	
C12	Señalización y equipamiento.....	39.409,34	3,50
C12.01	Aparatos sanitarios.....	9.809,60	
C12.02	Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas	7.440,98	
C12.03	Encimeras.....	1.939,55	
C12.04	Muebles	8.601,71	
C12.05	Taquillas	5.619,78	
C12.06	Bancos.....	1.377,42	
C12.07	Dosificadores, Secadores y espejos y v	2.587,86	
C12.08	Indicadores y rotulaciones.....	2.032,44	
C13	Pavimentos exteriores	23.928,96	2,13
C13.01	De baldosas y losetas de hormigón	1.074,62	
C13.02	Bordillos	3.030,63	
C14	Gestión de residuos.....	14.123,52	1,26
C14.01	Gestión de tierras	2.499,44	
C14.02	Gestión de residuos inertes.....	11.624,08	
C15	Control de calidad y ensayos	2.185,74	0,19
C15.01	Estructuras de hormigón	1.331,44	

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
C15.02	Pruebas de servicio	854,30	
C16	Seguridad y salud	8.691,54	0,77
C16.01	Sistemas de protección colectiva	1.098,23	
C16.02	Equipos de protección individual	398,32	
C16.03	Medicina preventiva y primeros auxilios	113,22	
C16.04	Formación	936,00	
C16.05	Instalaciones provisionales de higiene y bienestar	4.463,92	
C16.06	Señalización provisional de obras	228,16	
C17	Instalaciones	294.199,62	26,15
C17.01	Instalaciones eléctricas	124.715,32	
C17.02	Instalaciones eléctricas - Datos	13.558,02	
C17.03	Instalaciones contraincendios	3.728,94	
C17.04	Instalaciones climatización y ventilación	88.710,67	
C17.05	Obra civil instalaciones	32.967,22	
C17.06	Instalaciones de fontanería	6.297,93	
C17.07	Instalaciones de saneamiento	7.672,90	
C17.08	Instalaciones de ACS	10.733,82	
C17.09	Seguridad y salud	882,66	
C17.10	Gestión de residuos	1.573,07	
C17.11	Legalización de obra	3.359,07	
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		1.125.036,33	
13,00 % Gastos generales		146.254,72	
6,00 % Beneficio industrial		67.502,18	
Suma		213.756,90	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.G.I.C.		1.338.793,23	
7% I.G.I.C.		93.715,53	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		1.432.508,76	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de septiembre 2024.