

TALUD 1,5H:1V	SEPARACIÓN ENTRE PERFILES	DESMONTE		TERRAPLÉN	
SECCIÓN	Distancia (m)	Área (m ²)	Volumen (m ³)	Área (m ²)	Volumen (m ³)
0,000	-	0,00	-	320,82	-
50,000	50,00	1.529,36	38.234,00	570,19	22.275,25
100,000	50,00	2.303,10	95.811,50	791,58	34.044,25
150,000	50,00	2.627,75	123.271,25	736,98	38.214,00
200,000	50,00	4.306,49	173.356,00	303,07	26.001,25
250,000	50,00	3.999,36	207.646,25	550,22	21.332,25
300,000	50,00	2.858,67	171.450,75	644,46	29.867,00
350,000	50,00	1.442,17	107.521,00	663,68	32.703,50
400,000	50,00	2.772,87	105.376,00	578,88	31.064,00
450,000	50,00	2.332,90	127.644,25	619,13	29.950,25
500,000	50,00	1.959,87	107.319,25	358,47	24.440,00
550,000	50,00	2.229,32	104.729,75	319,10	16.939,25
600,000	50,00	1.274,11	87.585,75	429,33	18.710,75
650,000	50,00	299,25	39.334,00	266,69	17.400,50
DCHA. EJE	72,92	17,35	11.543,24	465,44	26.693,46
IZQ. EJE	68,44	17,35	10.834,05	465,44	25.053,49
TOTAL	-	-	1.511.657,04	-	394.689,20

EJE	SEPARACION ENTRE PERFILES	DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO	
SECCIÓN	Distancia (m)	Longitud Perfil (m)	Área (m ²)
0,000	-	46,24	-
50,000	50,00	313,51	8.993,75
100,000	50,00	415,93	18.236,00
150,000	50,00	416,45	20.809,50
200,000	50,00	405,72	20.554,25
250,000	50,00	389,38	19.877,50
300,000	50,00	354,38	18.594,00
350,000	50,00	317,64	16.800,50
400,000	50,00	321,85	15.987,25
450,000	50,00	299,95	15.545,00
500,000	50,00	275,43	14.384,50
550,000	50,00	271,58	13.675,25
600,000	50,00	246,67	12.956,25
650,000	50,00	215,64	11.557,75
710,960	60,96	141,38	10.881,97
TOTAL	-	-	218.853,47

EJE	SEPARACION ENTRE PERFILES	IMPERMEABILIZACION TALUD IZQUIERDO	
		Distancia (m)	Longitud Perfil (m)
SECCIÓN			
0,000	-	0,00	-
50,000	50,00	91,18	2.279,50
100,000	50,00	111,52	5.067,50
150,000	50,00	109,37	5.522,25
200,000	50,00	109,04	5.460,25
250,000	50,00	106,73	5.394,25
300,000	50,00	104,53	5.281,50
350,000	50,00	102,25	5.169,50
400,000	50,00	96,78	4.975,75
450,000	50,00	95,23	4.800,25
500,000	50,00	94,14	4.734,25
550,000	50,00	91,46	4.640,00
600,000	50,00	89,58	4.526,00
650,000	50,00	93,56	4.578,50
704,960	54,96	63,27	4.309,69
TOTAL	-	-	66.739,19

EJE	SEPARACION ENTRE PERFILES	IMPERMEABILIZACION TALUD DERECHO	
		Distancia (m)	Longitud Perfil (m)
SECCIÓN			
0,000	-	0,00	-
50,000	50,00	85,62	2.140,50
100,000	50,00	109,44	4.876,50
150,000	50,00	114,99	5.610,75
200,000	50,00	108,14	5.578,25
250,000	50,00	106,58	5.368,00
300,000	50,00	105,05	5.290,75
350,000	50,00	103,53	5.214,50
400,000	50,00	96,49	5.000,50
450,000	50,00	94,83	4.783,00
500,000	50,00	93,20	4.700,75
550,000	50,00	91,60	4.620,00
600,000	50,00	90,02	4.540,50
650,000	50,00	98,56	4.714,50
704,960	54,96	67,86	4.573,22
TOTAL	-	-	67.011,72

EJE	SEPARACION ENTRE PERFILES	IMPERMEABILIZACION FONDO DEL VASO	
		Distancia (m)	Longitud Perfil (m)
SECCIÓN			
0,000	-	42,41	-
50,000	50,00	135,29	4.442,50
100,000	50,00	161,32	7.415,25
150,000	50,00	153,51	7.870,75
200,000	50,00	134,96	7.211,75
250,000	50,00	121,49	6.411,25
300,000	50,00	108,68	5.754,25
350,000	50,00	96,78	5.136,50
400,000	50,00	94,83	4.790,25
450,000	50,00	86,01	4.521,00
500,000	50,00	74,38	4.009,75
550,000	50,00	60,95	3.383,25
600,000	50,00	48,76	2.742,75
628,680	28,68	41,64	2.260,00
TOTAL	-	-	65.949,25